Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov		
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL 1**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum : 11.07.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		Změny dispozic příček
Odkazy :	na specifikaci :	
	na výkresy :	DSPS
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

Změny v příčkách jsou vyvolány nevyhovujícím stavem stávajících dělících stěn mezi soc. zařízením a chodbami v obou patrech pravé části a změnou tl. některých příček z 100 na 150mm z důvodu koordinace rozvodů ZTI.

Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
				x

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	19 412,98
Přípočet celkem	90 269,66
Cenový rozdíl	**70 856,68**

Počet listů příloh : 1

odst. 6

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
sedmdesáttisícosmsetpadesátšest korun a šedesátosm haléřů	7 pracovních dnů

Vydal : za zhotovitele **Martin Balucha** JL C[redacted] s.r.o. [redacted]108 K Pane[redacted], Otovice 360[redacted]y Vary www.[redacted]pany.cz Datum: 11.07.2024	**Odsouhlasil : za GP** [redacted] Datum:
Odsouhlasil : za TDI **INSCAN s.r.o.** [redacted] Datum: 11.7.2024	**Odsouhlasil : za objednatele** [redacted] Datum:

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL 1

Odpočet

č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem
	D	2	Změna příčky 100 na 150 mm				
		342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m	m2	18,045	741,00	13 371,35
2	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	9,396	643,00	6 041,63
			(5,22*0,9*2) odečet luxfer"				
Odpočet celkem							**19 412,98**

Připočet

č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Rozdíl Celkem
	D	2	Změna příčky 100 na 150 mm					
		342272246	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	18,05	1 020,00	18 406,90	5 034,55
			(3,5*3)-(0,7*1,97)+(3,5*3)-(0,8*1,97)		18,045			-6 041,63
	D	1	Ubourání příčky					
		962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	51,348	170,00	8 729,16	8 729,16
			((13*2,7)-(3*0,8*1,97))*2		60,744			
			-(5,22*0,9*2)"odečet luxfer"		-9,396			
			Součet		51,348			
		997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	9,294	125,00	1 161,75	1 161,75
		997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,294	210,00	1 951,74	1 951,74
		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,294	540,00	5 018,76	5 018,76
		997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	65,058	25,00	1 626,45	1 626,45
			9,294*7		65,058			
			Součet		65,058			
		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,294	900,00	8 364,60	8 364,60
		342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	60,744	741,00	45 011,30	45 011,30
			((13*2,7)-(3*0,8*1,97))*2		60,744			
Připočet celkem							**90 269,66**	70 856,68

Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov		
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL 2**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum : 11.07.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		Změna materiálu dveřních výplní a objektového kování
Odkazy :	na specifikaci :	
	na výkresy :	
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

Na přání investora voštinové dveře přeceněny na dveře s odlehčený DTD jádrem a změna kování klasického za objektové provedení. Změna provedena z důvodu zajištění odolnosti dveří a kování v daném provozu.

Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší moci nebo jinou okolností
	x			

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	138 600,00
Přípočet celkem	178 500,00
Cenový rozdíl	**39 900,00**

Počet listů příloh : 1

odst.4

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
třiceosmtisícsedmset korun čes[illegible]	

Vydal : za zhotovitele JL C[illegible] **Martin Balucha** K Panel[illegible]vice 360 [illegible]y Datum: 11.07.2024	**Odsouhlasil : za GP** **Ing. Leoš Ledvina** Datum:
Odsouhlasil : za TDI INSCAN s.r.o. Datum: 11.7. 2024	**Odsouhlasil : za objednatele** Datum:

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL 2

Odpočet								Připočet								Rozdíl
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
	D	1	Změna dveří						D	1	Změna dveří					
		61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	16,000	3 500,00	56 000,00	3	M	61162073_R	dveře jednokřídlé DTD odlehčené Hermod plné 700x1970-2100mm	kus	16,000	4 200,00	67 200,00	11 200,00
		61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	20,000	3 500,00	70 000,00			61162074_R	dveře jednokřídlé DTD odlehčené Hermod plné 800x1970-2100mm	kus	20,000	4 200,00	84 000,00	14 000,00
	D	2	Změna kování						D	2	Změna kování					
		54914123	kování rozetové klika/klika	kus	24,000	300,00	7 200,00			54914123_R	kování rozetové klika/klika - objektové kování	kus	24,000	725,00	17 400,00	10 200,00
		54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	12,000	450,00	5 400,00			54914128_R	kování rozetové spodní pro WC - objektové kování	kus	12,000	725,00	9 900,00	4 500,00
Odpočet celkem							**138 600,00**	**Připočet celkem**							**178 500,00**	39 900,00

Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov		
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL 3**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum : 18.07.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		Změna typu vaniček
Odkazy :	na specifikaci :	viz příloha a vzorkoací protokoly
	na výkresy :	není
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

Změny se týkají dodávek vaniček z litého mramoru místo plánovaných sprchových koutů s dlažbou. Změna řeší zlepšení uživatelského standardu při snížení nákladů.

Počet připojených listů specifikací :	Počet výkresů :

Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
	x			

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	123 992,84
Přípočet celkem	115 072,00
Cenový rozdíl	**-8 920,84**

Počet listů příloh : 1

odst.7

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
mínus osmtisícdevětsetdvacet korun a osmdesát haléřů.	není

Vydal : za zhotovitele **JL Com[redacted]r.o.** **Martin Balucha** IČ: [redacted] K Panelár[redacted]otovice 360 01 [redacted]ary www.j[redacted].cz Datum: 18.07.2024	**Odsouhlasil : za GP** [redacted] Datum:
Odsouhlasil : za TDI **INSCAN s.r.o.** [redacted] Datum: 18.7.2024	**Odsouhlasil : za objednatele** [redacted] Datum:

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL 3

Odpočet								Připočet								Rozdíl
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
		771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,860	720	6 379,20				Dodávka sprchové vaničky 900 x 900 x 30 litý mramor včetně sifonu-PERSEUS	ks	6,000	6 783	40 698,00	34 318,80
		59761172	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R12/B povrch reliéfní/hladký tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	9,746	340	3 313,64				Dodávka sprchové vaničky 1000 x 1000 x 30 litý mramor včetně sifonu-PERSEUS	ks	4,000	10 006	40 024,00	36 710,36
		721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	5,000	9 385	46 925,00				Montáž sprchové vaničky 900x900	ks	6,000	3 000	18 000,00	-28 925,00
		721212125	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	7,000	9 625	67 375,00				Montáž sprchové vaničky 1000x1000	ks	4,000	3 000	12 000,00	-55 375,00
										721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	ks	3,000	1 450,00	4 350,00	4 350,00
Odpočet celkem							**123 992,84**	**Připočet celkem**							**115 072,00**	-8 920,84

Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov		
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL 4**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum : 06.08.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		Výměna vypínačů ve společných prostorách za pohybové čidla
Odkazy :	na specifikaci :	
	na výkresy :	
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

Změny se týkají nacenění rozdílu v plnění při výměně dodávek klasických vypínačů za pohybové čidla - dle přání investora ve sprchách a umývárnách. V kuchyních a úklidových místnostech zůstanou vypínače. Výsledný počet čidel bude fakturován dle reálné dodávky.

Počet připojených listů specifikací :	Počet výkresů :

Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
	x			

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	12 250,89
Přípočet celkem	64 536,00
Cenový rozdíl	**52 285,11**

Počet listů příloh : 1 **odst.4**

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
padesátdvatisícdvěstěosmdesátpětkorunajedenácthaléřů	

Vydal : za zhotovitele	**Odsouhlasil : za GP**
Martin Balucha JL Company s.r.o. IČ: 08 K Panelár Otovice 360 01 Vary www.jlcompany.cz	
Datum: 06.08.2024	Datum:
Odsouhlasil : za TDI	**Odsouhlasil : za objednatele**
INSCAN s.r.o.	
Datum: 6.8. 2024	Datum:

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL 4

Odpočet								Připočet								Rozdíl
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
		409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	13,000	158,70	2 063,10			741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	42,000	374,00	15 708,00	13 644,90
		409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	8,000	161,00	1 288,00				2NP pravá: 13x, 2NP levá: 5x, 3NP pravá: 11x					-1 288,00
		210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	4,000	103,50	414,00			92914	Pohybový detektor pohybu PD3-1C	kus	42,000	1 114,00	46 788,00	46 374,00
		409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	1,000	218,50	218,50				Montáž nouzového osvětlení	kus	2,000	270,00	540,00	321,50
		410903	spínač 10A/250Vstř 3558A-05940 řazení5 IP44 Tango	ks	1,000	253,00	253,00				Nouzové osvětlení	kus	2,000	750,00	1 500,00	1 247,00
		410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A851 pro ř.1,6,7,1/0	ks	27,000	55,20	1 490,40									-1 490,40
		420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	27,000	32,30	872,10									-872,10
		210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	27,000	115,00	3 105,00									-3 105,00
	52	210200012	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	1,000	345,00	345,00									-345,00
	3	509003	svítidlo LED 1x18W přisazené	ks	1,000	2 201,79	2 201,79									-2 201,79
Odpočet celkem							**12 250,89**	**Připočet celkem**							**64 536,00**	52 285,11

Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov		
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL 5**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum : 06.08.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		ZTI_předstěnové instalace a změny v ZTI
Odkazy :	na specifikaci :	
	na výkresy :	viz DSPS
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

Změna se týká chyby ve výkazu výměr - zdravotechnika. Má být dodáno 12 toalet a 1 bidet, ale výkaz výměr udává předstěnové instalační systémy obráceně - 12 pro bidety a 2 pro toalety. Změnový list řeší ponížení počtu výlevek - dle zápisu z KD.

Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
		x		

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	79 234,95
Připočet celkem	86 416,95
Cenový rozdíl	**7 182,00**

Počet listů příloh : 1 **odst.6**

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
jedentisícdvěstěšedesát korun	není

Vydal : za zhotovitele **Martin Balucha** **JL Cor** IČ: K Panelár e 360 01 www.jl[illegible]ny.cz Datum: 06.08.2024	**Odsouhlasil : za GP** Datum:
Odsouhlasil : za TDI **INSCAN s.r.o.** Datum: 6. 8. 2024	**Odsouhlasil : za objednatele** Datum:

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL 5

Odpočet								Připočet								Rozdíl
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace						D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					
80	K	726131011	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm	soubor	11,000	5 540,00	60 940,00			726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm	soubor	10,000	7 108,00	71 080,00	10 140,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty							726131061R	Instalační předstěna pro výlevku do stěn s kov kcí	soubor	2,000	7 108,00	14 216,00	14 216,00
55	K	725331111/R	Výlevky závěsné bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	4 409,00	8 818,00				m 204, m 303, m 203					-8 818,00
56	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	2,000	1 006,00	2 010,00									-2 010,00
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
14	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	2,650	583,00	1 544,95	12	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	2,650	423,00	1 120,95	-424,00
53	K	725231203	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné	soubor	1,000	5 050,00	5 050,00									-5 050,00
54	K	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	872,00	872,00									-872,00
Odpočet celkem							**79 234,95**	**Připočet celkem**							**86 416,95**	7 182,00

Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov		
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL 6**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum : 06.08.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		Víceprací dle skutečnosti
Odkazy :	na specifikaci :	
	na výkresy :	
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

Osazení překladů - více, než v původním rozpočtu. Zazdění nik. Navýšení objemu odpadů oproti původnímu předpokladu. Odečtení neprováděných položek.

Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
		x		

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	12 631,51
Přípočet celkem	70 976,09
Cenový rozdíl	**58 344,57**

Počet listů příloh : 1 **odst.6**

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
padesátosmtisíctřistačtyřicetčtyři korun a padesátsedm haléřů	2 pracovní dny

Vydal : za zhotovitele **Martin Balucha** K P[redacted]ce www.jlcompany.cz Datum: 09.08.2024	[redacted] Datum:
Odsouhlasil : za TDI [redacted] Datum: 6.8. 2024	**Odsouhlasil : za objednatele** [redacted] Datum:

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL 6

Odpočet								Připočet								Rozdíl
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
			2NP pravá část								2NP pravá část					
		317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,087	55 000,00	4 785,00			317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	7,000	970,00	6 790,00	2 005,00
			3NP								3NP					
		317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,070	55 000,00	3 850,00			317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	5,000	970,00	4 850,00	1 000,00
			2NP levá část								2NP levá část					
		317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,026	55 000,00	1 430,00			317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	970,00	3 880,00	2 450,00
											2np levá část zazdění nik					
		346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	2,808	914,00	2 566,51			340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	2,670	1 130,00	3 017,10	450,59
			(1,56+1,248)								(1,25*0,87)+(0,9*0,87)+(0,92*0,87) levá část 2NP					
										998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy a jakoukoliv	t	0,215	1 810,00	389,15	389,15
										997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,229	540,00	17 403,66	17 403,66
										997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	225,603	25,00	5 640,08	5 640,08
										997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	32,229	900,00	29 006,10	29 006,10
Odpočet celkem							**12 631,51**	**Připočet celkem**							**70 976,09**	58 344,57

Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov		
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL 7**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum : 11.09.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		Zdravotechnika - více/méněpráce
Odkazy :	na specifikaci :	
	na výkresy :	DSPS
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

změnový list řeší změny v množství a specifikaci zařizovacích předmětů a drobných zařizovacích předmětů

Počet připojených listů specifikací :	Počet výkresů :

Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
	x			

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	98 560,00
Připočet celkem	67 051,00
Cenový rozdíl	**-31 509,00**

Počet listů příloh : 1

odst.4

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
mínus třicetjedentisícpětsetdevět korun	beze změny

Vydal : za zhotovitele **Martin Balucha** **JL C[redacted]o.** I[redacted] K Panel[redacted]ovice 360 [redacted]ary www.jlcompany.cz Datum: 11.09.2024	[redacted] Datum:
Odsouhlasil : za TDI [redacted] Datum: 11.9.2024	**Odsouhlasil : za objednatele** [redacted] Datum:

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL 7

Odpočet

č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem
77	K	725-x3	D+M Koš odpadkový, nerezový, 20l	kus	10,000	511,00	5 110,00
58	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	3 450,00	3 450,00
59	K	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody	soubor	24,000	3 750,00	90 000,00
Odpočet celkem							**98 560,00**

Připočet

č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Rozdíl Celkem
	K	722181245	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 89 do 110 mm	m	18,000	217,00	3 906,00	3 906,00
			obalení kanalizačních trubek					
	K	725291664	Montáž štětky závěsné	kus	12,000	85,00	1 020,00	1 020,00
	M	SNL.SLZN19	Nerezová štětka WC univerzál	kus	12,000	1 005,00	12 060,00	12 060,00
	K	725291676R	D+M Koš nerezový hranatý 12 lt	kus	13,000	610,00	7 930,00	2 820,00
	K	725291677R	D+M Nerezový koš hranatý 20 lt	kus	10,000	840,00	8 400,00	8 400,00
	D	766	Konstrukce truhlářské					
	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňská pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	3,000	132,00	396,00	396,00
	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	3,000	276,00	828,00	828,00
	M	54112302R	deska varné Guzzanti GZ8401A	kus	3,000	2 999,00	8 997,00	8 997,00
		725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	810,00	810,00	810,00
								-3 450,00
		725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	kus	24,000	948,00	22 704,00	-67 296,00
Připočet celkem							**67 051,00**	-31 509,00

Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov			
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL**	**8**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum :**	**29.08.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		Vícepráce Mateřídouška
Odkazy :	na specifikaci :	
	na výkresy :	DSPS
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

Změnový list řeší nezbytné stavební činnosti provedení v prostorech nad podhledy 1.NP kde bylo provedeno napojení zdravotně technických instalací voda, kanalizace, topení pro 2.NP. Rozsah pod stropem 1.NP nebyl předvídatelný.

Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
		x		

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	0,00
Přípočet celkem	18 233,49
Cenový rozdíl	**18 233,49**

Počet listů příloh : 1 **odst.6**

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
osmnácttisícdvěstětřicettři korun čtyřicetdevět haléřů	

Vydal : za zhotovitele JL [redacted] **Martin Balucha** K Pa[redacted] 3[redacted] Datum: 29.08.2024	[redacted]
Odsouhlasil : za TDI [redacted] Datum: 29.8. 2024	**Odsouhlasil : za objednatele** [redacted] Datum:

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL 8

Odpočet č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	Připočet č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Rozdíl Celkem
									D	HSV	Práce a dodávky HSV					
									D	998	Přesun hmot				0,00	
								5	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,003	1 350,00	4,05	4,05
									D	PSV	Práce a dodávky PSV					
									D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
								8	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	2,500	14,40	36,00	36,00
								9	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	4,000	423,00	1 692,00	1 692,00
								10	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	9,000	495,00	4 455,00	4 455,00
								11	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	5,000	583,00	2 915,00	2 915,00
								12	K	998721112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008	1 240,00	9,92	9,92
									D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
								13	K	722171934R	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 25 do 32 mm- koleno	kus	3,000	155,00	465,00	465,00
								15	K	722171938R	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 40 do 50 mm- koleno	kus	6,000	252,00	1 512,00	1 512,00
								17	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m	2,000	291,00	582,00	582,00
								18	M	28613840	potrubí vodovodní jednovrstvé HDPE-100 D 32x1,9mm PN10	m	2,060	24,10	49,65	49,65
									VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
								19	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	407,00	407,00	407,00
								20	K	998722112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,004	1 110,00	4,44	4,44
									D	763	Konstrukce suché výstavby					
								21	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	3,000	165,00	495,00	495,00
								22	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	3,000	492,00	1 476,00	1 476,00
									VV		3		3,000			
								23	M	59030670	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr II 10mm 600x600mm	m2	3,150	697,00	2 195,55	2 195,55
									VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
								24	K	763131103	Montáž prefabrikátu pro SDK podhledy kompletizovaného tvaru L 1 x 12,5 mm nebo 1 x 15 mm rozvinuté šířky přes 200 mm	m	3,500	140,00	490,00	490,00
									VV		3,5		3,500			
									VV		"instalační kastlík"					
								25	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	5,255	143,00	751,47	751,47
									VV		5,005		5,005			
									VV		5,005*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,255			
								26	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,082	1 500,00	123,00	123,00
									D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
								27	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	5,005	18,70	93,59	93,59
									VV		3,5*1,43		5,005			
									VV		"kastlík SDK "					
								28	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	7,508	6,33	47,53	47,53
									VV		5,005*1,5		7,508			
								29	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací II 41µ 4x5m	m2	7,883	12,30	96,96	96,96
									VV		7,508*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,883			
								30	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,005	20,20	101,10	101,10
									VV		5,005		5,005			
								31	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	5,005	46,20	231,23	231,23
																0,00
Odpočet celkem							**0,00**	**Připočet celkem**							**18 233,49**	18 233,49

Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov			
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL**	**9**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum :**	**13.09.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		Cirkulace TUV
Odkazy :	na specifikaci :	
	na výkresy :	DSPS
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

Změnový list řeší doplnění chybějící cirkulaci TUV pro levou část II.NP. Provedena nová větev cirkulace pro II.NP levá část s napojením ve výměníku na stávající rozdělovač cirkulace.

Počet připojených listů specifikací :	Počet výkresů :

Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
	x			

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	0,00
Přípočet celkem	21 472,00
Cenový rozdíl	**21 472,00**

Počet listů příloh : 1 **odst.5**

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
dvacetjednatisícčtyřistasedmdesát korun	navýšení o 2 pracovní dny

Vydal : za zhotovitele JL
Martin Balucha
K Pa
36
www.jlcompany.cz
Datum: 13.09.2024

Odsouhlasil : za TDI
Datum:

Odsouhlasil : za objednatele
Medunová
ecký
Datum:

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL 9

Odpočet								Připočet								Rozdíl
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
									D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
								1	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 11) D 25 x 4,2	m	30,000	369,00	11 070,00	11 070,00
								2	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru	m	30,000	103,00	3 090,00	3 090,00
								3	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	2,000	247,00	494,00	494,00
								4	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	4,000	467,00	1 868,00	1 868,00
								5	K	722-x5	Stavební přípomoc	soubor	0,300	6 000,00	1 800,00	1 800,00
								6	K	721-x2	Ostatní nespecifikované materiály a práce	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	2 100,00
								7	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,000	400,00	800,00	800,00
								8	K	998722292	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,000	125,00	250,00	250,00
Odpočet celkem							**0,00**	**Připočet celkem**							**21 472,00**	21 472,00

Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov			
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL**	**10**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum :**	**25.09.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		Výměry silikonů, akrylů a ukončovací lišty dle skutečnosti
Odkazy :	na specifikaci :	
	na výkresy :	
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

Změnový list řeší úpravu množství silikonů, akrylů a ukončovací lišty dle změřené skutečnosti

Počet připojených listů specifikací :	Počet výkresů :			
Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
		x		

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	0,00
Přípočet celkem	17 339,56
Cenový rozdíl	**17 339,56**

Počet listů příloh : 1

odst.4

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
sedmnácttisíctřistatřicetdevětkorun a padesátšest haléřů	

Vydal : za zhotovitele
JL Com[redacted]
Martin Balucha IČ: 0[redacted]
K Panelárn[redacted]ce
360 01 Karlovy Vary
www.jlcompany.cz
Datum: 25.09.2024

[redacted]

Odsouhlasil : za TDI
[redacted]
Datum: 25. 9. 2024

Odsouhlasil : za objednatele
Mgr Ilona Medunová
Pavel Kopecký
Datum: [redacted]

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL	10

Odpočet									Připočet								Rozdíl
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem		č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
									1	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	49,929	45,90	2 291,74	2 291,74
									2	K	781495115.1	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	169,850	52,20	8 866,17	8 866,17
									3	K	781495117	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m	120,500	51,30	6 181,65	6 181,65
Odpočet celkem							0,00		Připočet celkem							17 339,56	17 339,56

Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov			
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL**	**11**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum :**	**24.09.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		změna přechodových lišt na prahy
Odkazy :	na specifikaci :	dveře do chodeb
	na výkresy :	
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

Změnový list řeší změnu projekem požadovaných přechodových lišt na bukové prahy z masivního dřeva. Změna vyvolána stavem stávajících teracových podlah chodeb, kdy původní řešení nebylo možné realizovat.

Počet připojených listů specifikací :	Počet výkresů :

Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
				X

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	3 158,40
Přípočet celkem	19 740,00
Cenový rozdíl	**16 581,60**

Počet listů příloh : 1 **odst.6**

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
šestnácttisícpětsetosmdesátjedna koruna a šedesát haléřů	X

Vydal : za zhotovitele **Martin Balucha** Datum: 24.09.2024	
Odsouhlasil : za TDI Datum:	**Odsouhlasil : za objednatele** **Mgr Ilona Medunová** Datum:

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL 11

Odpočet								Připočet								Rozdíl
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
		771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	14,000	49,60	694,40			788695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	KS	20,000	137,00	2 740,00	2 045,60
		55343120/R	profil přechodový Al vrtaný - výběr dle investora	m	15,400	160,00	2 464,00			61187396R	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm včetně nátěru	KS	20,000	850,00	17 000,00	14 536,00
																0,00
Odpočet celkem							**3 158,40**	**Připočet celkem**							**19 740,00**	16 581,60

Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov		
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL 12**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum : 26.09.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		Olištování obložkových zárubní kvůli snížení výšky obkladu
Odkazy :	na specifikaci :	
	na výkresy :	
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

Změnový list řeší dolištování obložkových zárubní - plánované obklady do výšky 2 m byli sníženy na 1,8m.

Počet připojených listů specifikací :	Počet výkresů :

Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
	x			

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	0,00
Přípočet celkem	4 669,00
Cenový rozdíl	**4 669,00**

Počet listů příloh : 1

odst.4

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
čtyřitisícešestsetšedesátdevět korun	X

Vydal : za zhotovitele **Martin Balucha** JL Con[redacted]o. IČ: [redacted] K Panelár[redacted]vice 360 01 [redacted]ry www.jl[redacted]z Datum: 26.09.2024	[redacted]
Odsouhlasil : za TDI [redacted] Datum: 26. 9. 2024	**Odsouhlasil : za objednatele** **Mgr Ilona Medunová** [redacted]cký Datum: [redacted]

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL 12

Odpočet								Připočet								Rozdíl
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
								1	K	766496100	Ukončení hran obložení dýhováním hran š do 20 mm	m	14,000	240,00	3 360,00	3 360,00
								2	M	6051407R	lať dřevotřísková laminovaná tl 18 mm	m	15,400	85,00	1 309,00	1 309,00
											(14*1,1)					0,00
Odpočet celkem							0,00	**Připočet celkem**							4 669,00	4 669,00

Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov		
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL 13**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum : 26.09.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		Obklady a dlažby výměry dle skutečnosti
Odkazy :	na specifikaci :	
	na výkresy :	
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

Změnový list řeší chyby ve výměrách a zohledňuje skutečné výměry obkladů a dlažeb.

Počet připojených listů specifikací :	Počet výkresů :			
Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
		x		

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	20 894,74
Přípočet celkem	41 005,89
Cenový rozdíl	**20 111,15**

Počet listů příloh : 1

odst.6

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
dvacettisícstojedenáct korun a patnáct haléřů	beze změny
Vydal : za zhotovitele **Martin Balu** K Datum: 26.09.2024	Datum:
Odsouhlasil : za TDI INSCAN s.r.o. Datum: 26.9. 2024	**Odsouhlasil : za objednatele** Datu

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL 13

Odpočet								Připočet								Rozdíl
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
	D	771	Podlahy z dlaždic						D	781	Dokončovací práce - obklady					
72	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	13,125	62,80	824,25	86	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	27,305	60,00	1 638,28	814,03
77	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	13,125	720,00	9 450,00	89	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	9,626	450,00	4 331,79	-5 118,21
78	M	59761172	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R12/B povrch reliéfní/hladký tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	14,437	340,00	4 908,58	90	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	11,070	450,00	4 981,42	72,84
79	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	27,795	134,00	3 724,53	91	K	781484117	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 300 x 600 mm	m2	17,679	600,00	10 607,40	6 882,87
80	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	30,575	65,00	1 987,38	92	M	59761209	mozaika keramická nemrazuvzdorná do interiéru lepená na síť povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 600ks/m2	m2	19,447	1 000,00	19 447,00	17 459,62
Odpočet celkem							**20 894,74**	**Připočet celkem**							**41 005,89**	20 111,15

Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov		
ZMĚNOVÝ LIST		**č. ZL 14**
Komu :	**Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace**	**Datum : 10.10.2024**

Odesláno / Předáno	e-mailem	osobně
	X	

Týká se :		Vyúčtování vzduchotechniky dle skutečnosti
Odkazy :	na specifikaci :	
	na výkresy :	
	na rozp. podklady :	Příloha č.1
	na jinou část smlouvy :	

POPIS ZMĚNY :

Změnový list řeší skutečné provedení vzduchotechniky oproti původnímu projektu, reflektuje silnější ventilátory v úklidové místnosti a dodání a montáž zpětných klapek.

Počet připojených listů specifikací :	Počet výkresů :

Změna je vyvolána :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
	x			

Změnový list vydává : JL Company s.r.o.

OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy:
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Odpočet celkem	0,00
Připočet celkem	8 684,74
Cenový rozdíl	**8 684,74**

Počet listů příloh : 1

odst.4

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	**Dopad změny do doby plnění:**
osmtisícšestsetosmdesátčtyři korun a sedmdesátčtyři haléřů	beze změny
Vydal : za zhotovitele JL C[redacted] **Martin Balucha** K Pane[redacted] 360[redacted] www.jlcompany.cz Datum: 10.10.2024	[redacted] Datum:
Odsouhlasil [redacted] Datum: 10. 10. 2024	**Odsouhla**[redacted] Datum:

Stavební úpravy sociálního zařízení Domova mládeže K.H. Borovského 1267 Sokolov

Č. ZL 14

Odpočet								Připočet								Rozdíl
č		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č		kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
									D	751	Vzduchotechnika					
									K	751398101	Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D do 100 mm	kus	7,000	130,00	910,00	910,00
									M	42971002	klapka kruhová uzavírací Pz D 100mm	kus	7,000	410,00	2 870,00	2 870,00
									K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	4,340	561,00	2 434,74	2 434,74
											1,8+0,2+0,1		2,100			
											"m212 pravé 2NP"					
											1,94+0,2+0,1		2,240			
											"m310"					
											Součet		4,340			
									M	54233103R	ventilátor radiální Elektrodesign TD 250/100 NT SILEWNT s doběhem IP 44	kus	2,000	645,00	1 290,00	1 290,00
											"navýšení ceny oproti nabízeným ventilátorům - vyšší výkon"					
									K	751398045R	Spojovací materiál	soubor	1,000	640,00	640,00	640,00
								9	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	3,000	100,00	300,00	300,00
								10	K	998751291	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vzduchotechniku za zvětšený přesun do 500 m	%	3,000	80,00	240,00	240,00
Odpočet celkem							**0,00**	**Připočet celkem**							**8 684,74**	8 684,74