

Číslo smlouvy zhotovitele :

Číslo smlouvy objednatele: 2025 - 00233

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.úctu: 182050112/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Dušan Kučera. (telefon 383 700 324)
*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: PROTOM Strakonice, s.r.o.
sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice
statutární zástupce: Martin Procházka - jednatel
IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252
bankovní spojení: 
číslo účtu:

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:
*dále jen **zhotovitel***

II.

Předmět a rozsah díla

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo (stavbu):

„Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní + výměna lapolu“

- a) specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací na výběr zhotovitele na tuto akci a projektovou dokumentací zpracovanou Mgr. Irena Sokolová – IS, Dražkov 81, 386 01 Strakonice z 11/2024 (Stavební úpravy kuchyně), Ing. Michal Hokr, Nad Školou 312, 386 01 Strakonice z 03/2025 (Výměna lapolu).
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
- b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;

- c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
- d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- e) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
- f) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
- g) respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
- h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- i) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- j) zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zakres do podkladu katastrální mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitální formě;
- k) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro, zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost nádrží a potrubí, povolení orgánů státní správy pro nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrží apod., monitoring dle požadavků provozovatele zařízení;
- l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- m) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech;

2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli předána nejpozději k datu předání a převzetí stavby ve dvou vyhotoveních.
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele a bude předána v počtu 2 paré (v tištěné podobě) a 2x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.

2.4. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.

2.5. Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu díla geologickému složení podloží staveniště i stávajícím nadzemním a podzemním inženýrským sítím.

2.6. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU, které se stanovují jako závazné.

2.7. Stavba bude považována za dokončenou, bude-li:

- podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo: **červen 2025**
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do: **srpen 2025**
- 3.2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

IV. Cena za dílo

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH	3.798.000 Kč
DPH celkem:	797.580 Kč
Celkem včetně DPH:	4.595.580 Kč

- 4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.
- 4.3 V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
- 4.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- 4.5 Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;
- b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 4.6 Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:

- veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je předmětem smlouvy,
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na přípomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku,
- náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
- náklady na ochranu díla až do přejímky,
- náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných.
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce /práce a dodávky nad rámec smlouvy/ nebo méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění. Tento soupis /změnový list /, předloží objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.

4.8. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu stavby zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za jednotlivé položky neobsahuje, zhotovitel provede ocenění odsouhlaseného soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této smlouvy podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s. platných pro dané období. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s., lze použít vzájemně odsouhlasené hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R - položky.

V. Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude hrazen objednatelem měsíčně. Pokud budou ke dni předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, uhradí objednatel maximálně 90 % ceny díla, pozastávku ve výši 10 % ceny díla uhradí objednatel po odstranění vad a nedodělků.

5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem měsíčně na základě skutečného provedení a vzájemně odsouhlasených soupisů ucelených provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů.

5.3. Zbytek sjednané ceny za dílo /pozastávka ve výši 10 % ceny díla/ bude uhrazen objednatelem po předání a převzetí díla za předpokladu odstranění všech vad a nedodělků na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel do 10 dnů po ukončení a převzetí předmětu díla.

5.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručení faktury objednateli.

5.8. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla a omezující podmínky.

6.1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště.

6.3. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.

6.4. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smlouveného díla.

6.7. Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina, voda) nutných k provedení díla plně na své náklady.

6.8. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve vyhlášce č. 499/2006.

6.9. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověřený zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.

Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

VII.

Smluvní závazky objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo.

7.2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla dle čl. 11.7 smlouvy vyklidí do 5 kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a projektovou dokumentací.

VIII.

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

IX.

Smluvní závazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody nejméně ve výši smluvní ceny v Kč bez DPH.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění na případnou škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnutí. Povinnost pojištění se v plné míře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele (subdodavatele).

9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové dokumentace, kterou považuje za úplnou a správnou.

- 9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle.
- 9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentací pro provádění stavby.
- 9.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé), kromě části díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám..
- 9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 9.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované kvalifikace
- 9.9. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odhalit konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány objednatelem a to minimálně 2x měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 9.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.
- 9.14. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
- 9.15. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.
- 9.16. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.
- 9.17. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
- 9.18. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Dle právních předpisů o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem..
- 9.19. Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových

vod např. ropnými a jinými produkty.

9.20. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

9.21. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

9.22. Dohodou smluvních stran se vylučuje možnost postoupení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy na třetí osobu.

9.23. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

X. Komplexní vyzkoušení

10.1. Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu předmětu svého plnění.

10.2. Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smlouveného předmětu díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů stavby.

10.3. Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen zhotovitel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla.

10.4. O ukončení komplexního vyzkoušení sepiší smluvní strany této smlouvy protokol.

10.5. Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel.

10.6. Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do **10** pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.

XI.

Předání a převzetí předmětu díla

11.1. Předpokladem a podmínkou předání smlouveného předmětu díla zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení.

11.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracovaná Mgr. Irena Sokolová – IS, Dražkov 81, 386 01 Strakonice. z 01/2024. Stavba bude provedena podle platných zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.

11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

11.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

11.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

11.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci obou smluvních stran. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky díla.

11.7. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a to zejména:

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
 - atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
 - veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v čl. II této smlouvy.
- Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11.8. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků a soupis provedených změn a odchylek od projektu.

11.9. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny přede dnem předání díla.

11.10. Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přijímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

XII. Záruka za dílo

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smlouvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí smlouveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí předmětu díla a bude činit **60 měsíců**.

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smlouvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této smlouvě.

12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smlouvené dílo nemá právní vady.

12.4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

12.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do **10** pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to buď výměnnou vadného dílu za nový bezvadný nebo opravou.

12.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstranil vadu ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.

12.7. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.(např. přerušением provozu)

12.8. Dvoji opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.

12.9. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodů na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty.

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.

12.10. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

12.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.

12.12. Ke každé vadě oznámené objednatelům sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 10. tohoto článku smlouvy.

12.13. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XIII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

13.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelům.

13.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí smlouveného předmětu díla.

13.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smlouveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

13.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.

XIV.

Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

14.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla nebo s dílčím termínem plnění.

14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

- ve výši **1.000 Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady díla, a to za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud ji neodstraní ve lhůtě **15 pracovních dnů** po oznámení o vadě;
- ve výši **1.000 Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením staveniště dle čl. 7.3.

Výše sjednané smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění povinné osoby a jejich sjednání se nedotýká nároku na náhradu škody, který lze uplatňovat vedle sjednané smluvní pokuty.

14.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.

14.4. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 14.1. je oprávněn objednatel započítat vůči ceně díla v poslední faktuře.

XV.

Odstoupení od smlouvy

15.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:

- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
- zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy.
- zhotovitel nedodrží stanovené termíny dle odstavce III. Doba plnění dle této smlouvy.
- zhotovitel poruší ustanovení článku IX. Smluvní závazky zhotovitele.

15.2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených prací ve smyslu čl. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.

XVI. Ostatní ujednání

16.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.

16.3. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.

16.4. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

16.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.6. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.

16.7. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.

16.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti zveřejněním v registru smluv.

16.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice usnesení 3277/2025 (69/01)

V Strakonici dne 29.5. 2025

Ve Strakonici dne 29.5. 2025

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

- 1) Oceněný soupis prací s výkazem výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.
- 2) Závazný časový harmonogram stavebních prací

REKAPITULACE NABÍDKY

Stavba:	Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor Školní + výměna lapolu	MŠ
Objednatel:	Město Strakonice Velké náměstí 2 38601 Strakonice	IČO: 00251810 DIČ:
Zhotovitel:	PROTOM Strakonice, s.r.o. Písecká 290 386 01 Strakonice	IČO: 43841252 DIČ: CZ43841252

Soupis objektů	Celkem
Rekonstrukce kuchyně	3 553 786,00
Výměna lapolu	244 214,00
Celkem	3 798 000,00

Rekapitulace daní		
Cena celkem bez DPH		3 798 000,00 Kč
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 Kč
Snížená DPH	15 %	0,00 Kč
Základ pro základní DPH	21 %	3 798 000,00 Kč
Základní DPH	21 %	797 580,00 Kč
Zaokrouhlení		0,00 Kč
Cena celkem s DPH		4 595 580,00 Kč

v  dne

Za zhotovitele

09.05.2025



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice	
Zadavatel	Město Strakonice Velké náměstí 2 38601 Strakonice-Strakonice I	IČO: 00251810 DIČ: CZ00251810	
Zhotovitel:	PROTOM Strakonice, s.r.o. Písecká 290 386 01 Strakonice	IČO: 43841252 DIČ: CZ43841252	
Vypracoval:	Jan Vavřík		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				2 049 944,58
PSV				958 333,12
MON				411 168,30
Vedlejší náklady				63 740,00
Ostatní náklady				70 600,00
Celkem				3 553 786,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 553 786,00 CZK
Základní DPH	21 %	746 295,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		4 300 081,06 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

Stavební objekt				0,00	
SO ELE	Elektromontáže	0,00			12
So ELE	Elektromontáže	0,00			12
SO STP	Stavební práce	0,00	2		57
SO STP	Stavební práce	0,00	2		57
SO VYT	Vytápění	0,00			5
SO VYT	VYT	0,00			5
SO VZT	Vzduchotechnika	0,00			5
SO VZT	VZT	0,00			5
SO ZařP	Zařizovací předměty	0,00			12
SO	Zařizovací předměty	0,00			12
SO ZTI	ZTI	0,00			7
SO ZTI	ZTI	0,00			7
Celkem za stavbu		0,00			100

Popis stavby: 24_2025_2 - Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice

Popis objektu: SO ELE - Elektromontáže

Popis rozpočtu: So ELE - Elektromontáže

Popis objektu: SO STP - Stavební práce

Popis rozpočtu: SO STP - Stavební práce

Popis objektu: SO VYT - Vytápění

Popis rozpočtu: SO VYT - VYT

Popis objektu: SO VZT - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: SO VZT - VZT

Popis objektu: SO ZařP - Zařizovací předměty

Popis rozpočtu: SO - Zařizovací předměty

Popis objektu: SO ZTI - ZTI

Popis rozpočtu: SO ZTI - ZTI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřifazený díl	HSV				12,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				20,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				18,0

Handwritten signature

64	Výplně otvorů	HSV				4,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV				1,0
722	Vnitřní vodovod	PSV				2,3
725	Zařizovací předměty	PSV				3,1
728	Vzduchotechnika	PSV				5,1
733	Rozvod potrubí	PSV				2,1
734	Armatury	PSV				0,3
735	Otopná tělesa	PSV				2,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV				1,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				1,1
781	Obklady keramické	PSV				7,6
96	Bourání konstrukcí	HSV				0,4
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV				0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV				0,8
M21	Elektromontáže	MON				5,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				4,1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON				1,7
ON	Ostatní náklady	ON				2,0
VN	Vedlejší náklady	VN				1,8
Cena celkem						100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO ELE	Elektromontáže
R:	So ELE	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady					
1	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
Díl: M21 Elektromontáže					
2	210010320R00	Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová	kus	6,00000	RTS 25/ I
3	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-45/V se svorkovnicí	kus	83,00000	RTS 25/ I
4	210010322RT1	Krabice rozvodná, se zapojením, kruhová, včetně dodávky s víčkem	kus	2,00000	RTS 25/ I
krabice 128x128x66 : 1 :					
krabice 234x176x96 : 1 :					
2				2,00000	
5	210010323RT3	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 100 E s víčkem	kus	3,00000	RTS 25/ I
krabice 107x107x50 s víčkem : 2 :					
krabice 150x150x73 s víčkem : 1 :					
3				3,00000	
6	210040702R00	Drážka pro trubku nebo kabel, vysekání rýh	m	287,50000	RTS 25/ I
odhadované množství : 287,50 :					
287,5				287,50000	
7	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-06929	kus	4,00000	RTS 25/ I
8	210110005RT1	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-07629	kus	3,00000	RTS 25/ I
9	210110024RT2	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní, včetně dodávky spínače 3558-06750	kus	2,00000	RTS 25/ I
10	210110041RT2	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, včetně dodávky spínače 3553-01289	kus	7,00000	RTS 25/ I
11	210110054RT2	Spínač zapuštěný střídavý dvojité, řazení 6+6, včetně dodávky spínače 3553-52289	kus	1,00000	RTS 25/ I
12	210111062R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE	kus	1,00000	RTS 25/ I
13	210111134R00	Zásuvka průmyslová 230 V	kus	51,00000	RTS 25/ I
28 :					
IP44 : 23 :					
51				51,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO ELE	Elektromontáže
R:	So ELE	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	210800004R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	200,00000				RTS 25/ I
		200,0 :						
		200		200,00000				
15	210800005R00	Vodič CYY 10 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00000				RTS 25/ I
16	210800006R00	Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00000				RTS 25/ I
17	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	400,00000				RTS 25/ I
		cyky-O : 100,0 :						
		cyky-J : 300,0 :						
		400		400,00000				
18	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	400,00000				RTS 25/ I
		400,0 :						
		400		400,00000				
19	210800109RT1	Kabel CYKY 750 V 4x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	50,00000				RTS 25/ I
		50,0 :						
		50		50,00000				
20	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	150,00000				RTS 25/ I
		150,0 :						
		150		150,00000				
21	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	50,00000				RTS 25/ I
		50,0 :						
		50		50,00000				
22	210800118RT2	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	50,00000				RTS 25/ I
23	210800118RT3	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x16 mm2	m	30,00000				RTS 25/ I
24	210110041VL1	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 IP 44, včetně dodávky spínače 3553-01289	kus	2,00000				Vlastní
25	745Z15VL1	DEMONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍNKY NN NEBO ROZVADĚČE VN VČETNĚ JEJÍ NÁPLNĚ	kus	1,00000				Vlastní
26	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	200,00000			CM	RTS 25/ I
27	34140967R	Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát	m	30,00000			CM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO ELE	Elektromontáže
R:	So ELE	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	34140968R	Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm ² - drát	m	30,00000			PCM	RTS 25/ I
29	345715165R	Krabice přístrojová KP 68	kus	6,00000			PCM	RTS 25/ I
30	35811071R	Zásuvka nástěnná IZG 1643 16 A 400 V 4-pólová	kus	1,00000			PCM	RTS 25/ I
31	358892020R	Zásuvka jednonásobná	kus	51,00000			PCM	RTS 25/ I
		zásuvka jednonásobná 230V : 28 :						
		zásuvka jednonásobná 230V, IP44 : 23 :						
		51		51,00000				
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky								
32	220260550R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	210,00000				RTS 25/ I
		toy 16 : 210,0 :						
		210		210,00000				
33	220260551R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	40,00000				RTS 25/ I
		toy 20 : 40,0 :						
		40		40,00000				
34	220260552R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	40,00000				RTS 25/ I
		toy 25 : 40,0 :						
		40		40,00000				
35	220260553R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	20,00000				RTS 25/ I
		10,0 :						
		toy 32 : 10,0 :						
		20		20,00000				
36	220260554R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 40 mm	m	5,00000				RTS 25/ I
37	220260555R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 50 mm	m	5,00000				RTS 25/ I
38	222260402R00	Nástěnný 19" rozvaděč 9U-12U hl.do 450 mm	kus	1,00000				RTS 25/ I
39	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	200,00000				RTS 25/ I
40	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	5,00000				RTS 25/ I
41	222325001R00	Detektor PIR na předem připravené úchytné body	kus	8,00000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO ELE	Elektromontáže
R:	So ELE	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	100,00000				RTS 25/ I
43	7467110A0	Rozvaděč RM01 vč. výzbroje	kus	1,00000				RTS 25/ I
Nová náplň rozvaděče RM01 pole č.2:								
(4x IJ 5A/B 8x IJ 10A/B, IJ 10A/C, 16x IJ 16A/B, 3x IT 6A/B, IT 10A/B, 4x IT 16A/B, IT 20A/B, 2x IT 25A/B, IT 32A/B, IT 40A/B, 5x PCH 30mA 16A 2P typ A, 10x PCH 30mA 16A 2P, 5x PCH 30mA 25A 4P, PCH 30mA 40A 4P, PCH 30mA 63A 4P, 1x digitální, vypínač 125A, kombinovaný svodič přepětí 1+2)								
44	34135011VL1	PIR čidlo EZS	kus	8,00000				Vlastní
45	357311022R	Rozvaděč nástěnný 19", výška 9U, hloubka 450 mm	kus	1,00000			PCM	RTS 25/ I
Včetně: (rack 19" jednoduchý 9U/400mm, prosklené dveře, 1x optická vana výsuvná 1U do 19" racku, 24x Simplex, 1x patch panel Cat 6, samozářezový, 1x 1U switch TP-Link TL-SG1428PE Smart, 26x Glan, 24x PoE+, 2x SFP, 250W, 24x patch kabel Cat 6, 1x 1U napájecí lišta, 8x 230V, 16A, 4000V)								
46	371201303R	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e	m	200,00000			PCM	RTS 25/ I
47	371201305R	Kabel UTP Elite, Cat6, drát	m	100,00000			PCM	RTS 25/ I
48	371202013R	Zásuvka datová Opál 2xRJ45	kus	5,00000			PCM	RTS 25/ I
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení						
49	650051611R00	Montáž spínače nástěnného třípólového 16 A	kus	3,00000				RTS 25/ I
50	650051612R00	Montáž spínače nástěnného třípólového 25 A	kus	1,00000				RTS 25/ I
51	650051613R00	Montáž spínače nástěnného třípólového 45 A	kus	1,00000				RTS 25/ I
52	650051614R00	Montáž spínače nástěnného třípólového 75 A	kus	1,00000				RTS 25/ I
53	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	24,00000				RTS 25/ I
přisazené LED svítidlo 1x20W, průměr 285mm, opálový kryt, IP 44 : 1 : přisazené LED svítidlo 1x20W, 630x110x60mm, opálový kryt, IP 54 : 1 : přisazené LED svítidlo 1x25W, 1210x110x62mm, opálový kryt, IP 54 : 7 : přisazené prachotěsné LED svítidlo 1x38W, 1270x136x90mm, : 15 : 24					24,00000			
54	650101576R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisaz. s čidlem	kus	1,00000	352,00	352,00		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO ELE	Elektromontáže
R:	So ELE	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	34536342R1	Spínač trojpólový, 16 A, 400 V, IP65	kus	3,00000				Vlastní
56	34536342R2	Spínač trojpólový, 25 A, 400 V, IP65	kus	1,00000				Vlastní
57	34536342R3	Spínač trojpólový, 45 A, 400 V, IP65	kus	1,00000				Vlastní
58	34536342R4	Spínač trojpólový, 75 A, 400 V, IP65	kus	1,00000				Vlastní
59	348360105R	přisazené LED svítidlo 1x25W, 1210x110x62mm, opálový kryt, IP 54	kus	7,00000			PCM	RTS 25/ I
60	348360145R	přisazené prachotěsné LED svítidlo 1x38W, 1270x136x90mm opálový kryt, IP 65	kus	15,00000			PCM	RTS 25/ I
61	348360162R	venkovní nástěnné svítidlo LED 1x6W, IP 44, Al s infračidlem	kus	1,00000			PCM	RTS 25/ I
62	348360163R	přisazené LED svítidlo 1x20W, průměr 285mm, opálový kryt, IP 44	kus	1,00000			PCM	RTS 25/ I
63	348360163R1	přisazené LED svítidlo 1x20W, 630x110x60mm, opálový kryt, IP 54	kus	1,00000				Vlastní
64	650511663VL1	Teplotní čidlo	kus	1,00000				Vlastní
65	65561227VL1	Regulátor otáček (5 stupňů)	kus	3,00000				Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady						
66	00523 R	Zkoušky a revize	soubor	1,00000				RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a nezbytné.						
67	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000				RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požad.						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO STP	Stavební práce
R:	SO STP	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	311101215R00	Vytvoření prostupů o ploše do 0,35 m2 v nosných zdech	m	1,00000				RTS 25/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
2	611100010RAA	Omítka stropu vnitřní vápenocementová štuková, otlučení a zřízení ze 100 %, malba	m2	121,12000				RTS 25/ I
		1.0 : 20,0 :						
		1.00 : 6,05 :						
		1.1 : 1,93 :						
		1.2 : 1,13 :						
		1.3 : 10,37 :						
		1.4 : 10,21 :						
		1.5 : 8,03 :						
		1.6 : 9,73 :						
		1.7 : 27,05 :						
		1.8 : 10,01 :						
		1.9 : 16,61 :						
		121,12		121,12000				
3	612100030RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, otlučení a zřízení ze 100 %, malba	m2	442,72800				RTS 25/ I
		442,728 :						
		442,728		442,73000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
4	080110111RA0	Podlaha na terénu s keramickou dlažbou, betonová mazanina, tepelná izolace EPS	m2	121,12000				RTS 25/ I
		1.0 : 20,0 :						
		1.00 : 6,05 :						
		1.1 : 1,93 :						
		1.2 : 1,13 :						
		1.3 : 10,37 :						
		1.4 : 10,21 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO STP	Stavební práce
R:	SO STP	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.5 : 8,03 :						
		1.6 : 9,73 :						
		1.7 : 27,05 :						
		1.8 : 10,01 :						
		1.9 : 16,61 :						
		121,12		121,12000				
5	630900020RAA	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 5 cm	m2	121,12000				RTS 25/ I
		Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 50 mm. Svislé přemístění do výše jednoho podlaží a od						
		Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť.						
		1.0 : 20,0 :						
		1.00 : 6,05 :						
		1.1 : 1,93 :						
		1.2 : 1,13 :						
		1.3 : 10,37 :						
		1.4 : 10,21 :						
		1.5 : 8,03 :						
		1.6 : 9,73 :						
		1.7 : 27,05 :						
		1.8 : 10,01 :						
		1.9 : 16,61 :						
		121,12		121,12000				
6	630900030RAB	Vybourání podkladního betonu, tloušťka do 10 cm	m2	121,12000				RTS 25/ I
		Odstranění podkladů pod dlažby tloušťky 15 cm, vnitrostaveništní přesunu, svislé přemístění do výše jednoho podlaží a od						
		Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť.						
		1.0 : 20,0 :						
		1.00 : 6,05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO STP	Stavební práce
R:	SO STP	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.1 : 1,93 :						
		1.2 : 1,13 :						
		1.3 : 10,37 :						
		1.4 : 10,21 :						
		1.5 : 8,03 :						
		1.6 : 9,73 :						
		1.7 : 27,05 :						
		1.8 : 10,01 :						
		1.9 : 16,61 :						
		121,12						
					121,12000			
Díl: 64		Výplně otvorů						
7	642940010RA0	Dveře jednokřídlové 600/1970 mm, překlad, zárubeň, práh	kus	1,00000				RTS 25/ I
		Včetně kotvení zárubně do zdiva.						
		04/P : 1 :						
		1			1,00000			
8	642940014RA0	Dveře jednokřídlové 800/1970 mm, překlad, zárubeň, práh	kus	11,00000				RTS 25/ I
		Včetně kotvení zárubně do zdiva.						
		02/P : 6 :						
		02/L : 5 :						
		11			11,00000			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře						
9	070212161VL1	Dveře vnitřní protipožární dřevěné šířky 1200 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování	kus	1,00000				Vlastní
10	070221112RA0	Dveře vchodové plastové, plochy do 2 m2, zapuštěná montáž, těsnění spáry	m2	1,77300				RTS 25/ I
		05/L : 0,9*1,97 :						
		1,773			1,77000			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
11	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	121,12000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO STP	Stavební práce
R:	SO STP	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

1.0 : 20,0 :

1.00 : 6,05 :

1.1 : 1,93 :

1.2 : 1,13 :

1.3 : 10,37 :

1.4 : 10,21 :

1.5 : 8,03 :

1.6 : 9,73 :

1.7 : 27,05 :

1.8 : 10,01 :

1.9 : 16,61 :

121,12

121,12009

Díl: 781	Obklady keramické							
12	781475115VL1	Obklad vnitřní keramický	m2	134,4528				Vlastní

13,198*2,4 :

29,80*2,4 :

13,024*2,4 :

134,4528

134,4500

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
13	962200011VL1	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka do 150 mm	m2	9,4137				Vlastní

1,2*3,225 :

0,4*3,225 :

0,2*3,225 :

1,119*3,225 :

9,41377

9,4100

14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	14,0000				RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--	--	--	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO STP	Stavební práce
R:	SO STP	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 11*(0,8*1,97) : 2*(0,9*1,97) : 1*(0,6*1,97) : 22,064	m2	22,06400				RTS 25/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
16	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	66,58700				RTS 25/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
17	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) 17 107	t	80,55200				RTS 25/ I
Díl: ON Ostatní náklady								
18	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a nezbytné.	soubor	1,00000				RTS 25/ I
19	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované době.	soubor	1,00000				RTS 25/ I
Díl: VN Vedlejší náklady								
20	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	soubor	1,00000				RTS 25/ I
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO VYT	Vytápění
R:	SO VYT	VYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
1	283773030R	Izolace potrubí Tubolit DG 25 x 9 mm šedá	m	6,61500			CM	RTS 25/ I
		3,5+2,8 :						
		ztratné 5% : : 6,3*0,05 :						
		6,615			6,62000			
2	283773042R	Izolace potrubí Tubolit DG 32 x 9 mm šedá	m	39,90000			CM	RTS 25/ I
		19,0+19,0 :						
		ztratné 5% : 38,0*0,05 :						
		39,9			39,90000			
3	283773054R	Izolace potrubí Tubolit DG 40 x 9 mm šedá	m	32,34000			CM	RTS 25/ I
		2,2*2+13,2*2 :						
		ztratné 5% : 30,8*0,05 :						
		32,34			32,34000			
Díl: 733		Rozvod potrubí						
4	1963302854R	Nátrubek měděný redukováný SA 5240 d 28 x 22 mm, dvouhrdlý, pájecí	kus	2,00000			CM	RTS 25/ I
5	733160804VL1	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 54 mm	m	75,10000				Vlastní
		75,10 :						
		75,1			75,10000			
6	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	6,30000				RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		TV : 3,5 :						
		SV : 2,8 :						
		6,3			6,30000			
7	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	38,00000				RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		TV : 19 :						
		SV : 19 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO VYT	Vytápění
R:	SO VYT	VYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		38		38,00000				
8	733163105VL1	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,0 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. TV : 13,20 : SV : 13,20 : 26,4	m	26,40000				Vlastní
9	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. TV : 2,2 : SV : 2,2 : 4,4	m	4,40000				RTS 25/ I
10	733619101R00	Napojení na stáv. potrubí	kus	6,00000				Vlastní
11	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,10840				RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa						
12	735142510RT5	Otopné těleso designové Horizontal v. 588 mm, dl. 1000 mm	kus	5,00000				RTS 25/ I
13	735142514RT5	Otopné těleso designové Horizontal v. 588 mm, dl. 1400 mm	kus	2,00000				RTS 25/ I
14	735151822VL1	Demontáž otopných těles	kus	6,00000				Vlastní
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot						
15	974051315VL1	Frézování, vysekání drážky Položka obsahuje zaměření, frézování, vysekání a vyčištění drážky. 75,1 : 75,1	m	75,10000				Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,22004				RTS 25/ I
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22004				RTS 25/ I
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,22004				RTS 25/ I
19	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	0,22004				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO VYT	Vytápění
R:	SO VYT	VYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,22004				RTS 25/ I
21	979990107R00	Poplatek za uložení suti	t	0,22004				RTS 25/ I
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								
Díl: ON		Ostatní náklady						
22	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000			PCM	RTS 25/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska požární dopravní řád).								
23	00523 R	Zkoušky a revize	soubor	1,00000				RTS 25/ I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou nezbytné.								
24	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000				RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované době.								
Díl: VN		Vedlejší náklady						
25	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000				RTS 25/ I
26	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000				RTS 25/ I
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO VZT	Vzduchotechnika
R:	SO VZT	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728		Vzduchotechnika						
1	28651020VL1	Dodání - tlumič hluku do kruhového potrubí tl. Kulisy 50 mm Ø250 mm, l =600 mm V-01 : 1 : 1	kus	1,00000				Vlastní
2	42911714R	Ventilátor axiální Nástěnný axiální ventilátor, včetně ochranné mřížky z pozinku. Qv= 300 m3/h, dp= 35 Pa, Pe= 100 W/ 230 V V-04 : 1 : 1	kus	1,00000			CM	RTS 25/ I
3	728111128R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 3,24 m2 do obvodu 1200 mm V-03 : 1,0 : 1	m	1,00000				RTS 25/ I
4	728115213RM2	Montáž potrubí ohebného neizolovaného z PVC do d 300 mm V-01 : 1,0 : V-02 : 1,0 : V-03 : 1,0 : 3	m	3,00000				RTS 25/ I
5	728115313VL1	Montáž potrubí ohebného neizolovaného nerezového do d 250 mm, vč. dodávky potrubí V-01 : 1,5 : V-02 : 1,5 : V-03 : 2,5 : V-04 : 0,3 : 5,8	m	5,80000				Vlastní
6	7281714VL1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí d 250 mm Qv= 1550 m3/h, dp= 70 Pa, Pe= 150 W/ 230 V	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO VZT	Vzduchotechnika
R:	SO VZT	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V-01 : 1 :		1,0000				
7	7281714VL2	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí d 200 mm Qv= 900 m3/h, dp= 80 Pa, Pel= 150 W/ 230 V	kus	2,0000				Vlastní
		V-02 : 1 :						
		V-03 : 1 :						
		2		2,0000				
8	728212473VL1	Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm - ovládání vzduchem	kus	3,0000				Vlastní
		V-01 d250mm : 1 :						
		V-02 d200mm : 1 :						
		V-03 d200mm : 1 :						
		3		3,0000				
9	728212712RU5	Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 200 mm, vč. dodávky hlavice, výfukové d 200 mm	kus	1,0000				RTS 25/ I
		V-02 : 1 :						
		1		1,0000				
10	728212713RU5	Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 300 mm, vč. dodávky hlavice, výfukové d 250 mm	kus	1,0000				RTS 25/ I
		V-01 : 1 :						
		1		1,0000				
11	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm	kus	1,0000				RTS 25/ I
		V-01 : 1 :						
		1		1,0000				
12	728414613R00	Digestoř, nerez se světly, filtry a výpustným kohoutem vč. montáže	kus	1,0000				RTS 25/ I
		1100x1100x450 mm						
		Digestoř bude předložena AD, případně investorovi odsouhlasení, včetně její podrobné specifikace.						
		V-03 : 1 :						
		1		1,0000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO VZT	Vzduchotechnika
R:	SO VZT	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	1,00000				RTS 25/ I
		V-03 : 1 :						
		1		1,00000				
14	728416221VL1	Montáž na stěnu regulátoru otáček vč. dodávky jednotky	KPL	3,00000				Vlastní
		Včetně kabeláže k ventilátoru, spojovací materiál.						
		V-01 : 1 :						
		V-02 : 1 :						
		V-03 : 1 :						
		3		3,00000				
15	72841VL1	Repas stávající digestoře, demontáž, montáž, doprava	kus	2,00000				Vlastní
		2000x1000 mm						
		V případě, že bude digestoř uznána, za nevyhovující , bude tato položka oceněna jako nová digestoř.						
		V-01 : 1 :						
		V-02 : 1 :						
		2		2,00000				
16	728530010VL1	Pevná, kruhová žaluzie se sítím proti ptactvu	KPL	1,00000				Vlastní
		Ø200 mm						
		V-04 : 1 :						
		1		1,00000				
17	728611131VL1	Teplotní čidlo třída krytí IP 30, Rozsah měření 0-50 °C	kus	1,00000				Vlastní
		V-04 : 1 :						
		1		1,00000				
18	728614612R00	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového nástěnného do d 200 mm	kus	1,00000				RTS 25/ I
19	72861553VL1	Protidešťová ochranná mřížka do čtyřhranného potrubí, materiál AL, v barvě fasády, dle RAL	kus	1,00000				Vlastní
		400x200 mm						
		V-03 : 1 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO VZT	Vzduchotechnika
R:	SO VZT	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	KPL	1,00000				RTS 25/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady						
21	005124010R	Koordinační činnost	soubor	1,00000			CM	RTS 25/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby						
		Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO ZařP	Zařizovací předměty
R:	SO	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Nepřiřazený díl						
1	1	škrabka brambor nerez, 20kg, 800x750x950	KPL	1,00000				Vlastní
2	2	lapač škrobu a slupek	KPL	1,00000				Vlastní
3	3	podlahová vpusť s roštem a guli 450x450	KPL	1,00000				Vlastní
4	4.	pracovní stůl	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
5	5.	vanový dřez, nástěnná baterie, 1400x800x850	KPL	1,00000				Vlastní
6	6.	skříňka nástěnná	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
7	7.	vanový dřez, 700x700x900	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
8	8.	nástěnná baterie	KPL	1,00000				Vlastní
9	9.	nerezové umyvadlo s kolenovým ovládním	KPL	1,00000				Vlastní
10	10.	chladicí skříň 777x695x1895	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
11	11.	servírovací vozík	KPL	2,00000				Vlastní
		stávající						
12	12.	police nástěnná	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
13	13.	pracovní stůl s dřezem vlevo, police, zásuvky, 1400x600x850	KPL	1,00000				Vlastní
14	14.	pracovní stůl 1600x800x850	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
15	15.	robot stolní	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
16	16.	nářezový stroj	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
17	17.	elektrický kotel Fagor 80l, 700x775x850	KPL	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO ZařP	Zařizovací předměty
R:	SO	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající						
18	17a.	podlahová vpust' s roštem a guli, 700x400	KPL	1,00000				Vlastní
19	18.	nerezové umyvadlo s kolenovým ovládáním	KPL	1,00000				Vlastní
20	19.	elektrická sklopná pánev Fagor, 700x775x850	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
21	19a.	podlahová vpust' s roštem a guli 700x400	KPL	1,00000				Vlastní
22	20.	pracovní stůl 700x775x850	KPL	1,00000				Vlastní
23	22.	stojan pod konvektomat se zásuvy na GN	KPL	1,00000				Vlastní
24	23.	odsavač par-dodávka VZT	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
25	24.	pracovní stůl s policí a zásuvkami, 1750x800x850	KPL	1,00000				Vlastní
26	25.	pracovní stůl s policí a zásuvkami, 1750x800x850	KPL	1,00000				Vlastní
27	26.	skříňka nástěnná	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
28	27.	mycí stůl se dvěma dřezy, 1400x700x850	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
29	28.	pracovní stůl s policí a zásuvkami, 1800x800x850	KPL	1,00000				Vlastní
30	29.	elektrický sporák s troubou SE40ARS, 900x900x900	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
31	30.	elektrický sporák s troubou, SPT90/80, 800x900x900	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
32	31.	odsavač par-dodávka VZT	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
33	31a.	nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem	KPL	1,00000				Vlastní
34	32.	univrzální robot Spar, 50HI	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
35	33.	výlevka keramická	KPL	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO ZařP	Zařizovací předměty
R:	SO	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající						
36	34.	chladicí skříň 777x695x1895	KPL	1,00000				Vlastní
37	35.	pracovní stůl s dřezem	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
38	36.	pracovní stůl s policí a zásuvkami, 1200x800x850	KPL	1,00000				Vlastní
39	37.	nástěnné skříňky	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
40	38.	mrazák pultový 1200x700x940	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
41	39.	chladicí skříň Zanussi 700x700x2100	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
42	40.	kombinovaná chladnička/mrazák, 550x600x1800	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
43	41.	chladicí skříň Zanussi 700x700x2100	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
44	42.	chladicí skříň Save BC 600, 780x750x1900	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
45	43.	mrazicí skříň Snage, 600x600x1900	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
46	44.	regálová sestava	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
47	45.	nerezové umyvadlo s kolenovým ovládáním	KPL	1,00000				Vlastní
48	46.	stolek nerez 450x600x620	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
49	47.	mlýnek na maso	KPL	1,00000				Vlastní
		stávající						
50	48.	neutrální nerezový modul 300x900x900 a do horní desky instalovat napouštěcí rameno na SV s dlouhým,, rámečkem.	KPL	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO ZařP	Zařizovací předměty
R:	SO	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	49.	odsavač par-dodávka VZT NOVÝ	KPL	1,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO ZTI	ZTI
R:	SO ZTI	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
1	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	11,14000				RTS 25/ I
2	721176104R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	5,66000				RTS 25/ I
3	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	3,44000				RTS 25/ I
		2,98+0,46 :						
		3,44		3,44000				
4	721176223R00	Potrubí KG svodné, D 125 x 3,2 mm	m	30,23000				RTS 25/ I
5	721223420VL1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou	kus	3,00000				Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
6	283773038R	Izolace potrubí Tubolit DG 28 x 20 mm šedá	m	71,77000			PCM	RTS 25/ I
		TV : 19,34 :						
		SV : 26,19 :						
		C : 26,24 :						
		71,77		71,77000				
7	283773050R	Izolace potrubí Tubolit DG 35 x 20 mm šedá	m	20,46000			PCM	RTS 25/ I
		TV : 10,25 :						
		SV : 10,21 :						
		20,46		20,46000				
8	283773062R	Izolace potrubí Tubolit DG 42 x 20 mm šedá	m	22,88000			PCM	RTS 25/ I
		TV : 12,86 :						
		SV : 10,02 :						
		22,88		22,88000				
9	283773080R	Izolace potrubí Tubolit DG 54 x 20 mm šedá	m	5,09000			PCM	RTS 25/ I
		SV : 5,09 :						
		5,09		5,09000				
10	722172731R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	71,77000				RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO ZTI	ZTI
R:	SO ZTI	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. TV : 19,34 : SV : 26,19 : C : 26,24 : 71,77			71,77000			
11	722172732R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. TV : 10,25 : SV : 10,21 : 20,46	m	20,46000				RTS 25/ I
12	722172733R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. TV : 12,86 : SV : 10,02 : 22,88	m	22,88000				RTS 25/ I
13	722172734R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 40 x 6,7 mm, PN 20 Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 5,09 : 5,09	m	5,09000				RTS 25/ I
14	722237121R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 15 mm	kus	1,00000				RTS 25/ I
15	722237124R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 32 mm	kus	2,00000				RTS 25/ I
16	722237131R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS, DN 15 mm	kus	3,00000				RTS 25/ I
17	722237132R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS, DN 20 mm	kus	6,00000				RTS 25/ I
18	722237134R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS, DN 32 mm	kus	2,00000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO ZTI	ZTI
R:	SO ZTI	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,08411				RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty						
20	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	4,00000				RTS 25/ I
		0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonová hadice, dodávkou materiálu.						
21	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	16,00000				RTS 25/ I
		0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu, dodávkou materiálu.						
22	725100019RA0	Výlevka a baterie, pro suchou výstavbu	kus	2,00000				RTS 25/ I
		Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitovou výlevku, baterii s prodlouženým ramínkem						
23	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,27857				RTS 25/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí						
24	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 60,3	m	120,20000				RTS 25/ I
		120,20 :						
		120,2		120,20000				
Díl: 734		Armatury						
25	734191611R00	Ventily regulační V 41-111-540 III, DN 15	soubor	2,00000				RTS 25/ I
26	734223113R00	Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 20	kus	4,00000				RTS 25/ I
27	734294112R00	Ventil třífcest.pro termost prov. CALIS-TS-RD DN 15	kus	2,00000				RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady						
28	00523 R	Zkoušky a revize	soubor	1,00000				RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a nezbytné.						
29	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000				RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu						
Díl: VN		Vedlejší náklady						
30	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_2025_2	Stavební úpravy- rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní, Strakonice
O:	SO ZTI	ZTI
R:	SO ZTI	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						

Celkem								
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: **Odlučovač tuků MŠ Školní, Školní č.p. 80, Strakonice**

Objednatel: **Město Strakonice**
Velké náměstí 2
38601 Strakonice - Strakonice I

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

Zhotovitel: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**
Písecká 290
386 01 Strakonice

IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Rozpis ceny			Celkem
HSV			200 514,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			43 700,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			244 214,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	244 214,00 CZK
Základní DPH	21 %	51 284,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **295 498,94 CZK**

v Strakonících dne 09.05.2025

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			
97	Přesun suti	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Odlučovač tuků MŠ Školní, Školní č.p. 80, Strakonice
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	2,00000		
2	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii, do 5 km	m3	5,00000		
		5,0*5,0*0,2		5,00000		
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,00000		
4	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	2,10000		
		původní lapol:2,1		2,10000		
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	15,60000		
		jáma:3,5*3,0*2,0		21,00000		
		odpočet lapol:-2,0*1,5*1,8		-5,40000		
6	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	15,60000		
7	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	26,00000		
		2,0*(3,5*2+3,0*2)		26,00000		
8	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	26,00000		
		2,0*(3,5*2+3,0*2)		26,00000		
9	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	21,00000		
		3,5*3,0*2,0		21,00000		
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,75000		
		2,5*0,6*0,5		0,75000		
11	58152195R	Písek kopaný	t	1,35000		
		0,75*1,8		1,35000		
12	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	15,60000		
		jáma:3,5*3,0*2,0		21,00000		
		odpočet lapol:-2,0*1,5*1,8		-5,40000		
13	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	15,60000		
14	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	10,50000		
		3,5*3,0		10,50000		
15	181300012RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, včetně naložení a dovozu z deponie	m2	25,00000		
		5,0*5,0		25,00000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
16	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	0,43200		
		2,4*1,8*0,1		0,43200		
17	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,84000		
		(2*2,4+2*1,8)*0,1		0,84000		
18	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,84000		
		(2*2,4+2*1,8)*0,1		0,84000		
19	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,01820		
		18,2/1000		0,01820		
20	274354011T00	Bednění prostupu základem plochy do 0,01 m2, délky 250 mm	kus	2,00000		
21	279311921R00	Beton základových zdí prostý C 20/25	m3	1,67400		
		0,15*1,8*(2*2,0+2*1,1)		1,67400		
22	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné - zřízení	m2	7,44000		
		1,2*(2*2,0+2*1,1)		7,44000		
23	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné - odstranění	m2	7,44000		
		1,2*(2*2,0+2*1,1)		7,44000		
24	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení	m2	7,44000		
		2*0,6*(2*2,0+2*1,1)		7,44000		

25	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění	m2	7,44000
		2*0,6*(2*2,0+2*1,1)		7,44000
26	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,05000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		
27	386942111R00	Montáž odlučovačů tuků velikosti T 2	kus	1,00000
28	56241540RX1	Odlučovač tuků plastový LT2-EK 2 poklopy	kus	1,00000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		
29	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,12000
		2,0*0,6*0,1		0,12000
Díl: 8		Trubní vedení		
30	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	1,90000
31	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 1000 mm	kus	3,00000
32	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000
33	28651810.AR	Přesuvka kanalizační KGU 110 PVC	kus	2,00000
34	899711122R00	Fólie výstražná z PVC pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	4,00000
35	899X001	Napojení na stávající potrubí	kus	1,00000
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb		
36	938901131RV1	Čištění stávajícího lapolu	m3	1,35000
		1,5*0,9*1,0		1,35000
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.		
37	953171002R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 100 kg	kus	1,00000
38	55340	Poklop ocelový 200x140 cm	kus	1,00000
Díl: 97		Přesun suti		
39	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	1,00000
40	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	6,25000
41	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	150,00000
		dalších 24 km:6,25*24		150,00000
42	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	6,25000
43	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,25000
44	9799901	Poplatek za uložení odpadu - obsah lapolu (tuk)	t	1,00000
45	9799902	Poplatek za uložení odpadu - beton s příměsí, (kce lapolu)	t	5,25000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
46	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	7,90021
Díl: VN		Vedlejší náklady		
47	VRN001	Pasportizace budovy, fotodokumentace před a po výstavbě	kpl	1,00000
48	VRN002	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000
49	VRN003	Zařízení staveniště	kpl	1,00000
50	VRN004	Opatření BOZP, oplocení výkopů, atp.	kpl	1,00000
51	VRN005	Přesun kapacit	kpl	1,00000
52	VRN006	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00000

Celkem

244 214,00

Poznámky uchazeče k zadání

01

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY

Stavební úpravy - rekonstrukce kuchyně a přidružených prostor MŠ Školní + výměna lapolu

číslo	Název objektu	DOBA REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : termín realizace: červen 2025 - srpen 2025			
		červen 2025	červenec 2025	srpen 2025	
01	Rekonstrukce kuchyně				
02	Výměna lapolu				

termín zahájení prací

termín dokončení prací

Strakonice, 09.05.2025



