

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Ostrava-Svinov – Štítina“

číslo smlouvy Objednatele: E635-S-5506/2024

číslo smlouvy Zhotovitele: S25-413-0087

číslo PA: 635240065

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě: xxx

Oprávněná osoba v věcech technických:

xxx, přednosta ST Ostrava

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, přednosta SMT

e-mail: xxx, mob.: xxx

Technický dozor stavebníka za ST OVA:

xxx, VPI – vrchní traťmistr pro obvod Ostrava Svinov

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, VPI – vrchní traťmistr pro obvod Opava

e-mail: xxx, mob.: xxx

Technický dozor stavebníka za SMT:

xxx, VPI – správce obvodu Opava

e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx

zastoupena: Walter Egger, jednatel

Ing. Pavel Pechač, jednatel

Korespondenční adresa:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

Korespondenční e-mail: xxx**Oprávněná osoba ve věcech technických:**

xxx,

e-mail: xxx, mob.: xxx

Stavbyvedoucí:

xxx

e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 20. 9. 2024 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 Smlouvy dohoda Smluvních stran o stanovení konečné Ceny Díla v rámci ukončení plnění předmětu Veřejné zakázky, která byla sjednána v čl. 3.3 této Smlouvy před úpravou danou tímto Dodatkem na základě odhadované ceny za provedení Díla určené dle jednotkových a položkových cen uvedených v rozpočtu a odhadovaného množství prací uvedeného v rozpočtu (dle principu měřené zakázky). Provedení změny tímto dodatkem má pouze formální povahu, když ustanovení odst. 3.4.2 Smlouvy deklaruje princip měřené ceny a provedení změn v průběhu realizace Díla a jeho dokončení je tak smluvně ujednáno a má tak povahu vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.2 Cena Díla bez DPH před zahájením plnění: 47 736 817,63 Kč bez DPH
Cena Díla bez DPH po dokončení Díla: **37 478 587,44 Kč bez DPH**
- 1.3 Cena Díla po dokončení je tedy stanovena dle jednotkových a položkových cen uvedených v rozpočtu a ve skutečnosti zrealizovaného množství prací uvedeného v Příloze č. 1 Dodatku (konečný rozpočet).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Konečný rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 30. 5. 2025

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Walter EGGER
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel PECHAČ
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 1

KONEČNÝ ROZPOČET – REKAPITULACE

Název akce: Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Ostrava-Svinov - Štítina	
Název stavebního objektu:	Číslo: 4103082112
SO 01	Oprava trati v úseku Ostrava-Svinov - Děhylov (mimo)
SO 02	Oprava trati v úseku Děhylov (včetně) - Háj ve Slezsku (mimo)
SO 03	Oprava trati v ŽST Háj ve Slezsku
SO 04	Oprava objektů SMT
SO 05	Dopravy
VON	Vedlejší rozpočtové náklady
Místo stavby: ST Ostrava, OR Ostrava (Moravskoslezský kraj)	
Země: ČR	

Řádek	Název	Cena dle SoD	Cena po dokončení Díla	Cena - vyčíslení změny
		odhad (CZK)	(CZK)	(CZK)
1	SO 01	5 339 517,11 Kč	4 366 914,98 Kč	972 602,13 Kč
2	SO 02	9 009 204,99 Kč	6 909 154,91 Kč	2 100 050,08 Kč
3	SO 03	5 299 679,66 Kč	4 569 930,23 Kč	729 749,43 Kč
4	SO 04	5 165 925,49 Kč	4 078 738,86 Kč	1 087 186,63 Kč
5	SO 05	19 718 096,91 Kč	14 511 154,99 Kč	5 206 941,92 Kč
6	VON	3 204 393,57 Kč	3 042 693,47 Kč	161 700,10 Kč
7			0,00 Kč	0,00 Kč
8			0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	Stavební práce	47 736 817,73 Kč	37 478 587,44 Kč	10 258 230,29 Kč

KONEČNÝ ROZPOČET SO 01

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							cena celkem za SO před zahájením Díla	5 339 517,11	cena celkem za SO po dokončení Díla	4 366 914,98	cena celkem - vyčíslení změny po dokončení Díla	-972 602,13
Akce:												
Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - komplexní oprava trati v úseku Ostrava-Svinov - Štítina												
							před zahájením Díla			po dokončení Díla		
P.Č.	Kód	Popis	MJ	Množství odhad	Množství po změnách odhad	Jednotková cena	Cena celkem	Množství skutečnost	Cena celkem po dokončení Díla	Množství změna	Cena vyčíslení změny	
				(MJ)	(MJ)	(CZK/MJ)	(CZK)	(MJ)	(CZK)	(MJ)	(CZK)	
	SO 01	Oprava trati v úseku Ostrava-Svinov - Děhylov (mimo)					5 339 517,11		4 366 914,98		972 602,13	
1	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	100,000	100,000	xxx	xxx	100,000	xxx	0,000	xxx	
2	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	100,000	100,000	xxx	xxx	100,000	xxx	0,000	xxx	

3	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spaláním, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	150,000	150,000	xxx	xxx	150,000	xxx	0,000	xxx
4	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spaláním, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	150,000	150,000	xxx	xxx	150,000	xxx	0,000	xxx
5	5904030010	Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	500,000	500,000	xxx	xxx	500,000	xxx	0,000	xxx
6	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění plevelů a nánosů nad horní plochou pražce, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a upevňovačů, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	16 480,000	16 480,000	xxx	xxx	16 480,000	xxx	0,000	xxx
7	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	10,000	10,000	xxx	xxx	10,000	xxx	0,000	xxx
8	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	10,000	10,000	xxx	xxx	10,000	xxx	0,000	xxx
9	5914015130	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpusť s mříží Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m	9,000	9,000	xxx	xxx	9,000	xxx	0,000	xxx
10	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	10,000	10,000	xxx	xxx	10,000	xxx	0,000	xxx
11	5914040010	Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně potrubí trativodu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo propláchnutí, odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.	m	9,000	9,000	xxx	xxx	0,000	xxx	9,000	xxx
12	5914070020	Oprava konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. přes 0,15 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu konstrukční vrstvy zemního tělesa a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zemní práce a dodávku materiálu.	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
13	5955101016	Kamenivo drcené štěrkořť frakce 0/32 kv	t	12,000	12,000	xxx	xxx	12,000	xxx	0,000	xxx
14	5964135005	Geomříže stabilizační	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
15	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	20,000	20,000	xxx	xxx	20,000	xxx	0,000	xxx
16	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	100,000	100,000	xxx	xxx	100,000	xxx	0,000	xxx
17	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m3	50,000	50,000	xxx	xxx	50,000	xxx	0,000	xxx
18	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	908,600	908,600	xxx	xxx	779,990	xxx	128,610	xxx
19	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	1 635,480	1 635,480	xxx	xxx	1 063,062	xxx	572,418	xxx
20	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	4,293	4,293	xxx	xxx	4,293	xxx	0,000	xxx
21	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	85,000	85,000	xxx	xxx	95,000	xxx	-10,000	xxx
22	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	85,000	85,000	xxx	xxx	95,000	xxx	-10,000	xxx
23	7594110780	Lanové propojení s kolíkovým ukončením LJI 2xFe20/70	kus	20,000	20,000	xxx	xxx	1,000	xxx	19,000	xxx
24	7594110795	Lanové propojení s kolíkovým ukončením LJI 2xFe20/170 norma 708579009 (HM0404223990494)	kus	20,000	20,000	xxx	xxx	15,000	xxx	5,000	xxx
25	7594107400	Demontáž propojky kolíkové - demontáž matic a podložek, vyražení kolíků propojení ze stojiny kolejnice	kus	20,000	20,000	xxx	xxx	20,000	xxx	0,000	xxx
26	7594105400	Montáž propojky kolíkové - naražení kolíků do děr ve stojině kolejnice, nasazení podložky a dotažení matice	kus	20,000	20,000	xxx	xxx	20,000	xxx	0,000	xxx
27	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	1,000	1,000	xxx	xxx	3,000	xxx	-2,000	xxx
28	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	1,000	1,000	xxx	xxx	3,000	xxx	-2,000	xxx
29	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	6,000	6,000	xxx	xxx	6,000	xxx	0,000	xxx
30	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovačů (Clamp, Vortok apod)	kus	6,000	6,000	xxx	xxx	6,000	xxx	0,000	xxx
31	7592007070	Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1	kus	16,000	16,000	xxx	xxx	16,000	xxx	0,000	xxx
32	7592005070	Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	16,000	16,000	xxx	xxx	16,000	xxx	0,000	xxx

33	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	4,293	4,293	xxx	xxx	0,947	xxx	3,346	xxx
34	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	695,466	695,466	xxx	xxx	153,414	xxx	542,052	xxx
35	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	4,293	4,293	xxx	xxx	4,293	xxx	0,000	xxx
36	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m	61,200	61,200	xxx	xxx	61,200	xxx	0,000	xxx
37	5913005020	Vyčištění železničního přejezdu od nánosů povrch konstrukce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	85,680	85,680	xxx	xxx	85,680	xxx	0,000	xxx
38	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	m	30,600	30,600	xxx	xxx	30,600	xxx	0,000	xxx
39	5908050050	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.	110,000	110,000	xxx	xxx	110,000	xxx	0,000	xxx
40	5958125000	Komplety s antikoroziní úpravou Skl 14 (svěrka Skle 14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	220,000	220,000	xxx	xxx	220,000	xxx	0,000	xxx
41	5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7	kus	110,000	110,000	xxx	xxx	110,000	xxx	0,000	xxx
42	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	30,600	30,600	xxx	xxx	30,600	xxx	0,000	xxx
43	5912030090	Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky staničníku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž návěstidla, sloupku a patky, zához, úpravu terénu a naložení na dopravní prostředek.	kus	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
44	591203R	Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky vzdálenostní upozorňovadlo Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž návěstidla, sloupku a patky, zához, úpravu terénu a naložení na dopravní prostředek.	kus	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
45	5912045090	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky staničníku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce, montáž patky, sloupku a návěstidla, úpravu a rozproštění zeminy na terén. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
46	5912045R	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky vzdálenostní upozorňovadlo Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce, montáž patky, sloupku a návěstidla, úpravu a rozproštění zeminy na terén. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
47	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nepředvídaných závad na železničním svršku, spodku a přejezdech, nepředvídaných překážek (např. dřevin, stromů, naplavenin, nánosů nebo cizích předmětů) z průjezdného průřezu koleje, následků mimořádné události, zprovoznění a zajištění provozuschopnosti ŽDC v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem.	hod	1,000	1,000	xxx	xxx	100,000	xxx	-99,000	xxx
CELKEM							5 339 517,11		4 366 914,98		972 602,13

KONEČNÝ ROZPOČET SO 02 + SO 03

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ						cena celkem za SO před zahájením Díla	14 308 884,65	cena celkem za SO po dokončení Díla	11 479 085,14	cena celkem - vyčíslení změny po dokončení Díla	- 2 829 799,51
Akce: Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - komplexní oprava trati v úseku Ostrava-Svinov - Štítina											
						před zahájením Díla			po dokončení Díla		
P.Č.	Kód	Popis	MJ	Množství odhad	Množství po změnách odhad	Jednotková cena	Cena celkem	Množství skutečnost	Cena celkem po dokončení Díla	Množství změnal	Cena vyčíslení změny
				(MJ)	(MJ)	(CZK/MJ)	(CZK)	(MJ)	(CZK)	(MJ)	(CZK)
	SO 02	Oprava trati v úseku Děhylov (včetně) - Háj ve Slezsku (mimo)					9 009 204,99		6 909 154,91		2 100 050,08
1	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění plevelů a nánosů nad horní plochou pražce, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a upevňovadel, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	8 160,000	8 160,000	xxx	xxx	8 160,000	xxx	0,000	xxx
2	5914015130	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust' s mříží Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosů a nečistot a rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m	10,000	10,000	xxx	xxx	10,000	xxx	0,000	xxx
3	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	75,000	75,000	xxx	xxx	75,000	xxx	0,000	xxx

4	5914040010	Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně potrubí trativodu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo propláchnutí, odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.	m	10,000	10,000	xxx	xxx	10,000	xxx	0,000	xxx
5	5914070020	Oprava konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. přes 0,15 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu konstrukční vrstvy zemního tělesa a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zemní práce a dodávku materiálu.	m2	320,000	320,000	xxx	xxx	320,000	xxx	0,000	xxx
6	5955101016	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32 kv	t	192,000	192,000	xxx	xxx	192,000	xxx	0,000	xxx
7	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	100,000	100,000	xxx	xxx	100,000	xxx	0,000	xxx
8	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	1 050,000	1 050,000	xxx	xxx	1 050,000	xxx	0,000	xxx
9	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m3	250,000	250,000	xxx	xxx	250,000	xxx	0,000	xxx
10	5905085045	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,350	0,350	xxx	xxx	0,350	xxx	0,000	xxx
11	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	1 509,800	1 509,800	xxx	xxx	1 163,072	xxx	346,728	xxx
12	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	46,502	46,502	xxx	xxx	46,502	xxx	0,000	xxx
13	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	3 251,344	3 251,344	xxx	xxx	1 822,993	xxx	1 428,351	xxx
14	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	6,849	6,849	xxx	xxx	6,849	xxx	0,000	xxx
15	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	232,510	232,510	xxx	xxx	232,510	xxx	0,000	xxx
16	7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	118,000	118,000	xxx	xxx	123,000	xxx	-5,000	xxx
17	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	118,000	118,000	xxx	xxx	123,000	xxx	-5,000	xxx
18	7594110780	Lanové propojení s kolíkovým ukončením LJI 2xFe20/70	kus	30,000	30,000	xxx	xxx	11,000	xxx	19,000	xxx
19	7594110795	Lanové propojení s kolíkovým ukončením LJI 2xFe20/170 norma 708579009 (HM0404223990494)	kus	30,000	30,000	xxx	xxx	25,000	xxx	5,000	xxx
20	7594107400	Demontáž propojky kolíkové - demontáž matic a podložek, vyražení kolíků propojení ze stojiny kolejnice	kus	76,000	76,000	xxx	xxx	78,000	xxx	-2,000	xxx
21	7594105400	Montáž propojky kolíkové - naražení kolíků do děr ve stojině kolejnice, nasazení podložky a dotažení matice	kus	76,000	76,000	xxx	xxx	78,000	xxx	-2,000	xxx
22	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000	2,000	xxx	xxx	3,000	xxx	-1,000	xxx
23	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	2,000	2,000	xxx	xxx	3,000	xxx	-1,000	xxx
24	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	20,000	20,000	xxx	xxx	20,000	xxx	0,000	xxx
25	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	20,000	20,000	xxx	xxx	20,000	xxx	0,000	xxx
26	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	7,199	7,199	xxx	xxx	0,984	xxx	6,215	xxx
27	5909040020	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	232,510	232,510	xxx	xxx	0,000	xxx	232,510	xxx
28	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	1 122,094	1 122,094	xxx	xxx	265,680	xxx	856,414	xxx
29	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	7,199	7,199	xxx	xxx	7,199	xxx	0,000	xxx
30	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	232,510	232,510	xxx	xxx	232,510	xxx	0,000	xxx

31	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	4,000	4,000	xxx	xxx	4,000	xxx	0,000	xxx
32	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	4,000	4,000	xxx	xxx	4,000	xxx	0,000	xxx
33	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	4,000	4,000	xxx	xxx	4,000	xxx	0,000	xxx
34	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	200,000	200,000	xxx	xxx	200,000	xxx	0,000	xxx
35	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	200,000	200,000	xxx	xxx	200,000	xxx	0,000	xxx
36	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosu žlábek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m	113,400	113,400	xxx	xxx	113,400	xxx	0,000	xxx
37	5913005020	Vyčištění železničního přejezdu od nánosu povrch konstrukce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	158,760	158,760	xxx	xxx	158,760	xxx	0,000	xxx
38	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	m	49,500	49,500	xxx	xxx	49,500	xxx	0,000	xxx
39	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	m	7,200	7,200	xxx	xxx	7,200	xxx	0,000	xxx
40	5908050050	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.	190,000	190,000	xxx	xxx	190,000	xxx	0,000	xxx
41	5958125000	Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	380,000	380,000	xxx	xxx	380,000	xxx	0,000	xxx
42	5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7	kus	190,000	190,000	xxx	xxx	190,000	xxx	0,000	xxx
43	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	49,500	49,500	xxx	xxx	49,500	xxx	0,000	xxx
44	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	7,200	7,200	xxx	xxx	7,200	xxx	0,000	xxx
45	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	10,000	10,000	xxx	xxx	10,000	xxx	0,000	xxx
46	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	15,000	15,000	xxx	xxx	15,000	xxx	0,000	xxx
47	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	20,000	20,000	xxx	xxx	20,000	xxx	0,000	xxx
48	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrušná vrstva tloušťky do 12 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živiným podkladem ze stmelných vrstev podle vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	20,000	20,000	xxx	xxx	20,000	xxx	0,000	xxx
49	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 středněžmný-obrusná vrstva	t	10,000	10,000	xxx	xxx	10,000	xxx	0,000	xxx
50	5963155005	Asfaltová páska těsnící	m	15,000	15,000	xxx	xxx	15,000	xxx	0,000	xxx
51	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nepředvídaných závad na železničním svršku, spodku a přejezdech, nepředvídaných překážek (např. dřevin, stromů, naplavenin, nánosů nebo cizích předmětů) z průjezdného průřezu koleje, následků mimořádné události, zprovoznění a zajištění provozuschopnosti ŽDC v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem.	hod	1,000	1,000	xxx	xxx	100,000	xxx	-99,000	xxx
	SO 03	Oprava trati v ŽST Háj ve Slezsku						5 299 679,66		4 569 930,23	729 749,43
1	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění plevelů a nánosu nad horní plochou pražce, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a upevňovadel, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	2 880,000	2 880,000	xxx	xxx	2 880,000	xxx	0,000	xxx
2	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	50,000	50,000	xxx	xxx	50,000	xxx	0,000	xxx
3	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	100,000	100,000	xxx	xxx	100,000	xxx	0,000	xxx
4	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m3	50,000	50,000	xxx	xxx	50,000	xxx	0,000	xxx

5	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozproštění výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m3	200,000	200,000	xxx	xxx	200,000	xxx	0,000	xxx
6	5905085045	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, na snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km	0,900	0,900	xxx	xxx	0,850	xxx	0,050	xxx
7	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	785,000	785,000	xxx	xxx	700,250	xxx	84,750	xxx
8	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	75,054	75,054	xxx	xxx	75,054	xxx	0,000	xxx
9	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI</i>	t	1 638,097	1 638,097	xxx	xxx	1 110,067	xxx	528,030	xxx
10	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového avýškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,125	1,125	xxx	xxx	1,125	xxx	0,000	xxx
11	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	375,270	375,270	xxx	xxx	375,270	xxx	0,000	xxx
12	7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	15,000	15,000	xxx	xxx	15,000	xxx	0,000	xxx
13	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	15,000	15,000	xxx	xxx	15,000	xxx		xxx
14	7594110780	<i>Lanové propojení s kolíkovým ukončením LJI 2xFe20/70</i>	kus	2,000	2,000	xxx	xxx	2,000	xxx	0,000	xxx
15	7594110795	<i>Lanové propojení s kolíkovým ukončením LJI 2xFe20/170 norma 708579009 (HM0404223990494)</i>	kus	13,000	13,000	xxx	xxx	13,000	xxx	0,000	xxx
16	7594107400	Demontáž propojky kolíkové - demontáž matic a podložek, vyražení kolíků propojení ze stojiny kolejnice	kus	22,000	22,000	xxx	xxx	24,000	xxx	-2,000	xxx
17	7594105400	Montáž propojky kolíkové - naražení kolíků do děr ve stojině kolejnice, nasazení podložky a dotažení matice	kus	22,000	22,000	xxx	xxx	24,000	xxx	-2,000	xxx
18	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	6,000	6,000	xxx	xxx	9,000	xxx	-3,000	xxx
19	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	6,000	6,000	xxx	xxx	9,000	xxx	-3,000	xxx
20	7592007070	Demontáž počítačního bodu počítače náprav PZN 1	kus	10,000	10,000	xxx	xxx	10,000	xxx	0,000	xxx
21	7592005070	Montáž počítačního bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	10,000	10,000	xxx	xxx	10,000	xxx	0,000	xxx
22	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	2,025	2,025	xxx	xxx	0,793	xxx	1,232	xxx
23	5909040020	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	375,270	375,270	xxx	xxx	0,000	xxx	375,270	xxx
24	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI</i>	t	129,615	129,615	xxx	xxx	52,606	xxx	77,009	xxx
25	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	2,025	2,025	xxx	xxx	2,025	xxx	0,000	xxx
26	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	375,270	375,270	xxx	xxx	375,270	xxx	0,000	xxx
27	5914115310	Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	kus	194,000	194,000	xxx	xxx	194,000	xxx	0,000	xxx
28	5914125010	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.	m	194,000	194,000	xxx	xxx	194,000	xxx	0,000	xxx
29	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.	m2	1 920,000	1 920,000	xxx	xxx	1 920,000	xxx		xxx
30	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrku drt přes 5 do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozproštění a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.	m2	1 920,000	1 920,000	xxx	xxx	1 920,000	xxx	0,000	xxx
31	5955101030	<i>Kamenivo drcené drť frakce 8/16</i>	t	172,800	172,800	xxx	xxx	172,800	xxx	0,000	xxx

32	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nepředvídaných závad na železničním svršku, spodku a přejezdech, nepředvídaných překážek (např. dřevin, stromů, naplavenin, nánosů nebo cizích předmětů) z průjezdného průřezu koleje, následků mimořádné události, zprovoznění a zajištění provozuschopnosti ŽDC v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem.	hod	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
CELKEM							14 308 884,65		11 479 085,14		2 829 799,51

KONEČNÝ ROZPOČET SO 04

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ						cena celkem za SO před zahájením Díla	5 165 925,49	cena celkem za SO po dokončení Díla	4 078 738,86	cena celkem - vyčíslení změny po dokončení Díla	-1 087 186,63
Akce:											
Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - komplexní oprava trati v úseku Ostrava-Svinov - Štítina											
						před zahájením Díla			po dokončení Díla		
P.Č.	Kód	Popis	MJ	Množství odhad	Množství po změnách odhad	Jednotková cena	Cena celkem	Množství skutečnost	Cena celkem po dokončení Díla	Množství změnal	Cena vyčíslení změny
				(MJ)	(MJ)	(CZK/MJ)	(CZK)	(MJ)	(CZK)	(MJ)	(CZK)
	SO 04	Oprava objektů SMT					5 165 925,49		4 078 738,86		1 087 186,63
	SO 04.01	Propustek km 267,314									
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	10,000	xxx	xxx	0,000	xxx	10,000	xxx
6	119001422	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
9	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	2,000	2,000	xxx	xxx	0,000	xxx	2,000	xxx
10	938902463	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
11	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
12	938902473	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	8,200	xxx	-5,200	xxx
14	938902483	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
15	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
16	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	20,000	xxx	xxx	20,000	xxx	0,000	xxx
17	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx

18	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	21,250	21,250	xxx	xxx	14,599	xxx	6,651	xxx
19	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
20	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,250	39,250	xxx	xxx	14,599	xxx	24,651	xxx
21	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	39,250	39,250	xxx	xxx	14,599	xxx	24,651	xxx
22	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,250	1 138,250	xxx	xxx	423,364	xxx	714,886	xxx
23	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,250	39,250	xxx	xxx	14,599	xxx	24,651	xxx
SO 04.02 Propustek km 267,978											
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	10,000	xxx	xxx	0,000	xxx	10,000	xxx
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
9	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	2,000	2,000	xxx	xxx	0,000	xxx	2,000	xxx
10	938902463	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
11	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
12	938902473	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	11,000	xxx	-8,000	xxx
14	938902483	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
15	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
16	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	20,000	xxx	xxx	20,000	xxx	0,000	xxx
17	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
18	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	21,250	21,250	xxx	xxx	18,339	xxx	2,911	xxx
19	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
20	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,250	39,250	xxx	xxx	18,339	xxx	20,911	xxx
21	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	39,250	39,250	xxx	xxx	18,339	xxx	20,911	xxx
22	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,250	1 138,250	xxx	xxx	531,831	xxx	606,419	xxx
23	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,250	39,250	xxx	xxx	18,339	xxx	20,911	xxx
SO 04.03 Propustek km 268,024											
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx

5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	10,000	xxx	xxx	0,000	xxx	10,000	xxx
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
9	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	2,000	2,000	xxx	xxx	0,000	xxx	2,000	xxx
10	938902463	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
11	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
12	938902473	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	9,200	xxx	-6,200	xxx
14	938902483	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
15	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
16	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	20,000	xxx	xxx	20,000	xxx	0,000	xxx
17	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
18	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	21,250	21,250	xxx	xxx	16,214	xxx	5,036	xxx
19	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
20	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,250	39,250	xxx	xxx	16,214	xxx	23,036	xxx
21	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	39,250	39,250	xxx	xxx	16,214	xxx	23,036	xxx
22	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,250	1 138,250	xxx	xxx	470,206	xxx	668,044	xxx
23	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,250	39,250	xxx	xxx	16,214	xxx	23,036	xxx
	SO 04.04	Propustek km 268,248									
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	10,000	xxx	xxx	0,000	xxx	10,000	xxx
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
9	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	2,000	2,000	xxx	xxx	0,000	xxx	2,000	xxx
10	938902463	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
11	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx

12	938902473	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	10,200	xxx	-7,200	xxx
14	938902483	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
15	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
16	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	20,000	xxx	xxx	20,000	xxx	0,000	xxx
17	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
18	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	21,250	21,250	xxx	xxx	19,763	xxx	1,487	xxx
19	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
20	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,250	39,250	xxx	xxx	19,763	xxx	19,487	xxx
21	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	39,250	39,250	xxx	xxx	19,763	xxx	19,487	xxx
22	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,250	1 138,250	xxx	xxx	573,127	xxx	565,123	xxx
23	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,250	39,250	xxx	xxx	19,763	xxx	19,487	xxx
SO 04.05 Propustek km 268,747											
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	10,000	xxx	xxx	0,000	xxx	10,000	xxx
6	119001422	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopků při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
9	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	2,000	2,000	xxx	xxx	0,000	xxx	2,000	xxx
10	938902463	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	22,200	xxx	-21,200	xxx
11	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
12	938902473	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
14	938902483	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
15	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
16	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	20,000	xxx	xxx	0,000	xxx	20,000	xxx
17	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
18	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	21,250	21,250	xxx	xxx	10,523	xxx	10,727	xxx
19	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx

20	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,250	39,250	xxx	xxx	10,523	xxx	28,727	xxx
21	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	39,250	39,250	xxx	xxx	10,523	xxx	28,727	xxx
22	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,250	1 138,250	xxx	xxx	305,167	xxx	833,083	xxx
23	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,250	39,250	xxx	xxx	10,523	xxx	28,727	xxx
SO 04.06 Propustek km 269,025											
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	10,000	xxx	xxx	0,000	xxx	10,000	xxx
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
9	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	2,000	2,000	xxx	xxx	0,000	xxx	2,000	xxx
10	938902463	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	24,200	xxx	-23,200	xxx
11	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
12	938902473	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
14	938902483	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
15	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
16	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	20,000	xxx	xxx	0,000	xxx	20,000	xxx
17	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
18	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	21,250	21,250	xxx	xxx	9,860	xxx	11,390	xxx
19	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
20	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,250	39,250	xxx	xxx	9,860	xxx	29,390	xxx
21	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	39,250	39,250	xxx	xxx	9,860	xxx	29,390	xxx
22	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,250	1 138,250	xxx	xxx	285,940	xxx	852,310	xxx
23	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,250	39,250	xxx	xxx	9,860	xxx	29,390	xxx
SO 04.07 Propustek km 269,350											
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	10,000	xxx	xxx	0,000	xxx	10,000	xxx

6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
9	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	2,000	2,000	xxx	xxx	0,000	xxx	2,000	xxx
10	938902463	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
11	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	44,700	xxx	-41,700	xxx
12	938902473	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
14	938902483	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
15	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
16	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	20,000	xxx	xxx	0,000	xxx	20,000	xxx
17	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
18	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	21,250	21,250	xxx	xxx	14,089	xxx	7,161	xxx
19	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
20	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,250	39,250	xxx	xxx	14,089	xxx	25,161	xxx
21	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	39,250	39,250	xxx	xxx	14,089	xxx	25,161	xxx
22	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,250	1 138,250	xxx	xxx	408,581	xxx	729,669	xxx
23	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,250	39,250	xxx	xxx	14,089	xxx	25,161	xxx
SO 04.08 Propustek km 269,444											
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	10,000	xxx	xxx	0,000	xxx	10,000	xxx
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	0,000	xxx	80,000	xxx
9	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	2,000	2,000	xxx	xxx	0,000	xxx	2,000	xxx
10	938902463	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	8,150	xxx	-7,150	xxx
11	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
12	938902473	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx

13	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
14	938902483	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
15	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
16	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	20,000	xxx	xxx	0,000	xxx	20,000	xxx
17	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	20,000	xxx	-19,000	xxx
18	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	21,250	21,250	xxx	xxx	0,000	xxx	21,250	xxx
19	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
20	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,250	39,250	xxx	xxx	31,520	xxx	7,730	xxx
21	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	39,250	39,250	xxx	xxx	31,520	xxx	7,730	xxx
22	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,250	1 138,250	xxx	xxx	914,080	xxx	224,170	xxx
23	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,250	39,250	xxx	xxx	31,520	xxx	7,730	xxx
SO 04.09 Propustek km 270,241											
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	10,000	xxx	xxx	0,000	xxx	10,000	xxx
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
9	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	2,000	2,000	xxx	xxx	10,200	xxx	-8,200	xxx
10	938902463	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
11	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
12	938902473	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
14	938902483	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
15	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
16	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	20,000	xxx	xxx	20,000	xxx	0,000	xxx
17	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
18	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	21,250	21,250	xxx	xxx	16,979	xxx	4,271	xxx
19	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
20	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,250	39,250	xxx	xxx	16,979	xxx	22,271	xxx
21	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	39,250	39,250	xxx	xxx	16,979	xxx	22,271	xxx

22	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,250	1 138,250	xxx	xxx	492,391	xxx	645,859	xxx
23	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,250	39,250	xxx	xxx	16,979	xxx	22,271	xxx
	SO 04.10	Propustek km 270,494									
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	10,000	xxx	xxx	0,000	xxx	10,000	xxx
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
9	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	2,000	2,000	xxx	xxx	12,300	xxx	-10,300	xxx
10	938902463	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
11	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
12	938902473	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
14	938902483	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
15	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
16	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	20,000	xxx	xxx	0,000	xxx	20,000	xxx
17	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
18	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	21,250	21,250	xxx	xxx	10,420	xxx	10,830	xxx
19	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
20	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,250	39,250	xxx	xxx	10,420	xxx	28,830	xxx
21	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	39,250	39,250	xxx	xxx	10,420	xxx	28,830	xxx
22	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,250	1 138,250	xxx	xxx	302,180	xxx	836,070	xxx
23	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,250	39,250	xxx	xxx	10,420	xxx	28,830	xxx
	SO 04.11	Propustek km 270,912									
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	10,000	xxx	xxx	0,000	xxx	10,000	xxx
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx

7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
9	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	2,000	2,000	xxx	xxx	0,000	xxx	2,000	xxx
10	938902463	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
11	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
12	938902473	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
14	938902483	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	10,200	xxx	-9,200	xxx
15	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
16	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	20,000	xxx	xxx	0,000	xxx	20,000	xxx
17	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	20,000	xxx	-19,000	xxx
18	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	21,250	21,250	xxx	xxx	50,256	xxx	-29,006	xxx
19	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
20	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,250	39,250	xxx	xxx	50,256	xxx	-11,006	xxx
21	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	39,250	39,250	xxx	xxx	50,256	xxx	-11,006	xxx
22	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,250	1 138,250	xxx	xxx	1 457,424	xxx	-319,174	xxx
23	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,250	39,250	xxx	xxx	50,256	xxx	-11,006	xxx
SO 04.12 Propustek km 272,049											
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	10,000	xxx	xxx	0,000	xxx	10,000	xxx
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
9	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	2,000	2,000	xxx	xxx	13,200	xxx	-11,200	xxx
10	938902463	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
11	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
12	938902473	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
14	938902483	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx

15	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
16	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	20,000	xxx	xxx	0,000	xxx	20,000	xxx
17	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
18	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	21,250	21,250	xxx	xxx	10,420	xxx	10,830	xxx
19	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
20	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,250	39,250	xxx	xxx	10,420	xxx	28,830	xxx
21	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	39,250	39,250	xxx	xxx	10,420	xxx	28,830	xxx
22	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,250	1 138,250	xxx	xxx	302,180	xxx	836,070	xxx
23	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,250	39,250	xxx	xxx	10,420	xxx	28,830	xxx
SO 04.13 Propustek km 272,666											
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000	10,000	xxx	xxx	0,000	xxx	10,000	xxx
6	119001422	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80,000	80,000	xxx	xxx	80,000	xxx	0,000	xxx
9	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	2,000	2,000	xxx	xxx	14,200	xxx	-12,200	xxx
10	938902463	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
11	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
12	938902473	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	938902482	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	3,000	3,000	xxx	xxx	0,000	xxx	3,000	xxx
14	938902483	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
15	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
16	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	20,000	xxx	xxx	20,000	xxx	0,000	xxx
17	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
18	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	21,250	21,250	xxx	xxx	6,780	xxx	14,470	xxx
19	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
20	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,250	39,250	xxx	xxx	16,750	xxx	22,500	xxx
21	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	39,250	39,250	xxx	xxx	6,780	xxx	32,470	xxx
22	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,250	1 138,250	xxx	xxx	196,620	xxx	941,630	xxx
23	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,250	39,250	xxx	xxx	16,750	xxx	22,500	xxx
SO 04.14 Most km 276,179											

1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	120,000	120,000	xxx	xxx	120,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	60,000	60,000	xxx	xxx	60,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	60,000	60,000	xxx	xxx	60,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	120,000	120,000	xxx	xxx	120,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	30,000	30,000	xxx	xxx	0,000	xxx	30,000	xxx
6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
9	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	10,000	10,000	xxx	xxx	10,000	xxx	0,000	xxx
10	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel	m2	60,000	60,000	xxx	xxx	60,000	xxx	0,000	xxx
11	952904121	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m	m3	100,000	100,000	xxx	xxx	100,000	xxx	0,000	xxx
12	952904122	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru přes 1,5 m	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	952904141	Čištění mostních objektů pročištění odvodňovačů ve zdivu	m	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
14	952904151	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků strojně	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
15	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	100,000	100,000	xxx	xxx	100,000	xxx	0,000	xxx
16	997211111	Svislá doprava sutí nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku sutí na výšku do 3,5 m	t	383,750	383,750	xxx	xxx	374,111	xxx	9,639	xxx
17	997211119	Svislá doprava sutí nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku sutí na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
18	997211611	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	384,500	384,500	xxx	xxx	374,111	xxx	10,389	xxx
19	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	384,500	384,500	xxx	xxx	374,111	xxx	10,389	xxx
20	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	11 150,500	11 150,500	xxx	xxx	10 849,219	xxx	301,281	xxx
21	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	384,500	384,500	xxx	xxx	374,111	xxx	10,389	xxx
22	451315115	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20	m2	20,000	20,000	xxx	xxx	5,000	xxx	15,000	xxx
23	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2	20,000	20,000	xxx	xxx	5,000	xxx	15,000	xxx
24	465513157	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2	m2	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
25	465513256	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2	m2	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
26	465513257	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2	m2	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
27	628633111	Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
28	628633112	Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
29	628633113	Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	20,000	20,000	xxx	xxx	13,200	xxx	6,800	xxx
30	998212195	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	26,285	26,285	xxx	xxx	6,240	xxx	20,045	xxx
SO 04.15 Most km 279,690					0,000		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	200,000	200,000	xxx	xxx	200,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	100,000	100,000	xxx	xxx	100,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	100,000	100,000	xxx	xxx	100,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	200,000	200,000	xxx	xxx	200,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	30,000	30,000	xxx	xxx	0,000	xxx	30,000	xxx

6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
9	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
10	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel	m2	120,000	120,000	xxx	xxx	120,000	xxx	0,000	xxx
11	952904121	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m	m3	25,000	25,000	xxx	xxx	25,000	xxx	0,000	xxx
12	952904122	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru přes 1,5 m	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	952904141	Čištění mostních objektů pročištění odvodňovačů ve zdivu	m	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
14	952904151	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků strojně	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
15	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	40,000	40,000	xxx	xxx	40,000	xxx	0,000	xxx
16	938902414	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 1500 do 2000 mm	m	20,000	20,000	xxx	xxx	0,000	xxx	20,000	xxx
17	938902424	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 1500 do 2000 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
18	938902434	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 1500 do 2000 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
19	938902444	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 1500 do 2000 mm	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
20	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	125,750	125,750	xxx	xxx	125,367	xxx	0,383	xxx
21	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
22	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	127,500	127,500	xxx	xxx	125,367	xxx	2,133	xxx
23	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	127,500	127,500	xxx	xxx	125,367	xxx	2,133	xxx
24	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 697,500	3 697,500	xxx	xxx	3 635,643	xxx	61,857	xxx
25	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	127,500	127,500	xxx	xxx	125,367	xxx	2,133	xxx
26	938111111	Čištění zdiva opěr, piliřů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	50,000	50,000	xxx	xxx	50,000	xxx	0,000	xxx
27	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	50,000	50,000	xxx	xxx	32,400	xxx	17,600	xxx
28	628633111	Spárování zdiva piliřů, opěr a křidel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
29	628633112	Spárování zdiva piliřů, opěr a křidel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
30	628633113	Spárování zdiva piliřů, opěr a křidel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	50,000	50,000	xxx	xxx	32,400	xxx	17,600	xxx
31	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
32	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
33	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	13,000	13,000	xxx	xxx	13,000	xxx	0,000	xxx
34	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
35	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	26,000	26,000	xxx	xxx	26,000	xxx	0,000	xxx
36	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
37	58380654	kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg	t	28,600	28,600	xxx	xxx	23,820	xxx	4,780	xxx
38	998212195	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	70,115	70,115	xxx	xxx	58,430	xxx	11,685	xxx
SO 04.16 Most km 281,857											
1	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	60,000	60,000	xxx	xxx	60,000	xxx	0,000	xxx
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	30,000	30,000	xxx	xxx	30,000	xxx	0,000	xxx
3	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	30,000	30,000	xxx	xxx	30,000	xxx	0,000	xxx
4	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	60,000	60,000	xxx	xxx	60,000	xxx	0,000	xxx
5	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	30,000	30,000	xxx	xxx	0,000	xxx	30,000	xxx

6	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
7	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
8	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
9	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
10	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel	m2	60,000	60,000	xxx	xxx	60,000	xxx	0,000	xxx
11	952904121	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m	m3	30,000	30,000	xxx	xxx	30,000	xxx	0,000	xxx
12	952904122	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru přes 1,5 m	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
13	952904141	Čištění mostních objektů pročištění odvodňovačů ve zdivu	m	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
14	952904151	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků strojně	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
15	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	6,000	6,000	xxx	xxx	6,000	xxx	0,000	xxx
16	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
17	997211119	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
18	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	70,550	70,550	xxx	xxx	67,671	xxx	2,879	xxx
19	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	70,550	70,550	xxx	xxx	67,671	xxx	2,879	xxx
20	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 045,950	2 045,950	xxx	xxx	1 962,459	xxx	83,491	xxx
21	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	70,550	70,550	xxx	xxx	67,671	xxx	2,879	xxx
22	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
23	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
24	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	13,000	13,000	xxx	xxx	10,000	xxx	3,000	xxx
25	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
26	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	26,000	26,000	xxx	xxx	22,000	xxx	4,000	xxx
27	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	1,000	1,000	xxx	xxx	0,000	xxx	1,000	xxx
28	58380654	kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg	t	28,600	28,600	xxx	xxx	23,700	xxx	4,900	xxx
29	998212195	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sřpažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	68,221	68,221	xxx	xxx	52,470	xxx	15,751	xxx
CELKEM							5 165 925,49		4 078 738,86		1 087 186,63

KONEČNÝ ROZPOČET SO 05 + VRN

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ						cena celkem za SO před zahájením Díla	22 922 490,38	cena celkem za SO po dokončení Díla	17 553 848,46	cena celkem - vyčíslení změny po dokončení Díla	- 5 368 642,02
Akce: Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Ostrava-Svinov - Štítina											
						před zahájením Díla			po dokončení Díla		
P.Č.	Kód	Popis	MJ	Množství odhad	Množství po změnách odhad	Jednotková cena	Cena celkem	Množství skutečnost	Cena celkem po dokončení Díla	Množství změnal	Cena vyčíslení změny
				(MJ)	(MJ)	(CZK/MJ)	(CZK)	(MJ)	(CZK)	(MJ)	(CZK)
	SO 05	Dopravy					19 718 096,91		14 511 154,99		5 206 941,92
1	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	kus	1,000	1,000	xxx	xxx	1,000	xxx	0,000	xxx
2	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	kus	27,000	27,000	xxx	xxx	27,000	xxx	0,000	xxx

3	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	4,000	4,000	xxx	xxx	4,000	xxx	0,000	xxx
4	9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	7,000	7,000	xxx	xxx	7,000	xxx	0,000	xxx
5	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	570,952	570,952	xxx	xxx	570,952	xxx	0,000	xxx
6	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	570,952	570,952	xxx	xxx	570,952	xxx	0,000	xxx
7	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	1 141,904	1 141,904	xxx	xxx	1 141,904	xxx	0,000	xxx
8	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	570,852	570,852	xxx	xxx	570,852	xxx	0,000	xxx
9	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	2 342,946	2 342,946	xxx	xxx	1 228,476	xxx	1 114,470	xxx
10	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	16 376,622	16 376,622	xxx	xxx	8 575,332	xxx	7 801,290	xxx
11	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	1 407,357	1 407,357	xxx	xxx	1 407,357	xxx	0,000	xxx
12	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	1 407,357	1 407,357	xxx	xxx	1 407,357	xxx	0,000	xxx
13	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	2 814,714	2 814,714	xxx	xxx	2 814,714	xxx	0,000	xxx
14	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	1 407,357	1 407,357	xxx	xxx	1 407,357	xxx	0,000	xxx
15	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	4 599,438	4 599,438	xxx	xxx	2 304,673	xxx	2 294,765	xxx
16	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	31 642,066	31 642,066	xxx	xxx	15 628,711	xxx	16 013,355	xxx
17	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	1 675,440	1 675,440	xxx	xxx	1 675,440	xxx	0,000	xxx
18	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	1 675,440	1 675,440	xxx	xxx	1 675,440	xxx	0,000	xxx
19	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	3 350,880	3 350,880	xxx	xxx	3 350,880	xxx	0,000	xxx
20	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	1 675,440	1 675,440	xxx	xxx	1 675,440	xxx	0,000	xxx
21	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	1 940,512	1 940,512	xxx	xxx	1 335,473	xxx	605,039	xxx
22	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	13 583,584	13 583,584	xxx	xxx	9 348,311	xxx	4 235,273	xxx

	VON	Vedlejší rozpočtové náklady					3 204 393,47		3 042 693,47		161 700,00
1	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože - V ceně jsou započteny náklady na doplňující rozbor kameniva nebo KL pro objasnění kontaminace ropnými látkami akreditovanou laboratoří včetně vyhodnocení a předání zprávy o výsledku.	kus	15,000	15,000	xxx	xxx	1,000	xxx	14,000	xxx
2	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.	%	445 328,990	445 328,990	xxx	xxx	445 328,990	xxx	0,000	xxx
3	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	445 328,990	445 328,990	xxx	xxx	445 328,990	xxx	0,000	xxx
4	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno provedené měření před, během, nebo po směrové a výškové úpravě (pokud není součástí prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.	km	38,624	38,624	xxx	xxx	38,624	xxx	0,000	xxx
5	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno provedené měření před, během, nebo po směrové a výškové úpravě (pokud není součástí prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.	km	7,201	7,201	xxx	xxx	7,201	xxx	0,000	xxx
6	024101201	Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi	%	445 328,990	445 328,990	xxx	xxx	445 328,990	xxx	0,000	xxx
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	445 328,990	445 328,990	xxx	xxx	445 328,990	xxx	0,000	xxx
8	031101041	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč	%	445 328,990	445 328,990	xxx	xxx	445 328,990	xxx	0,000	xxx
9	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	Kč	11,000	11,000	xxx	xxx	11,000	xxx	0,000	xxx
10	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	1 500,000	1 500,000	xxx	xxx	1 500,000	xxx	0,000	xxx
11	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	30,000	30,000	xxx	xxx	30,000	xxx	0,000	xxx
12	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	65,000	65,000	xxx	xxx	65,000	xxx	0,000	xxx
13	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	hod	45,000	45,000	xxx	xxx	45,000	xxx	0,000	xxx
CELKEM							22 922 490,38		17 553 848,46		5 368 641,92