



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00153-2024-170-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. S947/2024/504 (SML-00153-2024-170)

ze dne 9. 12. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

██████████ Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

tel.: 7 ██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ustav ck s.r.o.

se sídlem Podvinný mlýn 2126/1, 190 00 Praha 9, Libeň

IČO: 274 81 956

DIČ: CZ27481956

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze; C 160559

zastoupená: Martinem Urbanem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: KB DK n.L.

číslo účtu: 35-6009810277/0100

datová schránka: 83j9fyx

kontakt: tel.: ██████████, e-mail: ██████████

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 12. 2024 Smlouvu o dílo č. S947/2024/504 (SML-00153-2024-170) (dále jen „*smlouva*“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce LC Skalka, LS Hořice**“ (dále jen „*dílo*“).
2. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 3. 3. 2025. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 7. 3. 2025, tj. o 4 dny později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy se tak posouvá termín dokončení díla nejpozději do 4. 7. 2025.
3. Při provádění odkopávek pro zřízení obratiště v km 0,533 – 0,619 bylo zjištěno, že odkopávky dané projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem nezohledňují velmi vysoké příčné i podélné sklony okolního terénu, tj. lesního porostu a nelze tak napojit sjezdy na přibližovací linky tak, aby byly sjízdné a bezpečné. Současně příčný sklon obratiště by nezajistil bezpečné nakládání a odvoz dřevní hmoty, ani otáčení odvozních souprav. Z toho důvodu bylo nutno navýšit objem odkopávek a s tím souvisejících položek stavebních prací. Současně z provozně technických důvodů byl posunut navržený trubní propustek do nejnižšího místa v terénu a tím prodloužen podélný příkop o 45 m. Dále byl posunut lesní sklad z km 0,212 – 0,242 do km 0,192 – 0,222 – bez vlivu na cenu díla. Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu změn. Vícepráce byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zhotovitele i autorským dozorem stavby zápisy ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Rekonstrukce LC Skalka	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	2 234 337 Kč bez DPH	229 851,23 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	2 464 188,23 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 464 188,23 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto osmdesát osm korun českých a dvacet tři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného

právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....



 OŘ východní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

Martin Urban

jednatel společnosti

Ustav ck s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 29. 4. 2025		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Skalka, LS Hořice – SML-00153-2024-170					
Zhotovitel: U-stav ck s.r.o. se sídlem Podvinný mlýn 2126/1, 190 00 Praha 9, Libeň					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové					
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:		
LC Skalka	I	SO 01	D1, D9		
Popis změny: nepředvídatelné práce – po provedení plánovaných odkopávek dle PD v místě obratiště v km 0,533-0,619 byly zjištěny nevyhovující příčné a podélné sklony plochy obratiště. Tyto sklony by neumožňovaly bezproblémové otáčení odvozních souprav bez porušení krytu komunikace a především bezpečné nakládání dřeva s ohledem na prudký příčný sklon nového úseku – prudký stávající svah. Z tohoto důvodu a po vyjádření souhlasu AD je nutno navýšit množství odkopávek o celkem 406,5 m³ v rámci optimalizace prostoru obratiště spolu s navazujícími položkami přesunu hmot. Dále byla po realizaci smluvních odkopávek v místě obratiště odhalena skála o objemu 15,7 m³ nad terénem, kterou je nutné odpikovat. V rámci optimalizace lesnického provozu byl posunutý lesní sklad z km 0,212-0,242 do km 0,192-0,222 – bez vlivu na cenu díla. Z důvodu morfologie skutečného terénu a zjevnému nejnižšímu místu s výskytem podmáčení bylo nutné posunout i nový TP z km 0,206 do km 0,161 – bez vlivu na cenu díla a spolu s tím prodloužit i podélný příkop k TP o 45 m.					
Zdůvodnění změny: Optimalizace stavby pro lesnický provoz. Zajištění bezpečnosti provozu při lesnických činnostech. Využití morfologie terénu pro tvorbu efektivního odvodnění lesní cesty.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [REDACTED]			Datum: 29. 4. 2025 [REDACTED]		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00	Bilance: + 229 851,23 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 229 851,23 N:		
	Konečná celková cena akce po změně			2 464 188,23 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 464 188,23 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum: 29. 4. 2025 [REDACTED]			
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 29. 4. 2025 [REDACTED]			
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový rozpočet s výkazem výměr					
Poznámka:					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce LC Skalka
Objekt:
VCP01 - Vícepráce odkopávky

KSO:
Místo: Úbislavice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.,

Účastník:
U-stav ck s.r.o.


Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024
IČ: 42196451
DIČ:
IČ: 27481956
DIČ: CZ27481956
IČ: 06833217
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			229 851,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	229 851,23	21,00%	48 268,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	278 119,99




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Skalka
Objekt: VCP01 - Vícepráce odkopávky
Místo: Ůbislavice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p,
Účastník: U-stav ck s.r.o.

Datum: 9. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	229 851,23
HSV - Práce a dodávky HSV	229 851,23
1 - Zemní práce	227 241,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 610,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Skalka
Objekt: VCP01 - Vícepráce odkopávky
Místo: Úbislavice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Účastník: U-stav ck s.r.o.

Datum: 9. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 229 851,23

D HSV Práce a dodávky HSV 229 851,23

D 1 Zemní práce 227 241,23

6	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	406,500	406,00	165 039,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122452203
VV 406,5 406,500

47	K	122552203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3	m3	15,700	828,00	12 999,60	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122552203
VV 15,7 15,700

14	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	406,500	56,00	22 764,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103
VV "odvoz k rozprostření" 406,5 406,500

48	K	162251142	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	15,700	51,90	814,83	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251142
VV 15,7 15,700

49	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	15,700	134,00	2 103,80	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151112
VV 15,7 15,700

23	K	181006116	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,40 do 0,50 m	m2	840,000	28,00	23 520,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006116
VV rozprostření přebytečné zeminy 813,000
VV "odkopávky" 406,5/0,5 27,000
VV "prodložení příkopu" 45*0,3/0,5 840,000
VV Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 610,00

43	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	45,000	58,00	2 610,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902112
VV prodloužení příkopu 45 45,000
VV