

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt: **Snesení přejezdové konstrukce v km 6,223, výměna pražců a kolejnic, úprava GPK, doplnění kolejového lože, svařování kolejnic a čištění nezpevněného příkopu.**

Místo: TÚ Frýdlant v Čechách předměstí - Řasnice km 6,077 - 6,485

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Projektant:
Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 975 046,42	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			TÚ Frýdlant v Čechách předměstí - Řasnice km 6,077 - 6,485					
1	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	180,00			dle RD
2	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,372			dle RD
3	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,036			dle RD
4	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	139,20			dle RD
5	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	139,20			dle RD
6	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	213,00			dle RD
7	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	100,00			dle RD
8	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,41			dle RD
9	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	410,00			dle RD
10	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,60			dle RD
11	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	300,00			dle RD
12	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	630,00			dle RD
13	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	630,00			dle RD
14	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	1,60			dle RD

15	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	40,00			dle RD
16	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	1 026,00			dle RD
17	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	1 026,00			dle RD
18	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	10,00			dle RD
19	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	30,00			dle RD
20	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	209,22			dle RD
21	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	149,44			dle RD
22	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	600,00			dle RD
23	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	209,22			dle RD
24	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	1 960,00			dle RD
25	M	5960101015	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	410,00			dle RD
26	K	9902100800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	5,00			dle RD
27	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	400,00			dle RD
28	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	400,00			dle RD
29	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	15,60			dle RD
30	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	15,60			dle RD
		OST	Ostatní				-	
31	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,00			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
32	K	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	0,80			dle RD
33	K	33131001	Geodetické práce - před opravou	%	0,01	-	-	dle RD
34	K	22101001	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	0,01	-	-	dle RD
35	K	21201001	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,005	-	-	dle RD
36	K	22101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	0,020	-	-	dle RD