

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

236/24-2025

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

☐
☐
☒
☐

Kategorie objektu :

A

B

C

☐
☒
☐

Zakázky:

E216HVC21ZNH

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Chropyně - výpravní budova

IC6000383677

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49,3723108N 17,3581819E

Částečná oprava střechy.

Výměna poškozených šablon a hřebenačů. Oprava výlezu na střechu a jeho oplechování.
Místní šetření na místě nutné, místy jsou uvolněné a prasklé šablony. Nutná konzultace.
Při práci použít plošinu, nechodit po střeše!

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: červen 2025

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

33

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	236/2024-25		
Název majetku	Chropyně - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383677
zahájení prací	16.06.2025	ukončení prací	30.06.2025
popis prací Požadavek - Částečna oprava střechy. Výměna poškozených šablon a hřebenáčů. Oprava výlezu na střechu a jeho oplechování. Místní šetření na místě nutné, místy jsou uvolněné a prasklé šablony. Nutná konzultace. Při práci použít plošinu, nechodit po střeše! Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín: červen 2025 Příloha: foto			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ			33		
	Cena za zakázku celkem					

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
22.05.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 236
Stavba: 236 Chropyně - výpravní budova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12,00%

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 236

Stavba: 236 Chropyně - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01částečná oprava střechy
- 02VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 236 Chropyně - výpravní budova
Objekt: 01 - částečná oprava střechy

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	22-R	Přeprava plošiny	km			
2	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod			
3	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení zřízení	m			
4	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení odstranění	m			
D		997	Přesun sutě				
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t			
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			
VV			0,482*5 'Přepočtené koeficientem množství				
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,482*33 'Přepočtené koeficientem množství				
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
11	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do sutí	kus			
12	K	764213451	Střešní výlez pro krytinu prejzovou nebo vlnitou z Pz plechu	kus			
VV			1				
VV			" Oprava výlezu na střechu a jeho oplechování.				
VV			Součet				
13	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
14	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D		765	Krytina skládaná				
15	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem	m			
16	M	M01	Hřebenáč s příchýtkami	kus			
17	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do sutí	m			
18	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do sutí za sklon přes 30°	m			
19	K	765111933	Vyspravení krytiny keramické hladké na sucho přes 32 do 40 ks/m2 přes 5 do 10 % opravované plochy	m2			
20	M	M02	taška režná	kus			
VV			60*4,5				
VV			Součet				
21	K	765111981	Příplatek k vyspravení krytiny keramické za sklon přes 30°	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soubor	1,000		
23	K	998765312	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	608,506		
24	K	998765319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	608,506		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 236 Chropyně - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	2,000		
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod	4,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	3,000		
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	236/2024-25		
Název majetku	Chropyně - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383677
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 30.06.2025

popis prací

Požadavek - Oprava střešní krytiny:

Demontáže
Nový střešní výlez
Oprava střešní krytiny
Oprava klempířských prvků
Úklid staveniště

termín

do 2 dnů od obdržení objednávky
do 4 dnů od obdržení objednávky
do 5 dnů od obdržení objednávky
do 5 dnů od obdržení objednávky
do 6 dnů od obdržení objednávky



