

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KONSTRUKCE PODLAH PO ZÁPLAVÁCH - KOPERNÍKOVA 1212

Objekt:

VCP - Oprava pokoje

KSO:

Místo: Bohumín

Zadavatel:

Domov Jistoty, p.o., Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

Zhotovitel:

VALPET INVEST s.r.o., Slánova 223/3, 733 01 Karviná

Projektant:

xxxxxxx, Krásná 137, 739 04 Pražmo - Krásná

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2025

IČ: 00847372

DIČ:

IČ: 06460020

DIČ: CZ06460020

IČ: 10611550

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 584,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	19 584,56	12,00%	2 350,15

Cena s DPH

v CZK

21 934,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KONSTRUKCE PODLAH PO ZÁPLAVÁCH - KOPERNÍKOVA 1212

Objekt:

VCP - Oprava pokoje

Místo:

Bohumín

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

Domov Jistoty, p.o., Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

Projektant:

xxxxxx, Krásná
137, 739 04 Pražmo -

Zhotovitel:

VALPET INVEST s.r.o., Slánova 223/3, 733 01 Karviná

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 9 584,56

D2 - BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE

979,36

776 - Podlahy povlakové

979,36

D3 - NOVÉ KONSTRUKCE A POVRCHY PODLAH

1 8 605,20

776 - Podlahy povlakové

18 035,20

H776 - Podlahy povlakové

570,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KONSTRUKCE PODLAH PO ZÁPLAVÁCH - KOPERNÍKOVA 1212

Objekt:

VCP - Oprava pokoje

Místo:

Bohumín

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

Dorov Jistoty, p.o., Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

Projektant:

xxxxxxxx, Krásná
137, 739 04 Pražmo -

Zhotovitel:

VALEET INVEST s.r.o., Slávova 223/3, 733 01 Karviná

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 584,56

D D2 BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 979,36

D 776 Podlahy povlakové 979,36

8	K	776511810RT2	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	13,760	62,00	853,12
	vv		z ploch 10 - 20 m2				
	vv		8,6*1,6		11,550		
19	K	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,048	210,00	10,08
20	K	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,048	20,00	0,96
21	K	979990181R00	Příplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,048	2 400,00	115,20

D D3 NOVÉ KONSTRUKCE A POVRCHY PODLAH 18 605,20

D 776 Podlahy povlakové 18 035,20

47	K	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	13,760	16,00	220,16
	vv		8,6*1,6		13,760		
48	K	776101115R00	Obrusění zbytků lepidla	m2	13,760	150,00	2 064,00
	vv		8,6*1,6		13,760		
50	K	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	13,760	40,00	550,40
	vv		8,6*1,6		13,760		
51	M	24616010	Penetrace podlahová Cemix 5400, vodou ředitelná (spotřeba 0,2kg/m2)	kg	2,752	120,00	330,24
52	K	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	13,760	290,00	3 990,40
	vv		8,6*1,6		13,760		
53	M	28412285	Podlahovina vinylová EMIFA Novoflor Extra tl. 2,0 mm, š. role 1,5 m	m2	15,136	550,00	8 324,80
	vv						
54	K	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	8,000	80,00	640,00
	vv		včetně svařovací šňůry PVC 1179				
55	K	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	15,200	126,00	1 915,20
	vv		včetně dodávky soklíků PVC				
	D	H776	Podlahy povlakové				570,00
58	K	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,190	3 000,00	570,00