

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003968

Číslo smlouvy zhotovitele: F22919X

Název související veřejné zakázky: I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název:

WH Develop s.r.o.

se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

IČO, DIČ: 28116992/CZ699006994

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 156 0002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 7 295 000,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken	7 295 000,00 Kč	875 400,00 Kč	8 170 400,00 Kč

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken, číslo veřejné zakázky 08PU-003968 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k závázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo

jiné poskytné objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitally signed by
[REDACTED]
Date: 2025.05.29
15:26:09 +02'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 30.05.2025 8:36:55 +02:00

PŘÍLOHA

Název stavby: I/13, I/15, I/27 IV. Etapa SHZ – výměna oken

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	WH Develop s.r.o. Hlavní 456 250 89 Lázně Toušeň
Datum zahájení prací	1.1.7	a) Ode dne účinnosti Smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9	4 měsíce
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	60 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000 Kč za každý případ porušení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 18 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 3 600 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20 000 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5
---	---------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis



Firma: WH Develop s.r.o., IČ: 28116992

Rekapitulace ceny**Stavba: 5001560002 - I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken**

Celková cena bez DPH: 7 295 000,00

Celková cena s DPH: 8 170 400,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
L-01	IDO 20 Na Kocandě 532/8, Litoměřice			
L-02	IDO 25 Na Kocandě 580/18, Litoměřice			
L-02-z	IDO 25 Na Kocandě 580/18, Litoměřice -změna oken - doplatek			
L-03	IDO 26 Na Kocandě 684/20, Litoměřice			
L-04	IDO 28 Na Kocandě 661/22, Litoměřice			
L-05	IDO 30 Na Kocandě 1044/30, Litoměřice			
L-06	IDO 31 Na Kocandě 1069/32, Litoměřice			
L-07	IDO 53 Želetická 809/32, Litoměřice			
L-08	IDO 77 Na Kocandě 1236/19, Litoměřice			
L-09	IDO 78 Na Kocandě 1103/21, Litoměřice			
L-10	IDO 79 Na Kocandě 695/23, Litoměřice			
L-11	IDO 80 Na Kocandě 939/25, Litoměřice			
L-11-z	IDO 80 Na Kocandě 939/25, Litoměřice - změna oken - doplatek			
L-12	IDO 84 Na Kocandě 342/31, Litoměřice			
L-13	IDO 86 Na Kocandě 277/37, Litoměřice			
L-14	IDO 92 Českolipská 895/7, Litoměřice			
L-15	IDO 98 Českolipská 1500/17, Litoměřice			
L-16	IDO 107 Trnovany Trnovany 31			
L-17	IDO 112 Trnovany Trnovany 32			
L-18	IDO 115 Trnovany Trnovany 43			
L-19	IDO 127 Trnovany Trnovany 16			
L-20	IDO 129 Trnovany Trnovany 13			
L-21	IDO 131 Trnovany Trnovany 35			
L-22	IDO 136 Horní Řepčice 45			
L-23	IDO 139 Horní Řepčice 49			
L-24	IDO 141 Horní Řepčice 51			
L-25	IDO 144 Horní Řepčice 55			
L-26	IDO 148 Horní Řepčice 56			
L-27	IDO 153 Liběšice 150			
L-28	IDO 155 Liběšice 79			
L-29	IDO 158 Liběšice 76			
L-29-z	IDO 158 Liběšice 76-změna oken - doplatek			
L-30	IDO 160 Liběšice 75			
L-31	IDO 162 Liběšice 68			
L-32	IDO 164 Liběšice 107			
L-33	IDO 165 Liběšice 66			
L-34	IDO 166 Liběšice 65			
L-35	IDO 171 Liběšice 55			
L-36	IDO 177 Liběšice 117			
L-37	IDO 180 Liběšice 99			
L-37-z	IDO 180 Liběšice 99 -změna oken - doplatek			
L-38	IDO 184 Liběšice 17			
L-39	IDO 186 Liběšice 18			
L-40	IDO 203 Liběšice 114			
L-41	IDO 227 Liběšice 125			
L-42	IDO 229 Liběšice 130			
L-43	IDO 235 Liběšice 139			
L-44	IDO 236 Liběšice 140			
L-45	IDO 237 Zimoř 35			
L-46	IDO 239 Zimoř 26			
L-47	IDO 247 Zimoř 15			
L-48	IDO 251 Zimoř 5			
L-49	IDO 254 Zimoř 9			
L-50	IDO 257 Zimoř 13			
L-51	IDO 258 Zimoř 14			
L-52	IDO 307 Nádražní 104, Ústěk			
L-53	IDO 310 Lukov 37			
L-53-z	IDO 310 Lukov 37 -změna oken - doplatek			
Vel-1	IDO 02 Velichov u Žatec 33			

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, II/15, II/27 IV. etapa SHZ – výměna oken						L-01		
Rožpočet: L-01 IDO 20 Na Kocandě 532/8, Litoměřice								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
15	19995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcálením hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.1+1.9*2)*8 = 39,200 [A]$ $(1.1*2+1.9*2)*8 = 48,000 [B]$ Celkem: A+B = 87,200 [C]	M	87,200			
25	29135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	8,800			
35	29991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	16,720			
	764		Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.1*8 = 8,800 [A]$	M	8,800			
14	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	8,800			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	16,000			
16	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,026			
	766		Konstrukce truhlářské					
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	16,720			
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	8,000			
24	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	9,680			
19	76600R2		příplatek za izolační dvojsklo Rw 43 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 43 dB	M2	16,720			
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zeva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zeva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $1.1*1.9*8 = 16,720 [A]$	M2	16,720			
22	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	8,800			
20	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $8*2 = 16,000 [A]$	KUS	16,000			
23	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	8,800			
26	98766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,522			
21	P001		příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken) příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)	M2	16,720			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	7,840			
28	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	7,840			
29	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře očeřuvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	7,840			

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
 $(1.1+1.9*2)*0.2*8 = 7,840 [A]$

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	18,000
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5*1.5*8 = 18,000 [A]$		
5	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	18,000
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		
6	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ²	M2	16,720
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, ověrních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²		
997		Přesun sutě		
7	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	1,221
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m		
8	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	1,221
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m		
9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,221
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
10	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	29,304
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		
11	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	T	1,221
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		
998		Přesun hmot		
12	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,322
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m		
VRN3		Zařízení staveniště		
30	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000
		Zařízení staveniště		

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, II/15, II/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
L-02 IDO 25 Na Kocandě 580/18, Litoměřice								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s ocláním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.4+2.3*2)*10 = 60,000 [A]$ $(1.4*2+2.3*2)*10 = 74,000 [B]$ Celkem: A+B = 134,000 [C]	M	134,000			
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	14,000			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	32,200			
			764					
			Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.4*10 = 14,000 [A]$	M	14,000			
14	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	14,000			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	20,000			
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,041			
			766					
			Konstrukce truhlářské					
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	32,200			
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	10,000			
24	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	15,400			
19	76600R2		příplatek za izolační dvojsklo Rw 43 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 43 dB	M2	32,200			
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zeva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zeva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $1.4*2.3*10 = 32,200 [A]$	M2	32,200			
22	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.4*10 = 14,000 [A]$	M	14,000			
20	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 $10*4*2 = 80,000 [A]$	KUS	80,000			
23	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	14,000			
26	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,999			
21	P001		příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken) příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)	M2	32,200			
			784					
			Dokončovací práce - malby a tapety					
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	12,000			
28	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	12,000			
29	784211111		Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře očišťovacích v místnostech v do 3,80 m	M2	12,000			

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
 $(1,4+2,3*2)*0,2*10 = 12,000 [A]$

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	22,500
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5*1,5*10 = 22,500 [A]$		
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	22,500
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		
6	168062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 4 m ²	M2	32,200
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m ²		
997		Přesun sutě		
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	3,151
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m		
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	3,151
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m		
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	3,151
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	75,624
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	3,151
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		
998		Přesun hmot		
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,506
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m		
VRN3		Zařízení staveniště		
30	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000
		Zařízení staveniště		

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rozpočet: L-02-z IDO 25 Na Kocandě 580/18, Litoměřice -změna oken - doplatek								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Je	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6		9	
	766		Konstrukce truhlářské					
8	60794102		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	M	15,400			
9	60794121		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	KUS	10,000			
2	61110012		okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	32,000			
4	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	- 32,200			
7	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	- 10,000			
6	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	- 15,400			
1	766621212		Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	32,000			
3	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "OI" -1.4*2.3*10 = -32,200 [A]	M2	- 32,200			
5	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	0,000			
10	8766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,049			

Firma:							
Soupis prací objektu							
Stavba: 5001560002 I/13, II/15, II/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-03 IDO 26 Na Kocandě 684/20, Litoměřice							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s ocláním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.1+2.1*2)*4 = 21,200 [A]$ $(1.1*2+2.1*2)*4 = 25,600 [B]$ $(1.3+1.9*2) = 5,100 [C]$ $(1.3*2+1.9*2) = 6,400 [D]$ Celkem: A+B+C+D = 58,300 [E]	M	58,300		
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	5,700		
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	11,710		
	764		Konstrukce klempířské				
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.1*4+1.3 = 5,700 [A]$	M	5,700		
14	764216602		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	M	1,300		
15	764216605		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	M	4,400		
16	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Pz s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	10,000		
17	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,018		
	766		Konstrukce truhlářské				
19	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	11,710		
28	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	5,000		
27	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	1,430		
30	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	4,840		
21	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB "O2" $1.3*1.9 = 2,470 [A]$	M2	2,470		
20	76600R5		příplatek za izolační dvojsklo Rw 42 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 42 dB "O1" $1.1*2.1*4 = 9,240 [A]$	M2	9,240		
18	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $1.1*2.1*4 = 9,240 [A]$ "O2" $1.3*1.9 = 2,470 [B]$ Celkem: A+B = 11,710 [C]	M2	11,710		
25	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.1*4+1.3 = 5,700 [A]$	M	5,700		
22	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídla plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídla plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $4*3+3 = 15,000 [A]$	KUS	15,000		
26	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	1,300		

29	66694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm $1.1 * 4 = 4,400 [A]$	M	4,400	
31	8766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,368	
23	PC01	příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovitě kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken) příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovitě kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)	M2	11,710	
24	PO02	příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken "O1" $1.1 * 2.1 * 4 = 9,240 [A]$	M2	9,240	
784					
Dokončovací práce - malby a tapety					
32	84111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	7,533	
33	84181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	7,533	
34	84211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.1 + 2.1 * 2) * 4 * 0.3 = 6,360 [A]$ $(1.3 + 1.9 * 2) * 0.23 = 1,173 [B]$ Celkem: A+B = 7,533 [C]	M2	7,533	
9					
Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	49101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5 * 1.5 * 5 = 11,250 [A]$	M2	11,250	
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	11,250	
6	68082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídla plochy přes 2 do 4 m2 Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	M2	11,710	
997					
Přesun sutě					
7	97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	0,933	
8	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	0,933	
9	97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,933	
10	97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	22,392	
11	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	0,933	
998					
Přesun hmot					
12	98018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,212	
VRN3					
Zařízení staveniště					
35	30001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000	

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, II/15, II/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-04 IDO 28 Na Kocandě 661/22, Litoměřice								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
15	19995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s ocláním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.2+2.3*2) = 5,800 [A]$ $(1.2*2+2.3*2) = 7,000 [B]$ Celkem: A+B = 12,800 [C]	M	12,800			
25	29135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	1,200			
35	29991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	2,760			
	764		Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.2 = 1,200 [A]$	M	1,200			
14	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	1,200			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	2,000			
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,004			
	766		Konstrukce truhlářské					
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	2,760			
24	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	1,320			
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	1,000			
19	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB	M2	2,760			
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zeva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zeva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "OJ" $1.2*2.3 = 2,760 [A]$	M2	2,760			
22	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	1,200			
20	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křidly otevíravými, plochy přes 1,5 m2	KUS	4,000			
23	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	1,200			
26	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,086			
21	P001		příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken) příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)	M2	2,760			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	1,160			
28	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	1,160			
29	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	1,160			

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
 $(1,2+2,3*2)*0,2 = 1,160 [A]$

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5*1,5 = 2,250 [A]$	M2	2,250	
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	2,250	
6	168082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ² Vybourání plastových rámu oken s křídly, ověrních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²	M2	2,760	
997		Přesun sutě			
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	0,229	
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	0,229	
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,229	
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	5,496	
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	0,229	
998		Přesun hmot			
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,045	
VRN3		Zařízení staveniště			
30	30001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000	

Firma:								
Stavba: 5001560002 I/13, II/15, II/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-05 IDO 30 Na Kocandě 1044/30, Litoměřice								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcálením hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.8+1.6*2)*2 = 10,000 [A]$ $(1.8*2+1.6*2)*2 = 13,600 [B]$ Celkem: A+B = 23,600 [C]	M	23,600			
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	3,600			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	5,760			
	764		Konstrukce klempířské					
14	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.8*2 = 3,600 [A]$	M	3,600			
15	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	3,600			
16	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Pz s povrchovou úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	4,000			
17	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,011			
	766		Konstrukce truhlářské					
19	61140053		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	5,760			
28	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	2,000			
27	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	3,960			
20	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB	M2	5,760			
18	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zeva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zeva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $1.8*1.6 = 2,880 [A]$ "O2" $1.8*1.6 = 2,880 [B]$ Celkem: A+B = 5,760 [C]	M2	5,760			
25	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	3,600			
24	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	KUS	2,000			
23	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $2 = 2,000 [A]$	KUS	2,000			
26	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm $1.8*2 = 3,600 [A]$	M	3,600			
29	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,181			
21	P001		příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken) příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)	M2	5,760			
22	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	5,760			

"O1"
 $1.8 * 1.6 = 2,880 [A]$
 "O2"
 $1.8 * 1.6 = 2,880 [B]$
 Celkem: $A+B = 5,760 [C]$

784		Dokončovací práce - malby a tapety			
30	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	2,700	
31	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	2,700	
32	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.8 * 1.6 * 2) * 0.27 * 2 = 2,700 [A]$	M2	2,700	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešňové podlahy do 1,9 m $2.5 * 1.5 * 2 = 7,500 [A]$	M2	7,500	
5	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	7,500	
6	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m ² Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m ²	M2	2,880	
7	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ² Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²	M2	2,880	
997		Přesun sutě			
8	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	0,334	
9	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	0,334	
10	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,334	
11	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	8,016	
12	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	0,334	
998		Přesun hmot			
13	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,113	
VRN3		Zařízení staveniště			
33	330001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000	

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, II/15, II/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-06 IDO 31 Na Kocandě 1069/32, Litoměřice								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.2+1.7*2) = 4,600 [A]$ $(1.2*2+1.7*2) = 5,800 [B]$ Celkem: A+B = 10,400 [C]	M	10,400			
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	1,200			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	5,760			
		764	Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.8*2 = 3,600 [A]$	M	3,600			
14	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	3,600			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrchovou úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	4,000			
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,011			
		766	Konstrukce truhlářské					
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	2,040			
24	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	1,000			
23	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	1,320			
19	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB	M2	2,040			
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zeva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zeva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $1.2*1.7 = 2,040 [A]$ Celkem: A = 2,040 [B]	M2	2,040			
20	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	1,200			
21	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 $3*4*2 = 24,000 [A]$	KUS	24,000			
22	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm $1.2 = 1,200 [A]$	M	1,200			
25	998766121		Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,064			
		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
26	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	1,380			
27	784181121		Hloubková jednozásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednozásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	1,380			
28	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.2+1.7*2)*0.3 = 1,380 [A]$	M2	1,380			

	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	7,500	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m 2,5*1,5*2 = 7,500 [A]			
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	7,500	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	168062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 4 m ²	M2	2,880	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m ²			
	997	Přesun sutě			
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,572	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	T	0,572	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	197013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,572	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	197013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	13,728	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,572	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,044	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
29	10001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:						
Soupis prací objektu						
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken						
Rožpočet: L-07 IDO 53 Želetická 809/32, Litoměřice						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcálením hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.1+1.8*2)*4 = 18,800 [A]$ $(1.1*2+1.8*2)*4 = 23,200 [B]$ $(0.9+1.8*2)*2 = 9,000 [C]$ $(0.9*2+1.8*2)*2 = 10,800 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 61,800 [E]$	M	61,800	
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	9,200	
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	11,160	
	764		Konstrukce klempířské			
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti "odhad - parapet širší než okno" $1.6*4+1.4*2 = 9,200 [A]$	M	9,200	
14	764216606		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	M	9,200	
15	764216667		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	KUS	12,000	
16	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,041	
	766		Konstrukce truhlářské			
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m "O1" $1.1*1.8*4 = 7,920 [A]$ "O2" $0.9*1.8*2 = 3,240 [B]$ Celkem: $A+B = 11,160 [C]$	M2	11,160	
23	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	6,820	
24	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	6,000	
19	76600R1		příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB	M2	11,160	
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	11,160	
20	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.1*4+0.9*2 = 6,200 [A]$	M	6,200	
21	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $4*2 = 6,000 [A]$	KUS	6,000	
22	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	6,200	
25	98766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,351	
	784		Dokončovací práce - malby a tapety			
26	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	9,304	
27	784181121		Hloubková jednosložná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednosložná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	9,304	

28	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	9,304	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.1*2+1.8*2)*4*0.28 = 6,496 [A]$ $(0.9*2+1.8*2)*2*0.26 = 2,808 [B]$ Celkem: A+B = 9,304 [C]			
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	49101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	13,500	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5*1.5*4 = 9,000 [A]$ $1.5*1.5*2 = 4,500 [B]$ Celkem: A+B = 13,500 [C]			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	13,500	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	68082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	M2	11,160	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 "O1" $1.1*1.8*4 = 7,920 [A]$ "O2" $0.9*1.8*2 = 3,240 [B]$ Celkem: A+B = 11,160 [C]			
997 Přesun sutě					
7	97013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,723	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	T	0,723	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	97013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,723	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	97013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	17,352	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,723	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
996 Přesun hmot					
12	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,289	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
VRN3 Zařízení staveniště					
29	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-08 IDO 77 Na Kocandě 1236/19, Litoměřice								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.8*1.8*2)*4 = 21,600 [A]$ $(1.8*2+1.8*2)*4 = 28,800 [B]$ $(0.9+1.8*2)*4 = 18,000 [C]$ $(0.9*2+1.8*2)*4 = 21,600 [D]$ $(0.9+1.7*2)*2 = 8,600 [E]$ $(0.9*2+1.7*2)*2 = 10,400 [F]$ $(0.9+2.6*2) = 6,100 [G]$ $(0.9*2+2.6*2) = 7,000 [H]$ Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 122,100 [I]	M	122,100			
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	13,500			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty $22.500*2.34 = 24,840 [A]$	M2	24,840			
		764	Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.8*4 = 7,200 [A]$ $0.9*4 = 3,600 [B]$ $0.9*2 = 1,800 [C]$ $0.9 = 0,900 [D]$ Celkem: A+B+C+D = 13,500 [E]	M	13,500			
14	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	13,500			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Pz s povrch. úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	22,000			
16	98764122		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	0,040			
		766	Konstrukce truhlářské					
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m "O1" $1.8*1.8*4 = 12,960 [A]$ "O2" $0.9*1.8*4 = 6,480 [B]$ "O3" $0.9*1.7*2 = 3,060 [C]$ Celkem: A+B+C = 22,500 [D]	M2	22,500			
20	61140055		okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m "O4" $0.9*2.6 = 2,340 [A]$	M2	2,340			
27	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	11,000			
26	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	14,850			
21	76600R4		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB $22.500*2.34 = 24,840 [A]$	M2	24,840			
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zřeva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zřeva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	22,500			
19	766622133		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zřeva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zřeva, výšky přes 2,5 m	M2	2,340			
24	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.8*4 = 7,200 [A]$ $0.9*4 = 3,600 [B]$ $0.9*2 = 1,800 [C]$ $0.9 = 0,900 [D]$ Celkem: A+B+C+D = 13,500 [E]	M	13,500			

22	66691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m ² Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m ² $(4*6+4*3+2*3+3)*2 = 90,000 [A]$	KUS	90,000	
25	66694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	13,500	
28	98766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	0,783	
23	PC01	příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken) příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)	M2	24,840	
784		Dokončovací práce - malby a tapety			
29	784111001	Opřášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Opřášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	20,340	
30	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	20,340	
31	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.8*2+1.8*2)*4*0.3 = 8,640 [A]$ $(0.9*2+1.8*2)*4*0.3 = 6,480 [B]$ $(0.9*2+1.7*2)*2*0.3 = 3,120 [C]$ $(0.9*2+2.6*2)*0.3 = 2,100 [D]$ Celkem: A+B+C+D = 20,340 [E]	M2	20,340	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $4.5*1.5*4 = 27,000 [A]$ $1.5*1.5*7 = 15,750 [B]$ Celkem: A+B = 42,750 [C]	M2	42,750	
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	42,750	
6	68062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m ² Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m ² "O1" $1.8*1.8*4 = 12,960 [A]$ "O2" $0.9*1.8*4 = 6,480 [B]$ "O3" $0.9*1.7*2 = 3,060 [C]$ "O4" $0.9*2.6 = 2,340 [D]$ Celkem: A+B+C+D = 24,840 [E]	M2	24,840	
997		Přesun sutě			
7	97013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	T	2,921	
8	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	2,921	
9	97013501	Očvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Očvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	2,921	
10	97013509	Příplatek k očvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Očvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	70,104	
11	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	2,921	
998		Přesun hmot			
12	98018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	T	0,479	

	VRN3	Zařízení staveniště			
32	330001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:							Cenová soustava
Soupis prací objektu							
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken Rozpočet: L-09 IDO 78 Na Kocandě 1103/21, Litoměřice							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství		9
1	2	3	4	5	6		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	619995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.1+1.7*2)*2 = 9,000 [A]$ $(1.1*2+1.7*2)*2 = 11,200 [B]$ $(1.6+1.7*2) = 5,000 [C]$ $(1.6*2+1.7*2) = 6,600 [D]$ $(1.2+1.7*2)*3 = 13,800 [E]$ $(1.2*2+1.7*2)*3 = 17,400 [F]$ $(0.7+1.7*2)*2 = 8,200 [G]$ $(0.7*2+1.7*2)*2 = 9,600 [H]$ $(1.2+1.5*2)*2 = 8,400 [I]$ $(1.2*2+1.5*2)*2 = 10,800 [J]$ $(0.7+1.5*2)*2 = 7,400 [K]$ $(0.7*2+1.5*2)*2 = 8,800 [L]$ Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 116,200 [M]$	M	116,200		
2	629135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	12,600		
3	629991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zacišťovací lištu	M2	20,660		
	764		Konstrukce klempířské				
13	64002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.1*2+1.6+1.2*3+0.7*2+1.2*2+0.7*2 = 12,600 [A]$	M	12,600		
14	64216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	12,600		
15	64216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch. úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů. Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	24,000		
16	64216665		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	0,037		
	766		Konstrukce truhlářské				
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m "O1" $1.1*1.7*2 = 3,740 [A]$ "O2" $1.6*1.7 = 2,720 [B]$ "O3" $1.2*1.7*3 = 6,120 [C]$ "O4" $0.7*1.7*2 = 2,380 [D]$ "O5" $1.2*1.5*2 = 3,600 [E]$ "O6" $0.7*1.5*2 = 2,100 [F]$ Celkem: $A+B+C+D+E+F = 20,660 [G]$	M2	20,660		
26	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	4,180		
29	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	12,000		
28	61144404		parapet plastový vnitřní š 400mm parapet plastový vnitřní š 400mm	M	13,860		
19	76600R4		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB	M2	20,660		
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	20,660		
23	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.2*2+0.7*2 = 3,800 [A]$	M	3,800		
24	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm $1.1*2+1.6+1.2*3+0.7*2 = 8,800 [A]$	M	8,800		
20	766691921		Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých pl do 1 m2	KUS	2,000		

		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy do 1,5 m ²		
21	766691922	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m ²	KUS	16,000
		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m ² $2+2+3*2+2+2*2 = 16,000 [A]$		
25	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm $1.2*2+0.7*2 = 3,800 [A]$	M	3,800
27	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	13,860
30	798766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	0,668
22	P001	příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken) příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)	M2	20,660
	784	Dokončovací práce - malby a tapety		
31	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	20,892
32	784181121	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hluboková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	20,892
33	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.1*2+1.7*2)*2*0.38 = 4,256 [A]$ $(1.6*2+1.7*2)*0.38 = 2,508 [B]$ $(1.2*2+1.7*2)*3*0.32 = 5,568 [C]$ $(0.7*2+1.7*2)*2*0.32 = 3,072 [D]$ $(1.2*2+1.5*2)*2*0.28 = 3,024 [E]$ $(0.7*2+1.5*2)*2*0.28 = 2,464 [F]$ Celkem: A+B+C+D+E+F = 20,892 [G]	M2	20,892
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5*1.5*2 = 4,500 [A]$ $2.0*1.5 = 3,000 [B]$ $1.5*1.5*3 = 6,750 [C]$ $1*1.1*2 = 2,200 [D]$ $1.5*1.5*2 = 4,500 [E]$ $1.0*1*2 = 2,000 [F]$ Celkem: A+B+C+D+E+F = 22,950 [G]	M2	22,950
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	22,950
6	68082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ² Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ² "O1" $1.1*1.7*2 = 3,740 [A]$ "O2" $1.6*1.7 = 2,720 [B]$ "O3" $1.2*1.7*3 = 6,120 [C]$ "O4" $0.7*1.7*2 = 2,380 [D]$ "O5" $1.2*1.5*2 = 3,600 [E]$ "O6" $0.7*1.5*2 = 2,100 [F]$ Celkem: A+B+C+D+E+F = 20,660 [G]	M2	20,660
	997	Přesun sutě		
7	197013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	T	1,493
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	1,493
9	197013501	Očvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Očvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	1,493

10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	35,832			
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	1,493			
12	998 198018002	Přesun hmot Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	T	0,446			
34	VRN3 30001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000			

Firma:							
Soupis prací objektu							
Stavba: 5001560002 I/13, II/15, II/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-10 IDO 79 Na Kocandě 695/23, Litoměřice							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.2+2.0*2)*6 = 31,200 [A]$ $(1.2*2+2.0*2)*6 = 38,400 [B]$ $(0.9+1.4*2)*2 = 7,400 [C]$ $(0.9*2+1.4*2)*2 = 9,200 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 86,200 [E]$	M	86,200		
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	9,000		
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	16,920		
	764		Konstrukce klempířské				
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.2*6+0.9*2 = 9,000 [A]$	M	9,000		
14	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	9,000		
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Pz s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	16,000		
16	998764122		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	0,027		
	766		Konstrukce truhlářské				
18	51140051R		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m - atyp, obloukové okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m - atyp, obloukové "O2" $1.26*2 = 2,520 [A]$	M2	2,520		
20	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m "O1" $1.2*2.0*6 = 14,400 [A]$ Celkem: $A = 14,400 [B]$	M2	14,400		
28	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	7,920		
31	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	8,000		
30	61144405		parapet plastový vnitřní š 500mm parapet plastový vnitřní š 500mm	M	1,980		
21	76600R4		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB $14.400*2.52 = 16,920 [A]$	M2	16,920		
17	766621435		Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 obloukových nebo kulatých do zdiva, výšky do 1,5 m	M2	2,520		
19	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	14,400		
25	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.2*6 = 7,200 [A]$	M	7,200		
26	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	M	1,800		
22	766691921		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl do 1 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy do 1,5 m2	KUS	2,000		
23	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2	KUS	12,000		

		Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m ² 6*2 = 12,000 [A]			
27	66694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	7,200	
29	66694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	1,980	
32	98766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	0,535	
24	PC01	příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken) příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)	M2	16,920	
	784	Dokončovací práce - malby a tapety			
33	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	14,432	
34	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	14,432	
35	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m (1.2*2+2.0*2)*6*0.28 = 10,752 [A] (0.9*2+1.4*2)*2*0.4 = 3,680 [B] Celkem: A+B = 14,432 [C]	M2	14,432	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	149101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m 1.5*1.5*6 = 13,500 [A] 1.2*1.5*2 = 3,600 [B] Celkem: A+B = 17,100 [C]	M2	17,100	
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	17,100	
6	68082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ² Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ² "O1" 1.2*2.0*6 = 14,400 [A] "O2" 1.26*2 = 2,520 [B] Celkem: A+B = 16,920 [C]	M2	16,920	
	997	Přesun sutě			
7	97013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	T	1,184	
8	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každý dalších započatých 10 m	T	1,184	
9	97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	1,184	
10	97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	28,416	
11	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	1,184	
	998	Přesun hmot			
12	98018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	T	0,325	
	VRN3	Zařízení staveniště			
36	00001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000	

Firma:							
Soupis prací objektu							
Stavba: 5001560002 I/13, II/15, II/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-11 IDO 80 Na Kocandě 939/25, Litoměřice							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s docelením hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.2+2.0*2)*4 = 20,800 [A]$ $(1.2*2+2.0*2)*4 = 25,600 [B]$ $(0.7+2.0*2)*2 = 9,400 [C]$ $(0.7*2+2.0*2)*2 = 10,800 [D]$ $(1.1+2.7*2) = 6,500 [E]$ $(1.1*2+2.7*2) = 7,600 [F]$ $(1.1+1.8*2)*4 = 18,800 [G]$ $(1.1*2+1.8*2)*4 = 23,200 [H]$ $(0.6+1.8*2)*2 = 8,400 [I]$ $(0.6*2+1.8*2)*2 = 9,600 [J]$ $(0.9+2.7*2) = 6,300 [K]$ $(0.9*2+2.7*2) = 7,200 [L]$ $(1.1+1.9*2)*3 = 14,700 [M]$ $(1.1*2+1.9*2)*3 = 18,000 [N]$ $(0.6+1.9*2)*2 = 8,800 [O]$ $(0.6*2+1.9*2)*2 = 10,000 [P]$ $(0.9+1.9*2) = 4,700 [Q]$ $(0.9*2+1.9*2) = 5,600 [R]$ Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R = 216,000 [S]	M	216,000		
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	19,200		
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	39,220		
	764		Konstrukce klempířské				
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	19,200		
14	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	19,200		
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrchovou úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	44,000		
16	98764122		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	0,057		
	766		Konstrukce truhlářské				
20	61140053		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m "O1" $1.2*2.0*4 = 9,600 [A]$ "O2" $0.7*2.0*2 = 2,800 [B]$ "O4" $1.1*1.8*4 = 7,920 [C]$ "O5" $0.9*1.8*2 = 3,240 [D]$ "O7" $1.1*1.9*3 = 6,270 [E]$ "O8" $0.6*1.9*2 = 2,280 [F]$ "O9" $0.9*1.9 = 1,710 [G]$ Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 33,820 [H]	M2	33,820		
18	61140055		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	M2	5,400		
26	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	21,120		
27	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	22,000		
23	76600R4		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB $5.4*33.820 = 39,220 [A]$	M2	39,220		
19	76662212		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	33,820		
17	766622133		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva	M2	5,400		

		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m "O3" 1.1*2.7 = 2,970 [A] "O6" 0.9*2.7 = 2,430 [B] Celkem: A+B = 5,400 [C]			
24	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	19,200	
21	766691922	Vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m ² Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m ² 4*3+2*2+4*2+2*2+2+3*2+2*2+2 = 44,000 [A]	KUS	44,000	
25	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm 1.2*4 = 4,800 [A] 0.7*2 = 1,400 [B] 1.1 = 1,100 [C] 1.1*4 = 4,400 [D] 0.6*2 = 1,200 [E] 0.9 = 0,900 [F] 1.1*3 = 3,300 [G] 0.6*2 = 1,200 [H] 0.9 = 0,900 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I = 19,200 [J]	M	19,200	
28	987661122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	1,225	
22	PC01	příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken) příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)	M2	39,220	
	784	Dokončovací práce - malby a tapety			
29	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	30,576	
30	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	30,576	
31	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m (1.2*2+2.0*2)*4 = 25,600 [A] (0.7*2+2.0*2)*2 = 10,800 [B] (1.1*2+2.7*2) = 7,600 [C] (1.1*2+1.8*2)*4 = 23,200 [D] (0.6*2+1.8*2)*2 = 9,600 [E] (0.9*2+2.7*2) = 7,200 [F] (1.1*2+1.9*2)*3 = 18,000 [G] (0.6*2+1.9*2)*2 = 10,000 [H] (0.9*2+1.9*2) = 5,600 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I = 117,600 [J] 117.6*0.26 = 30,576 [K] Celkem: K = 30,576 [L]	M2	30,576	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	149101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m 1.5*(1.5*4+1.0*2+1.5+1.5*4+1*2+1+1.5*3+1*2+1) = 39,000 [A]	M2	39,000	
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	39,000	
6	68082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídél plochy přes 2 do 4 m ² Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²	M2	39,220	

"O3"
 1.1*2.7 = 2,970 [A]
 "O6"
 0.9*2.7 = 2,430 [B]
 "O1"
 1.2*2.0*4 = 9,600 [C]
 "O2"
 0.7*2.0*2 = 2,800 [D]
 "O4"
 1.1*1.8*4 = 7,920 [E]
 "O5"
 0.9*1.8*2 = 3,240 [F]
 "O7"
 1.1*1.9*3 = 6,270 [G]
 "O8"
 0.6*1.9*2 = 2,280 [H]
 "P9"
 0.9*1.9 = 1,710 [I]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I = 39,220 [J]

997		Přesun sutě			
7	197013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	T	2,995	
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	T	2,995	
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
9	197013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	2,995	
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
10	197013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	71,880	
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	T	2,995	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
998		Přesun hmot			
12	198018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	T	0,742	
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
VRN3		Zařízení staveniště			
32	330001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
Zařízení staveniště					

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-11-z IDO 80 Na Kocandě 939/25, Litoměřice - změna oken - doplatek								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství			Cenová soustava
1	2	3	4	5	6			9
	766		Konstrukce truhlářské					
12	60794103		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	M	21,120			
13	60794121		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	KUS	44,000			
2	61110012		okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m "O1" 1.2*2.0*4 = 9,600 [A] "O2" 0.7*2.0*2 = 2,800 [B] "O4" 1.1*1.8*4 = 7,920 [C] "O5" 0.9*1.8*2 = 3,240 [D] "O7" 1.1*1.9*3 = 6,270 [E] "O8" 0.6*1.9*2 = 2,280 [F] "O9" 0.9*1.9 = 1,710 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 33,820 [H]	M2	33,820			
4	61110014		okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	M2	5,400			
6	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	- 33,820			
8	61140055		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	M2	- 5,400			
10	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	- 21,120			
11	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	- 22,000			
1	766621212		Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	33,820			
3	766621213		Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m "O3" 1.1*2.7 = 2,970 [A] "O6" 0.9*2.7 = 2,430 [B] Celkem: A+B = 5,400 [C]	M2	5,400			
5	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	- 33,820			
7	766622133		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m "O3" -1.1*2.7 = -2,970 [A] "O6" -0.9*2.7 = -2,430 [B] Celkem: A+B = -5,400 [C]	M2	- 5,400			
9	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	0,000			
14	8766121		Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,091			

Firma:								
Stavba: 5001560002 I/13, II/15, II/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-12 IDO 84 Na Kocandě 342/31, Litoměřice								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.9+1.8*2)*3 = 16,500 [A]$ $(1.9*2+1.8*2)*3 = 22,200 [B]$ Celkem: A+B = 38,700 [C]	M	38,700			
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	5,700			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	9,120			
	764		Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	5,700			
14	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	5,700			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	6,000			
16	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,013			
	766		Konstrukce truhlářské					
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m $1.6*1.9*3 = 9,120 [A]$	M2	9,120			
25	61140078		parapet plastový vnitřní š 200mm parapet plastový vnitřní š 200mm $1.9*3 = 5,700 [A]$ $A * 1.1 \text{Koeficient množství} = 6,270 [B]$	M	6,270			
26	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	3,000			
19	76600R5		příplatek za izolační dvojsklo Rw 40 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 40 dB	M2	9,120			
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	9,120			
23	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	5,700			
20	766691912		Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavešení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 $3*3 = 9,000 [A]$	KUS	9,000			
24	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	5,700			
27	98766121		Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,283			
21	P001		příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken) příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)	M2	9,120			
22	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken "O1" $1.6*1.9*3 = 9,120 [A]$	M2	9,120			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
28	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	3,330			
29	784181121		Hloubková jednonášobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	3,330			

		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m			
30	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	3,330	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1,9*2+1,8*2)*3*0,15 = 3,330 [A]$			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	49101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	11,250	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5*2,5*3 = 11,250 [A]$			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	11,250	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	68062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 4 m ²	M2	9,120	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m ²			
	997	Přesun sutě			
7	97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,666	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,666	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,666	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	15,984	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,666	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
12	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,181	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
31	330001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:						
Soupis prací objektu						
Stavba: 5001560002 I/13, II/15, II/27 IV. etapa SHZ – výměna oken						
Rožpočet: L-13 IDO 86 Na Kocandě 277/37, Litoměřice						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
15	19995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.2*1.6*2)*2 = 8,800 [A]$ $(1.2*2+1.6*2)*2 = 11,200 [B]$ $(1.5*1.56*2) = 4,620 [C]$ $(1.5*2+1.56*2) = 6,120 [D]$ $1.5*3 = 4,500 [E]$ $1.5*4 = 6,000 [F]$ Celkem: A+B+C+D+E+F = 41,240 [G]	M	41,240	
25	29135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	5,400	
35	29991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	8,430	
	764		Konstrukce klempířské			
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	5,400	
14	764216605		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	M	5,400	
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	8,000	
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,019	
	766		Konstrukce truhlářské			
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	2,250	
20	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m "O1" $1.2*1.6*2 = 3,840 [A]$ "O2" $1.5*1.56 = 2,340 [B]$ Celkem: A+B = 6,180 [C]	M2	6,180	
28	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	4,000	
27	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	5,940	
21	76600R5		příplatek za izolační dvojsklo Rw 40 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 40 dB $2.250*6.18 = 8,430 [A]$	M2	8,430	
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O3" $1.5*1.5 = 2,250 [A]$	M2	2,250	
19	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	6,180	
25	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	M	5,400	
22	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křidly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $2*2*2 = 6,000 [A]$	KUS	6,000	
26	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm $1.2*2+1.5+1.5 = 5,400 [A]$	M	5,400	
29	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	T	0,270	

		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m			
23	P001	příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)	M2	8,430	
		příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)			
24	P002	příplatek za barevnost rámu oken	M2	8,430	
		příplatek za barevnost rámu oken $2,250 \times 6,18 = 8,430 [A]$			
		784	Dokončovací práce - malby a tapety		
30	P84111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	6,996	
		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m			
31	P84181121	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	6,996	
		Penetrace podkladu jednonásobná hluboková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m			
32	P84211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	6,996	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1,2 \times 2 + 1,6 \times 2) \times 2 \times 0,3 = 3,360 [A]$ $(1,5 \times 2 + 1,56 \times 2) \times 0,3 = 1,836 [B]$ $1,5 \times 4 \times 0,3 = 1,800 [C]$ Celkem: $A+B+C = 6,996 [D]$			
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	P49101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	9,900	
		lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5 \times 1,5 \times 2 = 4,500 [A]$ $1,8 \times 1,5 \times 2 = 5,400 [B]$ Celkem: $A+B = 9,900 [C]$			
5	P52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	9,900	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	P68082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídla plochy přes 2 do 4 m2	M2	8,430	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2			
		997	Přesun sutě		
7	P97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,592	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	P97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,592	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	P97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,592	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	P97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	14,208	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	P97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,592	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
		998	Přesun hmot		
12	P98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,178	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
		VRN3	Zařízení staveniště		
33	P30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:							
Soupis prací objektu							
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-14 IDO 92 Českolipská 895/7, Litoměřice							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s ocláním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(0.9*1.9*2)*2 = 9,400 [A]$ $(0.9*2+1.9*2)*2 = 11,200 [B]$ $(1.6+1.9*2)*2 = 10,800 [C]$ $(1.6*2+1.9*2)*2 = 14,000 [D]$ $(1.0+1.9*2) = 4,800 [E]$ $(1.0*2+1.9*2) = 5,800 [F]$ $(0.9+1.9*2)*3 = 14,100 [G]$ $(0.9*2+1.9*2)*3 = 16,800 [H]$ Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H = 86,900 [I]$	M	86,900		
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	8,700		
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	16,530		
		764	Konstrukce klempířské				
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	8,700		
14	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm $0.9*2 = 1,800 [A]$ $0.9*3 = 2,700 [B]$ Celkem: $A+B = 4,500 [C]$	M	4,500		
15	764216605		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm $1.6*2 = 3,200 [A]$ $1.0 = 1,000 [B]$ Celkem: $A+B = 4,200 [C]$	M	4,200		
16	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Pz s povrch. úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	16,000		
17	998764122		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	0,028		
		766	Konstrukce truhlářské				
19	61140053		okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5 2,5m "O1" $0.9*1.9*2 = 3,420 [A]$ "O2" $1.6*1.9*2 = 6,080 [B]$ "O3" $1.0*1.9 = 1,900 [C]$ "O4" $0.9*1.9*3 = 5,130 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 16,530 [E]$	M2	16,530		
27	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	8,000		
26	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	9,570		
20	76600R4		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB	M2	16,530		
18	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	16,530		
24	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	M	8,700		
21	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídla plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídla plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $2*3+2*4+3*3 = 26,000 [A]$	KUS	26,000		
25	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	M	9,570		

		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm $0,9 \cdot 2 + 1,6 \cdot 2 + 1,0 + 0,9 \cdot 3 = 8,700$ [A] $A \cdot 1,1$ koeficient množství = 9,570 [B]		
28	198766122	Přesun hmot tonážní pro ke truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	T	0,522
		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m		
22	PC01	příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)	M2	16,530
		příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)		
23	PC02	příplatek za barevnost rámu oken	M2	16,530
		příplatek za barevnost rámu oken "O1" $0,9 \cdot 1,9 \cdot 2 = 3,420$ [A] "O2" $1,6 \cdot 1,9 \cdot 2 = 6,080$ [B] "O3" $1,0 \cdot 1,9 = 1,900$ [C] "O4" $0,9 \cdot 1,9 \cdot 3 = 5,130$ [D] Celkem: $A+B+C+D = 16,530$ [E]		
	784	Dokončovací práce - malby a tapety		
29	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	14,340
		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m		
30	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	14,340
		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m		
31	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	14,340
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(0,9 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2) \cdot 2 = 11,200$ [A] $(1,6 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2) \cdot 2 = 14,000$ [B] $(1,0 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2) = 5,800$ [C] $(0,9 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2) \cdot 3 = 16,800$ [D] Celkem: $A+B+C+D = 47,800$ [E] $47,8 \cdot 0,3 = 14,340$ [F] Celkem: $F = 14,340$ [G]		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	15,750
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešovací podlahy do 1,9 m $1,5 \cdot (1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 1,5 \cdot 1 \cdot 3) = 15,750$ [A]		
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	15,750
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		
6	168082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídla plochy přes 2 do 4 m ²	M2	16,530
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²		
	997	Přesun sutě		
7	197013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	T	1,447
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m		
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	1,447
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m		
9	197013501	Očvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,447
		Očvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	34,728
		Očvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	1,447
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		
	998	Přesun hmot		
12	198018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	T	0,319
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m		
	VRN3	Zařízení staveniště		
32	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000

Zařízení staveniště

Firma:							
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rozpočet: L-15 IDO 98 Českolipská 1500/17, Litoměřice							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcíním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.8*1.3*2)*2 = 8,800 [A]$ $(1.8*2+1.3*2)*2 = 12,400 [B]$ Celkem: A+B = 21,200 [C]	M	21,200		
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	3,600		
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	4,680		
		764	Konstrukce klempířské				
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	3,600		
14	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	3,600		
15	764216665		Příplatek za zvýšení pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšení pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	4,000		
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,008		
		766	Konstrukce truhlářské				
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	4,680		
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	2,000		
24	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	3,960		
19	76600R4		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB	M2	4,680		
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m "O1" $1.8*1.3*2 = 4,680 [A]$	M2	4,680		
21	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	M	3,600		
22	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $2*2 = 4,000 [A]$	KUS	4,000		
23	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm $1.8*2 = 3,600 [A]$	M	3,600		
26	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,153		
20	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken "O1" $1.8*1.3*2 = 4,680 [A]$	M2	4,680		
		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	3,720		
28	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	3,720		
29	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře očeřuvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	3,720		

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
 $(1,8*2+1,3*2)*2*0,3 = 3,720 [A]$

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	7,500
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $2,5*1,5*2 = 7,500 [A]$		
5	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	9,590
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		
6	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ²	M2	4,680
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, ořezných zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²		
997		Přesun sutě		
7	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,347
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m		
8	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,347
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m		
9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,347
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
10	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	8,328
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		
11	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,347
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		
998		Přesun hmot		
12	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,109
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m		
VRN3		Zařízení staveniště		
30	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000
		Zařízení staveniště		

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-16 IDO 107 Trnovany Trnovany 31								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcloáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.3+1.8*2)*4 = 19,600 [A]$ $(1.3*2+1.8*2)*4 = 24,800 [B]$ Celkem: A+B = 44,400 [C]	M	44,400			
2	529135102		Vyrovnačcí vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnačcí vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	5,200			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	9,360			
		764	Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	5,200			
14	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	5,200			
15	764216665		Příplatek za zvýšenu pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenu pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	8,000			
16	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,015			
		766	Konstrukce truhlářské					
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m "O1" $1.3*1.8*2 = 4,680 [A]$ "O2" $1.3*1.8*2 = 4,680 [B]$ Celkem: A+B = 9,360 [C]	M2	9,360			
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	4,000			
24	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	5,720			
19	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB "O2" $1.3*1.8*2 = 4,680 [A]$	M2	4,680			
20	76600R6		příplatek za izolační dvojsklo Rw 42 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 42 dB "O1" $1.3*1.8*2 = 4,680 [A]$	M2	4,680			
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	9,360			
21	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	M	5,200			
22	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 $2*4*2*4 = 16,000 [A]$	KUS	16,000			
23	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm $1.3*4 = 5,200 [A]$	M	5,200			
26	98766121		Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,296			
		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	7,440			
28	784181121		Hloubková jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	7,440			

		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m			
29	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	7,440	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.3*2+1.8*2)*4*0.3 = 7,440 [A]$			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	49101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	9,000	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5*1.5*4 = 9,000 [A]$			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	9,000	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	68062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 4 m2	M2	9,360	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2			
	997	Přesun sutě			
7	97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,812	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,812	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,812	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	19,488	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,812	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
12	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,179	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
30	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-17 IDO 112 Trnovany Trnovany 32								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.8+1.3*2)*2 = 8,800 [A]$ $(1.8*2+1.3*2)*2 = 12,400 [B]$ Celkem: A+B = 21,200 [C]	M	21,200			
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	3,600			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	4,680			
	764		Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.8*2 = 3,600 [A]$	M	3,600			
14	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	3,600			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	4,000			
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,011			
	766		Konstrukce truhlářské					
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	4,680			
24	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	2,000			
23	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	3,960			
19	76600R1		příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB	M2	4,680			
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zřeva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zřeva, výšky do 1,5 m $1.8*1.3*2 = 4,680 [A]$	M2	4,680			
20	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.8*2 = 3,600 [A]$	M	3,600			
21	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $2*3 = 6,000 [A]$	KUS	6,000			
22	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	3,600			
25	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,151			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
26	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	3,100			
27	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	3,100			
28	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.8*2+1.3*2)*2*0.25 = 3,100 [A]$	M2	3,100			
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					

4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	7,500	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $2,5 \cdot 1,5 \cdot 2 = 7,500 [A]$			
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	7,500	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	168082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ²	M2	4,680	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, ověrních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ² "OI" $1,8 \cdot 1,3 \cdot 2 = 4,680 [A]$			
	997	Přesun sutě			
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,378	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	T	0,378	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	197013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,378	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	197013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	9,072	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	T	0,378	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,109	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
29	130001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-18 IDO 115 Trnovany Trnovany 43								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Je	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	7	9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.6*1.4*2) = 4,400 [A]$ $(1.6*2+1.4*2) = 6,000 [B]$ $(0.8*1.0*2) = 2,800 [C]$ $(0.8*2+1.0*2) = 3,600 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 16,800 [E]$	M	16,800			
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	2,400			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	3,040			
	764		Konstrukce klempířské					
14	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.6*0.8 = 2,400 [A]$	M	2,400			
15	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	2,400			
16	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	4,000			
17	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,007			
	766		Konstrukce truhlářské					
21	61140049		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	M2	0,800			
19	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	2,240			
30	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	1,760			
31	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	2,000			
29	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	0,660			
22	76600R7		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB	M2	2,240			
23	76600R8		příplatek za izolační dvojsklo Rw 34 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 34 dB	M2	0,800			
18	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $1.6*1.4 = 2,240 [A]$	M2	2,240			
20	766622216		Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva "O2" $1 = 1,000 [A]$	KUS	1,000			
25	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.6*0.8 = 2,400 [A]$	M	2,400			
26	766691921		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl do 1 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křidly otevíravými, plochy do 1,5 m2	KUS	1,000			
27	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křidly otevíravými, plochy přes 1,5 m2	KUS	2,000			
28	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	2,400			

32	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	T	0,102	
		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m			
24	PC02	příplatek za barevnost rámu oken	M2	3,040	
		příplatek za barevnost rámu oken $2,24 \cdot 0,8 = 3,040$ [A]			
	784	Dokončovací práce - malby a tapety			
33	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	2,400	
		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m			
34	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	2,400	
		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m			
35	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	2,400	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1,6 \cdot 2 + 1,4 \cdot 2) \cdot 0,28 = 1,680$ [A] $(0,8 \cdot 2 + 1,0 \cdot 2) \cdot 0,2 = 0,720$ [B] Celkem: A+B = 2,400 [C]			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	949101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	4,000	
		lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $2,0 \cdot 1,25 + 1,5 = 4,000$ [A]			
5	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	4,000	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	M2	2,240	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2			
7	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	M2	0,800	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2			
	997	Přesun sutě			
8	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,225	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
9	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	T	0,225	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
10	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,225	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
11	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	5,400	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
12	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,225	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
13	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,077	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
36	330001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:							
Soupis prací objektu							
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-19 IDO 127 Trnovany Trnovany 16							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcínáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1+1.5*2)*4 = 16,000 [A]$ $(1*2+1.5*2)*4 = 20,000 [B]$ $(0.7+0.9*2)*2 = 5,000 [C]$ $(0.7*2+0.9*2)*2 = 6,400 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 47,400 [E]$	M	47,400		
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	5,400		
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	7,260		
	764		Konstrukce klempířské				
14	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	5,400		
15	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	5,400		
16	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch. úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	12,000		
17	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,012		
	766		Konstrukce truhlářské				
21	61140049		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 $0.7*0.9*2 = 1,260 [A]$	M2	1,260		
19	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	6,000		
27	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	6,000		
26	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	5,940		
22	76600R7		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB	M2	7,260		
18	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $1*1.5*2 = 3,000 [A]$ "O3" $1*1.5*2 = 3,000 [B]$ Celkem: $A+B = 6,000 [C]$	M2	6,000		
20	766622216		Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva "O2" $2 = 2,000 [A]$	KUS	2,000		
23	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.0*2+0.7*2+1.0*2 = 5,400 [A]$	M	5,400		
24	766691911		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2 $2*2*2+2*2+2*2*2 = 20,000 [A]$	KUS	20,000		
25	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	5,400		
28	998766121		Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,239		
	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
29	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	4,560		

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
30	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	4,560		
		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
31	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	4,560		
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1*2+1.5*2)*4*0.18 = 3,600 [A]$ $(0.7*2+0.9*2)*2*0.15 = 0,960 [B]$ Celkem: A+B = 4,560 [C]				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	12,000		
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m $1.5*(1.5*4+1*2) = 12,000 [A]$				
5	529011111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	12,000		
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
6	68062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 4 m2	M2	6,000		
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2				
7	68062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 1 m2	M2	1,260		
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2				
997 Přesun sutě						
8	97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,654		
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
9	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,654		
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m				
10	97013501	Očvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,654		
		Očvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
11	97013509	Příplatek k očvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	15,696		
		Očvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
12	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	T	0,654		
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
998 Přesun hmot						
13	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,187		
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
VRN3 Zařízení staveniště						
32	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000		
		Zařízení staveniště				

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-20 IDO 129 Trnovany Trnovany 13								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1+1.2*2)*5 = 17,000 [A]$ $(1*2+1.2*2)*5 = 22,000 [B]$ $(1.8+1.4*2) = 4,600 [C]$ $(1.8*2+1.4*2) = 6,400 [D]$ Celkem: A+B+C+D = 50,000 [E]	M	50,000			
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	6,800			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	8,520			
	764		Konstrukce klempířské					
14	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	6,800			
15	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	6,800			
16	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch. úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	12,000			
17	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,015			
	766		Konstrukce truhlářské					
19	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	8,520			
28	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	6,000			
27	61144404		parapet plastový vnitřní š 400mm parapet plastový vnitřní š 400mm	M	7,480			
20	76600R7		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB	M2	2,520			
21	76600R8		příplatek za izolační dvojsklo Rw 41 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 41 dB	M2	6,000			
18	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $1.0*1.2*5 = 6,000 [A]$ "O2" $1.8*1.4 = 2,520 [B]$ Celkem: A+B = 8,520 [C]	M2	8,520			
23	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm $1*5+1.8 = 6,800 [A]$	M	6,800			
24	766691921		Vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových oken jednoduchých pl do 1 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových okenních s křídly otevíravými, plochy do 1,5 m2 $5*2 = 10,000 [A]$	KUS	10,000			
25	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2	KUS	2,000			
26	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	6,800			
29	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,282			
22	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken "O2" $1.8*1.4 = 2,520 [A]$	M2	2,520			

	784	Dokončovací práce - malby a tapety			
30	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	9,940	
31	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	9,940	
32	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.2+1.2*2)*5*0.35 = 7,700 [A]$ $(1.8*2+1.4*2)*0.35 = 2,240 [B]$ Celkem: A+B = 9,940 [C]	M2	9,940	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5*(1.5*5+2) = 14,250 [A]$	M2	14,250	
5	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	14,250	
6	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m ² Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m ²	M2	6,000	
7	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ² Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²	M2	2,520	
	997	Přesun sutě			
8	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	0,720	
9	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	0,720	
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,720	
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	17,280	
12	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	0,720	
	998	Přesun hmot			
13	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,221	
	VRN3	Zařízení staveniště			
33	30001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000	

Firma:							Cenová soustava	
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-21 IDO 131 Trnovany Trnovany 35								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství			
1	2	3	4	5	6		9	
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcálením hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.8+1.4*2) = 4,600 [A]$ $(1.8*2+1.4*2) = 6,400 [B]$ Celkem: A+B = 11,000 [C]	M	11,000			
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	1,800			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	2,520			
		764	Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.8 = 1,800 [A]$	M	1,800			
14	764216605		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	M	1,800			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	2,000			
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,006			
		766	Konstrukce truhlářské					
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	2,520			
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	1,000			
24	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	1,980			
19	76600R1		příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB	M2	2,520			
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zeva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zeva, výšky do 1,5 m $1.8*1.4 = 2,520 [A]$	M2	2,520			
21	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.8 = 1,800 [A]$	M	1,800			
22	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2	KUS	2,000			
23	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	1,800			
26	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,081			
20	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken "Oj" $1.8*1.4 = 2,520 [A]$	M2	2,520			
		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	0,960			
28	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	0,960			
29	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	0,960			

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
 $(1,8*2+1,4*2)*0,15 = 0,960 [A]$

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	49101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $2,5*1,5 = 3,750 [A]$	M2	3,750
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	3,750
6	68082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ² Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ² "O1" $1,8*1,4 = 2,520 [A]$	M2	2,520
997		Přesun sutě		
7	97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	0,177
8	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	0,177
9	97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,177
10	97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	4,248
11	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	0,177
998		Přesun hmot		
12	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,055
VRN3		Zařízení staveniště		
30	30001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000

Firma:							
Soupis prací objektu							
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-22 IDO 136 Horní Řepčice 45							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1+1.3*2)*2 = 7,200 [A]$ $(1*2+1.3*2)*2 = 9,200 [B]$ $(1+1.6*2)*2 = 8,400 [C]$ $(1*2+1.6*2)*2 = 10,400 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 35,200 [E]$	M	35,200		
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	4,000		
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	5,800		
	764		Konstrukce klempířské				
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.0*4 = 4,000 [A]$	M	4,000		
14	764216611		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 900 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 900 mm	M	4,000		
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	8,000		
16	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,031		
	766		Konstrukce truhlářské				
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	2,600		
20	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m "O2" $1.0*1.6*2 = 3,200 [A]$	M2	3,200		
27	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	4,400		
28	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	4,000		
21	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB $2.6*3.2 = 5,800 [A]$	M2	5,800		
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $1*1.3*2 = 2,600 [A]$	M2	2,600		
19	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	3,200		
23	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1*4 = 4,000 [A]$	M	4,000		
24	766691921		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl do 1 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křidly otevíravými, plochy do 1,5 m2 $2*3 = 6,000 [A]$	KUS	6,000		
25	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křidly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $2*3 = 6,000 [A]$	KUS	6,000		
26	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	4,000		
29	98766121		Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m	T	0,186		

		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m		
22	PC02	příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken $2,6+3,2 = 5,800$ [A]	M2	5,800
784		Dokončovací práce - malby a tapety		
30	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	5,488
31	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	5,488
32	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1*2+1.3*2)*2*0.28 = 2,576$ [A] $(1*2+1.6*2)*2*0.28 = 2,912$ [B] Celkem: A+B = 5,488 [C]	M2	5,488
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	149101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5*1.5*4 = 9,000$ [A]	M2	9,000
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	9,000
6	168082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídla plochy přes 2 do 4 m ² Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ² $2,6+3,2 = 5,800$ [A]	M2	5,800
997		Přesun sutě		
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	0,527
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	0,527
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,527
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	12,648
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	0,527
998		Přesun hmot		
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,139
VRN3		Zařízení staveniště		
33	130001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000

Firma:							
Soupis prací objektu							
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-23 IDO 139 Horní Řepčice 49							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.7*1.2*2)*3 = 12,300 [A]$ $(1.7*2+1.2*2)*3 = 17,400 [B]$ $1.4*3*3 = 12,600 [C]$ $1.4*4*3 = 16,800 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 59,100 [E]$	M	59,100		
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	9,300		
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	12,000		
	764		Konstrukce klempířské				
14	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	9,300		
15	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	9,300		
16	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch. úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	12,000		
17	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,021		
	766		Konstrukce truhlářské				
19	61140051		okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	12,000		
24	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	10,230		
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	6,000		
20	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB $6.12+5.88 = 12,000 [A]$	M2	12,000		
18	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $1.7*1.2*3 = 6,120 [A]$ "O2" $1.4*1.4*3 = 5,880 [B]$ Celkem: $A+B = 12,000 [C]$	M2	12,000		
21	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.7*3+1.4*3 = 9,300 [A]$	M	9,300		
22	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídla plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídla plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $3*2+3*2 = 12,000 [A]$	KUS	12,000		
23	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	9,300		
26	998766121		Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,389		
	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	8,550		
28	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	8,550		

29	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	8,550	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1,7*2+1,2*2)*3*0,25 = 4,350 [A]$ $1,4*4*3*0,25 = 4,200 [B]$ Celkem: A+B = 8,550 [C]			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	49101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	15,750	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5*(2*3+1,5*3) = 15,750 [A]$			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	15,750	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	68082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m ²	M2	5,880	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m ²			
7	68082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ²	M2	6,120	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²			
	997	Přesun sutě			
8	97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,945	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
9	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,945	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
10	97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,945	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
11	97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	22,680	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
12	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,945	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	996	Přesun hmot			
13	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,288	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
30	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-24 IDO 141 Horní Řepčice 51								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcloáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(0,9 \cdot 1,2 \cdot 2) \cdot 3 = 9,900 [A]$ $(0,9 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2) \cdot 3 = 12,600 [B]$ Celkem: A+B = 22,500 [C]	M	22,500			
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	2,700			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	3,240			
	764		Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	2,700			
14	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	2,700			
15	764216665		Příplatek za zvýšení pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšení pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	6,000			
16	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,006			
	766		Konstrukce truhlářské					
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	3,240			
24	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	2,970			
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	3,000			
19	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB $3,24 = 3,240 [A]$	M2	3,240			
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zeva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zeva, výšky do 1,5 m "O1" $0,9 \cdot 1,2 \cdot 3 = 3,240 [A]$	M2	3,240			
21	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $0,9 \cdot 3 = 2,700 [A]$	M	2,700			
22	766691921		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl do 1 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křidly otevíravými, plochy do 1,5 m2	KUS	3,000			
23	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	2,700			
26	98766121		Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,106			
20	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken "O1" $0,9 \cdot 1,2 \cdot 3 = 3,240 [A]$	M2	3,240			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	3,528			
28	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	3,528			
29	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	3,528			

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
 $(0,9*2+1,2*2)*3*0,28 = 3,528 [A]$

		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	149101111		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	6,750
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5*1,5*3 = 6,750 [A]$		
5	152901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	6,750
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		
6	168082016		Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m ²	M2	3,240
			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m ²		
		997	Přesun sutě		
7	197013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,246
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m		
8	197013219		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,246
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m		
9	197013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,246
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
10	197013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	5,904
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		
11	197013631		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,246
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		
		998	Přesun hmot		
12	198018001		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,092
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m		
		VRN3	Zařízení staveniště		
30	30001000		Zařízení staveniště	KPL	1,000
			Zařízení staveniště		

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-25 IDO 144 Horní Řepčice 55								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.9+1.4*2)*3 = 14,100 [A]$ $(1.9*2+1.4*2)*3 = 19,800 [B]$ Celkem: A+B = 33,900 [C]	M	33,900			
2	529135102		Vyrovnačivá vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnačivá vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	5,700			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	7,980			
	764		Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	5,700			
14	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	5,700			
15	764216665		Příplatek za zvýšení pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšení pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	6,000			
16	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,013			
	766		Konstrukce truhlářské					
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	7,980			
23	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	6,270			
24	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	3,000			
19	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB $7.98 = 7,980 [A]$	M2	7,980			
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zeiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zeiva, výšky do 1,5 m "O1" $1.9*1.4*3 = 7,980 [A]$	M2	7,980			
20	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.9*3 = 5,700 [A]$	M	5,700			
21	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křidly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $3*3 = 9,000 [A]$	KUS	9,000			
22	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	5,700			
25	98766121		Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,258			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
26	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	5,544			
27	784181121		Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	5,544			
28	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.9*2+1.4*2)*3*0.28 = 5,544 [A]$	M2	5,544			

	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	11,250
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m 2,5*1,5*3 = 11,250 [A]		
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	11,250
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		
6	168062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 4 m ²	M2	7,980
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m ²		
	997	Přesun sutě		
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,641
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m		
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	T	0,641
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m		
9	197013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,641
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
10	197013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	15,384
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,641
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		
	998	Přesun hmot		
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,174
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m		
	VRNĚ	Zařízení staveniště		
29	330001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000
		Zařízení staveniště		

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-26 IDO 148 Horní Řepčice 56								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $1.5*3*2 = 9,000 [A]$ $1.5*4*2 = 12,000 [B]$ $(0.9+1.3*2)*2 = 7,000 [C]$ $(0.9*2+1.3*2)*2 = 8,800 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 36,800 [E]$	M	36,800			
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	4,800			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	6,840			
	764		Konstrukce klempířské					
14	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	4,800			
15	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	4,800			
16	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch. úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	8,000			
17	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,011			
	766		Konstrukce truhlářské					
19	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	6,840			
26	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	4,000			
25	61144405		parapet plastový vnitřní š 500mm parapet plastový vnitřní š 500mm	M	5,280			
20	76600R7		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB	M2	6,840			
18	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $1.5*1.5*2 = 4,500 [A]$ "O2" $0.9*1.3*2 = 2,340 [B]$ Celkem: $A+B = 6,840 [C]$	M2	6,840			
21	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm $1.5*2*0.9*2 = 4,800 [A]$	M	4,800			
22	766691921		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl do 1 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy do 1,5 m2	KUS	2,000			
23	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $2*2 = 4,000 [A]$	KUS	4,000			
24	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	4,800			
27	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,227			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
28	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	8,680			
29	784181121		Hloubková jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	8,680			

		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m			
30	84211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	8,680	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $1,5 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 0,43 = 5,160 [A]$ $(0,9 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2) \cdot 2 \cdot 0,4 = 3,520 [B]$ Celkem: A+B = 8,680 [C]			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	49101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	10,500	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5 \cdot (2 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2) = 10,500 [A]$			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	10,500	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	68082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	M2	2,340	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2			
7	68082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	M2	4,500	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2			
	997	Přesun sutě			
8	97013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,514	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
9	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	T	0,514	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
10	97013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,514	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
11	97013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	12,336	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
12	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	T	0,514	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	996	Přesun hmot			
13	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,159	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
31	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:						Cenová soustava
Soupis prací objektu Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken Rozpočet: L-27 IDO 153 Liběšice 150						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	
1	2	3	4	5	6	9
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.62 \cdot 1.38 \cdot 2) \cdot 4 = 17,520 [A]$ $(1.62 \cdot 2 + 1.38 \cdot 2) \cdot 4 = 24,000 [B]$ Celkem: A+B = 41,520 [C]	M	41,520	
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	6,480	
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	8,942	
	764		Konstrukce klempířské			
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	6,480	
14	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	6,480	
15	764216665		Příplatek za zvýšení pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšení pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	8,000	
16	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,019	
	766		Konstrukce truhlářské			
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	8,942	
23	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	7,128	
24	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	4,000	
19	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB	M2	8,942	
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $1.62 \cdot 1.38 \cdot 4 = 8,942 [A]$	M2	8,942	
20	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.62 \cdot 4 = 6,480 [A]$	M	6,480	
21	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $2 \cdot 4 = 8,000 [A]$	KUS	8,000	
22	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	6,480	
25	98766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,289	
	784		Dokončovací práce - malby a tapety			
26	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	7,200	
27	784181121		Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	7,200	
28	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.62 \cdot 2 + 1.38 \cdot 2) \cdot 4 \cdot 0.3 = 7,200 [A]$	M2	7,200	
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			

4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	12,000	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $2,0 \cdot 1,5 \cdot 4 = 12,000 [A]$			
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	12,000	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	168082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ²	M2	8,942	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, ověrních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²			
	997	Přesun suti			
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,648	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,648	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,648	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	15,552	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,648	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,202	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
29	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV, etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-28 IDO 155 Liběšice 79								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcálením hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.2*1.7*2)*12 = 55,200 [A]$ $(1.2*2+1.7*2)*12 = 69,600 [B]$ $(1.3+1.9*2)*4 = 20,400 [C]$ $(1.3*2+1.9*2)*4 = 25,600 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 170,800 [E]$	M	170,800			
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	19,600			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	34,360			
	764		Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	19,600			
14	764216605		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	M	19,600			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrchovou úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	32,000			
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,070			
	766		Konstrukce truhlářské					
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	34,360			
24	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	16,000			
23	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	21,560			
19	76600R1		příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB	M2	34,360			
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $1.2*1.7*12 = 24,480 [A]$ "O2" $1.3*1.9*4 = 9,880 [B]$ Celkem: $A+B = 34,360 [C]$	M2	34,360			
20	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm $1.2*12+1.3*4 = 19,600 [A]$	M	19,600			
21	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových okenních s křídely otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $12*4 = 16,000 [A]$	KUS	16,000			
22	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	19,600			
25	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	1,088			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
26	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	28,560			
27	784181121		Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	28,560			
28	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	28,560			

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
 $(1.2*2+1.7*2)*12*0.3 = 20,880 [A]$
 $(1.3*2+1.9*2)*4*0.3 = 7,680 [B]$
Celkem: A+B = 28,560 [C]

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	36,000
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m $1.5*(1.5*16) = 36,000 [A]$		
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	36,000
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světélé výšky podlaží do 4 m		
6	168082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídla plochy přes 2 do 4 m ²	M2	34,360
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ²		
997		Přesun sutě		
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	2,219
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m		
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	2,219
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m		
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	2,219
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	53,256
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	2,219
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		
998		Přesun hmot		
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,680
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m		
VRN3		Zařízení staveniště		
29	130001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000
		Zařízení staveniště		

Firma:						Cenová soustava
Soupis prací objektu Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken Rozpočet: L-29 IDO 158 Liběšice 76						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	9
1	2	3	4	5	6	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s ocláním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.36+1.175*2)*3 = 11,130 [A]$ $(1.36*2+1.175*2)*3 = 15,210 [B]$ Celkem: A+B = 26,340 [C]	M	26,340	
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	4,080	
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	4,794	
	764		Konstrukce klempířské			
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	4,080	
14	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	4,080	
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	6,000	
16	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,009	
	766		Konstrukce truhlářské			
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5 m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5 m	M2	4,794	
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	3,000	
24	61144404		parapet plastový vnitřní š 400mm parapet plastový vnitřní š 400mm	M	4,488	
19	76600R7		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB	M2	4,794	
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $1.36*1.175 = 1,598 [A]$ "O2" $1.36*1.175*2 = 3,196 [B]$ Celkem: A+B = 4,794 [C]	M2	4,794	
21	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm $1.36*3 = 4,080 [A]$	M	4,080	
22	766691911		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2 $2*2*2 = 6,000 [A]$	KUS	6,000	
23	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	4,080	
26	98766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,159	
20	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken "O1" $1.36*1.175 = 1,598 [A]$ "O2" $1.36*1.175*2 = 3,196 [B]$ Celkem: A+B = 4,794 [C]	M2	4,794	
	784		Dokončovací práce - malby a tapety			
27	84111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	5,476	
28	84181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	5,476	

		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m			
29	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	5,476	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.36*2+1.175*2)*3*0.36 = 5,476 [A]$			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	49101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	6,750	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5*(1.5*3) = 6,750 [A]$			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	6,750	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	68062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m ²	M2	4,794	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m ²			
	997	Přesun sutě			
7	97013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,284	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	T	0,284	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	97013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,284	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	97013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	6,816	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,284	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
12	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,127	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
30	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:						
Soupis prací objektu						
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken						
Rožpočet: L-29-z IDO 158 Liběšice 76-změna oken - doplatek						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9
	766		Konstrukce truhlářské			
8	60794105		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	M	4,080	
9	60794121		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	KUS	6,000	
2	61110010		okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	4,794	
4	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	- 4,794	
7	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	- 3,000	
6	61144404		parapet plastový vnitřní š 400mm parapet plastový vnitřní š 400mm	M	- 4,488	
1	766621211		Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $1.36 \cdot 1.175 = 1,598 [A]$ "O2" $1.36 \cdot 1.175 \cdot 2 = 3,196 [B]$ Celkem: $A+B = 4,794 [C]$	M2	4,794	
3	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $-1.36 \cdot 1.175 = -1,598 [A]$ "O2" $-1.36 \cdot 1.175 \cdot 2 = -3,196 [B]$ Celkem: $A+B = -4,794 [C]$	M2	- 4,794	
5	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	0,000	
10	8766121		Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,031	

Firma:						Cenová soustava
Soupis prací objektu Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken Rozpočet: L-30 IDO 160 Liběšice 75						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	
1	2	3	4	5	6	9
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcálením hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(0,8+0,9*2)*2 = 5,200 [A]$ $(0,8*2+0,9*2)*2 = 6,800 [B]$ $(0,7+0,9*2) = 2,500 [C]$ $(0,7*2+0,9*2) = 3,200 [D]$ $(1,1+1,3*2)*2 = 7,400 [E]$ $(1,1*2+1,3*2)*2 = 9,600 [F]$ Celkem: A+B+C+D+E+F = 34,700 [G]	M	34,700	
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	4,500	
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	4,930	
	764		Konstrukce klempířské			
14	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	4,500	
15	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	4,500	
16	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	10,000	
17	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,013	
	766		Konstrukce truhlářské			
19	61140051		okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	4,930	
25	61140078		parapet plastový vnitřní š 200mm parapet plastový vnitřní š 200mm	M	4,950	
26	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	5,000	
20	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB	M2	4,930	
18	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $0,8*0,9*2 = 1,440 [A]$ "O2" $0,7*0,9 = 0,630 [B]$ "O3" $1,1*1,3*2 = 2,860 [C]$ Celkem: A+B+C = 4,930 [D]	M2	4,930	
23	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	4,500	
21	766691911		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2 $2*1+2*2 = 7,000 [A]$	KUS	7,000	
24	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm $0,8*2+0,7*1,1*2 = 4,500 [A]$	M	4,500	
27	98766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,158	
22	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	4,930	
	784		Dokončovací práce - malby a tapety			
28	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	2,940	

29	84181121	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	2,940	
		Penetrace podkladu jednonásobná hluboková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m			
30	84211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	2,940	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(0,8*2+0,9*2)*2 = 6,800$ [A] $(0,7*2+0,9*2) = 3,200$ [B] $(1,1*2+1,3*2)*2 = 9,600$ [C] Celkem: A+B+C = 19,600 [D] $19,6*0,15 = 2,940$ [E] Celkem: E = 2,940 [F]			
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	949101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	9,000	
		lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m $1,5*(1,0*2+1+1,5*2) = 9,000$ [A]			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	9,000	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	68062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	M2	1,430	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2 $1,1*1,3 = 1,430$ [A]			
7	68062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	M2	2,070	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 $0,8*0,9*2 = 1,440$ [A] $0,7*0,9 = 0,630$ [B] Celkem: A+B = 2,070 [C]			
997 Přesun sutě					
8	97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,281	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
9	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,281	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
10	97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,281	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
11	97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	6,744	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
12	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód ocpu 17 09 04	T	0,281	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
998 Přesun hmot					
13	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,148	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
VRN3 Zařízení staveniště					
31	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:						Cenová soustava
Soupis prací objektu Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken Rozpočet: L-31 IDO 162 Liběšice 68						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	
1	2	3	4	5	6	9
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.0*1.6*2)*5 = 21,000 [A]$ $(1.0*2+1.6*2)*5 = 26,000 [B]$ Celkem: A+B = 47,000 [C]	M	47,000	
2	529135101		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	M	5,000	
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	M2	8,000	
	764		Konstrukce klempířské			
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	5,000	
14	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	5,000	
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	10,000	
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,011	
	766		Konstrukce truhlářské			
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	8,000	
24	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	5,000	
23	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	5,500	
19	76600R1		příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB	M2	8,000	
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $1*1.6*5 = 8,000 [A]$	M2	8,000	
20	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1*5 = 5,000 [A]$	M	5,000	
21	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $5 = 5,000 [A]$	KUS	5,000	
22	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	5,000	
25	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,251	
	784		Dokončovací práce - malby a tapety			
26	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	5,200	
27	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	5,200	
28	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.0*2+1.6*2)*5*0.2 = 5,200 [A]$	M2	5,200	
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			

4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	11,250	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5 \cdot (1,5 \cdot 5) = 11,250 [A]$			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	11,250	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	68082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m ²	M2	8,000	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, ověrních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m ²			
	997	Přesun suti			
7	97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,595	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,595	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,595	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	14,280	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,595	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
12	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,127	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
29	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:							
Soupis prací objektu							
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-32 IDO 164 Liběšice 107							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s docelením hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.9+1.6*2)*8 = 40,800 [A]$ $(1.9*2+1.6*2)*8 = 56,000 [B]$ $(1.1+1.5*2)*2 = 8,200 [C]$ $(1.1*2+1.5*2)*2 = 10,400 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 115,400 [E]$	M	115,400		
2	529135101		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	M	17,400		
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	27,620		
	764		Konstrukce klempířské				
14	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	17,400		
15	764216643		Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	M	17,400		
16	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Pz s povrch. úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	20,000		
17	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,048		
	766		Konstrukce truhlářské				
19	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	3,300		
21	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	24,320		
27	61140077		parapet plastový vnitřní š 150mm parapet plastový vnitřní š 150mm	M	19,140		
28	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	10,000		
22	76600R5		příplatek za izolační dvojsklo Rw 40 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 40 dB $24.32+3.3 = 27,620 [A]$	M2	27,620		
18	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O2" $1.1*1.5*2 = 3,300 [A]$	M2	3,300		
20	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $1.9*1.6*8 = 24,320 [A]$	M2	24,320		
25	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	17,400		
23	766691921		Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých pl do 1 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy do 1,5 m2 $2*2 = 4,000 [A]$	KUS	4,000		
24	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $8*3 = 24,000 [A]$	KUS	24,000		
26	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm $1.9*8+1.1*2 = 17,400 [A]$	M	17,400		
29	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	T	0,855		

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

784		Dokončovací práce - malby a tapety		
30	84111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	6,640
31	84181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	6,640
32	84211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.9*2+1.6*2)*8*0.1 = 5,600 [A]$ $(1.1*2+1.5*2)*2*0.1 = 1,040 [B]$ Celkem: A+B = 6,640 [C]	M2	6,640
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	49101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5*(2.5*8+1.5*2) = 34,500 [A]$	M2	34,500
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	34,500
6	68082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2 Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	M2	3,300
7	68082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2 Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	M2	24,320
997		Přesun sutě		
8	97013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	2,063
9	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	2,063
10	97013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	2,063
11	97013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	49,512
12	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	2,063
998		Přesun hmot		
13	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,369
VRN3		Zařízení staveniště		
33	30001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000

Firma:							
Soupis prací objektu							
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-33 IDO 165 Liběšice 66							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcínáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1,0*2+1,6*2)*5 = 26,000 [A]$ $1,1*2+1,8*2 = 5,800 [B]$ Celkem: A+B = 31,800 [C]	M	31,800		
2	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	11,480		
	766		Konstrukce truhlářské				
19	6079410R		parapet masiv š 200mm parapet masiv š 200mm	M	6,710		
13	61110032		okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	11,480		
14	76600R1		příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB	M2	11,480		
12	766621112		Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdíva Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $1,0*1,9*5 = 9,500 [A]$ "O2" $1,1*1,8 = 1,980 [B]$ Celkem: A+B = 11,480 [C]	M2	11,480		
16	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1,0*5+1,1 = 6,100 [A]$	M	6,100		
17	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 $3*5+3 = 18,000 [A]$	KUS	18,000		
18	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	6,100		
20	98766121		Přesun hmot torázní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,574		
15	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	11,480		
	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
21	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	4,650		
22	784181121		Hloubková jednošobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednošobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	4,650		
23	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $31,0*0,15 = 4,650 [A]$	M2	4,650		
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	49101111		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5*(1,5*5+1,5) = 13,500 [A]$	M2	13,500		
4	52901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	13,500		
5	68062356		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2 Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	M2	11,480		
	997		Přesun sutě				
6	97013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	0,938		
7	97013219		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,938		

Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každý dalších započatých 10 m			
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T 0,938
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T 22,512
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
10	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpaču 17 09 04	T 0,938
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpačů pod kódem 17 09 04			
996 Přesun hmot			
11	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T 0,054
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
VRN3 Zařízení staveniště			
24	330001000	Zařízení staveniště	KPL 1,000
Zařízení staveniště			

Firma:						Cena soustava
Soupis prací objektu Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken Rozpočet: L-34 IDO 166 Liběšice 65						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	
1	2	3	4	5	6	9
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $1.4*3*2 = 8,400 [A]$ $1.4*4*2 = 11,200 [B]$ Celkem: A+B = 19,600 [C]	M	19,600	
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	2,800	
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	3,920	
	764		Konstrukce klempířské			
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.4*2 = 2,800 [A]$	M	2,800	
14	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	2,800	
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	4,000	
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,006	
	766		Konstrukce truhlářské			
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	3,920	
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	2,000	
24	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	3,080	
19	76600R1		příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB	M2	3,920	
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zřeva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zřeva, výšky do 1,5 m $1.4*1.4*2 = 3,920 [A]$	M2	3,920	
21	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.8*2 = 3,600 [A]$	M	3,600	
22	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 $2*2*2 = 8,000 [A]$	KUS	8,000	
23	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	2,800	
26	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,126	
20	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	3,920	
	784		Dokončovací práce - malby a tapety			
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	2,464	
28	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	2,464	
29	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $1.4*4*2*0.22 = 2,464 [A]$	M2	2,464	

	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	149101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	4,500
		lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešňové podlahy do 1,9 m $1.5 \cdot 1.5 \cdot 2 = 4,500 [A]$		
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	4,500
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		
6	168062355	Vybourání ořevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 2 m ²	M2	3,920
		Vybourání ořevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m ² "O1" $3.920 = 3,920 [A]$		
	997	Přesun sutě		
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,391
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m		
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,391
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m		
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,391
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	9,384
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	T	0,391
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		
	998	Přesun hmot		
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,090
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m		
	VRN3	Zařízení staveniště		
30	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000
		Zařízení staveniště		

Firma:						Cenová soustava
Soupis prací objektu Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken Rozpočet: L-35 IDO 171 Liběšice 55						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	
1	2	3	4	5	6	9
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(0,8*1,4*2)*4 = 14,400 [A]$ $(0,8*2+1,4*2)*4 = 17,600 [B]$ Celkem: A+B = 32,000 [C]	M	32,000	
2	529135101		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	M	3,200	
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	M2	4,480	
	764		Konstrukce klempířské			
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	3,200	
14	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	3,200	
15	764216665		Příplatek za zvýšení pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšení pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	8,000	
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,007	
	766		Konstrukce truhlářské			
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	4,480	
24	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	4,000	
23	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	3,520	
19	76600R7		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB	M2	4,480	
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $0,8*1,4*4 = 4,480 [A]$	M2	4,480	
20	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $0,8*4 = 3,200 [A]$	M	3,200	
21	766691921		Vyvěšení nebo zavešení křídel plastových oken jednoduchých pl do 1 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavešení křídel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy do 1,5 m2 $4 = 4,000 [A]$	KUS	4,000	
22	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm $0,8*4 = 3,200 [A]$	M	3,200	
25	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,144	
	784		Dokončovací práce - malby a tapety			
26	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	3,520	
27	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	3,520	
28	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(0,8*2+1,4*2)*4*0,2 = 3,520 [A]$	M2	3,520	
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			

4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	9,000		
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5 \cdot (1,5 \cdot 4) = 9,000 [A]$				
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	9,000		
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
6	168082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m ²	M2	4,480		
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, ověrních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m ² $4,480 = 4,480 [A]$				
	997	Přesun sutě				
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,336		
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,336		
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m				
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,336		
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	8,064		
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	T	0,336		
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	998	Přesun hmot				
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,084		
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
	VRN3	Zařízení staveniště				
29	330001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000		
		Zařízení staveniště				

Firma:						3	
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-36 IDO 177 Liběšice 117							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcloáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.2+1.6*2)*5 = 22,000 [A]$ $(1.2*2+1.6*2)*5 = 28,000 [B]$ Celkem: A+B = 50,000 [C]	M	50,000		
2	529135101		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	M	6,000		
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	9,600		
	764		Konstrukce klempířské				
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.2*5 = 6,000 [A]$	M	6,000		
14	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	6,000		
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch. úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	10,000		
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,014		
	766		Konstrukce truhlářské				
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	9,600		
24	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	6,600		
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	5,000		
19	76600R8		příplatek za izolační dvojsklo Rw 36 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 36 dB	M2	9,600		
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zeva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zeva, výšky přes 1,5 do 2,5 m $1.2*1.6*5 = 9,600 [A]$	M2	9,600		
21	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.2*5 = 6,000 [A]$	M	6,000		
22	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 $5*4*2 = 40,000 [A]$	KUS	40,000		
23	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm $1.2*5 = 6,000 [A]$	M	6,000		
26	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,303		
20	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	9,600		
	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	8,400		
28	784181121		Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	8,400		
29	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	M2	8,400		

$$(1.2*2+1.6*2)*5*0.3 = 8,400 [A]$$

		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	11,250	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5*1.5*5 = 11,250 [A]$			
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	14,255	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	168062355	Vybourání ořevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 2 m ²	M2	9,600	
		Vybourání ořevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m ² "O1" $9.600 = 9,600 [A]$			
		Přesun sutě			
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	1,297	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	1,297	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,297	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	31,128	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	1,297	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
		Přesun hmot			
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,143	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
		Zařízení staveniště			
30	VRN3 30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rozpočet: L-37 IDO 180 Liběšice 99								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s ocláním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(0,76 \cdot 1,18 \cdot 2) \cdot 4 = 12,480 [A]$ $(0,76 \cdot 2 + 1,18 \cdot 2) \cdot 4 = 15,520 [B]$ Celkem: A+B = 28,000 [C]	M	28,000			
2	529135101		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	M	6,000			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	3,587			
	764		Konstrukce klempířské					
13	764216601		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm	M	3,200			
14	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Pz s povrch. úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	8,000			
15	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,004			
	766		Konstrukce truhlářské					
17	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	3,587			
24	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	4,000			
23	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	3,520			
18	76600R8		příplatek za izolační dvojsklo Rw 36 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 36 dB	M2	3,587			
16	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m $0,76 \cdot 1,18 \cdot 4 = 3,587 [A]$	M2	3,587			
20	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm $0,8 \cdot 4 = 3,200 [A]$	M	3,200			
21	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 $2 \cdot 4 \cdot 2 = 16,000 [A]$	KUS	16,000			
22	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm $0,8 \cdot 4 = 3,200 [A]$	M	3,200			
25	998766121		Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,119			
19	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	3,587			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
26	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	5,277			
27	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	5,277			
28	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(0,76 \cdot 2 + 1,18 \cdot 2) \cdot 4 \cdot 0,34 = 5,277 [A]$	M2	5,277			
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					

4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	6,000	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,0 \cdot 1,5 \cdot 4 = 6,000 [A]$			
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	6,000	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	168062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m ²	M2	3,587	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m ² "O1" $3,587 = 3,587 [A]$			
	997	Přesun sutě			
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,510	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,510	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,510	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	12,240	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,510	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,106	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
29	130001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:						Cenová soustava
Soupis prací objektu Stavba: 5001560002 II/13, II/15, II/27 IV. etapa SHZ – výměna oken Rozpočet: L-37-z IDO 180 Liběšice 99 -změna oken - doplatek						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	9
1	2	3	4	5	6	
	766		Konstrukce truhlářské			
8	60794105		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	M	3,520	
9	60794121		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	KUS	8,000	
2	61110010		okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	3,587	
4	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	- 3,587	
7	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	- 4,000	
6	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	- 3,520	
1	766621211		Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m $0,76 * 1,18 * 4 = 3,587 [A]$	M2	3,587	
3	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m $-0,76 * 1,18 * 4 = -3,587 [A]$	M2	- 3,587	
5	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm $0,000000 = 0,000 [A]$	M	0,000	
10	98766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,027	

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-38 IDO 184 Liběšice 17								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. 1.4*3 = 4,200 [A] 1.4*4 = 5,600 [B] Celkem: A+B = 9,800 [C]	M	9,800			
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	5,470			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	1,960			
		764	Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti 1.4 = 1,400 [A]	M	1,400			
14	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	1,400			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrchovou úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	2,000			
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,003			
		766	Konstrukce truhlářské					
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	1,960			
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	1,000			
24	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	1,540			
19	76600R5		příplatek za izolační dvojsklo Rw 42 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 42 dB "O1" 1.4*1.4 = 1,960 [A]	M2	1,960			
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m 1.4*1.4 = 1,960 [A]	M2	1,960			
22	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm 1.4 = 1,400 [A]	M	1,400			
20	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 1 = 1,000 [A]	KUS	1,000			
23	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	1,400			
26	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,064			
21	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	1,960			
		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	1,680			
28	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	1,680			
29	784211111		Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	1,680			

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
 $1,4 \cdot 4 \cdot 0,3 = 1,680 [A]$

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	2,250
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5 \cdot 1,5 \cdot 1 = 2,250 [A]$		
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	2,250
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		
6	168082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m ²	M2	1,960
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, ověrních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m ²		
997		Přesun sutě		
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,146
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m		
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,146
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m		
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,146
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	3,504
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,146
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		
998		Přesun hmot		
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,129
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m		
VRN3		Zařízení staveniště		
30	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000
		Zařízení staveniště		

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-39 IDO 186 Liběšice 18								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s ocláním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.0*1.6*2)*7 = 29,400 [A]$ $(1.0*2+1.6*2)*7 = 36,400 [B]$ Celkem: A+B = 65,800 [C]	M	65,800			
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	7,000			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	11,200			
		764	Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $1.0*7 = 7,000 [A]$	M	7,000			
14	764216605		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	M	7,000			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	14,000			
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,025			
		766	Konstrukce truhlářské					
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	11,200			
25	61140084		parapet plastový vnitřní š 600mm parapet plastový vnitřní š 600mm	M	7,700			
26	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	7,000			
19	76600R5		příplatek za izolační dvojsklo Rw 42 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 42 dB "O1" $1.0*1.6*5 = 8,000 [A]$	M2	8,000			
20	76600R8		příplatek za izolační dvojsklo Rw 36 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 36 dB "O2" $1.0*1.6*2 = 3,200 [A]$	M2	3,200			
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $1.0*1.6*5 = 8,000 [A]$ "O2" $1.0*1.6*2 = 3,200 [B]$ Celkem: A+B = 11,200 [C]	M2	11,200			
23	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm $1.0*7 = 7,000 [A]$	M	7,000			
22	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních ploch přes 1,5 m2 $5*2+2*2 = 14,000 [A]$	KUS	14,000			
24	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	7,000			
27	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,368			
21	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	11,200			
		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
28	784111001		Opřášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Opřášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	20,748			

29	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	20,748	
		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m			
30	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	20,748	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.0*2+1.6*2)*7*0.57 = 20,748 [A]$			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	15,750	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5*1.5*7 = 15,750 [A]$			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	15,750	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	68062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 2 m2	M2	11,200	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2			
	997	Přesun suti			
7	97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,710	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,710	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,710	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	17,040	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,710	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	996	Přesun hmot			
12	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,250	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
31	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-40 IDO 203 Liběšice 114								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s docláním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(2.1+1.5*2)*5 = 25,500 [A]$ $(2.1*2+1.5*2)*5 = 36,000 [B]$ $1.5*4*3 = 18,000 [C]$ $1.5*4*3 = 18,000 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 97,500 [E]$	M	97,500			
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	15,000			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	22,500			
	764		Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	15,000			
14	764216605		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	M	15,000			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch. úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	16,000			
16	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,053			
	766		Konstrukce truhlářské					
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	22,500			
24	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	16,500			
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	8,000			
19	76600R7		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB	M2	22,500			
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $2.1*1.5*5 = 15,750 [A]$ "O2" $1.5*1.5*3 = 6,750 [B]$ Celkem: $A+B = 22,500 [C]$	M2	22,500			
22	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $2.1*5+1.5*3 = 15,000 [A]$	M	15,000			
21	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 $3*5+3*2 = 21,000 [A]$	KUS	21,000			
23	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	15,000			
26	98766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,725			
20	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	22,500			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	12,960			
28	784181121		Hloubková jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jedonosobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	12,960			

29	8421111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	12,960	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(2.1 * 2 + 1.5 * 2) * 5 = 36,000 [A]$ $1.5 * 4 * 3 = 18,000 [B]$ Celkem: A+B = 54,000 [C] $54.0 * 0.24 = 12,960 [D]$ Celkem: D = 12,960 [E]			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	14910111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	27,750	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5 * (2.5 * 5 + 2 * 3) = 27,750 [A]$			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	27,750	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	68062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 4 m2	M2	22,500	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2			
	997	Přesun sutě			
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	1,177	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	1,177	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,177	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	28,248	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	1,177	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,469	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
30	10001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rozpočet: L-41 IDO 227 Liběšice 125								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	619995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcálením hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(0,9*1,8*2)*6 = 27,000 [A]$ $(0,9*2+1,8*2)*6 = 32,400 [B]$ Celkem: A+B = 59,400 [C]	M	59,400			
2	629135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	5,400			
3	629991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	9,720			
	764		Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	5,400			
14	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	5,400			
15	764216665		Příplatek za zvýšení pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšení pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	12,000			
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,016			
	766		Konstrukce truhlářské					
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	9,720			
24	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	5,940			
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	6,000			
20	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB "O2" $0,9*1,8 = 1,620 [A]$	M2	1,620			
19	76600R5		příplatek za izolační dvojsklo Rw 42 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 42 dB "O1" $0,9*1,8*5 = 8,100 [A]$	M2	8,100			
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $0,9*1,8*5 = 8,100 [A]$ "O2" $0,9*1,8 = 1,620 [B]$ Celkem: A+B = 9,720 [C]	M2	9,720			
22	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	5,400			
21	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	KUS	6,000			
23	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm $0,9*6 = 5,400 [A]$	M	5,400			
26	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,306			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	8,424			
28	784181121		Hloubková jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jedonosobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	8,424			

29	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	8,424	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(0,9*2+1,8*2)*6*0,26 = 8,424 [A]$			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	849101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	13,500	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5*1,5*6 = 13,500 [A]$			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	13,500	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	68062375	Vybourání otevřených rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 2 m2	M2	9,720	
		Vybourání otevřených rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2			
	997	Přesun sutě			
7	897013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,491	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	897013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,491	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	897013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,491	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	897013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	11,784	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	897013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,491	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	996	Přesun hmot			
12	898018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,207	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
30	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-42 IDO 229 Liběšice 130								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.1+1.8*2)*2 = 9,400 [A]$ $(1.1*2+1.8*2)*2 = 11,600 [B]$ $1.7+1.8*2 = 5,300 [C]$ $1.7*2+1.8*2 = 7,000 [D]$ $0.9+1.5*2 = 3,900 [E]$ $0.9*2+1.5*2 = 4,800 [F]$ $0.8+2.1*2 = 5,000 [G]$ $0.8*2+2.1*2 = 5,800 [H]$ Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H = 52,800 [I]$	M	52,800			
2	529135101		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	M	3,900			
3	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	1,700			
4	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty $8.370+1.68 = 10,050 [A]$	M2	10,050			
	764		Konstrukce klempířské					
15	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	5,600			
16	764216602		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm $1.1*2+1.7 = 3,900 [A]$	M	3,900			
17	764216609		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 800 mm $0.9+0.8 = 1,700 [A]$	M	1,700			
18	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	6,000			
19	764216667		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	KUS	4,000			
20	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,019			
	766		Konstrukce truhlářské					
22	61140051		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	1,350			
24	61140053		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	7,020			
25	6114005R		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - obloukové okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - obloukové	M2	1,680			
31	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	6,160			
32	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	5,000			
26	76600R7		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB	M2	1,680			
27	76600R8		příplatek za izolační dvojsklo Rw 41 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 41 dB $1.350+7.02 = 8,370 [A]$	M2	8,370			
21	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O3" $0.9*1.5 = 1,350 [A]$	M2	1,350			

23	66622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	M2	8,700	
		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $1.1 * 1.8 * 2 = 3,960 [A]$ "O2" $1.7 * 1.8 = 3,060 [B]$ Mezisoučet: $A+B = 7,020 [C]$ "O4" $1.68 = 1,680 [D]$ Celkem: $A+B+D = 8,700 [E]$			
28	66691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	5,600	
		Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.1 * 2 + 1.7 + 0.9 + 0.8 = 5,600 [A]$			
29	66691922	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2	KUS	13,000	
		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $3 * 2 + 4 + 1 + 2 = 13,000 [A]$			
30	66694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cr	M	5,600	
		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm			
33	66766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	T	0,317	
		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m			
	784	Dokončovací práce - malby a tapety			
34	684111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	7,858	
		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m			
35	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	7,858	
		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m			
36	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	7,858	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.1 * 2 + 1.8 * 2) * 2 * 0.28 = 3,248 [A]$ $(1.7 * 2 + 1.8 * 2) * 0.28 = 1,960 [B]$ $(0.9 * 2 + 1.5 * 2) * 0.25 = 1,200 [C]$ $(0.8 * 2 + 2.1 * 2) * 0.25 = 1,450 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 7,858 [E]$			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
5	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	10,500	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5 * (1.5 * 2 + 2 + 1 + 1) = 10,500 [A]$			
6	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	10,500	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
7	68082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	M2	6,990	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 $1.35 + 1.68 + 1.98 * 2 = 6,990 [A]$			
8	68082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	M2	3,060	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2			
	997	Přesun sutě			
9	97013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,862	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
10	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	T	0,862	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
11	97013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,862	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
12	97013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	20,688	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
13	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,862	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			

	996	Přesun hmot		
14	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,160
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m		
	VRN3	Zařízení staveniště		
37	330001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000
		Zařízení staveniště		

Firma:							
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-43 IDO 235 Liběšice 139							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.8*1.3*2) = 4,400 [A]$ $(1.8*2+1.3*2) = 6,200 [B]$ $(0.8*1.0*2)*2 = 5,600 [C]$ $(0.8*2+1.0*2)*2 = 7,200 [D]$ Celkem: A+B+C+D = 23,400 [E]	M	23,400		
2	529135101		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	M	1,600		
3	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	1,800		
4	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	3,940		
	764		Konstrukce klempířské				
15	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	3,400		
16	764216601		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm	M	1,600		
17	764216604		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	M	0,800		
18	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	6,000		
19	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,005		
	766		Konstrukce truhlářské				
23	61140049		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 "O2" $0.8*1.0*2 = 1,600 [A]$	M2	1,600		
21	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	2,340		
32	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	3,000		
29	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	1,600		
31	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	1,980		
24	76600R8		příplatek za izolační dvojsklo Rw 41 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 41 dB	M2	3,940		
20	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $1.8*1.3 = 2,340 [A]$	M2	2,340		
22	766622216		Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	KUS	2,000		
25	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $1.8*0.8*2 = 3,400 [A]$	M	3,400		
26	766691921		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl do 1 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křidly otevíravými, plochy do 1,5 m2	KUS	2,000		
27	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křidly otevíravými, plochy přes 1,5 m2	KUS	2,000		

28	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	1,600	
30	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	1,800	
33	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,135	
	784	Dokončovací práce - malby a tapety			
34	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	3,444	
35	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	3,444	
36	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1,8*2+1,3*2)*0,3 = 1,860 [A]$ $(0,8*2+1,0*2)*2*0,22 = 1,584 [B]$ Celkem: A+B = 3,444 [C]	M2	3,444	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
5	949101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m $1,5*(2,5+1*2) = 6,750 [A]$	M2	6,750	
6	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	6,750	
7	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 1 m2 Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	M2	1,600	
8	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	M2	2,340	
	997	Přesun sutě			
9	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	0,321	
10	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	0,321	
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,321	
12	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	7,704	
13	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	0,321	
	998	Přesun hmot			
14	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,091	
	VRN3	Zařízení staveniště			
37	330001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000	

Firma:								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-44 IDO 236 Liběšice 140								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.1+1.2*2) = 3,500 [A]$ $(1.1*2+1.2*2) = 4,600 [B]$ $(1.7+1.2*2) = 4,100 [C]$ $(1.7*2+1.2*2) = 5,800 [D]$ $0.8*3 = 2,400 [E]$ $0.8*4 = 3,200 [F]$ Celkem: A+B+C+D+E+F = 23,600 [G]	M	23,600			
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	4,400			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	4,640			
	764		Konstrukce klempířské					
14	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	4,400			
15	764216605		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	M	4,400			
16	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	8,000			
17	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,016			
	766		Konstrukce truhlářské					
21	61140049		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	M2	1,280			
19	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	3,360			
29	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	4,000			
28	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	4,840			
22	76600R8		příplatek za izolační dvojsklo Rw 41 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 41 dB $1.32+2.04+1.28 = 4,640 [A]$	M2	4,640			
18	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $1.1*1.2 = 1,320 [A]$ "O2" $1.7*1.2 = 2,040 [B]$ Celkem: A+B = 3,360 [C]	M2	3,360			
20	766622216		Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	KUS	2,000			
26	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm $1.1+1.7+0.8*2 = 4,400 [A]$	M	4,400			
24	766691911		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	KUS	3,000			
23	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	KUS	2,000			
27	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	4,400			
30	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,159			

25	PC02	příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	4,640	
784					
Dokončovací práce - malby a tapety					
31	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	4,080	
32	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	4,080	
33	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.1*2+1.2*2) = 4,600 [A]$ $(1.7*2+1.2*2) = 5,800 [B]$ $0.8*4 = 3,200 [C]$ Celkem: $A+B+C = 13,600 [D]$ $13.6*0.3 = 4,080 [E]$ Celkem: $E = 4,080 [F]$	M2	4,080	
9					
Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	949101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5*(1.5+2*1*2) = 8,250 [A]$	M2	8,250	
5	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	8,250	
6	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2 Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	M2	1,280	
7	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2 Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 $1.32+2.04 = 3,360 [A]$	M2	3,360	
997					
Přesun sutě					
8	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	0,290	
9	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	0,290	
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,290	
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	6,960	
12	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	0,290	
998					
Přesun hmot					
13	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,129	
VRN3					
Zařízení staveniště					
34	VRN30001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000	

Firma:							
Soupis prací objektu							
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-45 IDO 237 Zimof 35							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s ocláním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1+1.3*2)*4 = 14,400 [A]$ $(1*2+1.3*2)*4 = 18,400 [B]$ $0.8+1.0*2 = 2,800 [C]$ $(0.8*2+1.0*2) = 3,600 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 39,200 [E]$	M	39,200		
2	529135101		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	M	0,800		
3	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	4,000		
4	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	6,000		
		764	Konstrukce klempířské				
15	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	4,800		
16	764216601		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm	M	0,800		
17	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	4,000		
18	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	10,000		
19	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,010		
		766	Konstrukce truhlářské				
23	61140049		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo do plochy 1m2 okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo do plochy 1m2	M2	0,800		
21	61140051		okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	5,200		
30	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	4,000		
31	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	5,000		
29	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	0,880		
24	76600R1		příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB	M2	6,000		
20	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O1" $1.0*1.3*4 = 5,200 [A]$	M2	5,200		
22	766622216		Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva "O2" $i = 1,000 [A]$	KUS	1,000		
27	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	4,800		
26	766691911		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2 $4*2+1 = 9,000 [A]$	KUS	9,000		
28	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm $1.0*4+0.8 = 4,800 [A]$	M	4,800		

32	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,198	
25	PC02	příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	6,000	
	784	Dokončovací práce - malby a tapety			
33	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	5,320	
34	784181121	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hluboková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	5,320	
35	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2) \cdot 4 \cdot 0,25 = 4,600 [A]$ $(0,8 \cdot 2 + 1,0 \cdot 2) \cdot 0,2 = 0,720 [B]$ Celkem: A+B = 5,320 [C]	M2	5,320	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
5	949101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5 \cdot (1,5 \cdot 4 + 1) = 10,500 [A]$	M2	10,500	
6	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	10,500	
8	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m ² Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m ²	M2	0,800	
7	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m ² Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m ²	M2	5,200	
	997	Přesun sutě			
9	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	0,485	
10	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	0,485	
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,485	
12	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	11,640	
13	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatřídičeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	0,485	
	998	Přesun hmot			
14	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,154	
	VRN3	Zařízení staveniště			
36	330001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000	

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-46 IDO 239 Zimof 26								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6		9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcínáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.2*1.7*2)*3 = 13,800 [A]$ $(1.2*2+1.7*2)*3 = 17,400 [B]$ $(1*1.6*2)*4 = 16,800 [C]$ $(1*2+1.6*2)*4 = 20,800 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 68,800 [E]$	M	68,800			
2	529135101		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	M	7,600			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	12,520			
	764		Konstrukce klempířské					
14	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	3,600			
15	764216601		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm	M	4,000			
16	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	3,600			
17	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Pz s povrch. úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	14,000			
18	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,014			
	766		Konstrukce truhlářské					
20	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	12,520			
30	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	7,000			
27	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	3,960			
29	61144405		parapet plastový vnitřní š 500mm parapet plastový vnitřní š 500mm	M	4,400			
21	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB	M2	12,520			
19	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $1.2*1.7*3 = 6,120 [A]$ "O2" $1*1.6*4 = 6,400 [B]$ Celkem: $A+B = 12,520 [C]$	M2	12,520			
24	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	3,600			
25	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	M	4,000			
23	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 $3*3+3*4 = 21,000 [A]$	KUS	21,000			
26	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	3,600			
28	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	4,000			
31	998766121		Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m	T	0,399			

		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m			
22	PC02	příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	6,120	
	784	Dokončovací práce - malby a tapety			
32	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	11,800	
33	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	11,800	
34	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1,2*2+1,7*2)*3*0,2 = 3,480 [A]$ $(1*2+1,6*2)*4*0,4 = 8,320 [B]$ Celkem: A+B = 11,800 [C]	M2	11,800	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5*1,5*7 = 15,750 [A]$	M2	15,750	
5	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	15,750	
7	68062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídla pl do 2 m2 Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	M2	6,400	
6	68062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 2 m2 Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	M2	6,120	
	997	Přesun sutě			
8	97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	0,968	
9	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	0,968	
10	97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,968	
11	97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	23,232	
12	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	0,968	
	998	Přesun hmot			
13	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,189	
	VRN3	Zařízení staveniště			
35	930001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000	

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-47 IDO 247 Zimof 15								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s docláním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.2+1.5*2)*5 = 21,000 [A]$ $(1.2*2+1.5*2)*5 = 27,000 [B]$ $(1.2+1.4*2)*2 = 8,000 [C]$ $(1.2*2+1.4*2)*2 = 10,400 [D]$ Celkem: A+B+C+D = 66,400 [E]	M	66,400			
2	529135101		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	M	7,000			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	12,360			
	764		Konstrukce klempířské					
14	764216601		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm	M	7,000			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	40,000			
16	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,010			
	766		Konstrukce truhlářské					
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	3,360			
19	611400R		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m - obloukové okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m - obloukové	M2	9,000			
27	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	7,000			
25	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	2,640			
26	61144404		parapet plastový vnitřní š 400mm parapet plastový vnitřní š 400mm	M	6,000			
20	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB	M2	12,360			
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m "O1" $1.2*1.5*5 = 9,000 [A]$ "O2" $1.2*1.4*2 = 3,360 [B]$ Celkem: A+B = 12,360 [C]	M2	12,360			
22	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	2,400			
23	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	M	6,000			
21	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 $4*5+2*2 = 24,000 [A]$	KUS	24,000			
24	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	8,400			
28	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,402			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
29	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	12,570			

30	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	M2	12,570	
		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m			
31	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	12,570	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.2*2+1.5*2)*5*0.35 = 9,450 [A]$ $(1.2*2+1.4*2)*2*0.3 = 3,120 [B]$ Celkem: A+B = 12,570 [C]			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	49101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	15,750	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5*1.5*7 = 15,750 [A]$			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	15,750	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
7	68062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídla pl do 2 m2	M2	9,000	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2			
6	68062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 2 m2	M2	3,360	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2			
	997	Přesun sutě			
8	97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,850	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
9	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	0,850	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
10	97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,850	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
11	97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	20,400	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
12	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,850	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
13	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,179	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
32	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-48 IDO 251 Zimof 5								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1+1.5*2)*9 = 36,000 [A]$ $(1*2+1.5*2)*9 = 45,000 [B]$ Celkem: A+B = 81,000 [C]	M	81,000			
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	9,000			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	13,500			
	764		Konstrukce klempířské					
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	9,000			
14	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	9,000			
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	18,000			
16	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,020			
	766		Konstrukce truhlářské					
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5 m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5 m	M2	13,500			
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	9,000			
24	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	9,900			
19	76600R7		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB	M2	13,500			
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m $1.0*1.5*9 = 13,500 [A]$	M2	13,500			
21	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	9,000			
22	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2	KUS	18,000			
23	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	9,000			
26	98766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,433			
20	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	13,500			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	9,000			
28	784181121		Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	9,000			
29	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1*2+1.5*2)*9*0.2 = 9,000 [A]$	M2	9,000			
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					

4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	20,250	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1,5 \cdot 1,5 \cdot 9 = 20,250 [A]$			
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	20,250	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	168082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m ²	M2	13,500	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, ověrních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m ²			
	997	Přesun sutě			
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	1,208	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	1,208	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,208	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	28,992	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	1,208	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,316	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
30	330001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:							
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-49 IDO 254 Zimof 9							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $1.2*3*10 = 36,000 [A]$ $1.2*4*10 = 48,000 [B]$ Celkem: A+B = 84,000 [C]	M	84,000		
2	529135101		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	M	12,000		
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	14,400		
	764		Konstrukce klempířské				
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	12,000		
14	764216603		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	M	12,000		
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	20,000		
16	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,027		
	766		Konstrukce truhlářské				
18	61140051		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	M2	14,400		
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	10,000		
24	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	13,200		
19	76600R7		příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 38 dB	M2	14,400		
17	766622131		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m $1.2*1.2*10 = 14,400 [A]$	M2	14,400		
21	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	12,000		
22	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2	KUS	20,000		
23	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	12,000		
26	98766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,474		
20	P002		příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	14,400		
	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	14,400		
28	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	14,400		
29	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $1.2*4*10*0.3 = 14,400 [A]$	M2	14,400		
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				

4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	22,500	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5 * 1.5 * 10 = 22,500 [A]$			
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	22,500	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	168082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m ²	M2	14,400	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, ověrních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m ²			
	997	Přesun suti			
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	1,314	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	1,314	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,314	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	31,536	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	1,314	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,259	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
30	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:						Cenová soustava
Soupis prací objektu Stavba: 5001560002 I/13, II/15, II/27 IV. etapa SHZ – výměna oken Rozpočet: L-50 IDO 257 Zimof 13						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	
1	2	3	4	5	6	9
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcápním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $(1.2+1.8*2) = 4,800 [A]$ $(1.2*2+1.8*2) = 6,000 [B]$ $(1.2+1.7*2)*3 = 13,800 [C]$ $(1.2*2+1.7*2)*3 = 17,400 [D]$ $(0.9+1.5*2)*2 = 7,800 [E]$ $(0.9*2+1.5*2)*2 = 9,600 [F]$ Celkem: A+B+C+D+E+F = 59,400 [G]	M	59,400	
2	529135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	6,600	
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	10,980	
	764		Konstrukce klempířské			
14	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	6,600	
15	764216609		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 800 mm	M	6,600	
16	764216667		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	KUS	12,000	
17	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,046	
	766		Konstrukce truhlářské			
19	51140051R		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m - obloukové	M2	2,700	
21	6114005R		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - obloukové	M2	8,280	
27	61140077		parapet plastový vnitřní š 150mm parapet plastový vnitřní š 150mm	M	7,260	
28	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	6,000	
22	76600R8		příplatek za izolační dvojsklo Rw 36 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 36 dB $8.280+2.7 = 10,980 [A]$	M2	10,980	
18	766622121		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m "O3" $0.9*1.5*2 = 2,700 [A]$	M2	2,700	
20	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "O1" $1.2*1.8 = 2,160 [A]$ "O2" $1.2*1.7*3 = 6,120 [B]$ Celkem: A+B = 8,280 [C]	M2	8,280	
25	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	6,600	
24	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 $4*2 = 8,000 [A]$ $4*3*2 = 24,000 [B]$ $4*2 = 8,000 [C]$ Celkem: A+B+C = 40,000 [D]	KUS	40,000	
26	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	M	6,600	

		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm $1.2 \cdot 1.2 \cdot 3 + 0.9 \cdot 2 = 6,600 [A]$			
29	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,341	
23	PC02	příplatek za barevnost rámu oken příplatek za barevnost rámu oken	M2	10,980	
	784	Dokončovací práce - malby a tapety			
30	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	3,300	
31	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	3,300	
32	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.2 \cdot 2 + 1.8 \cdot 2) = 6,000 [A]$ $(1.2 \cdot 2 + 1.7 \cdot 2) \cdot 3 = 17,400 [B]$ $(0.9 \cdot 2 + 1.5 \cdot 2) \cdot 2 = 9,600 [C]$ Celkem: $A+B+C = 33,000 [D]$ $33 \cdot 0.1 = 3,300 [E]$ Celkem: $E = 3,300 [F]$	M2	3,300	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5 \cdot (1.5 \cdot 4 + 1) = 10,500 [A]$	M2	10,500	
5	1492901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	10,500	
6	168062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m ² Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m ²	M2	2,700	
7	168062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m ² Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m ² $2.16 \cdot 6.12 = 8,280 [A]$	M2	8,280	
	997	Přesun sutě			
8	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	1,235	
9	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	1,235	
10	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	1,235	
11	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	29,640	
12	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	1,235	
	998	Přesun hmot			
13	198018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,231	
	VRN3	Zařízení staveniště			
33	10001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000	

Firma:						
Soupis prací objektu						
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV, etapa SHZ – výměna oken						
Rožpočet: L-51 IDO 258 Zimof 14						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odoláním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(1.3*2.0*2)*5 = 26,500 [A]$ $(1.3*2+2.0*2)*5 = 33,000 [B]$ Celkem: A+B = 59,500 [C]	M	59,500	
2	529135101		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm $1.3*5 = 6,500 [A]$	M	6,500	
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	13,000	
	764		Konstrukce klempířské			
13	764216601		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm	M	6,500	
14	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Pz s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	10,000	
15	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,009	
	766		Konstrukce truhlářské			
17	6114005R		okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - obloukové okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - obloukové	M2	13,000	
22	61140084		parapet plastový vnitřní š 600mm parapet plastový vnitřní š 600mm	M	7,150	
23	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	5,000	
18	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB	M2	13,000	
16	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m $1.3*2.0*5 = 13,000 [A]$	M2	13,000	
20	766691812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm $1.3*5 = 6,500 [A]$	M	6,500	
19	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2 $4*5 = 20,000 [A]$	KUS	20,000	
21	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	6,500	
24	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,420	
	784		Dokončovací práce - malby a tapety			
25	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	16,500	
26	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	16,500	
27	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(1.3*2+2.0*2)*5*0.5 = 16,500 [A]$	M2	16,500	
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	949101111		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeřovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	11,250	

		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m 1,5*1,5*5 = 11,250 [A]			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	11,250	
6	68062356	Vybourání ořevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 4 m ² Vybourání ořevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m ²	M2	13,000	
	997	Přesun sutě			
7	97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	T	1,075	
8	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvěšenu dopravu suti ZKD 10 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám :3111 až :3217 za zvěšenu vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	T	1,075	
9	97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	1,075	
10	97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	25,800	
11	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	1,075	
	998	Přesun hmot			
12	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	0,163	
	VRN3	Zařízení staveniště			
28	30001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KPL	1,000	

Firma:							
Soupis prací objektu							
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken							
Rožpočet: L-52 IDO 307 Nádražní 104, Ústěk							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	9	
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcloáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(0.9+1.8*2)*2 = 9,000 [A]$ $(0.9*2+1.8*2)*2 = 10,800 [B]$ Celkem: A+B = 19,800 [C]	M	19,800		
2	529135101		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	M	1,800		
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	3,240		
	764		Konstrukce klempířské				
13	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	M	1,800		
14	764216602		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	M	1,800		
15	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	4,000		
16	98764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,003		
	766		Konstrukce truhlářské				
18	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	M2	3,240		
24	61140080		parapet plastový vnitřní š 300mm parapet plastový vnitřní š 300mm	M	1,980		
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	2,000		
19	76600R3		příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 37 dB	M2	3,240		
17	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m $0.9*1.8*2 = 3,240 [A]$	M2	3,240		
22	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	M	1,800		
21	766691912		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	KUS	2,000		
23	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	M	1,800		
26	98766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,102		
20	P001		příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken) příplatek k oknům - Ochranné pásmo nemovité kulturní památky (nutnost zachování stávající barevnosti a členění oken)	M2	3,240		
	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	2,700		
28	784181121		Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	2,700		
29	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(0.9*2+1.8*2)*2*0.25 = 2,700 [A]$	M2	2,700		

	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	149101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	4,500	
		lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m 1,5*1,5*2 = 4,500 [A]			
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	4,500	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světélé výšky podlaží do 4 m			
6	168062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídél pl do 2 m ²	M2	3,240	
		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m ²			
	997	Přesun sutě			
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	0,164	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	T	0,164	
		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	197013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,164	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	197013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	3,936	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,164	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,050	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
30	10001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, II/15, II/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-53 IDO 310 Lukov 37								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. $1*3*4*2 = 24,000 [A]$ $1*4*4*2 = 32,000 [B]$ $0.8*0.9*2 = 2,600 [C]$ $(0.8*2+0.9*2) = 3,400 [D]$ $(0.7+0.9*2)*2 = 5,000 [E]$ $(0.7*2+0.9*2)*2 = 6,400 [F]$ Celkem: $A+B+C+D+E+F = 73,400 [G]$	M	73,400			
2	529135101		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	M	10,200			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	9,980			
		764	Konstrukce klempířské					
13	764216601		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm	M	10,200			
14	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	22,000			
15	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,014			
		766	Konstrukce truhlářské					
17	61140049		okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2 okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2 "O1" $1*1*4 = 4,000 [A]$ "O2" $0.8*0.9 = 0,720 [B]$ "O3" $0.7*0.9*2 = 1,260 [C]$ "O4" $1*1*4 = 4,000 [D]$ Celkem: $A+B+C+D = 9,980 [E]$	M2	9,980			
23	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	11,000			
22	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	11,220			
19	76600R1		příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB	M2	5,980			
18	76600R8		příplatek za izolační dvojsklo Rw 36 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 36 dB	M2	4,000			
16	766622216		Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	KUS	11,000			
20	766691911		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2 $2*(4+1+2+4)*2 = 44,000 [A]$	KUS	44,000			
21	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm $4*0.8+1.4*4 = 10,200 [A]$	M	10,200			
24	998766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,375			
		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
25	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	12,540			
26	784181121		Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hluboková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	12,540			
27	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře očišťovacích v místnostech v do 3,80 m	M2	12,540			

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
 $1*4*4*2*0.3 = 9,600$ [A]
 $(0.8*2+0.9*2)*0.3 = 1,020$ [B]
 $(0.7*2+0.9*2)*2*0.3 = 1,920$ [C]
Celkem: A+B+C = 12,540 [D]

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	149101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	22,500	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $1.5*(1.5*8+1*3) = 22,500$ [A]			
5	152901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	22,500	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	168062354	Vybourání ořevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 1 m ²	M2	9,980	
		Vybourání ořevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m ²			
997		Přesun sutě			
7	197013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	1,299	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
8	197013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	1,299	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m			
9	197013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,299	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
10	197013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	31,176	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
11	197013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	1,299	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
998		Přesun hmot			
12	198018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,223	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
VRN3		Zařízení staveniště			
28	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: L-53-z IDO 310 Lukov 37 -změna oken - doplatek								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	766		Konstrukce truhlářské					
2	61110028		okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo plochy do 1m2 okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo plochy do 1m2 "O1" 1*1*4 = 4,000 [A] "O2" 0.8*0.9 = 0,720 [B] "O3" 0.7*0.9*2 = 1,260 [C] "O4" 1*1*4 = 4,000 [D] Celkem: A+B+C+D = 9,980 [E]	M2	9,980			
4	61140049		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	M2	9,980			
7	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	11,000			
6	61144403		parapet plastový vnitřní š 350mm parapet plastový vnitřní š 350mm	M	11,220			
1	766621612		Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 špaletových do zdiva Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu špaletových do zdiva	KUS	11,000			
3	766622216		Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	KUS	11,000			
5	766694126		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm -(4+0.8+1.4+4) = -10,200 [A]	M	10,200			
8	8766121		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,172			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
9	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	12,540			
10	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	12,540			
11	784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m -1*4*4*2*0.3 = -9,600 [A] -(0.8*2+0.9*2)*0.3 = -1,020 [B] -(0.7*2+0.9*2)*2*0.3 = -1,920 [C] Celkem: A+B+C = -12,540 [D]	M2	12,540			

Firma:								
Soupis prací objektu								
Stavba: 5001560002 I/13, I/15, I/27 IV. etapa SHZ – výměna oken								
Rožpočet: Vel-1 IDO 02 Velichov u Žatec 33								
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava		
1	2	3	4	5	6	9		
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	519995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Začištění omítek (s odcáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod. $(2.1+1.6*2)*4 = 21,200 [A]$ $(2.1*2+1.6*2)*4 = 29,600 [B]$ $(1.2+1.6*2) = 4,400 [C]$ $(1.2*2+1.6*2) = 5,600 [D]$ Celkem: A+B+C+D = 60,800 [E]	M	60,800			
2	529135102		Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	M	9,600			
3	529991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty	M2	15,360			
	764		Konstrukce klempířské					
14	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti $2.1*4+1.2 = 9,600 [A]$	M	9,600			
15	764216605		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	M	9,600			
16	764216665		Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	4,000			
17	998764121		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,034			
	766		Konstrukce truhlářské					
19	61140053		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m "O1" $2.1*1.6*4 = 13,440 [A]$ "O2" $1.2*1.6 = 1,920 [B]$ Celkem: A+B = 15,360 [C]	M2	15,360			
25	61144019		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	SADA	5,000			
24	61144401		parapet plastový vnitřní š 250mm parapet plastový vnitřní š 250mm	M	10,560			
20	76600R1		příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB příplatek za izolační dvojsklo Rw 39 dB	M2	15,360			
18	766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	M2	15,360			
21	766691811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm $2.1*4+1.2 = 9,600 [A]$	M	9,600			
22	766691922		Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduších pl přes 1 do 2 m2 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křidly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 $4*2+1 = 9,000 [A]$	KUS	9,000			
23	766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	M	9,600			
26	998766121		Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	T	0,481			
	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
27	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	5,120			
28	784181121		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	5,120			

29	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	M2	5,120	
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m $(2.1+1.6*2)*4*0.2 = 4,240 [A]$ $(1.2+1.6*2)*0.2 = 0,880 [B]$ Celkem: A+B = 5,120 [C]			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	349101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	17,250	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m $2.5*1.5*4 = 15,000 [A]$ $1.5*1.5 = 2,250 [B]$ Celkem: A+B = 17,250 [C]			
5	52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	17,250	
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
6	68082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m ²	M2	1,920	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m ² "O2" $1.2*1.6 = 1,920 [A]$			
7	68082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m ²	M2	13,440	
		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m ² "O1" $2.1*1.6*4 = 13,440 [A]$			
	997	Přesun sutě			
8	97013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	1,023	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
9	97013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	1,023	
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každý dalších započatých 10 m			
10	97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,023	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
11	97013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	24,552	
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
12	97013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	1,023	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	998	Přesun hmot			
13	98018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	T	0,298	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m			
	VRN3	Zařízení staveniště			
30	30001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		Zařízení staveniště			