



Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Smlouva o dílo – stavební práce**  
**„III/1971 a III/1973 Polžice - II/200 – oprava“**  
(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500010068

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000187 (dále jen „zadávací řízení“)

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:**

**ROBSTAV k. s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radek Kozák, tel. [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

(dále jen jako „zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „**III/1971 a III/1973 Polžice - II/200 - oprava**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Jedná se o opravu povrchu části stávajících sinic III/1971 a III/1973. Oprava je vedena převážně v extravilánu od konce obce Polžice po křižovatku se silnicí II/200, pouze část je vedena v intravilánu obce Horní Metelsko a obci Polžice. Celková délka je cca 3560 m. V rámci stavby bude provedena celoplošná oprava stávajícího krytu a ložní vrstvy. Lokálně budou provedeny sanace krajů vozovky, případně rozpadlých míst. Dále bude provedeno pročištění příkopů, opravy propustků, osazení zádržných systémů, úprava nezpevněných krajnic, napojení hospodářských sjezdů k sousedním objektům, osazení směrových sloupků a SDZ a dopravních zrcadel. Po dokončení stavby bude provedena obnova VDZ.

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností SUDOP Project Plzeň, a.s., se sídlem: Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň, IČO: 45359148, zpracovanou 03/2023, č. zakázky 847-22-1 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 2 vyhotoveních.

c) čestné prohlášení o likvidaci odpadu

d) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti

e) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby, provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;

- b) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
  - c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
  - d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
  - e) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
  - f) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
  - g) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
  - h) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
  - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
  - j) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
  - k) účast na jednáních ve věci provádění stavby, kontrolních dnech stavby, apod.;
  - l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
  - m) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
  - n) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelům při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
  - o) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen objednatelům a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2025 informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení stavebních prací;
  - p) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení odsouhlaseném objednatelům a v místě stanoveném objednatelům.
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.

- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelovým, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelovým.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednatelovi předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednatelovi předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelovi smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.

- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

### **III. CENA DÍLA**

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

**Celkem za dílo bez DPH:**

**13 567 846,40 Kč**

(dále jen „cena díla“)

- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.

- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota  $K = 1,00$ . Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,49 (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.

#### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být dokončeno - vlastní oprava trasy (mimo VDZ v plastu) do čtyř (4) měsíců a následně do jednoho (1) měsíce bude provedeno VDZ v plastu a předání veškerých dokladů.

Předpoklad zahájení prací 05/2025.

- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

## **V. STAVENIŠTĚ**

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

## **VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí

číslo autorizace ČKAIT

Ing. Radek Kozák

[REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

číslo autorizace ČKAIT

[REDACTED]

[REDACTED]

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodrženy uvedený postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.

- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

## **VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI**

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do čtyř měsíců od předání staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik, které bude krýt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč.
- 7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 7.10. SOD.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.

- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

## **VIII. STAVEBNÍ DENÍK**

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace „buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít objednatelům zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy jen osoba oprávněná.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělky z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
- 8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelům přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
- 8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelům.
- 8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
- 8.12. Po kompletním dokončení díla objednatel předá uzavřený stavební deník z úložiště v elektronické verzi zhotoviteli.

## **IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby
  - b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné:
    1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
    2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
    3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
    4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
  - c) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy čestné prohlášení o likvidaci odpadu
  - d) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
  - e) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinností zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.

- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

## **X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO**

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamáce uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.
- 10.5. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
  - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
  - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
  - odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatel stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatel upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.
- 10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatel v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatel v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

- 10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).
- 10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

## **XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
  - b) přesný název stavby a registrační číslo projektu
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
  - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
  - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
  - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.

- 11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- 11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

## **XII. FINANČNÍ ZÁRUKY**

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“).**

- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,
- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli,
- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.

- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

- 12.4. Neprodlení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů.

- 12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

- 12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění povinností zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.

**12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**

- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
- b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy.

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:

- 1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiantovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficianta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.
- 2. Výzva beneficianta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.
- 3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

**XIII. SMLUVNÍ POKUTY**

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.

- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za řádné provedení díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy.
- 13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. a násl. této smlouvy.
- 13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.
- 13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.

#### **XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:

- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
- b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

## **XV. Odstoupení od smlouvy a výpověď**

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
  - a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
  - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
  - c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
  - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
  - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
  - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
  - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

## **XVI. Salvatorní klauzule**

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

## **XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI**

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## **XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

**XIX. SEZNAM PŘÍLOH**

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**ROBSTAV k.s.**

Ing. Radek Kozák

jednatel komplementáře

*podepsáno elektronicky*

*Za administrativní správnost:* \_\_\_\_\_

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 847-22  
Stavba: III/197 1 a III/197 3 Polžice -II/200 -Oprava

KSO:  
Místo: sil. III/1971 a III/1973 Polžice Horní M.

CC-CZ:  
Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:  
SÚS PK DomŽLICE

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                         |                      |                              |                           |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                              | 13 567 846,40             |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>13 567 846,40 | Výše daně<br>2 849 247,74 |
|                         | 15,00%               | 0,00                         | 0,00                      |
| Cena s DPH v CZK        |                      |                              | 16 417 094,14             |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:847-22

Stavba:III/197 1 a III/197 3 Polžice -II/200 -Oprava

Místo:sil. III/1971 a III/1973 Polžice Horní M.

Zadavatel:SÚS PK DomŽLICE

Uchazeč:

Datum:27. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                               | 13 567 846,40      | 16 417 094,14    |
| 1                  | III/197 1 a III/197 3 Polžice -II/200 -Oprava | 13 391 146,40      | 16 203 287,14    |
| VON                | vedlejší a ostatní náklady                    | 176 700,00         | 213 807,00       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
III/197 1 a III/197 3 Polžice -II/200 -Oprava  
Objekt:  
1 - III/197 1 a III/197 3 Polžice -II/200 -Oprava

KSO:  
Místo: sil. III/1971 a III/1973 Polžice Horní M.

CC-CZ:  
Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:  
SÚS PK Domžlice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 391 146,40

|              |               |            |              |
|--------------|---------------|------------|--------------|
|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 13 391 146,40 | 21,00%     | 2 812 140,74 |
| snížená      | 0,00          | 15,00%     | 0,00         |

Cena s DPH v CZK 16 203 287,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/197 1 a III/197 3 Polžice -II/200 -Oprava

Objekt:

1 - III/197 1 a III/197 3 Polžice -II/200 -Oprava

Místo:

sil. III/1971 a III/1973 Polžice Horní M.

Datum:

27. 4. 2023

Zadavatel:

SÚS PK DomŽLICE

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Náklady ze soupisu prací               | 13 391 146,40 |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 13 391 146,40 |
| 1 - Zemní práce                        | 579 922,36    |
| 2 - Zakládání                          | 66 374,40     |
| 4 - Vodorovné konstrukce               | 445 766,02    |
| 5 - Komunikace                         | 9 747 196,48  |
| 8 - Trubní vedení                      | 88 166,39     |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 2 041 524,98  |
| 997 - Přesun sutě                      | 269 331,81    |
| 998 - Přesun hmot                      | 152 863,96    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/197 1 a III/197 3 Polžice -II/200 -Oprava

Objekt:

1 - III/197 1 a III/197 3 Polžice -II/200 -Oprava

Místo:

sil. III/1971 a III/1973 Polžice Horní M.

Datum:

27. 4. 2023

Zadavatel:

SÚS PK DomŽLICE

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ                        | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |            |                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 13 391 146,40     |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |            |                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 13 391 146,40     |                 |
| D 1 Zemní práce           |     |            |                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 579 922,36        |                 |
| 1                         | K   | 113107221  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                          | m2 | 520,000   | 23,00        | 11 960,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|                           | PP  |            | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm |    | 520,000   |              |                   |                 |
|                           | VV  |            |                                                                                                                                                                                                                      |    | 520,000   |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Mezisoučet-v konci úpravy III/1973 km 0.290-ků                                                                                                                                                                       |    | 520,000   |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 520,000   |              |                   |                 |
| 2                         | K   | 113107241  | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                                        | m2 | 520,000   | 24,90        | 12 948,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|                           | PP  |            | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm                    |    |           |              |                   |                 |
|                           | P   |            | Poznámka k položce:☐<br>PAU T1-T2                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 520                                                                                                                                                                                                                  |    | 520,000   |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Mezisoučet-v konci úpravy III/1973 km 0.290-ků                                                                                                                                                                       |    | 520,000   |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 520,000   |              |                   |                 |
| 3                         | K   | 11310722R  | Odstranění podkladu - penetrační makadamtl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                 | m2 | 1 168,000 | 22,00        | 25 696,00         |                 |
|                           | PP  |            | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek -penetrační makadam o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |    |           |              |                   |                 |
|                           | P   |            | Poznámka k položce:☐<br>penetrační makadam, PAU T3                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 1688-520 " tl.150mm"                                                                                                                                                                                                 |    | 1 168,000 |              |                   |                 |
| 4                         | K   | 113107242  | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                            | m2 | 1 677,900 | 56,00        | 93 962,40         | CS ÚRS 2023 01  |
|                           | PP  |            | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm           |    |           |              |                   |                 |
|                           | P   |            | Poznámka k položce:☐<br>PAU T4                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 1621.9+56 "+propustky-sanace s propadem III/1971"                                                                                                                                                                    |    | 1 677,900 |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Mezisoučet tl.6cm                                                                                                                                                                                                    |    | 1 677,900 |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 1 677,900 |              |                   |                 |
| 5                         | K   | 113107242. | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                            | m2 | 104,400   | 46,90        | 4 896,36          |                 |
|                           | PP  |            | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm           |    |           |              |                   |                 |
|                           | P   |            | Poznámka k položce:☐<br>PAU T2                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 66.4+38 "+propustky-sanace s propadem"                                                                                                                                                                               |    | 104,400   |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Mezisoučet tl.6cm                                                                                                                                                                                                    |    | 104,400   |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 104,400   |              |                   |                 |
| 6                         | K   | 113154323  | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase                                                                                                              | m2 | 1 454,000 | 56,00        | 81 424,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|                           | PP  |            | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                             |    |           |              |                   |                 |
|                           | P   |            | Poznámka k položce:☐<br>PAU T4                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 1454 "sanace rozpr.kraje"                                                                                                                                                                                            |    | 1 454,000 |              |                   |                 |
| 7                         | K   | 113154333  | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase                                                                                                                | m2 | 2 505,000 | 26,00        | 65 130,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|                           | PP  |            | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                    |    |           |              |                   |                 |
|                           | P   |            | Poznámka k položce:☐<br>PAU T2                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 335+1650+520 "sil. III/1973"                                                                                                                                                                                         |    | 2 505,000 |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 2 505,000 |              |                   |                 |
| 8                         | K   | 113154333. | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase                                                                                                                | m2 | 292,000   | 56,00        | 16 352,00         |                 |
|                           | PP  |            | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                    |    |           |              |                   |                 |
|                           | P   |            | Poznámka k položce:☐<br>PAU T4                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | 292 "sil. III/1971"                                                                                                                                                                                                  |    | 292,000   |              |                   |                 |
|                           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 292,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9  | K   | 11500110R | Převedení vody potrubím DN do 150 vč.zemních prací+demontáž                                                                                                                                                                    | m  | 58,000    | 5,60         | 324,80            |                 |
|    | PP  |           | Převedení vody potrubím DN do 150 vč.zemních prací+demontáž                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10+10+8+30 " propust.č.2+4+4a+5                                                                                                                                                                                                |    | 58,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 58,000    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                                                                                                                    | m2 | 195,000   | 28,50        | 5 557,50          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 140+40+15 "u žlabů+p.č.5+pr.-hosp.sjezd"                                                                                                                                                                                       |    | 195,000   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 122452204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně                                                                                                                | m3 | 140,920   | 189,00       | 26 633,88         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7*3.2 " v místě zrušeného sjezdu"                                                                                                                                                                                              |    | 22,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                     |    | 22,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7 " propust č.1 prohloubení příkopu"                                                                                                                                                                                           |    | 7,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 9 " propust č.2"                                                                                                                                                                                                               |    | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7 " propust č.3"                                                                                                                                                                                                               |    | 7,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15 " propust č.4"                                                                                                                                                                                                              |    | 15,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20 " propust č.4a"                                                                                                                                                                                                             |    | 20,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2 " propust č.5"                                                                                                                                                                                                               |    | 2,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 18 " hospod.sjezd"                                                                                                                                                                                                             |    | 18,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet pr.příkopu u vtoku avýtoku prop.+sjezd                                                                                                                                                                              |    | 78,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (4.2*3.0 +4, 1*4+4*3+15.2+4.2*3+25)*0.4+15*0.2                                                                                                                                                                                 |    | 40,520    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet podkl.u prop.č.1-4+4a+5+hosp.sj.                                                                                                                                                                                    |    | 40,520    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 140,920   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 129253101 | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně                                                                                                                 | m3 | 4,000     | 424,00       | 1 696,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4.0 " nános u mostu"                                                                                                                                                                                                           |    | 4,000     |              |                   |                 |
| 13 | K   | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                                                                                                                         | m3 | 94,000    | 289,00       | 27 166,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1248+51)*0.05                                                                                                                                                                                                                 |    | 64,950    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | rýha v sanaci s propadem š.0.3m                                                                                                                                                                                                |    | 64,950    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0.8*1.5*1.0                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,200     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet UV                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,200     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (98.4+5+8)*0.25                                                                                                                                                                                                                |    | 27,850    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet -žlaby                                                                                                                                                                                                              |    | 27,850    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 94,000    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                                                                                                        | m3 | 115,100   | 265,00       | 30 501,50         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 84*0.5                                                                                                                                                                                                                         |    | 42,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet nové sjezdy                                                                                                                                                                                                         |    | 42,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.5*9 " propust č.1"                                                                                                                                                                                                           |    | 13,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.7*8 " propust č.2"                                                                                                                                                                                                           |    | 13,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1*8 " propust č.3"                                                                                                                                                                                                             |    | 8,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0.9*10 " propust č.4"                                                                                                                                                                                                          |    | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0.5*7 " propust č.4a"                                                                                                                                                                                                          |    | 3,500     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0.6*29 " propust č.5"                                                                                                                                                                                                          |    | 17,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0.9*9 " hospod.sjezd"                                                                                                                                                                                                          |    | 8,100     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet výkop rýhy k osaz.trub.propustku                                                                                                                                                                                    |    | 73,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 115,100   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 132351102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně                                                                                                                         | m3 | 5,000     | 265,00       | 1 325,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*5 " pr.č.1-4+4a -prahy"                                                                                                                                                                                                    |    | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 5,000     |              |                   |                 |
| 16 | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                      | m3 | 335,121   | 98,00        | 32 841,86         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 94+115.1                                                                                                                                                                                                                       |    | 209,100   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3561*0.001+2081*0.01 " čištění-vozovka+krajnice"                                                                                                                                                                               |    | 24,371    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0.3*172+0.15*75+0.25*18+0.35*98 "čištění příkopu+propustky"                                                                                                                                                                    |    | 101,650   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 335,121   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                      | m3 | 3 136,500 | 2,30         | 7 213,95          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 209.1*15                                                                                                                                                                                                                       |    | 3 136,500 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 3 136,500 |              |                   |                 |
| 18 | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                                                                                      | m3 | 145,920   | 98,00        | 14 300,16         | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 140.92+5.0                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 145,920   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 145,920   |              |                   |                 |
| 19  | K   | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 2 188,800 | 2,30         | 5 034,24          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 145.92*15                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2 188,800 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2 188,800 |              |                   |                 |
| 20  | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                       | t  | 639,040   | 21,60        | 13 803,26         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (209.1+145.92)*1.8                                                                                                                                                                                                                                               |    | 639,036   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 639,036   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 639.04                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 639,040   |              |                   |                 |
| 21  | K   | 17415110R | Zásyp -dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                           | m3 | 195,650   | 282,50       | 55 271,13         |                 |
|     | PP  |           | Zásyp -dosyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1248+51)*0.15                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 194,850   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet dosyp ŠD v sanaci kraje                                                                                                                                                                                                                               |    | 194,850   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0.1*8                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet p2 ŠD                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 195,650   |              |                   |                 |
| 22  | M   | 58344197  | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 373,480   | 78,00        | 29 131,44         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 194.85*1.89*1.01                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 371,949   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0.8*1.89*1.01                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,527     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet šterkodrt                                                                                                                                                                                                                                             |    | 373,476   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 373,476   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 373.48                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 373,480   |              |                   |                 |
| 23  | K   | 181252305 | Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním                                                                                                                                                                                                       | m2 | 178,000   | 45,50        | 8 099,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně s zhutněním                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 94+84                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 178,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 178,000   |              |                   |                 |
| 24  | K   | 182151111 | Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                                                                                                                                                                                       | m2 | 110,000   | 54,90        | 6 039,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 15 " propust č.1"                                                                                                                                                                                                                                                |    | 15,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 15 " propust č.2"                                                                                                                                                                                                                                                |    | 15,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 15 " propust č.3"                                                                                                                                                                                                                                                |    | 15,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 15 " propust č.4"                                                                                                                                                                                                                                                |    | 15,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 30 " propust č.4a"                                                                                                                                                                                                                                               |    | 30,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 10 " propust č.5"                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 10 " hospod.sjezd"                                                                                                                                                                                                                                               |    | 10,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 110,000   |              |                   |                 |
| 25  | K   | 183405212 | Výsev travníku hydroosevem na hlušinu                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 240,000   | 8,00         | 1 920,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Výsev travníku hydroosevem na hlušinu                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 30 " propust č.1"                                                                                                                                                                                                                                                |    | 30,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 30 " propust č.2"                                                                                                                                                                                                                                                |    | 30,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 30 " propust č.3"                                                                                                                                                                                                                                                |    | 30,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 30 " propust č.4"                                                                                                                                                                                                                                                |    | 30,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 50 " propust č.4a"                                                                                                                                                                                                                                               |    | 50,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 50 " propust č.5"                                                                                                                                                                                                                                                |    | 50,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 20 " hospod.sjezd"                                                                                                                                                                                                                                               |    | 20,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 240,000   |              |                   |                 |
| 26  | M   | 00572470  | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                                                      | kg | 0,155     | 225,00       | 34,88             | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 240*0.025*1.03                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,180     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,180     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,18*0,025 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,155     |              |                   |                 |
| 27  | K   | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 1,200     | 550,00       | 660,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 240*0.005                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,200     |              |                   |                 |
| D 2 |     | Zakládání |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   | 66 374,40       |
| 28  | K   | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm                                                                                                                                                                               | m3 | 1,550     | 1 324,00     | 2 052,20          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0.6*1.0*5*2*0.1 " pr.č.1-4+4a"                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,600     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1.0*9.5*0.1 " hosp.přejezd"                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,950     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,550     |              |                   |                 |
| 29  | K   | 274321511 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XF2                                                                                                                                                                                           | m3 | 3,730     | 6 740,00     | 25 140,20         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XF2                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0.6*0.6*1.0*2 " propust č.1"                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,720     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0.6*0.6*1.0*2 " propust č.2"                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,720     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0.6*0.6*1.0*2 " propust č.3"                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,720     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0.6*0.6*1.0*2 " propust č.4"                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,720     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0.6*0.6*1.0*2 " propust č.4a"                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,720     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Mezisoučet výztuž započ.v desce                                                                                                                                                |     | 3,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 3,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3.6*1.035                                                                                                                                                                      |     | 3,726    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3.73                                                                                                                                                                           |     | 3,730    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 275111311 | Osazení základových bloků z prefabrikovaných dílců hmotnosti do 500 kg                                                                                                         | kus | 4,000    | 6 210,00     | 24 840,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Osazení základových konstrukcí z prefabrikovaných dílců bloků z betonu nebo železobetonu na cementovou maltu, hmotnosti do 500 kg                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 31 | M   | 5938456R  | blok betonový -svodidlo -v-500mm o poloměru 500mm                                                                                                                              | kus | 4,040    | 3 550,00     | 14 342,00         |                 |
|    | PP  |           | blok betonový -svodidlo -v-500mm o poloměru 500mm                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4.04                                                                                                                                                                           |     | 4,040    |              |                   |                 |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                           |     |          |              | 445 766,02        |                 |
| 32 | K   | 451314211 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl do 100 mm                                                                                                                      | m2  | 99,000   | 335,00       | 33 165,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 99                                                                                                                                                                             |     | 99,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 99,000   |              |                   |                 |
| 33 | K   | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě fr.0-63mm                                                                                                                        | m3  | 0,050    | 1 680,00     | 84,00             |                 |
|    | PP  |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3.14*0.4*0.4*0.1*1.05 "UV"                                                                                                                                                     |     | 0,053    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                     |     | 0,053    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 0,053    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0.05                                                                                                                                                                           |     | 0,050    |              |                   |                 |
| 34 | K   | 45154111R | Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop ze šterkodrtě fr.32-63mm                                                                                                      | m3  | 12,150   | 1 570,00     | 19 075,50         |                 |
|    | PP  |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*0.3*9 " propust č.1"                                                                                                                                                       |     | 2,700    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*0.3*8 " propust č.2"                                                                                                                                                       |     | 2,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*0.3*8.0 " propust č.3"                                                                                                                                                     |     | 2,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*0.3*9 " propust č.4"                                                                                                                                                       |     | 2,700    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*0.3*6.5 " propust č.4a"                                                                                                                                                    |     | 1,950    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 12,150   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 452111111 | Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2                                                                                                                       | kus | 35,000   | 4,70         | 164,50            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6*4 " propust č.1-4"                                                                                                                                                           |     | 24,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5 " propust č.4a"                                                                                                                                                              |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6 " hospod.sjezd"                                                                                                                                                              |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 35,000   |              |                   |                 |
| 36 | M   | 59223733  | podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500                                                                                                                                    | kus | 35,400   | 3,80         | 134,52            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 35*1.01                                                                                                                                                                        |     | 35,350   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 35,350   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 35.4                                                                                                                                                                           |     | 35,400   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm                                                                                                                              | kus | 1,000    | 1 269,00     | 1 269,00          |                 |
|    | PP  |           | Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 38 | M   | 59223864  | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                                                                                   | kus | 1,010    | 327,00       | 330,27            |                 |
|    | PP  |           | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.01                                                                                                                                                                           |     | 1,010    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 1,010    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 452311151 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop                                                                                 | m3  | 0,053    | 5 550,00     | 294,15            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3.14*0.4*0.4*0.1*1.05 " UV"                                                                                                                                                    |     | 0,053    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 0,053    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0.05                                                                                                                                                                           |     | 0,050    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 452321161 | Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XF2 otevřený výkop                                                                                         | m3  | 16,920   | 2 624,00     | 44 398,08         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 XF2 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*0.2*10.15 " propust č.1"                                                                                                                                                   |     | 2,030    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*0.2*9.25 " propust č.2"                                                                                                                                                    |     | 1,850    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*0.2*9.0 " propust č.3"                                                                                                                                                     |     | 1,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*0.2*10.15 " propust č.4"                                                                                                                                                   |     | 2,030    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*0.2*7.5 " propust č.4a"                                                                                                                                                    |     | 1,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*0.2*29.05 " propust č.5"                                                                                                                                                   |     | 5,810    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*0.2*9.5 " hospod.sjezd"                                                                                                                                                    |     | 1,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 16,920   |              |                   |                 |
| 41 | K   | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                                                                                                        | m2  | 0,300    | 5 550,00     | 1 665,00          |                 |
|    | PP  |           | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3.14*0.8*0.1 " UV"                                                                                                                                                             |     | 0,251    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 0,251    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0.3                                                                                                                                                                            |     | 0,300    |              |                   |                 |
| 42 | K   | 452368211 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari                                                                                        | t   | 0,620    | 37 800,00    | 23 436,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.0*11 " propust č.1"                                                                                                                                                          |     | 11,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                            | MJ | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | 1.0*10 " propust č.2"                                                                                                                                            |    | 10,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1.0*10 " propust č.3"                                                                                                                                            |    | 10,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1.0*12 " propust č.4"                                                                                                                                            |    | 12,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1.0*9 " propust č.4a"                                                                                                                                            |    | 9,000            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1.0*15 " propust č.5"                                                                                                                                            |    | 15,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1.0*10 " hospod.sjezd"                                                                                                                                           |    | 10,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                    |    | <b>77,000</b>    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 77*7.667*1.05*0.001                                                                                                                                              |    | 0,620            |              |                   |                 |
| 43  | K   | 464511111 | Pohoz z lomového kamene neupraveného třídného z terénu                                                                                                           | m3 | 76,000           | 1 980,00     | 150 480,00        | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného třídného z terénu                                                                         |    |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (90+5)*0.8                                                                                                                                                       |    | 76,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet z hrub.kamene min.fr.250mm</b>                                                                                                                     |    | <b>76,000</b>    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                    |    | <b>76,000</b>    |              |                   |                 |
| 44  | K   | 465513127 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu sse zalitím spár betonem tl 150 mm                                                                                  | m2 | 99,000           | 1 730,00     | 171 270,00        | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu sse zalitím spár betonem tl 150 mm                                                                                  |    |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 17 " propust č.1"                                                                                                                                                |    | 17,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 16 " propust č.2"                                                                                                                                                |    | 16,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 14 " propust č.3"                                                                                                                                                |    | 14,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 20 " propust č.4"                                                                                                                                                |    | 20,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 11 " propust č.4a"                                                                                                                                               |    | 11,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9 " propust č.5"                                                                                                                                                 |    | 9,000            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 10 " hospod.sjezd"                                                                                                                                               |    | 10,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                |    | <b>97,000</b>    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2.0                                                                                                                                                              |    | 2,000            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet čelo šikmé</b>                                                                                                                                     |    | <b>2,000</b>     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                    |    | <b>99,000</b>    |              |                   |                 |
| D 5 |     |           | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                |    | 9 747 196,48     |              |                   |                 |
| 45  | K   | 56452101R | Zřízení a dodávka dosypu ze ŠD v intravilánu obce s vyrovnáním příčného sklonu plochy přes 100 m2 tl 50 mm                                                       | m2 | 1 191,400        | 19,70        | 23 470,58         |                 |
|     | PP  |           | Zřízení a dodávka dosypu ze ŠD v intravilánu obce s vyrovnáním příčného sklonu plochy přes 100 m2 tl 50 mm                                                       |    |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1688-520)*1.02                                                                                                                                                  |    | 1 191,360        |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                    |    | <b>1 191,360</b> |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1191.4                                                                                                                                                           |    | 1 191,400        |              |                   |                 |
| 46  | K   | 564851011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                                                                              | m2 | 90,000           | 149,25       | 13 432,50         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                         |    |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 90 " sjezdy"                                                                                                                                                     |    | 90,000           |              |                   |                 |
| 47  | K   | 564861011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm                                                                                                              | m2 | 96,000           | 199,00       | 19 104,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                         |    |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 96 " sjezdy"                                                                                                                                                     |    | 96,000           |              |                   |                 |
| 48  | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                                                                            | m2 | 104,000          | 199,00       | 20 696,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                  |    |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 104 " dosyp sjezdu"                                                                                                                                              |    | 104,000          |              |                   |                 |
| 49  | K   | 564871011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm konstr.vrstva nad propustkem                                                                                 | m2 | 105,850          | 248,75       | 26 330,19         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                         |    |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5,5*3 " propust č.1"                                                                                                                                             |    | 16,500           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5,5*4 " propust č.2"                                                                                                                                             |    | 22,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,7*5,5 " propust č.3"                                                                                                                                           |    | 14,850           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,5*6,5 " propust č.4"                                                                                                                                           |    | 16,250           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,5*5,5 " propust č.4a"                                                                                                                                          |    | 13,750           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,5*15 " propust č.5"                                                                                                                                            |    | 22,500           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                    |    | <b>105,850</b>   |              |                   |                 |
| 50  | K   | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm - sanace                                                                                                   | m2 | 136,000          | 248,75       | 33 830,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                                  |    |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5,0*3*2 " propust č.1"                                                                                                                                           |    | 30,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5*3*2 " propust č.2"                                                                                                                                             |    | 30,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,6*5*2 " propust č.3"                                                                                                                                           |    | 16,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,5*6*2 " propust č.4"                                                                                                                                           |    | 18,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,2*5*2 " propust č.4a"                                                                                                                                          |    | 12,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,0*15*2 " propust č.5"                                                                                                                                          |    | 30,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                    |    | <b>136,000</b>   |              |                   |                 |
| 51  | K   | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m                                                                               | m2 | 3 236,300        | 222,50       | 720 076,75        | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm |    |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1621.9+66.4+1454+94                                                                                                                                              |    | 3 236,300        |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet propustky</b>                                                                                                                                      |    | <b>3 236,300</b> |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                    |    | <b>3 236,300</b> |              |                   |                 |
| 52  | K   | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m                                                                             | m2 | 1 688,000        | 222,50       | 375 580,00        | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm        |    |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1688 "H.M."                                                                                                                                                      |    | 1 688,000        |              |                   |                 |
| 53  | K   | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm                                                                                                   | m2 | 101,500          | 382,50       | 38 823,75         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm                                |    |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5*3 " propust č.1"                                                                                                                                               |    | 15,000           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5*3 " propust č.2"                                                                                                                                               |    | 15,000           |              |                   |                 |

| PČ                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                    | MJ  | Množství          | J.cena [CZK]     | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                          | VV  |           | 5*3 " propust č.3"                                                                                                                                       |     | 15,000            |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 5*3 " propust č.4"                                                                                                                                       |     | 15,000            |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 2.3*5 " propust č.4a"                                                                                                                                    |     | 11,500            |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 2*15 " hospod.sjezd"                                                                                                                                     |     | 30,000            |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                            |     | <b>101,500</b>    |                  |                   |                 |
| 54                       | K   | 569831111 | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm -celktm 200mm                                                                                                      | m2  | 608,000           | 78,80            | 47 910,40         | CS ÚRS 2023 01  |
|                          | PP  |           | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm                                                  |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | (381-77)*0.5*2                                                                                                                                           |     | 304,000           |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                            |     | <b>304,000</b>    |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 304*2                                                                                                                                                    |     | 608,000           |                  |                   |                 |
| 55                       | K   | 56993112R | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm celkem 200mm bez dodávky recyklátu                                                                      | m2  | 6 514,000         | 39,70            | 258 605,80        |                 |
|                          | PP  |           | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm                                       |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | P   |           | Poznámka k položce: □                                                                                                                                    |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | dosyp -bez dodávky recyklátu                                                                                                                             |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | (3164*2+93*2)*0.5                                                                                                                                        |     | 3 257,000         |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                            |     | <b>3 257,000</b>  |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 3257*2                                                                                                                                                   |     | 6 514,000         |                  |                   |                 |
| 56                       | K   | 56993113R | Zpevnění -dosy sjezdů asfaltovým recyklátem tl 200 mm bez dodávky recyklátu                                                                              | m2  | 315,000           | 79,40            | 25 011,00         |                 |
|                          | PP  |           | Zpevnění -dosyp sjezdů s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 200 mm                                                          |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | P   |           | Poznámka k položce: □                                                                                                                                    |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | bez dodávky recyklátu                                                                                                                                    |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 315                                                                                                                                                      |     | 315,000           |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                            |     | <b>315,000</b>    |                  |                   |                 |
| 57                       | K   | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2                                                                                                | m2  | 15 933,000        | 7,70             | 122 684,10        | CS ÚRS 2023 01  |
|                          | PP  |           | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2                                                                    |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 15712+84+137                                                                                                                                             |     | 15 933,000        |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                            |     | <b>15 933,000</b> |                  |                   |                 |
| 58                       | K   | 573211108 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                                                                                | m2  | 15 647,000        | 7,80             | 122 046,60        | CS ÚRS 2023 01  |
|                          | PP  |           | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2                                                                    |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 13959+1688                                                                                                                                               |     | 15 647,000        |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                            |     | <b>15 647,000</b> |                  |                   |                 |
| 59                       | K   | 573231107 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2                                                                                       | m2  | 1 454,000         | 14,30            | 20 792,20         | CS ÚRS 2023 01  |
|                          | PP  |           | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2                                                                      |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 1454 " pro sanace"                                                                                                                                       |     | 1 454,000         |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                            |     | <b>1 454,000</b>  |                  |                   |                 |
| 60                       | K   | 577155122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                 | m2  | 1 688,000         | 245,70           | 414 741,60        | CS ÚRS 2023 01  |
|                          | PP  |           | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm            |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 1688                                                                                                                                                     |     | 1 688,000         |                  |                   |                 |
| 61                       | K   | 577165122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                 | m2  | 14 043,220        | 253,70           | 3 562 764,91      | CS ÚRS 2023 01  |
|                          | PP  |           | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm            |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 13959.22+84 " +sjezdy"                                                                                                                                   |     | 14 043,220        |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                            |     | <b>14 043,220</b> |                  |                   |                 |
| 62                       | K   | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                         | m2  | 15 933,000        | 243,70           | 3 882 872,10      | CS ÚRS 2023 01  |
|                          | PP  |           | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 15712+84+137                                                                                                                                             |     | 15 933,000        |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | Mezisoučet napojení MK v.H.M.                                                                                                                            |     | 15 933,000        |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                            |     | <b>15 933,000</b> |                  |                   |                 |
| 63                       | K   | 59766112R | Rigol dlážděný z dlažebních kostek velkých do lože ze štěrkopísku tl 100 mm -zalití spár betonem                                                         | m2  | 7,000             | 2 632,00         | 18 424,00         |                 |
|                          | PP  |           | Rigol dlážděný do lože ze štěrkopísku tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár betonem z dlažebních kostek velkých                                        |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 7.0                                                                                                                                                      |     | 7,000             |                  |                   |                 |
| <b>D 8 Trubní vedení</b> |     |           |                                                                                                                                                          |     |                   | <b>88 166,39</b> |                   |                 |
| 64                       | K   | 82039111R | Šikmé seřiznutí plast.trouby DN do 300 mm se začištěním -čelo                                                                                            | hod | 2,000             | 1 800,00         | 3 600,00          |                 |
|                          | PP  |           | Šikmé seřiznutí plast.trouby DN do 300 mm se začištěním -čelo                                                                                            |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 2 " dn300"                                                                                                                                               |     | 2,000             |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                            |     | <b>2,000</b>      |                  |                   |                 |
| 65                       | K   | 82039113R | Koímé řiznutí železobetonové trouby DN 400 až 600 mm se začištěním s úpravou důlků -strojn řez                                                           | kus | 4,000             | 1 800,00         | 7 200,00          |                 |
|                          | PP  |           | Koímé řiznutí železobetonové trouby DN400 až 600 mm se začištěním s úpravou důlků -strojn řez                                                            |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | P   |           | Poznámka k položce: □                                                                                                                                    |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | -spára výtmelema flexibil.tmelem určený do vlhkého prostředí                                                                                             |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 1 "pr.č.2 dn600"                                                                                                                                         |     | 1,000             |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 1 "pr.č.3 dn600"                                                                                                                                         |     | 1,000             |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 1 "pr.č.4a dn400"                                                                                                                                        |     | 1,000             |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 1 "pr.č.5 dn400"                                                                                                                                         |     | 1,000             |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                            |     | <b>4,000</b>      |                  |                   |                 |
| 66                       | K   | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160                                                                                    | m   | 1,030             | 897,00           | 923,91            | CS ÚRS 2023 01  |
|                          | PP  |           | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % , hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160                   |     |                   |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | 1.03                                                                                                                                                     |     | 1,030             |                  |                   |                 |
|                          | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                            |     | <b>1,030</b>      |                  |                   |                 |

| PČ                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 67                                     | K   | 871375221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 300                                                                 | m      | 2,000    | 1 698,00     | 3 396,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | PP  |           | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 300 |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 2.0 " v čele"                                                                                                                         |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 68                                     | K   | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160                                           | kus    | 2,000    | 567,00       | 1 134,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | PP  |           | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160       |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 2 "kolena"                                                                                                                            |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 69                                     | M   | 28611359  | koleno kanalizace PVC KG 160x15°                                                                                                      | kus    | 2,100    | 117,00       | 245,70            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | PP  |           | koleno kanalizace PVC KG 160x15°                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 2*1,03                                                                                                                                |        | 2,060    |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                |        | 2,060    |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 2.1                                                                                                                                   |        | 2,100    |              |                   |                 |
| 70                                     | K   | 87735512R | Jádrové vrty do stáv. beton.potrubí s oblepením otvoru flexib.lepidlem vhodný do vlhkého prostředí do DN 150 vč těsnění               | kus    | 1,000    | 2 470,00     | 2 470,00          |                 |
|                                        | PP  |           | Jádrové vrty do stáv. beton.potrubí s oblepením otvoru flexib.lepidlem vhodný do vlhkého prostředí do DN 150 vč těsnění               |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 1 " bet.potr."                                                                                                                        |        | 1,000    |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 71                                     | K   | 87735513R | Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo s kloubem 600/150 kolmo na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 200 vč těsnění                      | kus    | 1,000    | 13 211,00    | 13 211,00         |                 |
|                                        | PP  |           | Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo s kloubem 600/150 kolmo na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 200 vč těsnění                      |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 1                                                                                                                                     |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 72                                     | K   | 8923510R  | Těsnicí zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vč zabezp.konců                                                                   | soubor | 1,000    | 590,00       | 590,00            |                 |
|                                        | PP  |           | Těsnicí zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vč zabezp.konců                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 1                                                                                                                                     |        | 1,000    |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 73                                     | K   | 895941301 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem                                                                         | kus    | 1,000    | 13 988,00    | 13 988,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | PP  |           | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 1                                                                                                                                     |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 74                                     | M   | 59224497  | vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm                                                                         | kus    | 1,000    | 567,00       | 567,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | PP  |           | vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 75                                     | K   | 895941312 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm                                                                    | kus    | 1,000    | 1 231,00     | 1 231,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | PP  |           | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm                                                                    |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 1                                                                                                                                     |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 76                                     | M   | 59223856  | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm                                                                                   | kus    | 1,010    | 378,00       | 381,78            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | PP  |           | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 1.01                                                                                                                                  |        | 1,010    |              |                   |                 |
| 77                                     | K   | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                    | kus    | 18,000   | 1 623,00     | 29 214,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | PP  |           | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                    |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 18                                                                                                                                    |        | 18,000   |              |                   |                 |
| 78                                     | M   | 5922448R  | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500 s pantem zatížení 40 tun                                                               | kus    | 1,000    | 2 569,00     | 2 569,00          |                 |
|                                        | PP  |           | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500 s pantem zatížení 40 tun                                                               |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 1                                                                                                                                     |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 79                                     | M   | 59223875  | koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                                                                         | kus    | 1,000    | 785,00       | 785,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | PP  |           | koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 1                                                                                                                                     |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 80                                     | K   | 899623161 | Obetonování přípoj. potrubí -UV betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu                                                        | m3     | 1,200    | 5 550,00     | 6 660,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                        | PP  |           | Obetonování přípoj. potrubí -UV betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu                                                        |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 1.2 " UV-přípojka vč.lože"                                                                                                            |        | 1,200    |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání |     |           |                                                                                                                                       |        |          |              | 2 041 524,98      |                 |
| 81                                     | K   | 91112111R | Montáž ocelového zábradelního svodidla vč.kotvení do betonového podkladu -řimsa+bet.patky                                             | m      | 70,500   | 1 274,40     | 89 845,20         |                 |
|                                        | PP  |           | Montáž ocelového zábradelního svodidla vč.kotvení do betonového podkladu -řimsa+bet.patky                                             |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 26.05+26.15 " svodidlo"                                                                                                               |        | 52,200   |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 6.3+12 " zábradlí vč.náběhu madla"                                                                                                    |        | 18,300   |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                |        | 70,500   |              |                   |                 |
| 82                                     | M   | 5531414R  | Dodávka ocelového zábradelního svodidla vč.kotvení + vybetonované patky+doprava+povrch.úprava žárovým pozinkováním                    | soubor | 1,000    | 371 520,00   | 371 520,00        |                 |
|                                        | PP  |           | Dodávka ocelového zábradelního svodidla vč.kotvení + vybetonované patky+doprava+povrch.úprava žárovým pozinkováním                    |        |          |              |                   |                 |
|                                        | P   |           | Poznámka k položce:□<br>v. úchytkového materiálu a chemické kotvy+bet.patky□<br>dle proj.                                             |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | 1"26.05+26.15 svodidlo JSMNH4/H2                                                                                                      |        | 1,000    |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | "6.3+12 zábradlí s výplní svídlými sloupky vč.náběhu jednostranného či oboustranného madla"                                           |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | "patle Z.S. bude přichycena na šrouby na chemickou kotvu-4x v římse"                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |           | " mimo řimsu bude patice přichycena na bet.patku C30/37 XF4 vel. 0.5/0.5/0.3-5ks"                                                     |        |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | " zbylá část svodidla bude uchycena na sloupky profil E dl.1.9m-23ks"                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 83 | K   | 91133116R | Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti typ JSNH4/H1 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti do 2 m                                                                              | m   | 40,000    | 1 182,60     | 47 304,00         |                 |
|    | PP  |           | Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H4 vzdálenosti sloupků do 2 m                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce: □                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | dle proj.                                                                                                                                                                     |     | 40,000    |              |                   |                 |
| 84 | K   | 912211111 | Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu                                                                                          | kus | 38,000    | 359,00       | 13 642,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 19*2                                                                                                                                                                          |     | 38,000    |              |                   |                 |
| 85 | M   | 40445158R | sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm -červený Z11c+d                                                                                                   | kus | 39,000    | 249,00       | 9 711,00          |                 |
|    | PP  |           | sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm -červený Z11c+d                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 38*1.01                                                                                                                                                                       |     | 38,380    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 38,380    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 39                                                                                                                                                                            |     | 39,000    |              |                   |                 |
| 86 | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                             | kus | 3,000     | 2 678,00     | 8 034,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2 " s dodávkou sl."                                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1 " bez dodávky sl"                                                                                                                                                           |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 87 | M   | 4044561R  | Dod. dopravní značky výstražné, upravující přednost,zákazové, příkazové,informativní,dodatkové do 1m2                                                                         | kus | 3,030     | 2 564,00     | 7 768,92          |                 |
|    | PP  |           | Dod. dopravní značky výstražné, upravující přednost,zákazové, příkazové,informativní,dodatkové do 1m2                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2.02 "P4"                                                                                                                                                                     |     | 2,020     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,01 "E2b"                                                                                                                                                                    |     | 1,010     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 3,030     |              |                   |                 |
| 88 | K   | 914431112 | Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu                                                                                                         | kus | 2,000     | 5 610,00     | 11 220,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1 " obdélníkové"                                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1 " kruhové -na stáv.stožár "                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 89 | M   | 4044520R  | zdvojené zrcadlo dopravní 500x700mm                                                                                                                                           | kus | 1,000     | 10 800,00    | 10 800,00         |                 |
|    | PP  |           | zdvojené zrcadlo dopravní 500x700mm                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 90 | M   | 4044521R  | zrcadlo dopravní kruhové D 900mm                                                                                                                                              | kus | 1,000     | 12 100,00    | 12 100,00         |                 |
|    | PP  |           | zrcadlo dopravní kruhové D 900mm                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                             |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 91 | K   | 91451111R | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                                                                 | kus | 3,000     | 2 678,00     | 8 034,00          |                 |
|    | PP  |           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1+2                                                                                                                                                                           |     | 3,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 92 | M   | 4045530R  | Dod sloupku dopr.znač.+víčko +ukotvení patka hliníkova vč nátěru sl.- dl. 2,5m                                                                                                | kus | 3,030     | 2 564,00     | 7 768,92          |                 |
|    | PP  |           | Dod sloupku dopr.znač.+víčko +ukotvení patka hliníkova vč nátěru sl.- dl. 2,5m                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3.03                                                                                                                                                                          |     | 3,030     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 3,030     |              |                   |                 |
| 93 | K   | 915211111 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast                                                                                                           | m   | 7 076,000 | 27,50        | 194 590,00        | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné dopravní značení střikáným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3162+3182+20+213+13+156+135+188                                                                                                                                               |     | 7 069,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7*0.5*2                                                                                                                                                                       |     | 7,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 7 076,000 |              |                   |                 |
| 94 | K   | 915221121 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast                                                                                                        | m   | 69,000    | 55,00        | 3 795,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné dopravní značení střikáným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 31+17+21 " dle proj. V2b"                                                                                                                                                     |     | 69,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 69,000    |              |                   |                 |
| 95 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                    | m   | 35,000    | 569,00       | 19 915,00         |                 |
|    | PP  |           | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |     |           |              |                   |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce: □                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | z betonu prostého CT- C30 F5 s přísadou zpomalovače tuhnutí                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 25                                                                                                                                                                            |     | 25,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | " dle proj. 150/250/1000- sil."                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                    |     | 25,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6                                                                                                                                                                             |     | 6,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "nájezdový 150/150/1000 "                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                    |     | 6,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                                                             |     | 4,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "přechodová 150/250/150/1000                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                    |     | 4,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 35,000    |              |                   |                 |
| 96 | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                     | m   | 25,000    | 157,00       | 3 925,00          |                 |
|    | PP  |           | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 25*1.01 " dle proj.150/250/1000-"                                                                                                                                             |     | 25,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 25,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 25.                                                                                                                                                                           |     | 25,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ  | Množství      | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 97  | M   | 59217029  | <b>obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm</b>                                       | m   | 6,100         | 157,00       | 957,70            |                 |
|     | PP  |           | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                              |     |               |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6*1.01 " nájezdová. 150/150/1000                                                                 |     | 6,060         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                    |     | <b>6,060</b>  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6.1                                                                                              |     | 6,100         |              |                   |                 |
| 98  | M   | 59217030  | <b>obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm</b>                                  | m   | 4,040         | 346,00       | 1 397,84          |                 |
|     | PP  |           | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                         |     |               |              |                   |                 |
|     | P   |           | <i>Poznámka k položce: □</i>                                                                     |     |               |              |                   |                 |
|     |     |           | 9 ks levý, 9 ks pravý                                                                            |     |               |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4*1.01 "přechodová 150/250/150/1000 "                                                            |     | 4,040         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                    |     | <b>4,040</b>  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4.04                                                                                             |     | 4,040         |              |                   |                 |
| 99  | K   | 916991121 | <b>Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého</b>            | m3  | 1,050         | 3 470,00     | 3 643,50          |                 |
|     | PP  |           | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                   |     |               |              |                   |                 |
|     | P   |           | <i>Poznámka k položce: □</i>                                                                     |     |               |              |                   |                 |
|     |     |           | z betonu prostého CT- C30 F5 s přísadou zpomalovače tuhnutí                                      |     |               |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0.03*(25+6+4) " obrubníky"                                                                       |     | 1,050         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                    |     | <b>1,050</b>  |              |                   |                 |
| 100 | K   | 919521013 | <b>Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 400</b> | m   | 45,450        | 2 560,00     | 116 352,00        | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 400        |     |               |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 7.2 " propust č.4a"                                                                              |     | 7,200         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 29.05 " propust č.5"                                                                             |     | 29,050        |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9.2 " hospod.sjezd"                                                                              |     | 9,200         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                    |     | <b>45,450</b> |              |                   |                 |
| 101 | M   | 5922202R  | <b>trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 cm</b>                       | kus | 14,280        | 6 704,00     | 95 733,12         |                 |
|     | PP  |           | trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 cm                              |     |               |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*1.02                                                                                           |     | 2,040         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet p4a</b>                                                                            |     | <b>2,040</b>  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 10*1.02                                                                                          |     | 10,200        |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet p5</b>                                                                             |     | <b>10,200</b> |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*1.02                                                                                           |     | 2,040         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet hosp.sj.</b>                                                                       |     | <b>2,040</b>  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                    |     | <b>14,280</b> |              |                   |                 |
| 102 | M   | 5922201R  | <b>trouba železobetonová bez hrdla pro integrovaný spoj 40 x 230 cm</b>                          | kus | 3,100         | 6 704,00     | 20 782,40         |                 |
|     | PP  |           | trouba železobetonová bez hrdla pro integrovaný spoj 40 x 230 cm                                 |     |               |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*1.02                                                                                           |     | 1,020         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet p4a</b>                                                                            |     | <b>1,020</b>  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*1.02                                                                                           |     | 1,020         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet p5</b>                                                                             |     | <b>1,020</b>  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*1.02                                                                                           |     | 1,020         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet hosp.sj.</b>                                                                       |     | <b>1,020</b>  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                    |     | <b>3,060</b>  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3.1                                                                                              |     | 3,100         |              |                   |                 |
| 103 | M   | 5922203R  | <b>Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN400</b>                                                   | kus | 6,120         | 13 200,00    | 80 784,00         |                 |
|     | PP  |           | Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN400                                                          |     |               |              |                   |                 |
|     | P   |           | <i>Poznámka k položce: □</i>                                                                     |     |               |              |                   |                 |
|     |     |           | místě spoje bude spára vytmelená flegibilním voděodolným tmelem                                  |     |               |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*1.02                                                                                           |     | 2,040         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet p4a</b>                                                                            |     | <b>2,040</b>  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*1.02                                                                                           |     | 2,040         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet p5</b>                                                                             |     | <b>2,040</b>  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*1.02                                                                                           |     | 2,040         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet hosp.sj.</b>                                                                       |     | <b>2,040</b>  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                    |     | <b>6,120</b>  |              |                   |                 |
| 104 | K   | 919521014 | <b>Zřízení propustků z trub železobetonových DN 500</b>                                          | m   | 9,700         | 2 920,00     | 28 324,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 500        |     |               |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9.7 " propust č.4"                                                                               |     | 9,700         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                    |     | <b>9,700</b>  |              |                   |                 |
| 105 | M   | 5922204R  | <b>trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 50X250 cm</b>                       | kus | 2,040         | 7 183,00     | 14 653,32         |                 |
|     | PP  |           | trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 50X250 cm                              |     |               |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*1.02 " propust č.4"                                                                            |     | 2,040         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                    |     | <b>2,040</b>  |              |                   |                 |
| 106 | M   | 5922205R  | <b>trouba železobetonová bez hrdla pro integrovaný spoj 50 x 230 cm</b>                          | kus | 1,020         | 7 183,00     | 7 326,66          |                 |
|     | PP  |           | trouba železobetonová bez hrdla pro integrovaný spoj 50 x 230 cm                                 |     |               |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1.02                                                                                             |     | 1,020         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet p4</b>                                                                             |     | <b>1,020</b>  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                    |     | <b>1,020</b>  |              |                   |                 |
| 107 | M   | 5922206R  | <b>Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN500</b>                                                   | kus | 2,040         | 13 200,00    | 26 928,00         |                 |
|     | PP  |           | Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN500                                                          |     |               |              |                   |                 |
|     | P   |           | <i>Poznámka k položce: □</i>                                                                     |     |               |              |                   |                 |
|     |     |           | místě spoje bude spára vytmelená flegibilním voděodolným tmelem                                  |     |               |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*1.02                                                                                           |     | 2,040         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet p4</b>                                                                             |     | <b>2,040</b>  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                    |     | <b>2,040</b>  |              |                   |                 |
| 108 | K   | 919521015 | <b>Zřízení propustků z trub železobetonových DN 600</b>                                          | m   | 27,300        | 3 290,00     | 89 817,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600        |     |               |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9.8 " propust č.1"                                                                               |     | 9,800         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 8.9 " propust č.2"                                                                               |     | 8,900         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 8.6 " propust č.3"                                                                               |     | 8,600         |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                    |     | <b>27,300</b> |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                             | MJ         | Množství         | J.cena [CZK]     | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava       |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 109 | M   | 5922225R  | <u>trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 60X250 cm</u>                                                                                                        | <u>kus</u> | <u>6,120</u>     | <u>9 157,00</u>  | <u>56 040,84</u>  |                       |
|     | PP  |           | trouba ŽB hrdlová přímá s integrovaným spojem DN 600                                                                                                                              |            |                  |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 2*1.02                                                                                                                                                                            |            | 2,040            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Mezisoučet p1                                                                                                                                                                     |            | 2,040            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 2*1.02                                                                                                                                                                            |            | 2,040            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Mezisoučet p2                                                                                                                                                                     |            | 2,040            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 2*1.02                                                                                                                                                                            |            | 2,040            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Mezisoučet p3                                                                                                                                                                     |            | 2,040            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |            | 6,120            |                  |                   |                       |
| 110 | M   | 5922226R  | <u>trouba železobetonová bez hrdla pro integrovaný spoj 60 x 230 cm</u>                                                                                                           | <u>kus</u> | <u>3,100</u>     | <u>9 157,00</u>  | <u>28 386,70</u>  |                       |
|     | PP  |           | trouba železobetonová bez hrdla pro integrovaný spoj 60 x 230 cm                                                                                                                  |            |                  |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 1.02                                                                                                                                                                              |            | 1,020            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Mezisoučet p1                                                                                                                                                                     |            | 1,020            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 1.02                                                                                                                                                                              |            | 1,020            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Mezisoučet p2                                                                                                                                                                     |            | 1,020            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 1.02                                                                                                                                                                              |            | 1,020            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Mezisoučet p3                                                                                                                                                                     |            | 1,020            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |            | 3,060            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 3.1                                                                                                                                                                               |            | 3,100            |                  |                   |                       |
| 111 | M   | 5922227R  | <u>Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN600</u>                                                                                                                                    | <u>kus</u> | <u>6,120</u>     | <u>15 400,00</u> | <u>94 248,00</u>  |                       |
|     | PP  |           | Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN600                                                                                                                                           |            |                  |                  |                   |                       |
|     | P   |           | Poznámka k položce: □<br>místě spoje bude spára vytmelena fteřibilním voděodolným tmelem                                                                                          |            |                  |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 2*1.02                                                                                                                                                                            |            | 2,040            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Mezisoučet p1                                                                                                                                                                     |            | 2,040            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 2*1.02                                                                                                                                                                            |            | 2,040            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Mezisoučet p2                                                                                                                                                                     |            | 2,040            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 2*1.02                                                                                                                                                                            |            | 2,040            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Mezisoučet p3                                                                                                                                                                     |            | 2,040            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |            | 6,120            |                  |                   |                       |
| 112 | K   | 919535556 | <u>Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF2</u>                                                                                    | <u>m3</u>  | <u>51,600</u>    | <u>2 730,00</u>  | <u>140 868,00</u> | <u>CS ÚRS 2023 01</u> |
|     | PP  |           | Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF2                                                                                   |            |                  |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 0.7*9 " propust č.1"                                                                                                                                                              |            | 6,300            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 1.0*8 " propust č.2"                                                                                                                                                              |            | 8,000            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 0.8*8 " propust č.3"                                                                                                                                                              |            | 6,400            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 0.8*10 " propust č.4"                                                                                                                                                             |            | 8,000            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 1.0*7 " propust č.4a"                                                                                                                                                             |            | 7,000            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 0.7*15 " propust č.5"                                                                                                                                                             |            | 10,500           |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 0.6*9 " hospod.sjezd"                                                                                                                                                             |            | 5,400            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                        |            | 51,600           |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |            | 51,600           |                  |                   |                       |
| 113 | K   | 91953555R | <u>Výztuž obetonování otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari</u>                                                                                                                 | <u>t</u>   | <u>0,647</u>     | <u>37 800,00</u> | <u>24 456,60</u>  |                       |
|     | PP  |           | Výztuž obetonování otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari                                                                                                                        |            |                  |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 1.6*7 " propust č.1"                                                                                                                                                              |            | 11,200           |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 1.6*6 " propust č.2"                                                                                                                                                              |            | 9,600            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 1.6*5.5 " propust č.3"                                                                                                                                                            |            | 8,800            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 1.6*6.5 " propust č.4"                                                                                                                                                            |            | 10,400           |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 1.6*5 " propust č.4a"                                                                                                                                                             |            | 8,000            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 1.6*15 " propust č.5"                                                                                                                                                             |            | 24,000           |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 1.2*7 " hospod.sjezd"                                                                                                                                                             |            | 8,400            |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |            | 80,400           |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 80.4*7.667*1.05*0.001                                                                                                                                                             |            | 0,647            |                  |                   |                       |
| 114 | K   | 91972124R | <u>Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m</u>                                                                                | <u>m2</u>  | <u>3 699,540</u> | <u>19,00</u>     | <u>70 291,26</u>  |                       |
|     | PP  |           | Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m                                                                       |            |                  |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | (1248+51+1119)*1,5*1.02                                                                                                                                                           |            | 3 699,540        |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |            | 3 699,540        |                  |                   |                       |
| 115 | K   | 919726203 | <u>Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m</u>                                                                        | <u>m2</u>  | <u>274,600</u>   | <u>29,00</u>     | <u>7 963,40</u>   | <u>CS ÚRS 2023 01</u> |
|     | PP  |           | Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m                                                                |            |                  |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 6.5*9 " propust č.1"                                                                                                                                                              |            | 58,500           |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 7.4*8 " propust č.2"                                                                                                                                                              |            | 59,200           |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 5.8*8 " propust č.3"                                                                                                                                                              |            | 46,400           |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 5.5*9 " propust č.4"                                                                                                                                                              |            | 49,500           |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 5.0*6.5 " propust č.4a"                                                                                                                                                           |            | 32,500           |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 3.0*9.5 " hospod.sjezd"                                                                                                                                                           |            | 28,500           |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                        |            | 274,600          |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |            | 274,600          |                  |                   |                       |
| 116 | K   | 91973112R | <u>Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm vč.asfalt.zálivky</u>                                                                                        | <u>m</u>   | <u>134,000</u>   | <u>165,00</u>    | <u>22 110,00</u>  |                       |
|     | PP  |           | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичného tl. do 50 mm                                                          |            |                  |                  |                   |                       |
|     | P   |           | Poznámka k položce: □<br>vč.asfalt.zálivky                                                                                                                                        |            |                  |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 4.5+4.5+36+26+46+17                                                                                                                                                               |            | 134,000          |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |            | 134,000          |                  |                   |                       |
| 117 | K   | 919735111 | <u>Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm</u>                                                                                                                             | <u>m</u>   | <u>1 584,600</u> | <u>9,00</u>      | <u>14 261,40</u>  | <u>CS ÚRS 2023 01</u> |
|     | PP  |           | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                                 |            |                  |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 4.5+4.5+46+17+26+8+1248+51                                                                                                                                                        |            | 1 405,000        |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | (34*2*1.3)+(2*4.2+2*4.0+2*4.0+2*5+2*4.4+17+8)+18+5.0                                                                                                                              |            | 179,600          |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |            | 1 584,600        |                  |                   |                       |
| 118 | K   | 935112211 | <u>Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm</u>                                                                                                | <u>m</u>   | <u>103,400</u>   | <u>632,00</u>    | <u>65 348,80</u>  | <u>CS ÚRS 2023 01</u> |
|     | PP  |           | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm |            |                  |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | 98.4+5.0                                                                                                                                                                          |            | 103,400          |                  |                   |                       |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |            | 103,400          |                  |                   |                       |
| 119 | M   | 5922702R  | <u>žlabovka příkopová betonová 500x680x80mm</u>                                                                                                                                   | <u>m</u>   | <u>106,000</u>   | <u>223,00</u>    | <u>23 638,00</u>  |                       |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ     | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |           | žlabovka příkopová betonová 500x680x80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 103,4*1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 105,468          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | <b>105,468</b>   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 106,000          |              |                   |                 |
| 120 | K   | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem<br>objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m                                                                                                                                                                                                                                          | m      | 172,000          | 91,20        | 15 686,40         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s<br>odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do<br>předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s<br>přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo<br>zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m |        |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 30+6+9+6+50+6+15+50 " + rezerva"                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 172,000          |              |                   |                 |
| 121 | K   | 938902421 | Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm<br>při tl nánosů přes 25 do 50% DN                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 75,000           | 67,80        | 5 085,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s<br>naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na<br>vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do<br>50% průměru propustku do 500 mm                                                                             |        |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 75,000           |              |                   |                 |
| 122 | K   | 938902431 | Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm<br>při tl nánosů přes 50 do 75% DN                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 18,000           | 34,00        | 612,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s<br>naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na<br>vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do<br>75% průměru propustku do 500 mm                                                                             |        |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 10+4+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 18,000           |              |                   |                 |
| 123 | K   | 938902441 | Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm<br>při tl nánosů přes 75% DN                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 98,000           | 69,00        | 6 762,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s<br>naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na<br>vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 75%<br>průměru propustku do 500 mm                                                                                   |        |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6+8+20+8+10+6+7+7+6+5+6+9                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 98,000           |              |                   |                 |
| 124 | K   | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu<br>betonového nebo živičného                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 2 081,000        | 3,50         | 7 283,50          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s<br>odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na<br>dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového<br>nebo živičného                                                                                                        |        |                  |              |                   |                 |
|     | P   |           | Poznámka k položce:□<br>-před pokládkou krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 292+1454+335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 2 081,000        |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet očiš.po odrez. a před pokládkou ACL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | <b>2 081,000</b> |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | <b>2 081,000</b> |              |                   |                 |
| 125 | K   | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 3 561,000        | 21,40        | 76 205,40         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného)<br>naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na<br>vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez<br>složení průměrné tloušťky do 100 mm                                                                           |        |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (3164+93+381-77)*0.5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 3 561,000        |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | <b>3 561,000</b> |              |                   |                 |
| 126 | K   | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do<br>3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 3,000            | 70,90        | 212,70            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů<br>světlé výšky prostoru do 3,5 m                                                                                                                                                                                                                         |        |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3.0 " st.jimka -0.6m3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 3,000            |              |                   |                 |
| 127 | K   | 95290311R | Vyčištění objektů tlakovou vodou -UV při v do 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,000            | 6 150,00     | 6 150,00          |                 |
|     | PP  |           | Vyčištění objektů tlakovou vodou -UV při v do 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                  |              |                   |                 |
|     | P   |           | Poznámka k položce:□<br>omezený prostor                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1 " 5x stáv.UV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1,000            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | <b>1,000</b>     |              |                   |                 |
| 128 | K   | 96202111R | Bourání zdí -čel z kamene +zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 4,300            | 1 922,00     | 8 264,60          |                 |
|     | PP  |           | Bourání zdí -čel z kamene +zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,600            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet pr.č.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | <b>0,600</b>     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1+1.2)*0.4*(1.2+1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2,288            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet pr.č.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | <b>2,288</b>     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,200            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet pr.č.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | <b>0,200</b>     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,200            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Mezisoučet pr.č.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | <b>1,200</b>     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | <b>4,288</b>     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 4,300            |              |                   |                 |
| 129 | K   | 96600511R | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky -<br>odšroubování-4x+odříznutí závit,tyčí vč.odvozu do<br>šrotu                                                                                                                                                                                                         | soubor | 1,000            | 7 844,00     | 7 844,00          |                 |
|     | PP  |           | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky -odšroubování-<br>4x+odříznutí závit,tyčí vč.odvozu do šrotu                                                                                                                                                                                                            |        |                  |              |                   |                 |
|     | P   |           | Poznámka k položce:□<br>s naložením na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,000            |              |                   |                 |
| 130 | K   | 96600521R | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky<br>osazenými do říms nebo krycích desek vč.odvozu do<br>šrotu                                                                                                                                                                                                           | m      | 16,000           | 365,00       | 5 840,00          |                 |
|     | PP  |           | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s<br>přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením<br>na dopravní prostředek, se zášypem jam po odstraněných sloupcích a s<br>jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo<br>krycích desek                      |        |                  |              |                   |                 |
|     | P   |           | Poznámka k položce:□<br>vč.odvozu do šrotu                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 16,000           |              |                   |                 |
| 131 | K   | 96600812R | Bourání trubního propustku -beton.trouby přes DN<br>300 do DN 500 vč.zemních prací                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 67,000           | 451,00       | 30 217,00         |                 |
|     | PP  |           | Bourání trubního propustku -beton.trouby s odklizením a uložením<br>vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s<br>naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm                                                                                                                             |        |                  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |           | Poznámka k položce: □<br>vč. zemních prací                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 8 " propust č.1"                                                                                                      |    | 8,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 7 " propust č.2"                                                                                                      |    | 7,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 7 " propust č.3"                                                                                                      |    | 7,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 9 " propust č.4"                                                                                                      |    | 9,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 29 " propust č.5"                                                                                                     |    | 29,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 7 " hospod.sjezd"                                                                                                     |    | 7,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                |    | 67,000    |              |                   |                 |
| 132 | K   | 985112111 | Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm                                                                        | m2 | 2,000     | 330,00       | 660,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| PP  |     |           | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2.0 " u mostu"                                                                                                        |    | 2,000     |              |                   |                 |
| 133 | K   | 985112193 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě                                               | m2 | 2,000     | 50,00        | 100,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| PP  |     |           | Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                         |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2.0                                                                                                                   |    | 2,000     |              |                   |                 |
| 134 | K   | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                              | m2 | 10,000    | 151,00       | 1 510,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP  |     |           | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 8 " čela propust.+jímka"                                                                                              |    | 8,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2.0 " u mostu"                                                                                                        |    | 2,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                |    | 10,000    |              |                   |                 |
| 135 | K   | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči                                                    | m2 | 10,000    | 207,00       | 2 070,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP  |     |           | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči                                           |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 10                                                                                                                    |    | 10,000    |              |                   |                 |
| 136 | K   | 985139112 | Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                              | m2 | 10,000    | 32,50        | 325,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| PP  |     |           | Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 10                                                                                                                    |    | 10,000    |              |                   |                 |
| 137 | K   | 98523210R | Hlubkové spárování obnažených spár zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm                                         | m2 | 2,000     | 2 336,00     | 4 672,00          |                 |
| PP  |     |           | Hlubkové spárování obnažených spár zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm                                         |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2.0 " u mostu"                                                                                                        |    | 2,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                |    | 2,000     |              |                   |                 |
| 138 | K   | 985311111 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm                                                                | m2 | 2,000     | 1 210,00     | 2 420,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP  |     |           | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm                                  |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2.0                                                                                                                   |    | 2,000     |              |                   |                 |
| 139 | K   | 985311912 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                | m2 | 2,000     | 151,00       | 302,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| PP  |     |           | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně                                                          |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2.0                                                                                                                   |    | 2,000     |              |                   |                 |
| 140 | K   | 98532111R | Ochranný -uzavírací nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm                     | m2 | 2,000     | 1 540,00     | 3 080,00          |                 |
| PP  |     |           | Ochranný -uzavírací nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů    |    |           |              |                   |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce: □<br>odolný proti mrazům                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2.0                                                                                                                   |    | 2,000     |              |                   |                 |
| 141 | K   | 985321912 | Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě                                             | m2 | 2,000     | 20,60        | 41,20             | CS ÚRS 2023 01  |
| PP  |     |           | Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2                                                                                                                     |    | 2,000     |              |                   |                 |
| 142 | K   | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm                                                     | m2 | 2,000     | 482,00       | 964,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| PP  |     |           | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2                                                                                                                     |    | 2,000     |              |                   |                 |
| 143 | K   | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                    | m2 | 2,000     | 33,70        | 67,40             | CS ÚRS 2023 01  |
| PP  |     |           | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                               |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2                                                                                                                     |    | 2,000     |              |                   |                 |
| 144 | K   | 985324111 | Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)                                                                        | m2 | 2,000     | 403,00       | 806,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| PP  |     |           | Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)                                                |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2                                                                                                                     |    | 2,000     |              |                   |                 |
| 145 | K   | 985324912 | Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě                                              | m2 | 2,000     | 29,60        | 59,20             | CS ÚRS 2023 01  |
| PP  |     |           | Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                 |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2                                                                                                                     |    | 2,000     |              |                   |                 |
| D   | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                           |    |           |              | 269 331,81        |                 |
| 146 | K   | 99701301R | Vykližení uhlé suti z prostoru okolo jímky s naložením z hl do 2 m -směsný odpad vč.odvozu na skládku+poplatek        | kg | 100,000   | 12,10        | 1 210,00          |                 |
| PP  |     |           | Vykližení uhlé suti z prostoru okolo jímky s naložením z hl do 2 m - směsný odpad                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 100                                                                                                                   |    | 100,000   |              |                   |                 |
| 147 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                   | t  | 2 499,780 | 59,00        | 147 487,02        | CS ÚRS 2023 01  |
| PP  |     |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 88.4 "podkl.vrstvy-kamen"                                                                                             |    | 88,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 22,97+50,96+338,72 "živice bour. T2-3 do 25km"                                                                        |    | 412,650   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 369,14" živice bour. T4 do 120km"                                                                                     |    | 369,140   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 167,21+33,58 "fréz. drt T4 - do 120km"                                                                                |    | 200,790   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 288,08 "fréz.drť T2 - do 2km - použita do krajnice"                                                                   |    | 288,080   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                            |    | 1 359,060 |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                        | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV  |             | 1428,8-288,08 "chybějící fréz.drť do krajnic, dovoz z deponie SUS - 15km"                                                                                                    |    | 1 140,720  |              |                   |                 |
|       | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |    | 1 140,720  |              |                   |                 |
|       | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                       |    | 2 499,780  |              |                   |                 |
| 148   | K   | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                             | t  | 96 105,030 | 0,10         | 9 610,50          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP  |             | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                          |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |             | 88.4*24 "podkl.vrstvy-kamen"                                                                                                                                                 |    | 2 121,600  |              |                   |                 |
|       | VV  |             | (22,97+50,96+338,72)*24 "živice bour. T2-3 do 25km"                                                                                                                          |    | 9 903,600  |              |                   |                 |
|       | VV  |             | 369,14*119" živice bour. T4 do 120km"                                                                                                                                        |    | 43 927,660 |              |                   |                 |
|       | VV  |             | (167,21+33,58)*119 "fréz. drť T4 - do 120km"                                                                                                                                 |    | 23 894,010 |              |                   |                 |
|       | VV  |             | 288,08*1 "fréz.drť T2 - do 2km - použita do krajnice"                                                                                                                        |    | 288,080    |              |                   |                 |
|       | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |    | 80 134,950 |              |                   |                 |
|       | VV  |             | (1428,8-288,08)*14 "chybějící fréz.drť do krajnic, dovoz z deponie SUS - 15km"                                                                                               |    | 15 970,080 |              |                   |                 |
|       | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |    | 15 970,080 |              |                   |                 |
|       | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                       |    | 96 105,030 |              |                   |                 |
| 149   | K   | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                                                   | t  | 76,411     | 59,00        | 4 508,25          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP  |             | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                  |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |             | 76.411 "beton+kamen.cela"                                                                                                                                                    |    | 76,411     |              |                   |                 |
| 150   | K   | 997221579   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                                                      | t  | 1 833,864  | 0,10         | 183,39            | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP  |             | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |             | 76.411*24                                                                                                                                                                    |    | 1 833,864  |              |                   |                 |
|       | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                       |    | 1 833,864  |              |                   |                 |
| 151   | K   | 997221611   | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                 | t  | 1 428,800  | 19,00        | 27 147,20         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP  |             | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                 |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |             | (3257*0.2+315*0.2)*2.0 " zpevnění krajnic+dosyp sjezdu"                                                                                                                      |    | 1 428,800  |              |                   |                 |
|       | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                       |    | 1 428,800  |              |                   |                 |
| 152   | K   | 997221861   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                                                | t  | 65,704     | 108,00       | 7 096,03          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP  |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                 |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |             | 76.411-10.707 " odpoč.kam.cela"                                                                                                                                              |    | 65,704     |              |                   |                 |
|       | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                       |    | 65,704     |              |                   |                 |
| 153   | K   | 997221873   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                   | t  | 99,107     | 54,00        | 5 351,78          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP  |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                   |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |             | 88.4 " podkl.vrstvy-kamen"                                                                                                                                                   |    | 88,400     |              |                   |                 |
|       | VV  |             | 10.707 " kam.cela"                                                                                                                                                           |    | 10,707     |              |                   |                 |
|       | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                       |    | 99,107     |              |                   |                 |
| 154   | K   | 997221875   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                      | t  | 412,650    | 54,00        | 22 283,10         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP  |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                      |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |             | 22,97+50,96+338,72 "živice bour. T2-3 do 25km"                                                                                                                               |    | 412,650    |              |                   |                 |
| 155   | K   | 9972218R    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem PAU zatřídění T4                                                              | t  | 569,930    | 78,00        | 44 454,54         |                 |
|       | PP  |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem PAU zatřídění T4                                                              |    |            |              |                   |                 |
|       | VV  |             | 369,14" živice bour. T4 do 120km"                                                                                                                                            |    | 369,140    |              |                   |                 |
|       | VV  |             | 167,21+33,58 "fréz. drť T4 - do 120km"                                                                                                                                       |    | 200,790    |              |                   |                 |
|       | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                       |    | 569,930    |              |                   |                 |
| D 998 |     | Přesun hmot |                                                                                                                                                                              |    |            |              | 152 863,96        |                 |
| 156   | K   | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným                                                                                   | t  | 2 551,986  | 59,00        | 150 567,17        | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP  |             | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                      |    |            |              |                   |                 |
| 157   | K   | 998225191   | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m                                                                             | t  | 2 551,986  | 0,90         | 2 296,79          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | PP  |             | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m |    |            |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
III/197 1 a III/197 3 Polžice -II/200 -Oprava  
Objekt:  
VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo: sil. III/1971 a III/1973 Polžice Horní M.

CC-CZ:  
Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:  
SÚS PK Domžlice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 700,00

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 176 700,00  | 21,00%     | 37 107,00 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 213 807,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/197 1 a III/197 3 Polžice -II/200 -Oprava  
Objekt:

**VON - vedlejší a ostatní náklady**

|            |                                           |              |             |
|------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|
| Místo:     | sil. III/1971 a III/1973 Polžice Horní M. | Datum:       | 27. 4. 2023 |
| Zadavatel: | SÚS PK DomŽLICE                           | Projektant:  |             |
| Uchazeč:   | Vyplň údaj                                | Zpracovatel: |             |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>   | <b>176 700,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 176 700,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/197 1 a III/197 3 Polžice -II/200 -Oprava

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

sil. III/1971 a III/1973 Polžice Horní M.

Zadavatel:

SÚS PK DomŽLICE

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

27. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 176 700,00        |                 |
| D                      |     | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 176 700,00        |                 |
| 1                      | K   | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kč  | 1,000    | 23 200,00    | 23 200,00         |                 |
| PP                     |     |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kč  | 1,000    | 25 700,00    | 25 700,00         |                 |
| PP                     |     |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kč  | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| PP                     |     |           | Dokumentace skutečného provedení stavby- vč.provedení geodetického zaměření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kč  | 1,000    | 3 200,00     | 3 200,00          |                 |
| PP                     |     |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 034303000 | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kč  | 1,000    | 36 800,00    | 36 800,00         |                 |
| PP                     |     |           | Dopravní značení na staveništi -dopravní opatření během výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 034503000 | Informační tabule na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kč  | 1,000    | 8 900,00     | 8 900,00          |                 |
| PP                     |     |           | Informační tabule na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:☐<br>oznámení o provádění prací s uvedením názvu stavby, dodavatele stavby a kontaktní údaje o zástupci dodavatele stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 034503001 | Informační tabule na staveništi - SÚS PK cedule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 4,000    | 4 800,00     | 19 200,00         |                 |
| PP                     |     |           | Informační tabule na staveništi<br>2 x info tabule s nápisem "MUSÍME TO OPRAVIT", s logem SÚSPK a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace a piktogramem "zamračený smajlík"<br>2 x info tabule s nápisem "DÍKY A ŠTASTNOU CESTU, s logem SÚSPK a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace a piktogramem "smějící se smajlík"<br>velikost cedule min. š. 1m / 1,5m |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     | 4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 042503000 | Plán BOZP na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kč  | 1,000    | 1 300,00     | 1 300,00          |                 |
| PP                     |     |           | Plán BOZP na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kč  | 1,000    | 36 200,00    | 36 200,00         |                 |
| PP                     |     |           | Kompletační a koordinační činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kč  | 1,000    | 1 400,00     | 1 400,00          |                 |
| PP                     |     |           | Inženýrská činnost -ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby -informace pro vlastníky souvisejících nemovitostí                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 070001000 | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kč  | 1,000    | 3 600,00     | 3 600,00          |                 |
| PP                     |     |           | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:☐<br>vč zřízení provizorního umístění kontejnerů, řešení - zajištění průjezdu stavbou pro autobusovou linkovou dopravu IDPK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 090001001 | Ostatní náklady - rozbor vybouraných asf. směsí s posouzením množství PAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kč  | 1,000    | 8 200,00     | 8 200,00          |                 |
| PP                     |     |           | Ostatní náklady - rozbor vybouraných asf. směsí s posouzením množství PAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:☐<br>2x sonda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 13                     | K   | 091504000 | Náklady související s publikační činností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kč  | 1,000    | 4 300,00     | 4 300,00          |                 |
| PP                     |     |           | Náklady související s publikační činností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:☐<br>Plastová či. kovová informační cedule min. rozm. 500/400mm pevně uchycena na pevný bod v blízkosti opravované komunikace, informace o provádění stavby z dotačních peněz EU či SFDI, rok provádění, dodavatel stavby a objednatel stavby                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 14                     | K   | 091704000 | Náklady na údržbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kč  | 1,000    | 2 100,00     | 2 100,00          |                 |
| PP                     |     |           | Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu-čištění komunikací po dobu výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 15                     | K   | 013002000 | Projektové práce - dílenské projektové dokumentace k zábradelnímu svodidlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kč  | 1,000    | 1 100,00     | 1 100,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| PP                     |     |           | Projektové práce - dílenské projektové dokumentace k zábradelnímu svodidlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:☐<br>zpracování dílenské projektové dokumentace k zábradelnímu svodidlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |

## Seznam poddodavatelů

| Veřejná zakázka: |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Název:           | III/1971 a III/1973 Polžice - II/200 - oprava |
| Zadávací řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení                |
| Zadavatel        |                                               |
| Název:           | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. |
| IČO:             | 72053119                                      |
| Dodavatel:       |                                               |
| Název:           | ROBSTAV k.s.                                  |
| IČO:             | 27430774                                      |

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

| poddodavatel č. 1                |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Název:                           | BVB s.r.o.                   |
| Sídlo:                           | Havířská 1343, 330 23 Nýřany |
| IČO:                             | 14364131                     |
| Část VZ, již má plnit:           | DZ,VDZ, DIO, svodidla        |
| Hodnota dané části v Kč bez DPH: | 793.438,-Kč                  |
| poddodavatel č.2                 |                              |
| Název:                           |                              |
| Sídlo:                           |                              |
| IČO:                             |                              |
| Část VZ, již má plnit:           |                              |
| Hodnota dané části v Kč bez DPH: |                              |
| poddodavatel č. 3                |                              |
| Název:                           |                              |
| Sídlo:                           |                              |
| IČO:                             |                              |
| Část VZ, již má plnit:           |                              |
| Hodnota dané části v Kč bez DPH: |                              |

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude VZ plnit sám, bez využití poddodavatelů.

|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Datum zpracování nabídky:                     | 05.05.2025                                               |
| Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele: | ROBSTAV k.s.<br>Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře |