

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava omítek Koupaliště Ostrov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	148 889,58
Ostatní náklady	10 000,00
Cena bez DPH	158 889,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 889,58	21,00%	33 366,81
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 192 256,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava omítek Koupaliště Ostrov

Místo:

Datum: 20. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	148 889,58
HSV - Práce a dodávky HSV	97 405,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	58 400,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 907,70
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	5 745,40
998 - Přesun hmot	1 351,62
PSV - Práce a dodávky PSV	51 484,46
762 - Konstrukce tesařské	51 060,46
764 - Konstrukce klempířské	424,00
2) Ostatní náklady	10 000,00
Jiné VRN	10 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	158 889,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava omítek Koupaliště Ostrov

Místo:

Datum: 20. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

148 889,58

D	HSV		Práce a dodávky HSV				97 405,12
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				58 400,40
17	K	62111111R	Vyspravení celoplošné speciální maltou	m2	20,000	650,00	13 000,00
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	70,000	281,00	19 670,00
7	K	62233110R	Druhá vrstva lepidla stočená do štuky	m2	70,000	355,00	24 850,00
16	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	62,000	14,20	880,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 907,70
9	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	70,000	66,20	4 634,00
10	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	490,000	1,93	945,70
11	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	70,000	40,40	2 828,00
18	K	95375211R	Větrací mřížky	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
21	K	9537521R	Rohové lišty, ukončení u dveřních a okenních špalet, předělání prvků na fasádě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
1	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	40,000	150,00	6 000,00
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				5 745,40
12	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,716	806,00	2 189,10
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,716	301,00	817,52
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	11,800	13,10	154,58
15	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,180	2 190,00	2 584,20
D	998		Přesun hmot				1 351,62
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,136	431,00	1 351,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 484,46
D	762		Konstrukce tesařské				51 060,46
2	K	76234221R	Montáž laťování na stěnách jednoduchých osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	70,000	125,00	8 750,00
3	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,384	9 690,00	3 720,96
4	K	762431013	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	70,000	458,00	32 060,00
5	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	70,000	65,00	4 550,00
19	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,925	2 140,00	1 979,50
D	764		Konstrukce klempířské				424,00
20	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	4,000	106,00	424,00