

SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce kotelny a systému VZT v budově Beskydského divadla v Novém Jičíně“

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupené:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:	 referentka Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

Štec SVT s.r.o.

Se sídlem:	Jasenice 711, Vsetín, 755 01
Zastoupený:	Pavlem Štecem, jednatelem společnosti
IČO:	27845869
DIČ:	CZ27845869
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě pod sp. zn. C 31405	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-2049680237/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):	 ČKAIT 1301569,  ČKAIT 1100985

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce kotelny a systému VZT v budově Beskydského divadla v Novém Jičíně“.

II. Základní ustanovení

2.1. Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Předmět smlouvy

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „**Rekonstrukce kotelny a systému VZT v budově Beskydského divadla v Novém Jičíně**“ (dále jen „dílo“).

3.1.2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.2. Rozsah předmětu díla

3.2.1. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO), Centrem energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumným energetickým centrem (VĚC), se sídlem 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00, IČO 61989100, v 01/2025, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, a Soupisem klíčových komponentů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3.2.2. Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:

- a) Zajištění splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí o schválení stavebního záměru, stanovisek a vyjádření, vydaných k realizaci stavby.
- b) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek (tlaková zkouška vodovodního a plynového potrubí, proplach potrubí, revize elektroinstalace, atd.).
- c) Zajištění zkušebního provozu v souladu s požadavky dle podmínek, vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů státní správy včetně vyhotovení protokolu o výsledcích měření.
- d) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.

- e) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce.
- f) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání (finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem objednatele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci; tím není dotčena povinnost zhotovitele předat některé demontované části objednateli za podmínek stanovených touto smlouvou.
- h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (vnitřní prostory budovy, okolní prostranství, komunikace, chodníky, zeleň, ostatní plochy, atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- i) Udržování stavbou dotčených prostor budovy, zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch (včetně zeleně) přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.
- j) Úklid prostor, dotčených stavebními pracemi tzv. **do čista**.
- k) Průběžné provádění úklidu dotčených prostor po ukončení každé pracovní směny.
- l) Skladování vybouraného materiálu v kontejnerech, umístěných na vyhrazeném místě a odvážení vybouraných hmot průběžně, neméně však 2x týdně.
- m) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
- n) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
- o) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- p) Zajištění staveniště (objektu) proti vniku neoprávněných osob, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- q) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného.
- r) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění.
- s) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla (např. výrobní dokumentace).
- t) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci.
- u) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla.
- v) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla. Dokumentace bude předána objednateli po ukončení díla na přenosném nosiči.

w) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu objektu a všech dotčených zařízení před zahájením stavebních prací (pasportizace bude předána TDS na prvním kontrolním dnu 1x v elektronické podobě).

x) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání souhlasu s užíváním stavby).

3.3. Změny předmětu díla

3.3.1. Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.

3.3.2. Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.

3.3.3. Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

IV.

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1. Závazek zhotovitele provést dílo

4.1.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

4.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel dne 28. 02. 2025, podal žádost o vydání rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu, která je předmětem díla a je srozuměn s tím, že zahájení realizace stavby závisí na vydání tohoto rozhodnutí.

4.2. Kvalita a jakost díla

4.2.1. Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy.

4.2.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet dodávku a montáž klíčových komponentů, jejichž specifikaci předložil objednateli spolu s nabídkou v rámci zadávacího řízení. Seznam klíčových komponentů je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako Příloha č. 2.

4.3. Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla

4.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

4.3.2. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.

4.4. Povinnost součinnosti

4.4.1. Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.

4.4.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci také své subdodavatele.

4.4.3. Zhotovitel je dále povinen přizpůsobit realizaci stavebních prací provozu divadla a za tím účelem spolupracovat se zástupcem provozovatele budovy (Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace, Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín). Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat v době tzv. „divadelních prázdnin“ tj. v době od 20. 06. 2025 do 14. 09. 2025, přičemž termín plnění není možné změnit.

4.4.4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli demontované věci a funkční části kotelny a systému VZT uvedené v soupisu předaném zhotoviteli objednatelem nejpozději před zahájením demontáže. Zhotovitel odpovídá za to, že věci a části nebudou v průběhu demontáže poškozeny a zůstanou funkční. Tyto věci objednatel převezme od zhotovitele protokolárně neprodleně po jejich demontáži.

4.5. Základní oprávnění a povinnosti objednatele

4.5.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

4.5.2. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli, že došlo k vydání rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu, a to ihned, jakmile se to dozví. Objednatel je dále povinen nejpozději 1. pracovní den po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí oznámit tuto skutečnost zhotoviteli.

V.

Doba a místo plnění

5.1. Termín zahájení

5.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do **3 dnů** od předání staveniště objednatelem. Předpokládaný termín zahájení prací je 20. 06. 2025.

5.1.2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě **3 dnů** ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým Harmonogramem postupu prací, který bude objednateli předložen a jím odsouhlasen při předání staveniště a bude během výstavby dodržován. Každá změna harmonogramu musí být předem odsouhlasena objednatelem.

5.2. Termín dokončení a předání díla

5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do **90 kalendářních dnů** od předání staveniště.

5.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

5.3. Přerušení prací

5.3.1. Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

5.4. Místo plnění

5.4.1. Místem plnění je budova Beskydského divadla č. p. 873 (stavba občanského vybavení) na ulici Divadelní 5 na pozemku parc. č. st. 487 a pozemek parc. č. 24/6, vše v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí ve vlastnictví objednatele.

VI. Cena díla

6.1. Výše a obsah ceny díla

6.1.1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí **11 663 293,40 Kč**, slovy: jedenáct milionů šest set šedesát tři tisíc dvě stě devadesát tři korun českých čtyřicet haléřů bez DPH.

6.1.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.

6.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2. smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.

6.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

6.2. Platnost ceny

6.2.1. Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.

6.3. Podmínky pro změnu ceny

6.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených prací dle Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smluveného předmětu díla, a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.

VII. Platební podmínky

7.1. Zálohy

7.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

7.2. Postup plateb

7.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla.

7.2.2. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě, a to neprodleně po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

7.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

7.3. Zádržné (pozastávka)

7.3.1 Fakturací dle odst. 7.2. této smlouvy bude uhrazena cena díla do výše 90% z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část ceny za dílo ve výši 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.

7.3.2 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady faktury vystavené tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude uhrazena až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků dle odst. 12.3.4 této smlouvy.

7.3.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem. Učiní-li tak, je zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání doplnit zádržné do původní výše.

7.4 Náležitosti a splatnost faktury

7.4.1. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy objednatele,
- b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5. smlouvy),
- c) název díla: **„Rekonstrukce kotelný a systému VZT v budově Beskydského divadla v Novém Jičíně“**,
- d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v opačném případě je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

7.4.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) je **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

7.4.4. Daňový doklad (faktura) bude doručen osobně či poštou na podatelnu Městského úřadu, nebo elektronicky do datové schránky objednatele, případně na



7.4.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř.

má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

VIII. Subdodavatelé

8.1. Vymezení, změna subdodavatele, sankce

8.1.1. Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.

8.1.2. Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.

8.1.3. Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázaní objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

8.2. Vzájemné plnění závazků

8.2.1. Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

IX. Provádění díla

9.1. Dodržování bezpečnosti, požární ochrany, hygieny práce a pracovněprávních předpisů

9.1.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření, opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla a opatření k zajištění majetku provozovatele, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).

9.1.3. Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hluchost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.

9.1.4. Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem

BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

9.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí.

9.1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.

9.1.7. V případě zaměstnávání cizinců je zhotovitel povinen splnit veškeré povinnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a jeho prováděcími právními předpisy.

9.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

9.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

9.2.2. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.

9.3. Zástupci zhotovitele a objednatele

9.3.1. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.

9.3.2. Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále též „KBOZP“). Osoby vykonávající TDS, dozor projektanta a KBOZP sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

9.4. Povinnost informovat objednatele

9.4.1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.

9.5. Kontrola provádění prací

9.5.1. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).

9.5.2. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu stavby účast osoby uvedené ve smlouvě jako zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí), případně osoby jí písemně pověřené k dočasnému vedení stavby.

9.5.3. Osoba vykonávající TDS a funkci koordinátora BOZP na staveništi je kromě průběžné kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

9.5.4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.

9.5.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 3 dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9.5.6. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.5.7 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.6. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.6.1. Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.

9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.

9.6.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.6.4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

X. Staveniště

10.1. Předání a převzetí staveniště

10.1.1. Objednatel povinen vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele v termínu dle předchozí věty staveniště převzít, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.

10.1.2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště a provádění díla, a to zejména:

- projektové dokumentace v tištěné podobě,
- pravomocného rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu,
- Harmonogramu postupu prací,
- plánu BOZP.

10.2. Vybudování a údržba zařízení staveniště

10.2.1. Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2.2. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.

10.2.3. Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Přenosné oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.

10.2.4. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.

10.2.5. Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.

10.2.6. Před zahájením prací na díle bude provedena pasportizace okolních pozemků, které budou využívány zhotovitelem během provádění prací, bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. Během stavby budou veškeré dotčené pozemky (stávající komunikace, chodníky, zeleň, ostatní plochy atd.) udržovány čisté, jejich případné znečištění bude průběžně odstraňováno a po ukončení stavby budou uvedeny všechny dotčené pozemky a prostory do původního stavu.

10.3. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

10.3.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré případné náklady s tím související.

10.3.2. Objednatel jako vlastník místní komunikace na ulici Divadelní na pozemku parc. č. 673/17 a 645/22 v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí a místní komunikace na ulici Husova na pozemku parc. č. 646/23 v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí, vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikací v

souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Souhlas města se zvláštním užíváním komunikací vyjádřený touto smlouvou nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

10.3.3. Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

10.4. Vyklizení staveniště

10.4.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 3 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI. Stavební deník

11.1. Povinnost vést stavební deník

11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.

11.1.2. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

11.2. Způsob vedení a zápisu

11.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.

11.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.2.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

XII. Předání a převzetí díla

12.1. Předání díla

12.1.1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků.

12.2. Organizace předání díla

12.1.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději **3 dny** předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen neprodleně v termínu stanoveném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

12.3. Protokol o předání a převzetí díla

12.3.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.

12.3.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- Označení předmětu díla.
- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Termín zahájení a dokončení prací na díle.
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.
- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.

12.3.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3.4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělků dle odst. 12.3.2, sepiší smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.

12.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace,
- 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, zejména:
 - zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a protokol o pevnosti a těsnosti plynovodů,
 - revizní knihy pro jednotlivé kotle,
 - protokol o vpuštění plynu,
 - zpráva o proplachu v rekonstruovaných rozvodech vody,
 - zpráva o provedené regulaci otopného systému,
 - zpráva o proplachu rekonstruovaných rozvodů ÚT,
 - protokol o tlakové zkoušce rozvodů vody a ÚT,
 - protokol o provedené topné zkoušce (24 hodin ventily naplněno, čerpadla v provozu po 24 hodin; součástí zkoušky bude hydraulické vyvážení soustavy),
 - protokol o nastavení vyvažovacích prvků s uvedením nastavených hodnot na cedulky u jednotlivých nastavovacích prvků,
 - protokol o provozní 72 hodinové zkoušce bez provozních přestávek,
 - protokol o vyčištění filtrů po zkouškách protokol o autorizovaném měření plynných emisí (CO a NOx v komíně, účinnost jednotlivých kotlů),
 - zápis o uvedení kotlů do provozu,

- zpráva o revizi elektrické instalace,
- revizní zpráva o spalinové cestě včetně technické zprávy,
- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce,
- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě,
- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů dle položkového rozpočtu,
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- fotodokumentace prováděných prací na CD,
- 2x kopie stavebního deníku (případně deníků),

současně je povinen předat všechny doklady v elektronické verzi na přenosném nosiči.

12.4.2. Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5. Zkoušky

12.5.1. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

12.5.2. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, revizích, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5.3. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.6 Kolaudace

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona.

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

XIII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

13.1. Odpovědnost za vady díla

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převzme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.

13.1.2. Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke

své odborné způsobilosti zjistit měl. Ustanovení § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.

13.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

13.2. Záruční doba

13.2.1. Záruční doba je stanovena v délce **60 měsíců** a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.

13.3. Výjimky ze záruky

13.3.1. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce **24 měsíců**.

13.4. Způsob uplatnění reklamace

13.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a to písemně na:

- a) adrese sídla zhotovitele nebo
- b) e-mailem na  nebo
- c) prostřednictvím datové schránky zhotovitele **iy6fvdn**.

13.4.2. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části.
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.

13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.

13.5.2. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

13.5.3. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smlouvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.

13.7. Postup po odstranění vad

13.7.1. O provedeném odstranění vady sepíše smluvní strany zápis (protokol).

13.7.2. Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2. nebo 13.3., která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.

13.7.3. O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

XIV.

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla

14.1. Vlastnictví díla

14.1.1. Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3.

14.2. Nebezpečí škod na díle

14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

14.3. Pojištění díla

14.3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanou pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla a současně se zavazuje, že v průběhu realizace díla nedojde ke snížení pojistného plnění. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.

14.3.2. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli uzavření pojištění nejpozději v den předání a převzetí staveniště.

14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.3.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XV.

Sankční ujednání

15.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

15.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X., odst. 10.1.1. delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

15.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

15.1.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodržáním Harmonogramu postupu prací dle odst. 5.1.3 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.

15.1.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.

15.1.5. Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.

15.1.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

15.2. Sankce za neodstranění vad

15.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

15.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1. a 15.2.2. ve dvojnásobné výši.

15.3. Sankce za porušení bezpečnostních předpisů

15.3.1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX., odst. 9.1.5., 9.1.6. nebo 9.1.7., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení povinnosti.

15.3.2. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.3. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.4. V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stavební úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1. a 15.3.2. zůstává v tomto případě nedotčena.

15.3.5. Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.

15.4. Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů

15.4.1. Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII., odst. 8.2.2. je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.

15.4.2. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX., odst. 9.3.1. je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

15.4.3. Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV., odst. 14.3.1. je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo.

15.4.4. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím

osobám závažná újma) ve výši 10 000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

15.5. Společná ustanovení

15.5.1. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

15.5.2. Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

15.5.3. Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.

15.5.4. Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

15.5.5. Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

16.1. Způsob odstoupení od smlouvy

16.1.1. Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

16.2. Důvody odstoupení od smlouvy

16.2.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1. této smlouvy trvajícím déle než 15 dnů,
- b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo ne zahájení stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
- c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
- d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
- e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
- f) porušení ustanovení odst. 8.1.2. nebo 9.3.1. smlouvy zhotovitelem.

16.2.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
- b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
- c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,
- d) zjistí-li, že nebude vydáno rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu v souladu s předmětem díla vymezeným v této smlouvě.

16.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy

16.3.1. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.

16.3.2. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

16.3.3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušáním prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

XVII.**Závěrečná ustanovení**

17.1. Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.

17.3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.

17.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

17.5. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Soupis klíčových komponentů.

17.7. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

17.8. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů.

17.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Nový Jičín usnesením č. 2279/39R/2025 ze dne 02. 04. 2025 a č. 2404/42R/2025 ze dne 21. 05. 2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(Položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Soupis klíčových komponentů

Za objednatele

**Mgr.
Stanislav
Kopecký**

Digitálně
podepsal Mgr.
Stanislav Kopecký
Datum:
2025.05.30
10:19:11 +02'00'

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Za zhotovitele

**Pavel
Štec**

Digitálně
podepsal Pavel
Štec
Datum:
2025.05.29
08:30:29 +02'00'

Pavel Štec
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24_254_VV
Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

KSO: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5
Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Projektant: 

Zpracovatel: Kolektiv autorů

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		11 663 293,40
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 663 293,40 0,00
	12,00%	
Cena s DPH		Výše daně 2 449 291,61 0,00
		14 112 585,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 24_254_VV

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

Místo: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

28.04.2025

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín



Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Projektant:

Zpracovatel:

Kolektiv autorů

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

PS01	Kotelna	11 663 293,40	14 112 585,01	STA
D.1.1	Stavební řešení	2 280 512,78	2 759 420,46	Soupis
D.1.2.4a	Technologie	78 469,98	94 948,68	Soupis
D.1.2.3	Plyn	2 050 441,00	2 481 033,61	Soupis
D.1.2.4c	Topná voda pro VZT	48 286,60	58 426,79	Soupis
PS02	VZT	103 315,20	125 011,39	Soupis
D.1.1	Stavební řešení	7 127 444,71	8 624 208,10	STA
D.1.4.3	Vzduchotechnika - technologie	146 957,71	177 818,83	Soupis
PS03	Elektroinstalace	6 980 487,00	8 446 389,27	Soupis
PS04	MaR	230 000,10	278 300,12	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 572 064,95	1 902 198,59	STA
		453 270,86	548 457,74	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín
Objekt: PS01 - Kotelna
Soupis:

D.1.1 - Stavební řešení

KSO: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5
Místo: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Zadavatel: Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, Vsetín 755 01

CC-CZ: 28.04.2025
Datum: 00298212
IČ: 27845869
DIČ: CZ27845869

Projektant: 
Zpracovatel: 
Poznámka:

Materiál				5 789,12
Montáž				72 680,86
Cena bez DPH				78 469,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	78 469,98	21,00%	16 478,70	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		94 948,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

PS01 - Kotelna

D.1.1 - Stavební řešení

Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, Vsetín 755 01

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.04.2025





Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV			
D1 - Základy a zvláštní zakládání			
D2 - Úpravy povrchu, podlahy			
D3 - Podlahy a podlahové konstrukce			
D4 - Bourání konstrukcí			
D5 - Staveništní přesun hmot			
D6 - Konstrukce zámečnické			
D7 - Podlahy z dlaždic a obklady			
D8 - Podlahy ze syntetických hmot			
D9 - Nátěry			
D10 - Přesuny sutí a vybouraných hmot			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

Objekt: PS01 - Kotelna

Soupis: D.1.1 - Stavební řešení

Místo: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, Vsetín 755 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV								
D D1 Základy a zvláštní zakládání								
2	K	153812111	Třm z betonářské oceli včetně zainjektování D od 16 do 20 mm l přes 0,4 do 3 m	kus	18.000	0,00	1 111,37	20 436,02
PP Třm z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 16 do 20 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153812111								
1	K	VL_01	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0.010	0,00	43 136,40	431,36

PP Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí								
P Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123								
včetně distančních prvků								

D D2 Úpravy povrchu, podlahy								
3	K	784181123	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	4.839	0,00	36,05	174,45

PP Hlubková jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123								
P Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181123								
po jednolitých vrstvách								

D D3 Podlahy a podlahové konstrukce								
4	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0.098	0,00	19 194,05	1 881,02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311135								
P Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311135								
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem								
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.								

5	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0.098	0,00	100,00	9,80
---	---	-----------	---	----	-------	------	--------	------

PP Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319012								
P Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319012								
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny								

6	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0.196	0,00	100,00	19,60
---	---	-----------	---	----	-------	------	--------	-------

PP Příplatek k cenám mazanin za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173								
P Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173								
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny								

7	K	632452519	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm	m2	3.859	0,00	2 219,65	8 565,63
---	---	-----------	---	----	-------	------	----------	----------

PP Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

8	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	3.859	0,00	46,35	178,86
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------	--------

PP Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý

D D4 Bourání konstrukcí

11	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,258	0,00	7 189,40	18 580,27
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	------	----------	-----------

PP Bourání základů z betonu prostého

12	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,980	0,00	144,20	141,32
----	---	-----------	---	----	-------	------	--------	--------

PP Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2

9	K	967043111	Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm	m2	4,839	0,00	1 189,65	5 756,72
---	---	-----------	--	----	-------	------	----------	----------

PP Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl. do 150 mm

10	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	3.600	0,00	3 007,60	10 827,36
----	---	-----------	--	---	-------	------	----------	-----------

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

D D5 Staveništní přesun hmot

13	K	VL_2	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6m, nošením	t	0,973	0,00	1 272,05	1 237,70
----	---	------	---	---	-------	------	----------	----------

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6m, nošením

D	D6		Konstrukce zámečnické					5 893,08
14	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	54,992	0,00	72,10	3 964,92

PP Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

15	M	13011027	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100	t	0,060	32 136,00		1 928,16
----	---	----------	--	---	-------	-----------	--	----------

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100

D	D7		Podlahy z dlaždic a obklady					13 805,92
16	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,839	0,00	36,05	174,45

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

17	K	771574420	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	6,954	0,00	1 383,29	9 619,40
----	---	-----------	---	----	-------	------	----------	----------

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 25 do 35 ks/m2

18	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro plochu do 5 m2	m2	6,954	0,00	21,73	151,11
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------	--------

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

19	M	59761171	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	7,650	504,70		3 860,96
----	---	----------	---	----	-------	--------	--	----------

PP dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2

D D8 Podlahy ze syntetických hmot

D	D8							74,76
---	----	--	--	--	--	--	--	-------

20	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby		m2	4,839	0,00	15,45	74,76
PP	Připrava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah								
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011							
D	D9	Nátěry							
21	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí		m2	2,352	0,00	88,58	741,30
PP	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický								
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101							
22	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí		m2	2,352	0,00	98,88	232,57
PP	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101							
23	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí		m2	2,352	0,00	101,97	239,83
PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101							
24	K	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I		m2	2,352	0,00	25,75	60,56
PP	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním								
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789121240							
D	D10	Přesuny suti a vybouraných hmot							
25	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží		t	1,817	0,00	1 051,63	6 871,57
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží								
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469971111							
28	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01		t	1,817	0,00	412,00	748,60
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01								
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973120							
29	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km		t	1,817	0,00	493,37	896,45
PP	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km								
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511							
P	Poznámka k položce:□ nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,□ S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vylóžením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
30	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot		t	3,633	0,00	236,90	860,66
PP	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002519							
P	Poznámka k položce:□ nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.								
31	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot		t	1,817	0,00	249,26	452,91
PP	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění								
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611							
P	Poznámka k položce:□ na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění.								
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	1,817	0,00	329,60	598,88
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501							
P	Poznámka k položce:□ Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	45,413	0,00	30,90	1 403,26
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509							

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín
Objekt: PS01 - Kotelna
Soupis: D.1.2.4a - Technologie

KSO: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5
Místo: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Zadavatel: Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, Vsetín 755 01

CC-CZ: 28.04.2025
Datum: 00298212
IČ: 27845869
DIČ: CZ27845869

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

Materiál				1 618 908,00
Montáž				431 533,00
Cena bez DPH				2 050 441,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	2 050 441,00	21,00%	430 592,61	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			2 481 033,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

PS01 - Kotelna

D.1.2.4a - Technologie

Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, Vsetín 755 01

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.04.2025



Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV				
713 - Izolace tepelné	16 592,00	5 686,00		22 278,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	1 247 995,00	117 442,60		1 365 437,60
731a - Ústřední vytápění - kotelny - vedení spalin	147 545,00	24 098,40		171 643,40
731a.1K1 - Kaskáda + kouřovod	41 223,00	0,00		41 223,00
731a.2K1 - Komin	24 697,00	0,00		24 697,00
731a.3K1 - Sání	81 625,00	0,00		81 625,00
731b - Ústřední vytápění - kotelny - demontáže	0,00	48 216,40		48 216,40
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	18 902,00	107 786,80		126 688,80
734 - Ústřední vytápění - armatury	187 874,00	107 711,80		295 585,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00	1 384,00		1 384,00
ost - Ostatní	0,00	19 207,00		19 207,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

Objekt: PS01 - Kotelna

Soupis: D.1.2.4a - Technologie

Místo: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, Vsetín 755 01

Datum: 28.04.2025

Projektant: 

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
1	M	63154034	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/60mm	m	11,000	382,00		4 202,00
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/60mm								
3	M	63154607	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm	m	25,000	242,00		6 050,00
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm								
4	M	63154575	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm	m	5,000	164,00		820,00
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm								
5	M	63154574	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	23,000	139,00		3 197,00
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm								
132	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	5,000	137,00		685,00
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm								
7	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	13,000	126,00		1 638,00
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm								
9	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	46,000	0,00	60,00	2 760,00
PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohýbů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211								
Online PSC								
8	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	36,000	0,00	80,00	2 880,00
PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohýbů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463212								
Online PSC								
134	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,115	0,00	400,00	46,00
PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101								
Online PSC								
D 731 Ústřední vytápění - kotelny								
10	M	VL_01	Nástěnný kondenzační kotel	kus	4,000	108 058,00		432 232,00
PP Nástěnný kondenzační kotel 18,9 kW - 94,5 kW (80/60°C)								
36	K	VL_22	montáž nástěnného plynového kondenzačního kotle	kus	4,000	0,00	17 468,00	69 872,00
PP montáž nástěnného plynového kondenzačního kotle								
11	M	VL_02	Připojovací čerpadlová skupina pro 85/100 kW	kus	4,000	19 735,00		78 940,00

PP	Připojovací čerpadlová skupina pro 85/100 kW, vč. pojistného ventilu 3 bary, kotlového čerpadla, zpětné klapky, uzávěrů, plynového kohoutu 1", vypouštění, připojení exp. nádoby a manometru							
37	K	VL_23	Montáž připojovací čerpadlové skupiny pro 85/100 kW	kus	4,000	0,00	2 000,00	8 000,00
PP	Montáž připojovací čerpadlové skupiny pro 85/100 kW							
12	M	VL_03	Kaskádová jednotka pro 4 kotle vedle sebe	kus	1,000	110 534,00		110 534,00
PP	Kaskádová jednotka pro 4 kotle vedle sebe, obsahuje rámý, sběrné potrubí DN100, plynovou trubku DN80, termohydraulický rozdělovač, izolaci							
38	K	VL_24	Montáž kaskádové jednotky pro 4 kotle vedle sebe	kus	1,000	0,00	4 000,00	4 000,00
PP	Montáž kaskádové jednotky pro 4 kotle vedle sebe							
13	M	VL_04	Regulační přístroj, možnost napojení přes ModBus TCP/IP, vč. čidla venkovní teploty, v základu ovládání ohřev TV	kus	1,000	34 152,00		34 152,00
PP	Regulační přístroj, možnost napojení přes ModBus TCP/IP, vč. čidla venkovní teploty, v základu ovládání ohřev TV							
14	M	VL_05	Kaskádový modul pro čtyři kotle, včetně čidla	kus	1,000	6 754,00		6 754,00
PP	Kaskádový modul pro čtyři kotle, včetně čidla							
15	M	VL_06	Demineralizační sada	kus	1,000	17 313,00		17 313,00
PP	Demineralizační sada, obsahuje patronu s kapacitou 16000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sadu s měřicem vodivosti, elektronický vodoměr, izolaci a konzolu na stěnu							
16	M	48481001	box neutralizační pro neutralizaci kondenzátu vč. čerpadla	kus	1,000	13 375,00		13 375,00
PP	box neutralizační pro neutralizaci kondenzátu vč. čerpadla							
17	M	VL_07	Nerezový ohřivač vody, nepřímotopný, stojatý, svislý, užitný objem 235 l	kus	1,000	32 920,00		32 920,00
PP	Výkon ohřevu výměníkem z 10 °C na 55 °C při průtoku 2.5 m3/h 51 kW.							
39	K	VL_25	Montáž nepřímotopného ohřivače vody, stojatý, svislý	kus	1,000	0,00	2 175,00	2 175,00
PP	Montáž nepřímotopného ohřivače vody, stojatý, svislý							
18	M	VL_08	Expanzní automat, 6 bar, 90 °C, vč. řídicí jednotky a propojovací soupravy	soubor	1,000	194 754,00		194 754,00
PP	Expanzní automat, 6 bar, 90 °C, vč. řídicí jednotky a propojovací soupravy							
40	K	VL_26	Montáž expanzního automatu, 6bar, 90 °C, včetně řídicí jednotky a propojovací soupravy	kus	1,000	0,00	9 600,00	9 600,00
PP	Montáž expanzního automatu, 6bar, 90 °C, včetně řídicí jednotky a propojovací soupravy							
19	M	VL_09	Zařízení pro automatické doplňování vody, odplyňování	soubor	1,000	15 258,00		15 258,00
PP	Zařízení pro automatické doplňování vody, odplyňování							
41	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	1,000	0,00	104,00	104,00
PP	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)							
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209113					
P			Poznámka k položce: 1)					
			montáž zařízení pro automatické doplňování vody					
20	K	732332424	Přídavná expanzní nádoba PN 0,6 o obj 500 l pro čerpadlové automaty	soubor	1,000	50 906,00	1 349,00	52 255,00
PP	Expanzní automaty čerpadlové přídavné expanzní nádoby PN 0,6 o objemu 500 l							
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732332424					
21	K	724233014	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 l	soubor	2,000	2 614,00	2 507,00	10 242,00
PP	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody plně vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 25 l							
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724233014					
23	M	VL_11	Trubkový rozdělovač	kus	1,000	11 810,00		11 810,00
PP	Trubkový rozdělovač, DN200, PN16, Tmax=130 °C, l=2000mm, m=94,80 kg (v.č.:24_254-1P1D122.5)							
43	K	VL_27	Montáž trubkového rozdělovače	kus	1,000	0,00	1 670,00	1 670,00
PP	Montáž trubkového rozdělovače							
24	M	VL_12	Stojan pro trubkový rozdělovač (v.č.:24_254-1P1D122.5)	kus	2,000	900,00		1 800,00
PP	Stojan pro trubkový rozdělovač (v.č.:24_254-1P1D122.5)							
44	K	VL_28	Montáž stojanu pro trubkový rozdělovač	kus	2,000	0,00	250,00	500,00
PP	Montáž stojanu pro trubkový rozdělovač							
25	M	VL_13	Tepelná izolace PUR, pro trubkový rozdělovač (v.č.:24_254-1P1D122.5)	kus	1,000	3 200,00		3 200,00
PP	Tepelná izolace PUR, pro trubkový rozdělovač (v.č.:24_254-1P1D122.5)							
45	K	713471111	Montáž tepelné izolace potrubí pásy s Fe pletivem v plechovém pouzdře s patentními uzávěry	m2	6,000	0,00	240,00	1 440,00
PP	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybu, přírub, armatur nebo tvarovek snímáteleými pouzdrí s výplní z pásů v černém šestihranném pletivu, pouzdra z plechu s patentními uzávěry (izolační materiál a plech ve specifikaci) potrubí v bloku nebo jednotlivě							

26	M	VL_14	Trubkový sběrač		kus	1,000	11 810,00		11 810,00
PP		Trubkový sběrač, DN 200, PN 16, Tmax=130°C, l=2000mm, m=94, 70kg (v.č.:24_254-1P1D122.5)							
46	K	VL_29	Montáž trubkového sběrače		kus	1,000	0,00	1 670,00	1 670,00
PP		Montáž trubkového sběrače							
27	M	VL_15	Stojan pro trubkový sběrač (v.č.:24_254-1P1D122.5)		kus	2,000	900,00		1 800,00
PP		Stojan pro trubkový sběrač (v.č.:24_254-1P1D122.5)							
47	K	VL_30	Montáž stojanu pro trubkový sběrač		kus	2,000	0,00	250,00	500,00
PP		Montáž stojanu pro trubkový sběrač							
28	M	VL_16	Tepečná izolace PUR, pro trubkový sběrač		kus	1,000	3 200,00		3 200,00
PP		Tepečná izolace PUR, pro trubkový sběrač							
29	K	732422216	Čerpadlo teplovodní mokr oběžná přírubové DN 40 výtlak do 12 m průtok 16 m3/h jednoduché pro vytápění	soubor	2,000		43 156,00	1 482,00	89 276,00
PP		Čerpadla teplovodní mokr oběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodlná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpačí výkon Q (m3/h) DN 40/ do 12,0 m / 16,0 m3/h							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732422216							
P		Poznámka k položce:[]							
P1									
31	M	VL_17	P2 - Oběhové čerpadlo		kus	1,000	22 216,00		22 216,00
PP		P2 - Oběhové čerpadlo PN16, NS=1x230 V, DN32, V=4,8m3/h, p=60,6kPa							
P		Poznámka k položce:[]							
P2									
48	K	732429221	Montáž čerpadla oběhového mokr oběžného přírubového DN 32 jednoduché	soubor	1,000		0,00	445,00	445,00
PP		Čerpadla teplovodní mokr oběžná přírubová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů jednoduchých DN 32							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732429221							
32	M	VL_18	P3 - Oběhové čerpadlo		kus	1,000	27 451,00		27 451,00
PP		P3 - Oběhové čerpadlo, PN16, NS=1x230 V, DN40, V=9,1m3/h, p=41,3kPa							
P		Poznámka k položce:[]							
P3									
49	K	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokr oběžného přírubového DN 40 jednoduché	soubor	1,000		0,00	1 482,00	1 482,00
PP		Čerpadla teplovodní mokr oběžná přírubová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů jednoduchých DN 40							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732429223							
30	K	732422214	Čerpadlo teplovodní mokr oběžné přírubové DN 40 výtlak do 8 m průtok 13 m3/h jednoduché pro vytápění	soubor	1,000		22 216,00	445,00	22 661,00
PP		Čerpadla teplovodní mokr oběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodlná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpačí výkon Q (m3/h) DN 40/ do 8,0 m / 13,0 m3/h							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732422214							
P		Poznámka k položce:[]							
P4									
33	M	VL_19	P5 - Oběhové čerpadlo		kus	1,000	20 253,00		20 253,00
PP		P5 - Oběhové čerpadlo, PN10, NS=1x230 V, G 6/4", V=5,0m3/h, p=44,0kPa							
50	K	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokr oběžného závitového DN 32	soubor	1,000		0,00	445,00	445,00
PP		Čerpadla teplovodní mokr oběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokr oběžných závitových DN 32							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732429215							
34	M	VL_20	Ultrazvukový měřič tepla, V=25m3/h, DN 65, přírubový spoj		kus	1,000	28 374,00		28 374,00
PP		Ultrazvukový měřič tepla, V=25m3/h, DN 65, přírubový spoj							
51	K	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soubor	1,000		0,00	2 821,00	2 821,00
PP		Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734109215							
35	M	VL_21	Ultrazvukový měřič tepla, V = 6m3/h, DN32 (G5/4")		kus	1,000	15 187,00		15 187,00
PP		Ultrazvukový měřič tepla, V = 6m3/h, DN32 (G5/4")							
52	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitý G 5/4		kus	1,000		1 820,00	1 820,00
PP		Montáž závitových armatur se 2 závitý G 5/4 (DN 32)							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209116							
53	K	VL_31	Montáž ostatních drobných položek		kus	1,000	0,00	1,00	1,00
PP		Montáž ostatních drobných položek							

54	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	1,407	0,00	800,00	1 125,60
PP								
Online PSC								
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731101</i>								
do 6 m								
Ústřední vytápění - kotelny - vedení spalín								
163	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,123	0,00	800,00	98,40
PP								
Online PSC								
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731101</i>								
do 6 m								
122	K	VL_49	Montáž spalínové cesty	soubor	1,000	0,00	22 300,00	22 300,00
PP								
Montáž spalínové cesty								
123	K	VL_50	Revize spalínové cesty	soubor	1,000	0,00	1 700,00	1 700,00
PP								
Revize spalínové cesty								
D 731a.1K1								
136	K	VL_57	Kaskáda + kouřovod	kus	4,000	1 509,00	0,00	41 223,00
PP								
T-kus pro přívod vzduchu; DN110/160								
P								
Poznámka k položce:☐								
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.947 kg								
137	K	VL_58	Trubka s hrdlem; 0,25m; černá; DN110	kus	4,000	210,00	0,00	840,00
PP								
Trubka s hrdlem; 0,25m; černá; DN110								
P								
Poznámka k položce:☐								
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.218 kg								
138	K	VL_59	Revizní T-kus s měř. otvorem redukovaný; černá; DN110"/250	kus	1,000	6 345,00	0,00	6 345,00
PP								
Revizní T-kus s měř. otvorem redukovaný; černá; DN110"/250								
P								
Poznámka k položce:☐								
Průměr: - mm, Hmotnost: 2.43 kg								
139	K	VL_60	Trubkový díl s 87° odbočkou; 1m; černá; DN250/110	kus	3,000	4 057,00	0,00	12 171,00
PP								
Trubkový díl s 87° odbočkou; 1m; černá; DN250/110								
P								
Poznámka k položce:☐								
Průměr: - mm, Hmotnost: 2.92 kg								
140	K	VL_61	Revizní T-kus s odtokem; černá; DN250	kus	1,000	4 572,00	0,00	4 572,00
PP								
Revizní T-kus s odtokem; černá; DN250								
P								
Poznámka k položce:☐								
Průměr: - mm, Hmotnost: 2 kg								
141	K	VL_62	Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN250	kus	1,000	3 401,00	0,00	3 401,00
PP								
Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN250								
P								
Poznámka k položce:☐								
Průměr: - mm, Hmotnost: 4.011 kg								
143	K	VL_62	Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN250	kus	1,000	4 457,00	0,00	4 457,00
PP								
Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN250								
P								
Poznámka k položce:☐								
Průměr: - mm, Hmotnost: 4.011 kg								
142	K	VL_63	Revizní koleno 87°; černá; DN250	kus	1,000	3 401,00	0,00	3 401,00
PP								
Revizní koleno 87°; černá; DN250								
P								
Poznámka k položce:☐								
Průměr: - mm, Hmotnost: 3.84 kg								
D 731a.2K1								
144	K	VL_64	Komín	kus	1,000	4 347,00	0,00	24 697,00
PP								
Patní koleno starr 87° s kotvením; černá; DN250								
P								
Poznámka k položce:☐								
Průměr: - mm, Hmotnost: 2.035 kg								
145	K	VL_65	Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN250	kus	3,000	5 130,00	0,00	15 390,00
PP								
Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN250								
P								
Poznámka k položce:☐								
Průměr: - mm, Hmotnost: 5.65 kg								
146	K	VL_66	Komínová nerez, hlavice (komplet), černá; DN250	kus	1,000	4 118,00	0,00	4 118,00

PP	Kominová nerez, hlavice (komplet), černá; DN250					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 3.95 kg					
147	K	VL_67		kus	4,000	194,00
						0,00
						776,00
PP	Distanční objímka univerzální 1 bal-6 ks					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 0.144 kg					
148	K	VL_68		kus	1,000	66,00
						0,00
						66,00
PP	Silikonové mazivo 50g					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 0.062 kg					
D	731a.3K1 Sání					
154	K	VL_51		soubor	1,000	1 998,00
						0,00
						1 998,00
PP	Trubka s hrdlem; 0.25m; černá; DN250					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 1.343 kg					
155	K	VL_52		soubor	1,000	3 018,00
						0,00
						3 018,00
PP	Koleno 87°; černá; DN250					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 2 kg					
161	K	VL_52		soubor	2,000	3 018,00
						0,00
						6 036,00
PP	Koleno 87°; černá; DN250					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 2 kg					
149	K	VL_53		soubor	4,000	418,00
						0,00
						1 672,00
PP	Hrdlo-hrdlo (pro sání); černá; DN110					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 0.19 kg					
150	K	VL_58		kus	4,000	220,00
						0,00
						880,00
PP	Trubka s hrdlem; 0.25m; černá; DN110					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 0.218 kg					
151	K	VL_59		kus	1,000	6 345,00
						0,00
						6 345,00
PP	Revizní T-kus s měř. otvorem redukovaný; černá; DN110°/250					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 2.43 kg					
152	K	VL_60		kus	3,000	4 057,00
						0,00
						12 171,00
PP	Trubkový díl s 87° odbočkou; 1m; černá; DN250/110					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 2.92 kg					
156	K	VL_62		kus	1,000	5 130,00
						0,00
						5 130,00
PP	Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN250					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 4.011 kg					
157	K	VL_64		kus	1,000	4 347,00
						0,00
						4 347,00
PP	Patní koleno starř 87° s kotvení; černá; DN250					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 2.035 kg					
153	K	VL_65		kus	1,000	5 130,00
						0,00
						5 130,00
PP	Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN250					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 5.65 kg					
158	K	VL_65		kus	3,000	5 130,00
						0,00
						15 390,00
PP	Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN250					
P	Poznámnika k položce:☐					
	Průměr: - mm, Hmotnost: 5.65 kg					
159	K	VL_65		kus	3,000	5 130,00
						0,00
						15 390,00
PP	Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN250					

81 625,00

P									
Poznámka k položce: Průměr: - mm, Hmotnost: 5.65 kg									
160	K	VL_66	Komínová nerez, hlavice (komplet), černá; DN250	kus	1,000	4 118,00	0,00	4 118,00	48 216,40 1 224,60
PP Komínová nerez, hlavice (komplet), černá; DN250									
P Poznámka k položce: Průměr: - mm, Hmotnost: 3.95 kg									
D 731b Ústřední vytápění - kotelny - demontáže									
165	K	713490811	Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	15,700	0,00	78,00	1 224,60	48 216,40 1 224,60
PP Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů - doplňky a součásti demontáž oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí									
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713490811									
166	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	18,000	0,00	127,00	2 286,00	
PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4									
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220861									
167	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus	8,000	0,00	172,00	1 376,00	2 173,00
PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4									
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220862									
168	K	731200827	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 60 do 75 kW	kus	1,000	0,00	2 173,00	2 173,00	
PP Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 60 do 75 kW									
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731200827									
P Poznámka k položce: RAPIDO GA 220-68 68kW									
170	K	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200	m	4,400	0,00	142,00	624,80	2 100,00
PP Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200									
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732110812									
P Poznámka k položce: Demontáž boiler - B2-HL210 - B1-smart240									
171	K	732212815	Demontáž ohřívačku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l	kus	2,000	0,00	1 050,00	2 100,00	1 200,00
PP Demontáž ohřívačů zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l									
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732212815									
P Poznámka k položce: Demontáž boiler - B2-HL210 - B1-smart240									
172	K	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l	kus	3,000	0,00	400,00	1 200,00	2 200,00
PP Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l									
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732320812									
173	K	732320814	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 200 do 500 l	kus	4,000	0,00	550,00	2 200,00	
PP Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 200 do 500 l									
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732320814									
P Poznámka k položce: Demontáž expanzních nádob 4x REFLEX N300/6 p=6bar									
174	K	732420812	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40	kus	5,000	0,00	187,00	935,00	338,00
PP Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40									
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732420812									
181	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	13,000	0,00	26,00	338,00	
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38									
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120815									
182	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	33,000	0,00	56,00	1 848,00	1 700,00
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3									
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120819									
183	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	25,000	0,00	68,00	1 700,00	
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89									
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120826									
184	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	11,000	0,00	109,00	1 199,00	1 199,00
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133									
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120832									

185	K	733390801	Demontáž potrubí plastového D do 25x2,3 mm		m	21,000	0,00	18,00	378,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733390801									
186	K	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50		kus	10,000	0,00	213,00	2 130,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734100811									
187	K	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100		kus	28,000	0,00	289,00	8 092,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734100812									
175	K	734100813	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 100 do 150		kus	2,000	0,00	506,00	1 012,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734100813									
176	K	734100821	Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN do 50		kus	3,000	0,00	289,00	867,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734100821									
177	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1		kus	6,000	0,00	45,00	270,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200812									
188	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2		kus	28,000	0,00	91,00	2 548,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200821									
189	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1		kus	13,000	0,00	127,00	1 651,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200822									
190	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1 přes G 1 do G 6/4		kus	22,000	0,00	172,00	3 784,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734200823									
178	K	734410811	Demontáž teplotníků s ochranným pouzdrmem nebo rohového s ochranným pouzdrmem		kus	11,000	0,00	62,00	682,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734410811									
179	K	734420811	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením		kus	18,000	0,00	8,00	144,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734420811									
169	K	VL_76	Demontáž kotle na plynná paliva výkon 200 kW		kus	3,000	0,00	2 173,00	6 519,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734420811									
180	K	VL_78	Demontáž kotlí ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 60 do 75 kW		kus	5,000	0,00	187,00	935,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734420811									
Demontáž čerpadla oběhového DN32									
Demontáž čerpadla oběhového DN32									
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí									
60	K	733121114	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 31,8x2,6 mm		m	13,000	0,00	525,00	6 825,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121114									
61	K	733121115	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 38x2,6 mm		m	5,000	0,00	608,00	3 040,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121115									
59	K	733121116	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 44,5/3,2		m	23,000	0,00	783,00	18 009,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121116									
57	K	733121119	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 60,3x4,0 mm		m	5,000	0,00	1 138,00	5 690,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121119									
66	M	55261743	ohyb 90° - R 3DN rozměr 60,3mm tl 3,2mm		kus	2,000	1,00		2,00
PP									
Online PSC									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121119									
56	K	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2 mm		m	25,000	0,00	1 374,00	34 350,00

PP	Online PSC						
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 76/3,2							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121122							
65	M	55261745	ohyb 90°- R 4DN rozměr 76mm tl 3,2mm	kus	6,000	1,00	6,00
ohyb 90°- R 4DN rozměr 76mm tl 3,2mm							
55	K	733121128	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 mm	m	11,000	0,00	31 295,00
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 108/4,0							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121128							
64	M	55261747	ohyb 90°- R 4DN rozměr 108mm tl 4mm	kus	6,000	1,00	6,00
ohyb 90°- R 4DN rozměr 108mm tl 4mm							
127	M	VL_51	Varná redukce DN65/100	kus	3,000	2 208,00	6 624,00
Varná redukce DN65/100							
128	M	VL_52	Varná redukce DN65/80	kus	2,000	1,00	2,00
Varná redukce DN65/80							
129	M	VL_53	Varná redukce DN50/80	kus	1,000	1 720,00	1 720,00
Varná redukce DN50/80							
130	M	VL_54	Varná redukce DN40/65	kus	6,000	1 274,00	7 644,00
Varná redukce DN40/65							
131	M	VL_55	Varná redukce DN32/50	kus	2,000	1 076,00	2 152,00
Varná redukce DN32/50							
62	M	28654346	přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4"	kus	1,000	286,00	286,00
přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4"							
63	M	28654345	přechodka PPR kov s převlečnou maticí 25x1"	kus	4,000	115,00	460,00
přechodka PPR kov s převlečnou maticí 25x1"							
68	K	733322104	Potrubí plastové z PE-Xb s kyslíkovou bariérou PN 8 do 80°C spojované násuvnou objímkou D 20x2,0 mm	m	14,000	0,00	5 306,00
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xb) s kyslíkovou bariérou spojovaných lisováním PN 8 do 80°C D 20/2,0							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733322104							
67	K	733322105	Potrubí plastové z PE-Xb s kyslíkovou bariérou PN 8 do 80°C spojované násuvnou objímkou D 25x2,3 mm	m	7,000	0,00	437,00
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xb) s kyslíkovou bariérou spojovaných lisováním PN 8 do 80°C D 25/2,3							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733322105							
164	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,532	0,00	212,80
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech							
výšky do 6 m							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733101							
Online PSC							
D	Ústřední vytápění - armatury						
72	K	734111413	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	3,000	534,00	2 280,00
Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 40							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734111413							
74	K	734121313	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 40 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	soubor	1,000	760,00	986,00
Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do vodorovného potrubí PN 16 do 300°C (Z 16 117 616) DN 40							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734121313							
73	K	734163425	Filtr DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	590,00	816,00
Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víklem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 40							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734163425							
76	K	734192314	Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	1,000	951,00	2 716,00
Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 50							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192314							
75	K	734192316	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	3,000	1 327,00	10 149,00
Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 65							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734192316							
71	K	734193114	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 50 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	4,000	683,00	9 792,00
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 50							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734193114							
Online PSC							

70	K	734193115	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	12,000	807,00	2 056,00	34 356,00
PP Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/7344193115								
69	K	734193117	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	4,000	1 312,00	3 168,00	17 920,00
PP Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/7344193117								
77	M	VL_32	RV1 - Trojcestný regulační ventil DN40 (s proporcionálním pohonem, 0-10V)	kus	1,000	19 120,00		19 120,00
PP RV1 - Trojcestný regulační ventil DN40 (s proporcionálním pohonem, 0-10V)								
80	K	734109213	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 40	soubor	2,000	0,00	2 061,00	4 122,00
PP Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/7344109213								
78	M	VL_33	RV2 - Trojcestný regulační ventil DN32 (s proporcionálním pohonem, 0-10V)	kus	1,000	18 098,00		18 098,00
PP RV2 - Trojcestný regulační ventil DN32 (s proporcionálním pohonem, 0-10V)								
81	K	734109223	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 32	soubor	1,000	0,00	2 061,00	2 061,00
PP Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/7344109223								
79	M	VL_34	RV3 - Trojcestný regulační ventil DN40 (s proporcionálním pohonem, 0-10V)	kus	1,000	19 120,00		19 120,00
PP RV1 - Trojcestný regulační ventil DN40 (s proporcionálním pohonem, 0-10V)								
82	M	VL_35	Magnetický filtr rychločistící, DN100	kus	1,000	22 941,00		22 941,00
PP Magnetický filtr rychločistící, DN100								
85	K	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100	soubor	1,000	0,00	3 168,00	3 168,00
PP Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/7344109217								
83	M	VL_36	Magnetický filtr rychločistící, DN65	kus	3,000	17 834,00		53 502,00
PP Magnetický filtr rychločistící, DN65								
86	K	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soubor	3,000	0,00	2 056,00	6 168,00
PP Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/7344109215								
84	M	VL_37	Magnetický filtr rychločistící, DN50	kus	1,000	16 508,00		16 508,00
PP Magnetický filtr rychločistící, DN50								
87	K	734109214	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50	soubor	1,000	0,00	1 765,00	1 765,00
PP Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/7344109214								
91	K	734291263	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	208,00	130,00	338,00
PP Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291263								
90	K	734291264	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	296,00	145,00	441,00
PP Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291264								
89	K	734291265	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	2,000	441,00	173,00	1 228,00
PP Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 1 1/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291265								
88	K	734291266	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	589,00	226,00	815,00
PP Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 1 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291266								
95	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	120,00	130,00	1 250,00
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714								
133	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	241,00	145,00	1 930,00
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715								
93	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	361,00	173,00	2 136,00
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4								

Online PSC									
92	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit		kus	2,000	534,00	226,00	1 520,00
PP									
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717									
96	M	31944405	zátka litinová s vnějším závitem zinkovaná DN 3/4"		<i>kus</i>	3,000	26,00		78,00
zátka litinová s vnějším závitem zinkovaná DN 3/4"									
97	K	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4		kus	3,000	0,00	33,00	99,00
Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209104									
99	K	734220003	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 16 do 90°C vyvažovací bez vypouštění		kus	2,000	2 123,00	145,00	4 536,00
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 1									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734220003									
100	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C		kus	1,000	291,00	145,00	436,00
Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242414									
103	K	VL_40	Diferenční manometr, průměr 100mm, 0-600 kPa, spodní přípoj, 2x M20x1,5, ocel, PN16		kus	4,000	0,00	4 603,00	18 412,00
Diferenční manometr, průměr 100mm, 0-600 kPa, spodní přípoj, 2x M20x1,5, ocel, PN16									
104	K	VL_41	Manometr průměr 100mm, 0-600 kPa, podní přípoj, M20x1,5, PN16		kus	2,000	0,00	2 204,00	4 408,00
Manometr průměr 100mm, 0-600 kPa, podní přípoj, M20x1,5, PN16									
105	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení průměr 100 mm délky 100 mm		kus	2,000	0,00	595,00	1 190,00
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411127									
106	K	VL_45	Membranový pojistný ventil 3/4"x1", 8 bar		kus	2,000	130,00	1 015,00	2 290,00
Membranový pojistný ventil 3/4"x1", 8 bar									
107	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický		kus	14,000	33,00	303,00	4 704,00
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120									
135	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2		kus	8,000	0,00	250,00	2 000,00
Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213									
108	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m		t	0,627	0,00	400,00	250,80
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734101									
162	K	VL_72	Kulový kohout napouštěcí a vypouštěcí, závitový DN15 (1/2"), PN16		kus	16,000	88,00	33,00	1 936,00
Kulový kohout napouštěcí a vypouštěcí, závitový DN15 (1/2"), PN16									
D 783									
113	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický náter potrubí DN do 50 mm		m	46,000	0,00	16,00	736,00
Základní náter armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551									
114	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický náter potrubí přes DN 50 do DN 100 mm		m	36,000	0,00	18,00	648,00
Základní náter armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561									
D ost									
118	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6		m	46,000	0,00	12,00	552,00
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190217									
119	K	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 51x2,6 do 60,3x2,9		m	25,000	0,00	13,00	325,00
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190219									
120	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0		m	11,000	0,00	30,00	330,00

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes

89/5,0 do 133/5,0

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190232

Online PSC

117	K	VL_47	Označení potrubí podle ČSN 130072	soubor	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00
-----	---	-------	-----------------------------------	--------	-------	------	----------	----------

PP

Označení potrubí podle ČSN 130072

121	K	VL_48	Vyregulování systému	soubor	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00
-----	---	-------	----------------------	--------	-------	------	-----------	-----------

PP

Vyregulování systému

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

PS01 - Kotelna

D.1.2.3 - Plyn

Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.04.2025





Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV			
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod			
723a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod - armatury			
783 - Dokončovací práce - nátery			
OST - Ostatní			
	3 889,00	44 397,60	48 286,60
	3 889,00	44 397,60	48 286,60
	901,00	30 996,10	31 897,10
	2 988,00	1 554,00	4 542,00
	0,00	3 932,50	3 932,50
	0,00	7 915,00	7 915,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín
Objekt: PS01 - Kotelna
Soupis: D.1.2.3 - Plyn

Místo: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5
Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum: 28.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV		Práce a dodávky PSV					48 286,60	
D		723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod					31 897,10	
5	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15						530,00	7 420,00
PP		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111202								
4	K	723150303	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm						549,00	2 745,00
PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 28/2,6 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150303								
3	K	723150304	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 31,8x2,6 mm						622,00	3 732,00
PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 31,8/2,6 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150304								
2	K	723150306	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 44,5x3,2 mm						693,00	9 009,00
PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 44,5/3,2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150306								
1	K	723150315	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 108x4 mm						1 459,00	8 024,50
PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 108/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150315								
6	M	55283842	dno klenuté S235JR PN16 108x4mm DN 100						901,00	901,00
PP		dno klenuté S235JR PN16 108x4mm DN 100								
23	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m						400,00	65,60
PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723101								
Online PSC										

D 723a Zdravotechnika - vnitřní plynovod - armatury									
8	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	8,000	176,00	116,00	4 542,00	
PP Armatury se dvěma závití kohouty kulové PN 42 do 650°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231162									
7	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	4,000	351,00	156,00	2 028,00	
PP Armatury se dvěma závití kohouty kulové PN 42 do 650°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231164									
9	M	31944404	zátkla litinová s vnějším závitem zinkovaná DN 1/2"	kus	4,000	44,00		176,00	
PP zátkla litinová s vnějším závitem zinkovaná DN 1/2"									
24	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,005	0,00	400,00	2,00	
PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m									

PP
Online PSC

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723101

D		783	Dokončovací práce - nátery					3 932,50	
13	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					608,00	
PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551							
14	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					99,00	
PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561							
15	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					912,00	
PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615551							
17	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					192,50	
PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615561							
16	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					1 824,00	
PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617601							
18	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					297,00	
PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617621							
D		OST	Ostatní					7 915,00	
20	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50					1 406,00	
PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230230016							
22	K	230230018	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100					209,00	
PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230230018							
19	K	VL_02	Revize plynovodu					5 900,00	
PP		Revize plynovodu							
21	K	VL_03	Označení potrubí podle ČSN 130072					400,00	
PP		Označení potrubí podle ČSN 130072							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín
Objekt: PS01 - Kotelna
Soupis: D.1.2.4c - Topná voda pro VZT

KSO: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5
Místo: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Zadavatel: Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

CC-CZ: 28.04.2025
Datum: 00298212
IČ: 27845869
DIČ: CZ27845869

Projektant: 
Zpracovatel: 

Poznámka:

Materiál				69 788,00
Montáž				33 527,20
Cena bez DPH				103 315,20
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	103 315,20	21,00%	21 696,19	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		125 011,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

PS01 - Kotelna

D.1.2.4c - Topná voda pro VZT

Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.04.2025



Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV			
713 - Izolace tepelné	5 083,00	2 353,60	7 436,60
731 - Ústřední vytápění - kotelny	35 326,00	1 120,80	36 446,80
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	4 970,00	20 144,00	25 114,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	24 409,00	4 069,80	28 478,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00	3 432,00	3 432,00
ost - Ostatní	0,00	2 407,00	2 407,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín
Objekt: PS01 - Kotelna
Soupis: D.1.2.4c - Topná voda pro VZT

Místo: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5
Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum: 28.04.2025

Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

103 315,20
103 315,20

Práce a dodávky PSV

D PSV								
D 713 Izolace tepelné								
3	M	63154574	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	13,000	139,00		1 807,00
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm								
2	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	26,000	126,00		3 276,00
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm								
36	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	39,000	0,00	60,00	2 340,00
PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211								
33	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,034	0,00	400,00	13,60
PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101								
D 731 Ústřední vytápění - kotelny								
7	K	732421202	Čerpadlo teplovodní mokróběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV	soubor	2,000	8 743,00	445,00	18 376,00
PP Čerpadla teplovodní mokróběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421202								
5	M	VL_01	Oběhové čerpadlo teplovodní, mokróběžné, výtlak do 4m, PN10, 6/4", V=5,8 m3/h, p=13,8 kPa	kus	1,000	17 840,00		17 840,00
PP Oběhové čerpadlo teplovodní, mokróběžné, výtlak do 4m, PN10, 6/4", V=5,8 m3/h, p=13,8 kPa								
6	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	1,000	0,00	226,00	226,00
PP Montáž závitových armatur se 2 závitů G 6/4 (DN 40)								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734209117								
37	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,012	0,00	400,00	4,80
PP Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998731101								

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
9	K	733121114	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 31,8x2,6 mm	m	26,000	0,00	449,00	11 674,00
PP Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 31,8/2,6								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121114								
8	K	733121116	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 44,5x3,2 mm	m	13,000	0,00	648,00	8 424,00

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 44, 53, 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733121116

10	M	VL_02	Varná redukce 65/40		kus	2,000	1 274,00		2 548,00
----	---	-------	---------------------	--	-----	-------	----------	--	----------

PP Varná redukce 65/40

11	M	VL_03	Varná redukce DN50/25		kus	2,000	1 211,00		2 422,00
----	---	-------	-----------------------	--	-----	-------	----------	--	----------

PP Varná redukce DN50/25

34	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m		t	0,115	0,00	400,00	46,00
----	---	-----------	--	--	---	-------	------	--------	-------

PP Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury

18	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C		kus	2,000	291,00	145,00	872,00
----	---	-----------	---	--	-----	-------	--------	--------	--------

PP Ventil zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242414

17	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C		kus	1,000	759,00	226,00	985,00
----	---	-----------	---	--	-----	-------	--------	--------	--------

PP Ventil zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242416

12	K	734291264	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit		kus	2,000	296,00	145,00	882,00
----	---	-----------	--	--	-----	-------	--------	--------	--------

PP Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291264

13	K	734291266	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závit		kus	1,000	589,00	226,00	815,00
----	---	-----------	--	--	-----	-------	--------	--------	--------

PP Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 1 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291266

15	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit		kus	6,000	241,00	145,00	2 316,00
----	---	-----------	--	--	-----	-------	--------	--------	----------

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715

14	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit		kus	3,000	534,00	226,00	2 280,00
----	---	-----------	--	--	-----	-------	--------	--------	----------

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717

20	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem		kus	2,000	5 404,00	164,00	11 136,00
----	---	-----------	--	--	-----	-------	----------	--------	-----------

PP Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventilů závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734295021

19	K	734295023	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 5/4" se servomotorem		kus	1,000	5 685,00	221,00	5 906,00
----	---	-----------	--	--	-----	-------	----------	--------	----------

PP Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventilů závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 5/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734295023

21	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický		kus	6,000	303,00	36,00	2 034,00
----	---	-----------	--	--	-----	-------	--------	-------	----------

PP Ventil odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120

31	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2		kus	2,000	0,00	251,00	502,00
----	---	-----------	-----------------------------------	--	-----	-------	------	--------	--------

PP Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213

35	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m		t	0,017	0,00	400,00	6,80
----	---	-----------	---	--	---	-------	------	--------	------

PP Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734101

32	K	VL_72	Kulový kohout napouštěcí a vypouštěcí, závitový DN15 (1/2"), PN16		kus	6,000	88,00	36,00	744,00
----	---	-------	---	--	-----	-------	-------	-------	--------

PP Kulový kohout napouštěcí a vypouštěcí, závitový DN15 (1/2"), PN16

D 783 Dokončovací práce - nátery

25	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm		m	39,000	0,00	16,00	624,00
----	---	-----------	--	--	---	--------	------	-------	--------

PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551

26	K	783615551	Meznátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm		m	39,000	0,00	24,00	936,00
----	---	-----------	--	--	---	--------	------	-------	--------

PP Meznátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783615551						
27	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	39,000	0,00	48,00	1 872,00
PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617601						
D		ost	Ostatní					
28	K	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 51x2,6 do 60,3x2,9	m	39,000	0,00	13,00	507,00
PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190219						
29	K	VL_05	Označení potrubí podle ČSN 130072	soubor	1,000	0,00	900,00	900,00
PP		Označení potrubí podle ČSN 130072						
30	K	VL_06	Vyregulování systému	soubor	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00
PP		Vyregulování systému						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín
Objekt: PS02 - VZT
Soupis: D.1.1 - Stavební řešení

KSO: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5
Místo: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Zadavatel: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín
Účastník: 

CC-CZ: 28.04.2025
Datum: 00298212
IČ: 27845869
DIČ: CZ27845869
IČ: 27845869
DIČ: CZ27845869
IČ: 27845869
DIČ: CZ27845869

Projektant: 
Zpracovatel: Kolektiv autorů
Poznámka:

Materiál				13 101,58
Montáž				133 856,13
Cena bez DPH				146 957,71
DPH základní snížená	Základ daně 146 957,71	Sazba daně 21,00%	Výše daně 30 861,12	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		177 818,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

PS02 - VZT

D.1.1 - Stavební řešení

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.04.2025



Kolektiv autorů

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem			
HSV - Práce a dodávky HSV			
D1 - Zemní práce			
D2 - Základy a zvláštní zakládání			
D3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 060,49	2 575,00	3 635,49
D4 - Komunikace	0,00	3 727,21	3 727,21
D5 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00	2 472,00	2 472,00
D6 - Bourání konstrukcí	0,00	12 012,01	12 012,01
D7 - Konstrukce zámečnické	12 041,09	73 693,02	85 734,11
D8 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	37,79	37,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín
Objekt: PS02 - VZT
Soupis:

D.1.1 - Stavební řešení

Místo: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5
Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum: 28.04.2025
Projektant:
Zpracovatel: Kolektiv autorů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	D1	Zemní práce						
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	m3	3,430	0,00	4 744,18	16 272,54

PP Online PSC
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudržných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213701
Poznáмка k položce:
s přeložením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

146 957,71

146 957,71

								16 272,54
								16 272,54

D	D2	Základy a zvláštní zakládání						
2	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,430	0,00	4 841,00	23 066,56

PP Online PSC
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511
Poznáмка k položce:
bez dodávky a uložení výztuže

23 066,56

								16 604,63
								16 604,63

3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,230	0,00	1 545,00	1 900,35
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	------	----------	----------

PP Online PSC
Bednění základu desek zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121
Poznáмка k položce:
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,230	0,00	412,00	506,76
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	------	--------	--------

PP Online PSC
Bednění základu desek odstranění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122
Poznáмка k položce:
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
Včetně odštěpení, vyčištění a uložení bednicího materiálu.

5	K	VL_1	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,094	0,00	43 136,40	4 054,82
---	---	------	---	---	-------	------	-----------	----------

PP
Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí
Poznáмка k položce:
včetně distančních prvků

D D3 Svislé a kompletní konstrukce

6	K	VL_2	Překlady betonové prefabrikované bez dodávky překladu, . . . světlost otvoru do 3750 mm	kus	2,000	0,00	1 287,50	2 575,00
---	---	------	---	-----	-------	------	----------	----------

PP
Překlady betonové prefabrikované bez dodávky překladu, . . . světlost otvoru do 3750 mm

7	M	13010430	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm	t	0,033	32 136,00		1 060,49
---	---	----------	---	---	-------	-----------	--	----------

PP
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm

D	D4	Komunikace										3 727,21
8	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm									
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm									
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011									
P			Poznírnka k položce: 1									
			frakce 0-32mm					m2	3,430	0,00	1 086,65	3 727,21
D	D5	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										2 472,00
9	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru									
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm					kus	16,000	0,00	154,50	2 472,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961114									
D	D6	Bourání konstrukcí										12 012,01
10	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm									
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm					m	1,640	0,00	4 069,53	6 674,03
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151114									
11	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm									5 337,98
	PP		Řezání konstrukci stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm					m	4,146	0,00	1 287,50	5 337,98
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211121									
D	D7	Konstrukce zámečnické										85 734,11
12	K	VL_3	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg									
	PP		Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg					kg	377,460	0,00	107,12	40 433,52
13	K	VL_4	Dodávka a montáž roštů na obslužnou plošinu dle PD									10 670,80
	PP		Dodávka a montáž roštů na obslužnou plošinu dle PD					soubor	1,000	0,00	10 670,80	10 670,80
14	K	VL_5	Žárové zinkování vyrobené konstrukce									16 717,70
	PP		Žárové zinkování vyrobené konstrukce					kg	377,460	0,00	44,29	16 717,70
15	K	VL_6	D+M nové kulísové protihlukové zástěny dle PD - kompletní provedení včetně základových patek									5 871,00
	PP		D+M nové kulísové protihlukové zástěny dle PD - kompletní provedení včetně základových patek					ks	1,000	0,00	5 871,00	5 871,00
16	M	14550258	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x5mm									12 041,09
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x5mm					t	0,415	29 000,00		12 041,09
D	D8	Přesuny suti a vybouraných hmot										37,79
19	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01									4,12
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkové) na recyklační skládce z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					t	0,010	0,00	412,00	4,12
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973120									
22	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot									2,49
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění									
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611									
P			Poznírnka k položce: 1									
			na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,									
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením									3,30
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					t	0,010	0,00	329,60	3,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501									
P			Poznírnka k položce: 1									
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km									7,91
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					t	0,256	0,00	30,90	7,91
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509									
20	K	VL_7	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m									4,93
	PP		Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m					t	0,010	0,00	493,37	4,93

Poznámka k položce: ☐
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m. ☐
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejích vložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

P

21	K	VL_8		t	0,021	0,00	230,00	4,83
----	---	------	--	---	-------	------	--------	------

PP Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, vzdálenosti suti.

Poznámka k položce: ☐

23	K	VL_9		t	0,010	0,00	1 021,00	10,21
----	---	------	--	---	-------	------	----------	-------

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské divadlo_Nový Jičín
Objekt: PS02 - VZT
Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika - technologie

KSO: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5
Místo: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Zadavatel: Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Projektant: 

Zpracovatel: Kolektiv autorů

Poznámka:

CC-CZ: 28.04.2025
Datum: 00298212
IČ: 27845869
DIČ: CZ27845869
IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Materiál	6 515 574,00	
Montáž	464 913,00	
Cena bez DPH	6 980 487,00	
DPH základní snížená	Základ daně 6 980 487,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 1 465 902,27 0,00
Cena s DPH	v	CZK 8 446 389,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín
Objekt: PS02 - VZT
Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika - technologie
Místo: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5
Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum: 28.04.2025
Projektant: 
Zpracovatel: Kolektiv autorů

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem			
PSV - Práce a dodávky PSV			
751 - Vzduchotechnika			
D1.1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 – VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY PRO VĚTRÁNÍ VELKÉHO SÁLU			
D1.2 - DEMONTÁŽE			
D2.1 - ZAŘÍZENÍ Č.2 – VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY PRO VĚTRÁNÍ FOYERU			
D2.2 - DEMONTÁŽE			
D3.1 - ZAŘÍZENÍ Č.3 – VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY PRO MALÉHO SÁLU			
D3.2 - DEMONTÁŽE			
D4.1 - ZAŘÍZENÍ Č.4 – KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO VÝPARNÍK V Z.Č. 1			
D5.1 - ZAŘÍZENÍ Č.5 – KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO VÝPARNÍK V Z.Č. 2			
D6.1 - ZAŘÍZENÍ Č.6 – KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO VÝPARNÍK V Z.Č. 3			
OST - Ostatní			
	6 515 574,00	464 913,00	6 980 487,00
	6 314 232,00	464 913,00	6 779 145,00
	6 314 232,00	464 913,00	6 779 145,00
	2 449 523,00	185 123,00	2 634 646,00
	0,00	22 600,00	22 600,00
	1 337 177,00	114 498,00	1 451 675,00
	0,00	21 300,00	21 300,00
	1 181 590,00	109 233,00	1 290 823,00
	0,00	21 300,00	21 300,00
	837 362,00	18 787,00	856 149,00
	295 759,00	18 706,00	314 465,00
	212 821,00	18 566,00	231 387,00
	201 342,00	0,00	201 342,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

Objekt: PS02 - VZT

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika - technologie

Místo: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum: 28.04.2025

Projektant: 

Zpracovatel: Kolektiv autorů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV	Práce a dodávky PSV							6 980 487,00
D	751	Vzduchotechnika							6 779 145,00
D	D1.1	ZAŘÍZENÍ Č.1 – VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY PRO VĚTRÁNÍ VELKÉHO SÁLU							6 779 145,00
D	D1.1	ZAŘÍZENÍ Č.1 – VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY PRO VĚTRÁNÍ VELKÉHO SÁLU							2 634 646,00

2	K	VL_1.1	Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp=15000 m3/h, s kapalinovým ZZT, vodním ohřívacem a chladicem-přímým výparníkem, Qt=91 kW (70/50 oC), Qch=88 kW (R410A), včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru F7, základového rámu, uzávírací klapky, pružných manžet, filtru F7, základových	ks	1,000	634 093,00	26 284,00	660 377,00
PP	Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp=15000 m3/h, s kapalinovým ZZT, vodním ohřívacem a chladicem-přímým výparníkem, Qt=91 kW (70/50 oC), Qch=88 kW (R410A), včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru F7, základového rámu, 3523x1289x2046mm, 1201 kg, bez komponentů MaR, regulačního uzlu, P=7kW, 11.2A, 3x400V.							
P	Poznámka k položce: ⌵ strojovna vzduchotechniky							
3	K	VL_1.2	Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=15000 m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, základového rámu, 2631x1882x1741 mm, 1048 kg, bez komponentů MaR, P=4.8kW, 7.8A, 3x400V.	ks	1,000	521 839,00	21 631,00	543 470,00
PP	Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=15000 m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, základového rámu, 2631x1882x1741 mm, 1048 kg, bez komponentů MaR, P=4.8kW, 7.8A, 3x400V.							
P	Poznámka k položce: ⌵ strojovna vzduchotechniky- obrácené(zrcadlové) provedení							
4	K	VL_1.3	Požární klapka, se servopohonem 230V, 1500x800 mm, atyp	ks	1,000	14 926,00	2 495,00	17 421,00
PP	Požární klapka, se servopohonem 230V, 1500x800 mm, atyp							
1	K	VL_1.4	Požární klapka, se servopohonem 230V, 1680x1390 mm, atyp	ks	1,000	16 568,00	2 770,00	19 338,00
PP	Požární klapka, se servopohonem 230V, 1680x1390 mm, atyp							
5	K	VL_1.5	Glykolová stanice, 1100x590x1175 mm	ks	1,000	505 963,00	20 973,00	526 936,00
PP	Glykolová stanice, 1100x590x1175 mm							
6	K	VL_1.6	Pochůzí lávka nad potrubím, ocelová konstrukce + porořišť, 2558x880, výška 2290 mm vč. zábradlí	ks	1,000	56 429,00	0,00	56 429,00
PP	Pochůzí lávka nad potrubím, ocelová konstrukce + porořišť, 2558x880, výška 2290 mm vč. zábradlí							
7	K	VL_1.7	TLumiče hluku - buňka 500x200x995mm	ks	216,000	1 398,00	335,00	374 328,00
PP	TLumiče hluku - buňka 500x200x995mm							
8	K	VL_1.8	Potrubí odvodu kondenzátu vč. tvarovek a zápacchové uzávěrky a ocelového krytu, HT DN32	bm	10,000	180,00	24,00	2 040,00
PP	Potrubí odvodu kondenzátu vč. tvarovek a zápacchové uzávěrky a ocelového krytu, HT DN32							
9	K	VL_1.9	Potrubí čtyřhranné do obvodu 6200 mm, vč. tvarovek 75%, sk.1, pozinkované, třída těsnosti B	bm	8,000	4 232,00	1 371,00	44 824,00
PP	Potrubí čtyřhranné do obvodu 6200 mm, vč. tvarovek 75%, sk.1, pozinkované, třída těsnosti B							
P	Poznámka k položce: ⌵ 1,PP							
10	K	VL_1.10	Tepeiná a hluková izolace z kamenné vaty tl. 40mm	m2	450,000	526,00	0,00	236 700,00

PP	Tepelná a hluková izolace z kamenné vaty tl. 40mm							
P	Poznámka k položce:☐ Izolace potrubí v podkrovní							
11	K	VL_1.11	Izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 25 mm, s Al polepem	m2	55,000	934,00	0,00	51 370,00
PP	Izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 25 mm, s Al polepem							
12	K	VL_1.12	Potrubí Cu, izolované, pro propojení glikolové stanice se ZZT, DN32	bm	20,000	1 450,00	0,00	29 000,00
PP	Potrubí Cu, izolované, pro propojení glikolové stanice se ZZT, DN32							
13	K	VL_1.13	Podpěrná konstrukce, pro odtahovou jednotku, pozinkovaná ocel	ks	1,000	19 881,00	0,00	19 881,00
PP	Podpěrná konstrukce, pro odtahovou jednotku, pozinkovaná ocel							
14	K	VL_1.14	Podpěry pod potrubí, systémové	ks	3,000	1 800,00	234,00	6 102,00
PP	Podpěry pod potrubí, systémové							
15	K	VL_1.15	Rozšíření stávajícího prostupu do exteriéru - statické zajištění profilu	ks	1,000	3 530,00	0,00	3 530,00
PP	Rozšíření stávajícího prostupu do exteriéru - statické zajištění profilu							
16	K	VL_1.16	Vyčištění stávajících distribučních elementů	ks	1,000	7 200,00	0,00	7 200,00
PP	Vyčištění stávajících distribučních elementů							
17	K	VL_1.17	Montážní, spojovací a kotvící materiál	kg	100,000	90,00	41,00	13 100,00
PP	Montážní, spojovací a kotvící materiál							
D	D1.2 DEMONTÁŽE							
18	K	VL_1.18	Demontáž stávajících jednotek, vč. dopravy a ekologické likvidace	kg	600,000	0,00	13,00	7 800,00
PP	Demontáž stávajících jednotek, vč. dopravy a ekologické likvidace							
19	K	VL_1.19	Demontáž ocelového potrubí, vč. dopravy a ekologické likvidace	kg	350,000	0,00	37,00	12 950,00
PP	Demontáž ocelového potrubí, vč. dopravy a ekologické likvidace							
20	K	VL_1.20	Demontáž napojovacího potrubí ÚT, vč. dopravy a ekologické likvidace	kg	50,000	0,00	37,00	1 850,00
PP	Demontáž napojovacího potrubí ÚT, vč. dopravy a ekologické likvidace							
D	D2.1 ZAŘÍZENÍ Č.2 – VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY PRO VĚTRÁNÍ FOYERU							
21	K	VL_2.1	Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp=8000 m3/h, s kapalinovým ZZT, vodním ohřívačem a chladičem-přímým výpalkem, Qt=36,5 kW (70/50 oC), Qch=45 kW (R32), včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru F7, základového rámu, uzavírací klapky, pružných manžet, filtru F7, základového	ks	1,000	320 975,00	13 305,00	334 280,00
PP	Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp=8000 m3/h, s kapalinovým ZZT, vodním ohřívačem a chladičem-přímým výpalkem, Qt=36,5 kW (70/50 oC), Qch=45 kW (R32), včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru F7, základového rámu, uzavírací klapky, pružných manžet, filtru F7, základového							
PP	Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=8000 m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, základového rámu, 2725x1500x1120 mm, 630 kg, bez komponentů MaR, regulačního uzlu, Pi=4,8 kW, 7.8A, 3x400V, zrcadlové (obrácené) provedení servisního a napojovacího přísluší							
P	Poznámka k položce:☐ strojovna vzduchotechniky							
22	K	VL_2.2	Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=8000 m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, základového rámu, 2725x1500x1120 mm, 630 kg, bez komponentů MaR, Pi=5.0kW, 8.0 A, 3x400V,	ks	1,000	320 975,00	13 305,00	334 280,00
PP	Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=8000 m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, základového rámu, 2725x1500x1120 mm, 630 kg, bez komponentů MaR, Pi=5.0kW, 8.0 A, 3x400V,							
P	Poznámka k položce:☐ strojovna vzduchotechniky- obrácené(zrcadlové) provedení							
23	K	VL_2.3	Požární klapka, se servopohonem 230V, 1250x650 mm, atyp	ks	1,000	12 593,00	2 105,00	14 698,00
PP	Požární klapka, se servopohonem 230V, 1250x650 mm, atyp							
24	K	VL_2.4	Požární klapka, se servopohonem 230V, 1250x630 mm, atyp	ks	1,000	12 490,00	2 088,00	14 578,00
PP	Požární klapka, se servopohonem 230V, 1250x630 mm, atyp							
25	K	VL_2.5	Glykolová stanice, 1100x590x1175 mm	ks	1,000	427 694,00	17 729,00	445 423,00
PP	Glykolová stanice, 1100x590x1175 mm							
26	K	VL_2.6	TLumiče hluku - buňka 500x200x995mm	ks	96,000	1 398,00	335,00	166 368,00
PP	TLumiče hluku - buňka 500x200x995mm							
27	K	VL_2.7	Potrubí odvodu kondenzátu vč. tvarovek a západchové uzavěrky a ocelového krytu, HT DN32	bm	10,000	180,00	24,00	2 040,00
PP	Potrubí odvodu kondenzátu vč. tvarovek a západchové uzavěrky a ocelového krytu, HT DN32							
28	K	VL_2.8	Potrubí čtyřhranné do obvodu 4000 mm, vč. tvarovek 100%, sk.1, pozinkované, třída těsnosti B	bm	8,000	2 880,00	933,00	30 504,00
PP	Potrubí čtyřhranné do obvodu 4000 mm, vč. tvarovek 100%, sk.1, pozinkované, třída těsnosti B							
P	Poznámka k položce:☐ 1.PP							

48	K	VL_3.10	Izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 25 mm, s Al polepem		m2	48,000	934,00	0,00	44 832,00
PP Izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 25 mm, s Al polepem									
49	K	VL_3.11	Potrubi Cu, izolované, pro propojení globulové stanice se ZZT, DN15		bm	15,000	789,00	0,00	11 835,00
PP Potrubi Cu, izolované, pro propojení globulové stanice se ZZT, DN15									
50	K	VL_3.12	Podpěrná konstrukce, pro přírodní jednotku, pozinkovaná ocel		ks	1,000	17 500,00	0,00	17 500,00
PP Podpěrná konstrukce, pro přírodní jednotku, pozinkovaná ocel									
51	K	VL_3.13	Podpěry pod potrubí, systémové, 3 ks		ks	3,000	1 800,00	234,00	6 102,00
PP Podpěry pod potrubí, systémové, 3 ks									
52	K	VL_3.14	Vyčištění stávajících distribučních elementů		ks	1,000	7 200,00	0,00	7 200,00
PP Vyčištění stávajících distribučních elementů									
53	K	VL_3.15	Montážní, spojovací a kotvicí materiál		kg	100,000	90,00	41,00	13 100,00
PP Montážní, spojovací a kotvicí materiál									
D D3.2 DEMONTÁŽE									
54	K	VL_3.16	Demontáž stávajících jednotek, vč. dopravy a ekologické likvidace		kg	500,000	0,00	13,00	6 500,00
PP Demontáž stávajících jednotek, vč. dopravy a ekologické likvidace									
55	K	VL_3.17	Demontáž ocelového potrubí, vč. dopravy a ekologické likvidace		kg	350,000	0,00	37,00	12 950,00
PP Demontáž ocelového potrubí, vč. dopravy a ekologické likvidace									
56	K	VL_3.18	Demontáž napojovacího potrubí ÚT, vč. dopravy a ekologické likvidace		kg	50,000	0,00	37,00	1 850,00
PP Demontáž napojovacího potrubí ÚT, vč. dopravy a ekologické likvidace									
D D4.1 ZAŘÍZENÍ Č.4 – KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO VÝPARNÍK V Z.Č. 1									
57	K	VL_4.1	Venkovní kondenzační jednotka typu VRV, Qch/t=45 kW/50 kW (R410A), Pi=6.03 kW, 10.1 A, 3x400V, 920x740x1858mm, 225 kg, vč. propojovacího kitu		ks	2,000	265 003,00	6 218,00	542 442,00
PP Venkovní kondenzační jednotka typu VRV, Qch/t=45 kW/50 kW (R410A), Pi=6.03 kW, 10.1 A, 3x400V, 920x740x1858mm, 225 kg, vč. propojovacího kitu									
58	K	VL_4.2	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce , vč. 3 čidel teploty a expanzních ventilů a rozhraní pro přepínání režimu chlazení/vytápění		ks	2,000	23 717,00	2 458,00	52 350,00
PP Rozhraní pro připojení k VZT jednotce , vč. 3 čidel teploty a expanzních ventilů a rozhraní pro přepínání režimu chlazení/vytápění									
59	K	VL_4.3	Klimatizační potrubí Cu		bm	12,000	1 350,00	0,00	16 200,00
PP Klimatizační potrubí Cu									
60	K	VL_4.4	Podpěrná konstrukce systémová, kovová, pro instalaci kondenzační jednotky na terénu, vč. regulátorů chvění		ks	1,000	12 500,00	0,00	12 500,00
PP Podpěrná konstrukce systémová, kovová, pro instalaci kondenzační jednotky na terénu, vč. regulátorů chvění									
61	K	VL_4.5	Základová podpěrná konstrukce na terén pro instalaci kondenzační jednotky, 2000x1000 mm		ks	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00
PP Základová podpěrná konstrukce na terén pro instalaci kondenzační jednotky, 2000x1000 mm									
62	K	VL_4.6	Doplnění chladiwa R410A		kg	14,000	1 750,00	0,00	24 500,00
PP Doplnění chladiwa R410A									
63	K	VL_4.7	Tlaková zkouška inertním plynem		ks	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00
PP Tlaková zkouška inertním plynem									
64	K	VL_4.8	Vakuová zkouška		ks	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00
PP Vakuová zkouška									
65	K	VL_4.9	Komunikační kabeláž		bm	15,000	52,00	0,00	780,00
PP Komunikační kabeláž									
66	K	VL_4.10	Nový základ kondenzační jednotky-betonový blok 1000x2000mm, výška 1000 mm, vč. základu		ks	1,000	22 300,00	0,00	22 300,00
PP Nový základ kondenzační jednotky-betonový blok 1000x2000mm, výška 1000 mm, vč. základu									
67	K	VL_4.11	Nová kulisová prosthluková zástěna délky 6120mm, výška 2000 mm, vč. základových patek		ks	1,000	172 462,00	0,00	172 462,00
PP Nová kulisová prosthluková zástěna délky 6120mm, výška 2000 mm, vč. základových patek									
68	K	VL_4.12	Plastový kryt potrubí do interiéru, vč. tvarovek 30%		bm	8,000	160,00	0,00	1 280,00
PP Plastový kryt potrubí do interiéru, vč. tvarovek 30%									
69	K	VL_4.13	Oplechování potrubí v exteriéru		bm	5,000	350,00	0,00	1 750,00
PP Oplechování potrubí v exteriéru									
70	K	VL_4.14	Montážní, spojovací a kotvicí materiál		kg	35,000	90,00	41,00	4 585,00
PP Montážní, spojovací a kotvicí materiál									

D	D5.1	ZAŘÍZENÍ Č.5 – KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO VÝPARNÍK V Z.Č. 2										314 465,00
71	K	VL_5.1	Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch/t=28 kW/31.5 kW (R32), Pi=8.2 kW, jištění 32A, 3x400V, 1050x330x1338 mm, 138 kg.	ks	2,000	100 294,00	6 218,00			213 024,00		
PP												
72	K	VL_5.2	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce master vč. 4 čidel teploty a ovladače	ks	1,000	24 782,00	2 569,00			27 351,00		
PP												
73	K	VL_5.3	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce slave, vč. 4 čidel teploty	ks	1,000	21 859,00	2 266,00			24 125,00		
PP												
74	K	VL_5.4	Klimatizační potrubí Cu	bm	20,000	1 150,00	0,00			23 000,00		
PP												
75	K	VL_5.5	Podpěrná konstrukce systémová, kovová, pro instalaci kondenzační jednotky na terénu, vč. regulátorů chvění	ks	2,000	6 250,00	0,00			12 500,00		
PP												
76	K	VL_5.6	Základová podpěrná konstrukce na terén pro instalaci kondenzační jednotky, 2600x550mm	ks	1,000	2 000,00	0,00			2 000,00		
PP												
77	K	VL_5.7	Tlaková zkouška inertním plynem	ks	2,000	750,00	0,00			1 500,00		
PP												
78	K	VL_5.8	Vakuová zkouška	ks	2,000	750,00	0,00			1 500,00		
PP												
79	K	VL_5.9	Komunikační kabeláž	bm	25,000	52,00	0,00			1 300,00		
PP												
80	K	VL_5.10	Nový základ kondenzační jednotky-betonový blok 550x2600mm, výška 1000 mm, vč. základu		0,000					0,00		
PP												
81	K	VL_5.11	Plastový kryt potrubí do interiéru, vč. tvarovek 30%	bm	18,000	160,00	0,00			2 880,00		
PP												
82	K	VL_5.12	Oplechování potrubí v exteriéru	bm	2,000	350,00	0,00			700,00		
PP												
83	K	VL_5.13	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	35,000	90,00	41,00			4 585,00		
PP												
D	D6.1	ZAŘÍZENÍ Č.6 – KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO VÝPARNÍK V Z.Č. 3										231 387,00
84	K	VL_6.1	Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch/t=14 kW/16 kW (R32), Pi=3.74 kW, jištění 16A, 3x400V, 870x460x1100 mm, 121 kg.	ks	2,000	62 748,00	6 218,00			137 932,00		
PP												
85	K	VL_6.2	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce master, vč. 4 čidel teploty a ovladače	ks	1,000	24 109,00	2 499,00			26 608,00		
PP												
86	K	VL_6.3	Rozhraní pro připojení k VZT jednotce slave, vč. 4 čidel teploty	ks	1,000	21 186,00	2 196,00			23 382,00		
PP												
87	K	VL_6.4	Klimatizační potrubí Cu	bm	25,000	850,00	0,00			21 250,00		
PP												
88	K	VL_6.5	Podpěrná konstrukce systémová, kovová, pro instalaci kondenzační jednotky na terénu, vč. regulátorů chvění	kpl	2,000	5 000,00	0,00			10 000,00		
PP												
89	K	VL_6.6	Tlaková zkouška inertním plynem	ks	2,000	750,00	0,00			1 500,00		
PP												
90	K	VL_6.7	Vakuová zkouška	ks	2,000	750,00	0,00			1 500,00		
PP												
91	K	VL_6.8	Komunikační kabeláž	bm	30,000	35,00	0,00			1 050,00		
PP												
92	K	VL_6.9	Plastový kryt potrubí do interiéru, vč. tvarovek 30%	bm	18,000	160,00	0,00			2 880,00		
PP												
93	K	VL_6.10	Oplechování potrubí v exteriéru	bm	2,000	350,00	0,00			700,00		
PP												

94	K	VL_6.11	Montážní, spojovací a kotvící materiál	kg	35.000	90,00	41,00	4 585,00
PP Montážní, spojovací a kotvící materiál								
D		OST	Ostatní					
95	K	VL_7.1	doprava - 1.8% z dodávky zařízení	soubor	1,000	103 645,00	0,00	103 645,00
PP doprava - 1.8% z dodávky zařízení								
96	K	VL_7.2	Přesun hmot	soubor	1,000	14 369,00	0,00	14 369,00
PP Přesun hmot								
97	K	VL_7.3	Lešení a jeřábová technika	soubor	1,000	29 000,00	0,00	29 000,00
PP Lešení a jeřábová technika								
98	K	VL_7.4	Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení, koordinace s MaR	soubor	1,000	34 800,00	0,00	34 800,00
PP Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení, koordinace s MaR								
99	K	VL_7.5	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	soubor	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00
PP Vypracování protokolu o proměření a vyregulování								
100	K	VL_7.6	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00
PP Zaškolení obsluhy								
101	K	VL_7.7	Zpracování dodavatelské dokumentace	soubor	1,000	5 028,00	0,00	5 028,00
PP Zpracování dodavatelské dokumentace								
103	K	VL_7.9	Nepředvídané práce	soubor	1,000	11 000,00	0,00	11 000,00
PP Nepředvídané práce								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín
Objekt: PS03 - Elektroinstalace

KSO: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5
Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Projektant: 

Zpracovatel: Kolektiv autorů

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Materiál				142 386,66
Montáž				87 613,44
Cena bez DPH				230 000,10
DPH základní				Výše daně
snížená				48 300,02
				0,00
Cena s DPH			v CZK	278 300,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

Objekt:

PS03 - Elektroinstalace

Místo:

Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Zadavatel:

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Účastník:

Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum:

28.04.2025

Projektant:



Zpracovatel:

Kolektiv autorů

Kód dílu - Popis

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	142 386,66	87 613,44	230 000,10
PSV - Práce a dodávky PSV	142 386,66	79 513,44	221 900,10
741 - Elektroinstalace - silnoproud	142 386,66	79 513,44	221 900,10
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	8 100,00	8 100,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

Objekt: PS03 - Elektroinstalace

Místo: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum: 28.04.2025

Projektant: 

Zpracovatel: Kolektiv autorů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

230 000,10

221 900,10

Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoprroud								
1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací sířky do 60 mm s víčkem	m	6,000	0,00	84,98	221 900,10
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511								
2	M	34571008	lišta elektroinstalací hranatá PVC 40x40mm	m	6,300	61,80		389,34
PP								
3	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0.55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	115,000	0,00	38,63	4 441,88
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120301								
4	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2 zžl	m	57,500	13,60		781,77
PP								
5	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 zžl	m	74,750	51,91		3 880,42
PP								
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 zžl								
6	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	211,000	0,00	38,63	8 149,88
PP								
Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611								
7	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	179,400	14,46		2 594,34
PP								
kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2								
8	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	63,250	23,48		1 485,36
PP								
kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2								
9	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	310,000	0,00	38,63	11 973,75
PP								
Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122641								
10	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	69,000	24,10		1 663,04
PP								
kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2								
11	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	287,500	39,55		11 371,20
PP								
kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2								
12	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	80,000	0,00	38,63	3 090,00
PP								
Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122642								
13	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	92,000	92,70		8 528,40
PP								
kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2								
14	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	25,000	0,00	46,35	1 158,75
PP								
Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)								

Online PSC									
15	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2						
PP				m	28,750	148,32			4 264,20
16	K	741122645	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2						
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	45,000	0,00	58,71		2 641,95
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122645									
17	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2						
PP			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	51,750	444,96			23 026,68
18	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji						
PP			Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	85,000	0,00	115,88		9 849,38
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001									
19	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji						
PP			Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	0,00	154,50		1 545,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004									
20	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji						
PP			Ukončení vodičů izolovaných do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	0,00	309,00		3 090,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130005									
21	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji						
PP			Ukončení vodičů izolovaných do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	0,00	463,50		4 635,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130007									
22	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg						
PP			Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	2,000	0,00	927,00		1 854,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210101									
23	M	10.877.456	Rozvaděč plastový povrchový, 72 modulů, 72TE, 879x432x160mm, průhledná dvířka, IP65						
PP			Rozvaděč plastový povrchový, 72 modulů, 72TE, 879x432x160mm, průhledná dvířka, IP65	kus	1,000	8 343,00			8 343,00
24	M	10.887.848	Rozvaděč plastový povrchový 32 modulů IP65						
PP			Rozvaděč plastový povrchový 32 modulů IP65	kus	1,000	5 160,30			5 160,30
25	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů						
PP			Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	11,000	0,00	154,50		1 699,50
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320101									
26	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
PP			jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	86,52			173,04
27	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
PP			jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	9,000	98,88			889,92
28	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů						
PP			Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	11,000	0,00	309,00		3 399,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320161									
29	M	35822154	jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
PP			jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	494,40			494,40
30	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
PP			jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	389,34			778,68
31	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						
PP			jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	435,07			870,14
32	M	1187460	Motorový jistič 4-6,3/3						
PP			Motorový jistič 4-6,3/3	kus	1,000	2 389,19			2 389,19
33	M	1187461	motorový jistič 6-10/3						
PP			motorový jistič 6-10/3	kus	4,000	2 823,02			11 292,10
34	M	1187462	Motorový jistič 10-16/3						
PP			Motorový jistič 10-16/3	kus	1,000	3 090,00			3 090,00
35	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů						
PP			Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00	386,25		1 545,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320171									
Online PSC									

36	M	35822404	jistíč 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					kus	3,000	529,01		1 587,02
PP												
jistíč 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA												
37	M	8500217146	Vypínač MSO-40-3					kus	1,000	372,04		372,04
PP												
Vypínač MSO-40-3												
38	K	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů					kus	2,000	0,00	463,50	927,00
PP												
Online PSC												
Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů												
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320181												
39	M	35822193	jistíč 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					kus	1,000	2 904,60		2 904,60
PP												
jistíč 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA												
40	M	11.016.492	Vypínač MSO-100-3					kus	1,000	1 483,20		1 483,20
PP												
Vypínač MSO-100-3												
41	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů					kus	2,000	0,00	463,50	927,00
PP												
Online PSC												
Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů												
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322111												
42	M	8500067340	Svodič přepětí T1+T2 -12,5-4-MZ					kus	2,000	4 573,20		9 146,40
PP												
Svodič přepětí T1+T2 -12,5-4-MZ												
43	K	741450001	Montáž svorkovnice hlavního pospojení					kus	2,000	0,00	463,50	927,00
PP												
Montáž svorkovnice hlavního pospojení												
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741450001												
44	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm					kus	2,000	247,20		494,40
PP												
svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm												
45	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					kus	1,000	11 845,00	0,00	11 845,00
PP												
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč												
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001												
46	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka					m	30,000	0,00	185,40	5 562,00
PP												
Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka												
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910411												
47	M	1200220	Kabelový žlab 50/50 GZ					m	30,000	98,88		2 966,40
PP												
Kabelový žlab 50/50 GZ												
48	M	10.622.927	Spojka kabelového žlabu					kus	60,000	14,83		889,92
PP												
Spojka kabelového žlabu												
49	M	10.475.554	stropní držák kabelového žlabu					kus	30,000	67,98		2 039,40
PP												
stropní držák kabelového žlabu												
50	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka					m	50,000	0,00	231,75	11 587,50
PP												
Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka												
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910412												
51	M	10.079.218	Nosník - pro žlab 50/50					kus	50,000	92,70		4 635,00
PP												
Nosník - pro žlab 50/50												
52	M	10.652.787	kabelový žlab 100/50 M2 ŽŽ délka 2m					m	50,000	185,40		9 270,00
PP												
kabelový žlab 100/50 M2 ŽŽ délka 2m												
53	M	10.883.249	Spojka - pro spojení žlab-žlab zří					kus	40,000	23,48		939,36
PP												
Spojka - pro spojení žlab-žlab zří												
54	M	10.652.789	Spojka spojení žlab-žlab					kus	100,000	23,48		2 348,40
PP												
Spojka spojení žlab-žlab												

D		HZS		Hodinové zúčtovací sazby					8 100,00	
55	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář, demontáž stáv. instalace					0,00	450,00	5 400,00
PP			Hodinová zúčtovací sazba elektrikář, demontáž stáv. instalace							
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2231							
56	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný, úprava a přepojení stáv. rozvaděče 6.pole					0,00	450,00	2 700,00
PP			Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný, úprava a přepojení stáv. rozvaděče 6.pole							
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232							
Online PSC										

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

Objekt:

PS04 - MaR

KSO:

Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Účastník:

Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Projektant:



Zpracovatel:

Kolektiv autorů

Poznámka:

CC-CZ:

28.04.2025

Datum:

IČ:

00298212

DIČ:

IČ:

27845869

DIČ:

CZ27845869

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál				1 284 318,20
Montáž				287 746,75
Cena bez DPH				1 572 064,95
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	1 572 064,95	21,00%	330 133,64	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			1 902 198,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

Objekt: PS04 - MaR

Místo: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum: 28.04.2025

Projektant: 

Zpracovatel: Kolektiv autorů

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			
P.Č. - Kód Typ Rozvaděč	1 284 318,20	287 746,75	1 572 064,95
D1 - Kód Typ Řídící systém MaR	131 840,00	30 900,00	162 740,00
D2 - Kód Typ SW	286 318,37	10 609,00	296 927,37
D3 - Kód Typ Vizualizace	217 381,50	0,00	217 381,50
D4 - Kód Typ Komponenty a zařízení MaR	169 435,00	0,00	169 435,00
D5 - Kód Typ Montážní materiál a práce	138 134,33	14 420,00	152 554,33
D6 - Kód Typ Ostatní	179 426,00	212 617,75	392 043,75
	161 783,00	19 200,00	180 983,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín
Objekt: PS04 - MaR

Místo: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5
Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum: 28.04.2025
Projektant: 
Zpracovatel: Kolektiv autorů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 572 064,95

D		P.Č.	Kód Typ Rozvaděč		162 740,00			
1	K	VL_1	RA1 D+M Oceloplechová rozvodnice 1200x800x300 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace zhotovitele s kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky	set	1,000	46 350,00	10 300,00	56 650,00
RA1 D+M Oceloplechová rozvodnice 1200x800x300 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace zhotovitele s kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky								
2	K	VL_2	RA2 D+M Oceloplechová rozvodnice 800x800x260 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace zhotovitele s kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky	set	1,000	41 200,00	10 300,00	51 500,00
RA2 D+M Oceloplechová rozvodnice 800x800x260 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace zhotovitele s kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky								
3	K	VL_3	RA3 D+M Oceloplechová rozvodnice 1000x800x300 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace zhotovitele s kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky	set	1,000	44 290,00	10 300,00	54 590,00
RA3 D+M Oceloplechová rozvodnice 1000x800x300 včetně jističích a ovládacích prvků dle výrobní dokumentace zhotovitele s kapsou na dokumentaci. Včetně výroby, testů a kusové zkoušky								

D		D1	Kód Typ Řídicí systém MaR		296 927,37			
10	K	VL_10	Zdroj 1 D+M Napájecí zdroj pro PLC, 1200mA, pro I/O moduly	ks	1,000	4 043,78	360,50	4 404,28
Zdroj 1 D+M Napájecí zdroj pro PLC, 1200mA, pro I/O moduly								
11	K	VL_11	Zdroj 2 D+M Spěrnicový modul, pro I/O moduly	ks	3,000	1 170,08	360,50	4 591,74
Zdroj 2 D+M Spěrnicový modul, pro I/O moduly								
12	K	VL_12	Propoj D+M Propojovací kabel pro I/O moduly	ks	1,000	154,50	103,00	257,50
Propoj D+M Propojovací kabel pro I/O moduly								
13	K	VL_13	Kolíčky D+M Adresovací kolíčky	ks	3,000	272,95	103,00	1 127,85
Kolíčky D+M Adresovací kolíčky								
4	K	VL_4	PLC 1 D+M PLC řídicí jednotka (ethernet, modul mod-bus, modul m-bus, BACnet) v rozvaděči RA1	ks	1,000	31 930,00	360,50	32 290,50
PLC 1 D+M PLC řídicí jednotka (ethernet, modul mod-bus, modul m-bus, BACnet) v rozvaděči RA1								
5	K	VL_5	PLC 2,3 D+M PLC řídicí jednotka (ethernet, modul mod-bus, modul m-bus, BACnet), 18xUIO, 6xDO v rozvaděčích RA2, RA3	ks	2,000	31 930,00	360,50	64 581,00
PLC 2,3 D+M PLC řídicí jednotka (ethernet, modul mod-bus, modul m-bus, BACnet), 18xUIO, 6xDO v rozvaděčích RA2, RA3								
6	K	VL_6	Modul 1 D+M Modul digitálních vstupů, 16xDI	ks	5,000	4 239,48	360,50	22 999,90
Modul 1 D+M Modul digitálních vstupů, 16xDI								
7	K	VL_7	Modul 2 D+M Univerzální modul digitálních/analogových vstupů a analogových výstupů, 8xUIO	ks	5,000	6 167,64	360,50	32 640,70
Modul 2 D+M Univerzální modul digitálních/analogových vstupů a analogových výstupů, 8xUIO								
8	K	VL_8	Modul 3 D+M Modul digitálních výstupů, 6xDO	ks	7,000	4 882,20	360,50	36 698,90
Modul 3 D+M Modul digitálních výstupů, 6xDO								
9	K	VL_9	Displej D+M Dotykový ovládací panel 7", vestavěný webový server	ks	3,000	31 930,00	515,00	97 335,00
Displej D+M Dotykový ovládací panel 7", vestavěný webový server								
D		D2	Kód Typ SW		217 381,50			
14	K	VL_14	SW D SW pro PLC	DB	187,000	515,00	0,00	96 305,00

PP		SW D SW pro PLC							
15	K	VL_15	SW kom1 D SW pro komunikaci Mod-Bus-zpětné získávací tepla (2ks)	DB	10,000	515,00	0,00	5 150,00	
PP			SW kom1 D SW pro komunikaci Mod-Bus-zpětné získávací tepla (2ks)						
16	K	VL_16	SW kom2 D SW pro komunikaci M-Bus-měřiče tepla (2ks)	DB	4,000	515,00	0,00	2 060,00	
PP			SW kom2 D SW pro komunikaci M-Bus-měřiče tepla (2ks)						
17	K	VL_17	SW panel D SW pro dotykové panely	DB	201,000	257,50	0,00	51 757,50	
PP			SW panel D SW pro dotykové panely						
18	K	VL_18	Zkouška D Odladění, odzkoušení SW	DB	201,000	206,00	0,00	41 406,00	
PP			Zkouška D Odladění, odzkoušení SW						
19	K	VL_19	SW TCP/IP D SW pro komunikaci TCP/IP-komunikace s nadřazeným systémem – vizualizace (spolupráce programátorů)	DB	201,000	103,00	0,00	20 703,00	
PP			SW TCP/IP D SW pro komunikaci TCP/IP-komunikace s nadřazeným systémem – vizualizace (spolupráce programátorů)						

D	D3	Kód Typ Vizualizace							169 435,00
20	K	VL_20	Licence D Doplnění licence vizualizace 300 DB	ks	1,000	40 170,00	0,00	40 170,00	
PP			Licence D Doplnění licence vizualizace 300 DB						
21	K	VL_21	Obrazovky D Tvorba obrazovek vizualizace	ks	5,000	5 150,00	0,00	25 750,00	
PP			Obrazovky D Tvorba obrazovek vizualizace						
22	K	VL_22	SW vizual. D SW vizualizace	DB	201,000	515,00	0,00	103 515,00	
PP			SW vizual. D SW vizualizace						

D		D4	Kód Typ Komponenty a zařízení MaR						152 554,33
23	K	VL_23	T0 D+M Snímač teploty do venkovního prostředí Ni1000		1,000	664,35	257,50	921,85	
PP			T0 D+M Snímač teploty do venkovního prostředí Ni1000						
24	K	VL_24	TP D+M Snímač teploty do prostoru Ni1000		1,000	844,60	257,50	1 102,10	
PP			TP D+M Snímač teploty do prostoru Ni1000						
25	K	VL_25	T1.1-T4.5 D+M Snímač teploty do potrubí Ni1000		12,000	1 309,13	257,50	18 799,56	
PP			T1.1-T4.5 D+M Snímač teploty do potrubí Ni1000						

D	D5	Kód Typ Montážní materiál a práce								392 043,75
---	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

37	K	VL_37	Kabelové trasy 1 D+M Drátěný kabelový žlab 200x50 včetně příslušenství	m	15,000	256,47	154,50	6 164,55
PP Kabelové trasy 1 D+M Drátěný kabelový žlab 200x50 včetně příslušenství								
38	K	VL_38	Kabelové trasy 1 D+M Drátěný kabelový žlab 150x50 včetně příslušenství	m	25,000	204,97	154,50	8 986,75
PP Kabelové trasy 1 D+M Drátěný kabelový žlab 150x50 včetně příslušenství								
39	K	VL_39	Kabelové trasy 2 D+M Drátěný kabelový žlab 50x50 včetně příslušenství	m	20,000	149,35	123,60	5 459,00
PP Kabelové trasy 2 D+M Drátěný kabelový žlab 50x50 včetně příslušenství								
40	K	VL_40	Trubky D+M PVC trubka 20mm – pevná/ohybná včetně příslušenství	m	150,000	25,75	36,05	9 270,00
PP Trubky D+M PVC trubka 20mm – pevná/ohybná včetně příslušenství								
41	K	VL_41	Příchytky D+M Příchytky pro kabelové svazky	ks	25,000	25,75	36,05	1 545,00
PP Příchytky D+M Příchytky pro kabelové svazky								
42	K	VL_42	Krabice D+M PVC spojovací krabice 100x100 IP55	ks	20,000	77,25	77,25	3 090,00
PP Krabice D+M PVC spojovací krabice 100x100 IP55								
43	K	VL_43	CYKY-J 3x2,5 D+M Kabel CYKY-J 3x2,5 (NKT)	m	80,000	28,84	25,75	4 367,20
PP CYKY-J 3x2,5 D+M Kabel CYKY-J 3x2,5 (NKT)								
44	K	VL_44	CYKY-J 3x1,5 D+M Kabel CYKY-J 3x1,5 (NKT)	m	340,000	16,48	25,75	14 358,20
PP CYKY-J 3x1,5 D+M Kabel CYKY-J 3x1,5 (NKT)								
45	K	VL_45	JYTY 7x1 D+M Kabel JYTY 7x1 (Prakab)	m	360,000	32,96	20,60	19 281,60
PP JYTY 7x1 D+M Kabel JYTY 7x1 (Prakab)								
46	K	VL_46	JYTY 4x1 D+M Kabel JYTY 4x1 (Prakab)	m	870,000	20,60	20,60	35 844,00
PP JYTY 4x1 D+M Kabel JYTY 4x1 (Prakab)								
47	K	VL_47	JYTY 2x1 D+M Kabel JYTY 2x1 (Prakab)	m	995,000	12,36	20,60	32 795,20
PP JYTY 2x1 D+M Kabel JYTY 2x1 (Prakab)								
48	K	VL_48	J-Y(ST)Y 2x2x0,8 D+M Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 (Prakab)	m	75,000	13,39	20,60	2 549,25
PP J-Y(ST)Y 2x2x0,8 D+M Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 (Prakab)								
49	K	VL_49	Konstrukce D+M Konstrukce pro žlaby (stojny, podpěry, c profily) a ostatní kotvící a úložný materiál	set	1,000	2 575,00	2 575,00	5 150,00
PP Konstrukce D+M Konstrukce pro žlaby (stojny, podpěry, c profily) a ostatní kotvící a úložný materiál								
50	K	VL_50	Pospojení D+M Pospojování kovových částí technologie	set	1,000	1 030,00	1 545,00	2 575,00
PP Pospojení D+M Pospojování kovových částí technologie								
51	K	VL_51	Popisy D+M Popis, značení a ukončení kabelů, označení přístroji MaR	set	1,000	515,00	2 575,00	3 090,00
PP Popisy D+M Popis, značení a ukončení kabelů, označení přístroji MaR								
52	K	VL_52	Prostupy M Prostup přes stěnu do průměru 100mm	ks	4,000	51,50	360,50	1 648,00
PP Prostupy M Prostup přes stěnu do průměru 100mm								
53	K	VL_53	Ucpávka D+M Požární ucpávka+příslušenství (Hlity)	ks	2,000	1 545,00	515,00	4 120,00
PP Ucpávka D+M Požární ucpávka+příslušenství (Hlity)								
54	K	VL_54	MV1.1.4.2 M Připojení ventilátoru ve VZT jednotce	ks	10,000	0,00	515,00	5 150,00
PP MV1.1.4.2 M Připojení ventilátoru ve VZT jednotce								
55	K	VL_55	ZZT1.1-4.1 M Připojení zpětného získávání tepla (ovládání)	ks	3,000	0,00	515,00	1 545,00
PP ZZT1.1-4.1 M Připojení zpětného získávání tepla (ovládání)								
56	K	VL_56	K1.2.3.4 M Připojení plynového kotle	ks	4,000	0,00	515,00	2 060,00
PP K1.2.3.4 M Připojení plynového kotle								
57	K	VL_57	KR1 M Připojení ovládání kaskádního řadiče plynových kotlů	ks	1,000	0,00	1 030,00	1 030,00
PP KR1 M Připojení ovládání kaskádního řadiče plynových kotlů								
58	K	VL_58	KJ1.1-4.2 M Připojení ovládání boxu kondenzační jednotky	ks	6,000	0,00	515,00	3 090,00
PP KJ1.1-4.2 M Připojení ovládání boxu kondenzační jednotky								
59	K	VL_59	MC1-5 M Připojení čerpadla	ks	9,000	0,00	515,00	4 635,00
PP MC1-5 M Připojení čerpadla								
60	K	VL_60	YV1-3 M Připojení servopohonu ventilu vytápění, VZT	ks	6,000	0,00	515,00	3 090,00
PP YV1-3 M Připojení servopohonu ventilu vytápění, VZT								
61	K	VL_61	Y1 M Připojení servopohonu ventilu dopouštění	ks	1,000	0,00	515,00	515,00
PP Y1 M Připojení servopohonu ventilu dopouštění								
62	K	VL_62	BAP M Připojení servopohonu ventilu plynu	ks	1,000	0,00	515,00	515,00
PP BAP M Připojení servopohonu ventilu plynu								

PP	BAP M Připojení servopohonu ventilů plynu									
	63	K	VL_63			ks	6,000	0,00	515,00	3 090,00
		PK1.1-4.2 M Připojení kontaktu požární klapky								
PP		PK1.1-4.2 M Připojení kontaktu požární klapky								
		MT1.2 M Připojení a nastavení měřiče tepla								
PP		MT1.2 M Připojení a nastavení měřiče tepla								
		EPS M Doplnění stávajícího systému EPS (vyhotovení dokumentace a realizace)								
PP		EPS M Doplnění stávajícího systému EPS (vyhotovení dokumentace a realizace)								
		180 983,00								
D		Kód Typ Ostatní								
		Schéma D Výrobní dokumentace zhotovitele								
PP		Schéma D Výrobní dokumentace zhotovitele								
		Skutečný stav D Dokumentace skutečného stavu + tisk								
PP		Skutečný stav D Dokumentace skutečného stavu + tisk								
		Test periferií D Test zapojení 1:1 všech připojených měřících a ovládacích prvků								
PP		Test periferií D Test zapojení 1:1 všech připojených měřících a ovládacích prvků								
		Školení D Zaškolení obsluhy								
PP		Školení D Zaškolení obsluhy								
		Revize D Výchozí revizní zpráva								
PP		Revize D Výchozí revizní zpráva								
		PPV D PPV								
PP		PPV D PPV								
		Doprava D Doprava a staveništní přesun hmot								
PP		Doprava D Doprava a staveništní přesun hmot								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

PD_Beskydské divadlo_Nový Jičín

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Účastník:

Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

28.04.2025

Datum:

IČ:

00298212

DIČ:

IČ:

27845869

DIČ:

CZ27845869

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál				0,00
Montáž				453 270,86
Cena bez DPH				453 270,86
DPH základní				Výše daně
snížená				95 186,88
				0,00
Cena s DPH				548 457,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum: 28.04.2025

Projektant: 

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			
vm1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	453 270,86	453 270,86
vm2 - Příprava staveniště	0,00	112 100,23	112 100,23
vm3 - Zařízení staveniště	0,00	168 150,35	168 150,35
vm6 - Územní plány	0,00	56 050,12	56 050,12
vm9 - Ostatní náklady	0,00	38 500,00	38 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD_Beskydské_divadlo_Nový_Jičín

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Účastník: Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín

Datum: 28.04.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady									
D vrn1 Průzkumné, geodetické a projektové práce									
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby					112 100,23	78 470,16
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000						
D vrn2 Příprava staveniště									
4	K	020001000	Příprava staveniště			1,000		112 100,23	112 100,23

Cena byla určena procentuálně z celkové ceny zakázky.

D vrn3 Zařízení staveniště								
20	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500		112 100,23	168 150,35
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					

D vrn6 Územní vlivy								
11	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	%	0,500		112 100,23	56 050,12
PP			Práce ve výškách, v hloubkách					
			Lešení pro komíny					

Cena byla určena procentuálně z celkové ceny zakázky.
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/063303000

D vrn9 Ostatní náklady									
16	K	VL_11	Požární hlička po dokončení svářečských prací	hod	50,000		350,00		17 500,00
PP Požární hlička po dokončení svářečských prací									
18	K	VL_13	Návrh provozního řádu pro zkušební a trvalý provoz	soubor	1,000		21 000,00		21 000,00
PP Návrh provozního řádu pro zkušební a trvalý provoz									
38 500,00									

VZT		TYP	VÝROBCE
VL_1.1	Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp=15000 m3/h, s kapalinovým ZZT, vodním ohřevačem a chladičem-přímým výparníkem, Qt=91 kW (70/50 oC), Qch=88 kW (R410A), včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru F7, základového rámu, 3523x1289x2046mm, 1201 kg, bez komponentů MaR, regulačního uzlu, Pi=7kW, 11.2A, 3x400V,	T W1289H1896	MANDÍK, a.s.
VL_1.2	Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=15000 m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, základového rámu, 2631x1882x1741 mm, 1048 kg, bez komponentů MaR, Pi=4.8kW, 7.8A, 3x400V,	P W1882H1591	MANDÍK, a.s.
VL_2.1	Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp=8000 m3/h, s kapalinovým ZZT, vodním ohřevačem a chladičem-přímým výparníkem, Qt=36,5 kW (70/50 oC), Qch=45 kW (R32), včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru F7, základového rámu, 3182x1500x1120mm, 630 kg, bez komponentů MaR, regulačního uzlu, Pi=4.8 kW, 7.8A, 3x400V, zrcadlové (obrácené) provedení servisního a napojovacího přístupu	P12,5	MANDÍK, a.s.
VL_2.2	Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=8000 m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, základového rámu, 2725x1500x1120 mm, 630 kg, bez komponentů MaR, Pi=5.0kW, 8.0 A, 3x400V,	P12,5	MANDÍK, a.s.
VL_3.1	Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp=5000 m3/h, s kapalinovým ZZT, vodním ohřevačem a chladičem-přímým výparníkem, Qt=29 kW (70/50 oC), Qch=32.1 kW (R32), včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru F7, základového rámu, 2971x1100x1220mm, 520 kg, bez komponentů MaR, regulačního uzlu, Pi=4.8 kW, 7.8A, 3x400V,	M10	MANDÍK, a.s.
VL_3.2	Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=5000 m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, základového rámu, 2536x1100x1220 mm, 520 kg, bez komponentů MaR, Pi=4.8kW, 7.8 A, 3x400V, zrcadlové (obrácené) provedení servisního a napojovacího přístupu	M10	MANDÍK, a.s.
VL_4.1	Venkovní kondenzační jednotka typu VRV, Qch/t=45 kW/50 kW (R410A), Pi=6.03 kW, 10.1 A, 3x400V, 920x740x1858mm, 225 kg, vč. propojovacího kitu	PUHY-P400 YSNW-A2	Mitsubishi Electric
VL_5.1	Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch/t=28 kW/31.5 kW (R32), Pi=8.2 kW, jistič 32A, 3x400V, 1050x330x1338 mm, 138 kg,	PUZ-M250YKA	Mitsubishi Electric
VL_6.1	Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch/t=14 kW/16 kW (R32), Pi=3.74 kW, jistič 16A, 3x400V, 870x460x1100 mm, 121 kg,	PUZ-ZM140YDA	Mitsubishi Electric

Kotelna

		TYP	VÝROBCE
VL_01	Nástěnný kondenzační kotel 18,9 kW - 94,5 kW (80/60°C)	LOGAMAX Plus GB272-100H	BUDERUS
VL_04	Regulační přístroj, možnost napojení přes ModBus TCP/IP, vč. čidla venkovní teploty, v základu ovládání ohřev TV	LOGAMATIC 5313	BUDERUS
VL_06	Demineralizační sada, obsahuje patronu s kapacitou 16000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sadu s měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, izolaci a konzolu na stěnu	Fillsoft FG II + Fillsoft Zero + Fillquard Mini	REFLEX
VL_07	Nerezový ohřivač vody, nepřímotopný, stojatý, svislý, užžitný objem 235 l	NB TV 250 S	ROLF
	Výkon ohřevu výměníkem z 10°C na 55 °C při průtoku 2,5 m3/h 51 kW.		
VL_08	Expanzní automat, 6 bar, 90°C, vč. řídicí jednotky a propojovací soupravy	VARIOMAT VS 1	REFLEX
732332424	Expanzní automaty čerpadlové přídavné expanzní nádoby PN 0,6 o objemu 500 l	VARIOMAT VF500	REFLEX
724233014	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 25 l	Refix DD 25/10 + flowjet	REFLEX
732422216	Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 12,0 m / 16,0 m3/h	MAGNA3 40-120F	GRUNDFOS
VL_17	Oběhové čerpadlo PN16, NS=1x230 V, DN32, V=4,8m3/h, p=60,6kPa	MAGNA 3 32-80F	GRUNDFOS
VL_18	Oběhové čerpadlo, PN16, NS=1x230 V, DN40, V=9,1m3/h, p=41,3kPa	MAGNA3 40-60F	GRUNDFOS
732422214	Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 8,0 m / 13,0 m3/h	UPS 40-80 F N	GRUNDFOS
VL_19	Oběhové čerpadlo, PN10, NS=1x230 V, G 6/4", V=5,0m3/h, p=44,0kPa	MAGNA3 25-80	GRUNDFOS
VL_20	Ultrazvukový měřič tepla, V=25m3/h, DN 65, přírubový spoj	Multical 603 a ULTRAFLOW 54	KAMSTRUP
VL_21	Ultrazvukový měřič tepla, V = 6m3/h, DN32 (G5/4")	Multical 603 a ULTRAFLOW 54	KAMSTRUP
732421202	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h	ALPHA2 25-40	GRUNDFOS
VL_01	Oběhové čerpadlo teplovodní, mokroběžné, výtlač do 4m, PN10, 6/4", V=5,8 m3/h, p=13,8 kPa	MAGNA3 25-60	GRUNDFOS