

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0101/2025/FMR

Číslo smlouvy zhotovitele: 01-0468

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Věra Korvasová, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 124 Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	STAVBY VANTO s.r.o.
IČO:	28269314
Číslo autorizace:	1201499
Sídlo:	Nám.Svobody 362, 686 04 Kunovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Ondřej Pavka [redacted] [redacted]
Zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Ondřej Pavka [redacted] [redacted]
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby **"Regenerace sídliště Chaloupky, etapa A"** v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této smlouvy,
 - c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání,
 - d) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele "Regenerace sídliště Chaloupky, etapa A".
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s úředně ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:
 - a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany,
 - b) změnu zástupce smluvní strany – takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu jejího trvání bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to ve výši plnění nejméně v rozsahu celkové ceny díla vč. DPH.
7. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
 - b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla, a to od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla,
 - c) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla.
8. Smluvní strany shodně prohlašují:
 - a) že technický dozor stavebníka nad prováděním stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 - b) že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením "Regenerace sídliště Chaloupky, etapa A" (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:
 - a) projektovou dokumentací "Regenerace sídliště Chaloupky, etapa A", zpracovanou společností: Mikulík projekty s. r. o. Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, zakázkové č. 21-012, datum: 09/2021.
 - b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
 - c) podmínkami zadávacího řízení – číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Město Veselí nad Moravou: VZ0210904,
 - d) obsahem této smlouvy o dílo.
2. Dílo se člení na následující části (stavební objekty):
 - SO-600 Příprava území
 - SO-601 Komunikace
 - SO-602 Veřejné osvětlení
 - SO-603 Zpevněné plochy a opěrné zídky
 - SO-604 Vegetační a terénní úpravy
 - PS-611 Dětské hřiště
 - PS-612 Pískoviště Jih
 - PS-613 Pískoviště Sever
 - PS-614 Odpočinková zóna
 - PS-615 Ostatní mobiliář
3. Rozsah jednotlivých částí díla je stanoven obsahem výše uvedené projektové dokumentace v členění na jednotlivé stavební objekty, případně na práce, jež je nezbytně nutné provést k řádnému dokončení uvedených stavebních objektů.
4. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
5. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:
 - a) vytyčení stavby a staveniště, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení dle předchozí věty vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
 - b) označení staveniště ve smyslu § 160 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, včetně dodržení požadavků BOZP
 - d) zpracování finálního návrhu podrobného časového harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) zhotovitel zpracuje a předloží objednateli k projednání do 15 dnů od uzavření této smlouvy. Po jeho odsouhlasení objednatelem se stane Přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě a v odsouhlaseném HMG.
6. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
 - a) páteřní smíšená stezka pro chodce a cyklisty, procházející středem sídliště Chaloupky a spojující ulici Svatoplukova s ulicí Palackého, bude v provozu po celou dobu stavby,
 - b) typ svítidla veřejného osvětlení a typ městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše a stojany na kola) budou stejného druhu a designu jako již zrealizovaná část regenerace



sídlíště Chaloupky, etapa F (u Rezidence Nová tržnice),

- c) správce zeleně posoudí jednotlivé stromy určené ke kácení a doporučí zhotoviteli, které budou vhodné k přesazení (podlimitní stromy). Přesazení těchto stromů zajistí zhotovitel.
 - d) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
 - e) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - f) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - g) zajištění náhradních komunikačních tras, jejich označení a případně osvětlení
 - h) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek a komunikačních tras, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - i) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
 - j) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou; zhotovitel s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení provede zápis o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem do stavebního deníku; zhotovitel dále provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - k) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - l) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší, než je 2 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození; případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - m) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - n) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
8. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti nutné k řádnému předání stavby (nebo jejích částí), včetně doložení potřebných dokladů objednateli k předávacímu řízení. Jedná se zejména o:
- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) zpracování provozního řádu k jednotlivým pískovištím a dětskému hřišti,
 - d) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,

- e) zpracování geodetického zaměření díla úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, a to:
- geodetické zaměření skutečného provedení díla (včetně podzemních částí a všech inženýrských sítí) 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči v elektronické formě,
 - geometrický plán se zákresem nově vzniklých, případně odstraněných staveb včetně komunikací do katastrální mapy pro vklad do katastru nemovitostí s vyznačením služebností vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě,
 - doklady o vytyčení stavby,
- f) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
9. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V. Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	září 2025
Zahájení stavebních prací	do 10 dnů od předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí celého díla	15.5.2026
Vyklizení a vyčištění staveniště	nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí díla

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Termíny sjednané v odst. 1 tohoto článku a v odsouhlaseném HMG dle Přílohy č. 4 jsou závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen se souhlasem objednatele formou písemného dodatku k této smlouvě. Dojde-li ke změně harmonogramu prací v souladu s předchozí větou tohoto odstavce, zašle zhotovitel objednateli neprodleně návrh aktualizovaného harmonogramu prací, který se stane závazným okamžikem uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
4. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo v případě jeho prodloužení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit finanční záruku stanovenou touto smlouvou, uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.
5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, přeruší zhotovitel na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zapisuje zhotovitel do stavebního deníku každý

den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

Článek VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	13 672 144,90
DPH z ceny díla ve výši 21 %	2 871 150,43
Celková cena díla, včetně DPH	16 543 295,33

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je stanovena dle projektových dokumentací stavby předaných objednatelem zhotoviteli, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě obsahu zadávací dokumentace včetně jejích příloh (zejména výkazu výměr, stavebního povolení a projektové dokumentace). Zhotovitel si řádně ověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby, resp. se všemi ostatními materiály zadávacích podmínek zadávacího řízení zakázky.
5. Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet díla“).
6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v projektové dokumentaci a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet díla neobsahuje některou z položek obsažených v projektové dokumentaci, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu prací, dodávek a služeb, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny.
9. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny díla podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.
10. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby, a v nabídce zhotovitele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel

nařídil provádět formou změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně díla podle této smlouvy pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

11. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (*Příloha č. 3 této smlouvy*). Pro ocenění víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli nabídku k jednání. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací.
12. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

Článek VII. Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
 - a) zálohy objednatel neposkytuje,
 - b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení předávacího řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,
 - c) soupis provedených prací doručí zhotovitel objednateli ke kontrole, a to nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,
 - d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše uvedeného postupu, je předání finanční záruky dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy ve výši alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH objednateli, předání potvrzení o sjednání pojistné smlouvy dle čl. II. odst. 6 této smlouvy a předložení odsouhlaseného HMG,
 - e) z celkové ceny díla bude poslední zbývajících částka odpovídající 15 % z celkové ceny díla vč. DPH, objednatelem pozastavena. Takto pozastavená částka bude sloužit jako prostředek zajištění nároků objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla (dále jen „zádržné“). Zádržné z těchto faktur, tedy částku uvedenou v první větě písm. e) tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 15 dnů od podpisu protokolu potvrzujícího, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla, avšak ne dříve, než zhotovitel předá objednateli finanční záruku dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v průběhu provádění díla k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení zhotovitelem nebo k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, k tomuto okamžiku se dohodnutá cena díla snižuje o celkovou výši zádržného, a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně dovolal.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona

o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
- b) Dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou, nebo stavbou
 - dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.
9. V případě, že se poskytovatel plnění (zhotovitel) stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „**zákon o DPH**“), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnutá plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek VIII. Odpovědnost za jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržitelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek IX. Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů, který je přílohou zadávací dokumentace, a to pouze v omezeném rozsahu, který tento Seznam určuje.

2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.
3. Změna subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek. Přílohou odsouhlasení budou doklady prokazující kvalifikaci takového subjektu v rozsahu, v jakém tento subjekt za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení.
4. Nedodržení postupu či rozsahu dokladů ve věci změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, dle odst. 2. a 3. tohoto článku, se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIV. odst. 16 této smlouvy.
5. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení a 2 paré projektové dokumentace pro provádění stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (vymezené projektovou dokumentací) nejpozději dnem zahájení stavebních prací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.
9. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále budou tyto zápisy doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
10. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
11. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a zástupce státního dozoru ve věcech stavebního řádu. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
12. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.

15. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen.
16. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
18. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.
19. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele, které musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
20. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam do stavebního deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla.
21. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště a ostatní plochy dotčené stavbou do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
22. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepišou protokol.
23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při provádění technické části přeložek kabelů a vedení jednotlivým správcům inženýrských sítí. Dále se zavazuje koordinovat přípravu, průběh a dokončení s tím souvisejících stavebních prací v souladu s Přílohou č. 4 – časovým harmonogramem postupu prací.
24. Zhotovitel po provedení technologických částí díla provede individuální vyzkoušení zařízení k prověření, zda je montáž provedena úplně a řádně. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na individuálním vyzkoušení nejpozději 2 dny před ukončením montáže. Toto vyzkoušení proběhne bezprostředně po dokončení montáže v místě plnění této smlouvy. O výsledku individuálního vyzkoušení sepiší obě strany protokol.

Článek X. Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí:
 - a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a současně
 - b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
- označení a popis díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele, že dílo přebírá,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - termín řádného ukončení zkušebního provozu,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - datum a místo sepsání zápisu.
5. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude:
- seznam předané dokumentace vymezené v Příloze č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
 - protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji, se stanovením termínu jejich odstranění,
 - doklad o složení finanční záruky dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
6. V případě, že bylo objednatelem dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělky vymezené v odst. 5 písm. b) tohoto článku, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu stanoveném smluvními stranami v soupisu ojedinělých drobných vad a nedodělků. Po jejich odstranění zhotovitelem bude sepsán protokol o odstranění všech vad a nedodělků díla. Nedodrží-li zhotovitel termín pro odstranění těchto vad a nedodělků díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
7. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Článek XI.

Záruka a odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
- Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků, nebo – v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Odesláním tohoto písemného oznámení objednatelem (dále jen „oznámení o vadě“) se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamacie odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby sjednané v této smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. V případě, že by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. O reklamované vadě bude mezi smluvními stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady díla společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).
7. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: stavby@vanto.cz. Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením a oznámí identifikaci nové. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: 572 549 553. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
9. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Takovou vadu odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis ohledně takové vady sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XII. Finanční záruky

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku pro případ, že zhotovitel i přes opakované upozornění objednatele provádí dílo v rozporu se smlouvou, zejména tím, že je v prodlení s plněním termínů obsažených v časovém harmonogramu postupu prací (Příloha č. 4 této smlouvy) o více jak 15 dnů a dále pro případ, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, smluvní pokutu nebo jiný peněžitý nárok v důsledku porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele, a to ve výši odpovídající alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy předložit objednateli originál finanční záruky ve výši odpovídající výše uvedené částce, která bude platit po celou dobu provádění díla a bude se řídit zejména ustanovením § 2029 a násl. ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.
2. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční záruku ve výši odpovídající alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH, která bude platit po celou dobu trvání záruční doby a bude se řídit zejména ustanovením § 2029 a násl. ObčZ. Finanční

záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

3. Finanční záruku dle odst. 2 tohoto článku může objednatel čerpat zejména v následujících případech:
 - a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky,
 - b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady stanovený v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky,
 - c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil do 36 hodin na posouzení vady a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi,
 - d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie stanovený v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi.
4. Zhotovitel je povinen udržovat finanční záruky v platnosti a nejpozději 30 dní před skončením doby platnosti finanční záruky předložit novou záruku dle podmínek této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatелеm.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude vypočtena jako násobek tarifu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně

závazného předpisu objednatele a plošného rozsahu veřejného prostranství dotčeného vzniklou vadou.

Článek XIV. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště nebo nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění staveniště“, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 % z celkového objemu poddodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
7. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nezapiše denní záznam do stavebního deníku v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
8. Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
11. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

15. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:

- a) od smlouvy odstoupit, nebo
- b) čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy, nebo
- c) čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy a od smlouvy odstoupit.

16. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek požadovanou objednatelem v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva,
- b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subjektem (jinou osobou dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva,
- c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu delší než 15 dnů,
- d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby nebo autorského dozoru projektanta,
- e) nedodržení postupu či rozsahu dokladů změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle čl. IX. odst. 2 a 3 této smlouvy.

17. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že se zhotovitel dostane do úpadku nebo likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění.

18. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur vystavených v souladu s čl. VII. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od jejich splatnosti.

19. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V takém případě je zhotovitel povinen ihned po obdržení oznámení o odstoupení předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

- 1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 3. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 6. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, dle této smlouvy, dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a odpovědného projektanta, jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost, aby i za změněných podmínek bylo tohoto účelu dosaženo.
8. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.
9. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
10. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy. Stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
12. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
13. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel. Zhotovitel dále souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
17. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
18. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
19. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 64. schůzi dne 28.3.2025 usnesením č. 18/64/RMV/2025.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP,
 - Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
 - Příloha č. 3 – Položkový rozpočet díla,
 - Příloha č. 4 – Časový harmonogram postupu prací.

Ve Veselí nad Moravou

zhotovitel:

za objednatele:

Mgr. Ondřej Pavka
jednatel

Tomáš Nekarda
místostarosta města Veselí nad Moravou

Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP, PO a OŽP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požární technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ



IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou, a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatele	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatele do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Při předávacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména následující doklady:

- 1) projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- 2) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči;
- 3) stavební deník(y);
- 4) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;
- 5) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- 6) zápisy a výsledky předepsaných měření;
- 7) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;
- 8) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- 9) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických norem;
- 10) provozní dokumentaci, schémata a doklady;
- 11) provozní řád k pískovištím a dětskému hřišti;
- 12) předpisy a návody k obsluze;
- 13) seznam zařízení s vlastním záručním listem;
- 14) protokol o individuálním vyzkoušení;
- 15) protokol o komplexním vyzkoušení;
- 16) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy;
- 17) protokol o geodetickém vytýčení hranic pozemků před realizací stavby;
- 18) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření jednotlivých nových nebo překládaných inženýrských sítí s vyznačením věcných břemen, a to 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči v elektronické formě. Zaměření stavby a zaměření tras jednotlivých podzemních částí stavby zpracované dle podmínek stanovených vlastníky jednotlivých nových nebo překládaných sítí uplatněných ve stavebním řízení. (Směrnice pro geodetické zaměření liniových staveb dle jednotlivých správců inženýrských sítí);
- 19)** geometrický plán s vyznačením věcných břemen, vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **MIKULÍK21** **Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A**
19

Zadavatel **Město Veselí nad Moravou** IČO: **00285455**
tř. Masarykova 119 DIČ: **CZ00285455**
69801 Veselí nad Moravou

Zhotovitel: **STAVBY VANTO s.r.o.** IČO: **28269314**
nám. Svobody 362 DIČ: **CZ28269314**
686 04 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 616 247,75
PSV			5 839 827,15
MON			1 155 570,00
Vedlejší náklady			18 400,00
Ostatní náklady			42 100,00
Celkem			13 672 144,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 672 144,90 CZK
Základní DPH	21 %	2 871 150,43 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **16 543 295,33 CZK**

v _____ dne **20.11.2024**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	60 500,00	12 705,00	73 205,00	0
00	VRN	0,00	60 500,00	12 705,00	73 205,00	0
	Stavební objekt			0,00		
SO-600	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0,00	1 009 561,06	212 007,82	1 221 568,88	7
01	Rozpočet projektanta	0,00	1 009 561,06	212 007,82	1 221 568,88	7
SO-601	KOMUNIKACE	0,00	1 407 941,60	295 667,74	1 703 609,34	10
01	Rozpočet projektanta	0,00	1 407 941,60	295 667,74	1 703 609,34	10
SO-602	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	1 155 570,00	242 669,70	1 398 239,70	8
01	Rozpočet projektanta	0,00	1 155 570,00	242 669,70	1 398 239,70	8
SO-603	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZÍDKY	0,00	1 510 280,76	317 158,96	1 827 439,72	11
01	Rozpočet projektanta	0,00	1 510 280,76	317 158,96	1 827 439,72	11
SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY	0,00	3 480 651,18	730 936,75	4 211 587,93	25
01	Rozpočet projektanta	0,00	3 480 651,18	730 936,75	4 211 587,93	25
	Provozní soubor			0,00		
PS-611	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ	0,00	2 622 143,10	550 650,05	3 172 793,15	19
01	Rozpočet projektanta	0,00	2 622 143,10	550 650,05	3 172 793,15	19
PS-612	PÍSKOVIŠTĚ JIH	0,00	249 012,50	52 292,63	301 305,13	2
01	Rozpočet projektanta	0,00	249 012,50	52 292,63	301 305,13	2
PS-613	PÍSKOVIŠTĚ SEVER	0,00	246 412,50	51 746,63	298 159,13	2
01	Rozpočet projektanta	0,00	246 412,50	51 746,63	298 159,13	2
PS-614	ODPOČINKOVÁ ZÓNA	0,00	225 000,00	47 250,00	272 250,00	2
01	Rozpočet projektanta	0,00	225 000,00	47 250,00	272 250,00	2
PS-615	OSTATNÍ MOBILIÁŘ	0,00	1 705 072,20	358 065,16	2 063 137,36	12
01	Rozpočet projektanta	0,00	1 705 072,20	358 065,16	2 063 137,36	12
Celkem za stavbu		0,00	13 672 144,90	2 871 150,43	16 543 295,33	100

Popis stavby: MIKULÍK2119 - Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - VRN

Popis objektu: PS-611 - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet projektanta

Popis objektu: PS-612 - PÍSKOVIŠTĚ JIH

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet projektanta

Popis objektu: PS-613 - PÍSKOVIŠTĚ SEVER

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet projektanta

Popis objektu: PS-614 - ODPOČINKOVÁ ZÓNA
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet projektanta
Popis objektu: PS-615 - OSTATNÍ MOBILIÁŘ
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet projektanta
Popis objektu: SO-600 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet projektanta
Popis objektu: SO-601 - KOMUNIKACE
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet projektanta
Popis objektu: SO-602 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet projektanta
Popis objektu: SO-603 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZÍDKY
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet projektanta
Popis objektu: SO-604 - VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet projektanta

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 368 964,24	10,0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			184 859,10	1,4
16	Přemístění výkopku	HSV			49 461,50	0,4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			1 246 000,35	9,1
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			70 738,17	0,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			781 612,45	5,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			65 884,09	0,5
5	Komunikace	HSV			471 777,64	3,5
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			243 100,00	1,8
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			583 035,10	4,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			65 927,51	0,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			517 157,60	3,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 217,60	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			63 964,64	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			378 549,70	2,8
LK	Přípravné a přidružené práce	HSV			2 100,00	0,0
LK2	Přípravné a přidružené práce	HSV			4 000,00	0,0
VK1	Vytyčení	HSV			62 810,00	0,5
VS1	Vytyčení	HSV			2 250,00	0,0

VU1	Vegetační úpravy	HSV			169 075,00	1,2
7660	Mobiliář	PSV			4 281 300,00	31,3
798	Ostatní materiál	PSV			1 558 527,15	11,4
_3	Demontáže	MON			2 000,00	0,0
_4	Hodinové zúčtovací sazby	MON			87 750,00	0,6
M21	Elektromontáže	MON			729 920,00	5,3
M46	Zemní práce při montážích	MON			335 900,00	2,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			269 763,06	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			18 400,00	0,1
ON	Ostatní náklady	ON			42 100,00	0,3
Cena celkem					13 672 144,90	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				18 400,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		RTS 24/ II
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		RTS 24/ II
3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		RTS 24/ II
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		RTS 24/ II
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		RTS 24/ II
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				42 100,00		
8	R_3702928	Zkoušky hutnění podloží (SO-601)	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00		Vlastní
9	005231010R	Revize	Soubor	8,00000	1 200,00	9 600,00		RTS 24/ II
		zkouška únosnosti na stezce						
10	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00		RTS 24/ II
		- 2x pískoviště a dětské hřiště : 1 1,00000						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00		RTS 24/ II
12	R_3702932	Kopané sondy pro ověření prostorové polohy sítí do hl 1,2m, 15ks	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
13	R_3702933	Statické posouzení a návrh tvaru a armatury sedací zídky SO-603, vč. výkresu, vč. návrhu dilatačních celků	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
14	R_3702934	Statické posouzení a návrh tvaru a armatury základů pro hřišťové prvky PS611, 612, 613,615, vč. výkresu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
15	R_3702935	Návod k obsluze a údržbě zařízení PS611, 612, 613, 615, proškolení obsluhy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
16	R_4033050	Zajištění náhradních komunikačních tras vč. provizorního osvětlení	Soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
Celkem						60 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-600	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				601 564,65		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	363,13000	56,06	20 357,07	822-1	RTS 24/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

- v.č. 600_2 :

PU 21 : 16,76

16,76000

PU 22 : 77,04

77,04000

PU 23 : 51,99

51,99000

PU 24 : 16,68

16,68000

PU 25 : 54,91

54,91000

PU 26 : 29,98+5,38

35,36000

PU 27 : 5,34

5,34000

PU 28 : 91,99

91,99000

PU 29 : 6,61

6,61000

PU 30 : 6,45

6,45000

2	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	372,64000	35,71	13 306,97	822-1	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

- v.č. 600_2 :

PU 37 - celkem 500mm : 64,67*2

129,34000

PU 38 - celkem 500mm : 121,65*2

243,30000

3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	20,28000	341,84	6 932,52	822-1	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

- v.č. 600_2 :

PU 19 : 20,28

20,28000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-600	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	113107522R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm	m2	12,90000	394,60	5 090,34	822-1	RTS 24/ II
		- v.č. 600_2 : PU 30 - celkem 440mm : 6,45*2		12,90000				
5	113107524R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 240 mm	m2	74,14000	435,20	32 265,73	822-1	RTS 24/ II
		- v.č. 600_2 : PU 21 : 16,76 PU 24 : 16,68 PU 26 : 29,98+5,38 PU 27 : 5,34		16,76000 16,68000 35,36000 5,34000				
6	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	6,61000	457,97	3 027,18	822-1	RTS 24/ II
		- v.č. 600_2 : PU 29 : 6,61		6,61000				
7	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	483,79000	43,34	20 967,46	822-1	RTS 24/ II
		- v.č. 600_2 : PU 18 : 57,71 PU 20 : 75,20 PU 35 (celkem 400mm) : 175,44*2		57,71000 75,20000 350,88000				
8	113107621R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 210 mm	m2	92,68000	44,32	4 107,58	822-1	RTS 24/ II
		- v.č. 600_2 : PU 36 : 92,68		92,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	SO-600 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	
R:	01 Rozpočet projektanta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	113107624R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 240 mm	m2	183,94000	53,15	9 776,41	822-1	RTS 24/ II
		- v.č. 600_2 :						
		PU 22 : 77,04		77,04000				
		PU 23 : 51,99		51,99000				
		PU 25 : 54,91		54,91000				
10	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	91,99000	56,10	5 160,64	822-1	RTS 24/ II
		- v.č. 600_2 :						
		PU 28 : 91,99		91,99000				
11	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	20,28000	202,79	4 112,58	822-1	RTS 24/ II
		- v.č. 600_2 :						
		PU 19 : 20,28		20,28000				
12	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	401,03000	44,90	18 006,25	822-1	RTS 24/ II
		- v.č. 600_2 :						
		PU 18 : 57,71		57,71000				
		PU 20 : 75,20		75,20000				
		PU 35 : 175,44		175,44000				
		PU 36 : 92,68		92,68000				
13	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	282,20400	150,00	42 330,60	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-600	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 600_2 :						
		PU 1 : 24,93*0,15			3,73950			
		PU 2 : (16,02+1,99)*0,15			2,70150			
		PU 3 : 4,72*0,15			0,70800			
		PU 4 : 7,60*0,15			1,14000			
		PU 5 : 162,82*0,15			24,42300			
		PU 6 : 69,4*0,15			10,41000			
		PU 7 : 57,49*0,15			8,62350			
		PU 8 : (36,36+4,98)*0,15			6,20100			
		PU 9 : 39,57*0,15			5,93550			
		PU 10 : 43,27*0,15			6,49050			
		PU 11 : 40,63*0,15			6,09450			
		PU 12 : (5,48+3,44+100,79)*0,15			16,45650			
		PU 13 : 137,46*0,15			20,61900			
		PU 14 : 44,43*0,15			6,66450			
		PU 15 : 57,06*0,15			8,55900			
		PU 16 : 17,63*0,15			2,64450			
		PU 17 : 45,83*0,15			6,87450			
		PU 31 : 510,46*0,15			76,56900			
		PU 32 : 94,01*0,15			14,10150			
		PU 33 : 26,5*0,15			3,97500			
		PU 34 : 217,69*0,15			32,65350			
		PU 39 : 50,71*0,15			7,60650			
		PU 40 : 60,09*0,15			9,01350			
14	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	282,20400	2,00	564,41	800-1	RTS 24/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-600	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 282,20400

282,20400

15	122401101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 5 do 100 m3	m3	343,13170	150,00	51 469,76	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

- v.č. 600_2 :

PU 1 : 24,93*0,15

3,73950

PU 2 : (16,02+1,99)*0,15

2,70150

PU 3 : 4,72*0,15

0,70800

PU 4 : 7,60*0,15

1,14000

PU 5 : 162,82*0,15

24,42300

PU 6 : 69,4*0,15

10,41000

PU 7 : 57,49*0,15

8,62350

PU 8 : (36,36+4,98)*0,15

6,20100

PU 9 : 39,57*0,15

5,93550

PU 10 : 43,27*0,15

6,49050

PU 11 : 40,63*0,15

6,09450

PU 12 : (5,48+3,44+100,79)*0,15

16,45650

PU 13 : 137,46*0,15

20,61900

PU 14 : 44,43*0,15

6,66450

PU 15 : 57,06*0,15

8,55900

PU 16 : 17,63*0,15

2,64450

PU 17 : 45,83*0,15

6,87450

PU 31 : 510,46*0,16

81,67360

PU 32 : 94,01*0,16

15,04160

PU 33 : 26,5*0,16

4,24000

PU 34 : 217,69*0,35

76,19150

PU 39 : 50,71*0,25

12,67750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-600	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PU 40 : 60,09*0,25		15,02250				
16	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek - v.č. 600_2 : PU 52 : 50,0*0,3*0,4	m3	6,00000	1 352,41	8 114,46	800-1	RTS 24/ II
				6,00000				
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 282,20400	m3	282,20400	150,00	42 330,60	800-1	RTS 24/ II
				282,20400				
18	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 343,13170	m3	343,13170	210,00	72 057,66	800-1	RTS 24/ II
				343,13170				
19	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 282,20400 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 343,13170	m3	625,33570	15,72	9 830,28	800-1	RTS 24/ II
				282,20400				
				343,13170				
20	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, - v.č. 600_2 : po vybourání patky,... : 6,0 Začátek provozního součtu	m3	6,00000	125,38	752,28	800-1	RTS 24/ II
				6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-600	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zemina : 3,0		3,00000				
		makadam 0-63 : 3,0		3,00000				
		Konec provozního součtu						
21	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	6,00000	506,00	3 036,00	800-1	RTS 24/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		- v.č. 600_2 :						
		PU 52 : 50,0*0,3*0,4		6,00000				
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	625,33570	200,00	125 067,14	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 625,33570		625,33570				
23	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	343,13170	250,00	85 782,93	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 343,13170		343,13170				
24	113107330R0X	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.31 cm	m2	46,57000	262,51	12 225,09		Vlastní
		- v.č. 600_2 :						
		PU 42 : 46,57		46,57000				
25	113107430R0X	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.31 cm	m2	56,46000	44,15	2 492,71		Vlastní
		- v.č. 600_2 :						
		PU 41 : 56,46		56,46000				
26	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	6,00000	400,00	2 400,00	SPCM	RTS 23/ I
		- v.č. 600_2 :						
		po vybourání patky,... : 3,0*2,0		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-600	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 604,00		
27	388996141R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu	m	50,00000	112,08	5 604,00	828-1	RTS 24/ II
		- v.č. 600_2 :						
		PU 52 : 50,0		50,00000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				65 927,51		
28	631313621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	7,74000	5 000,00	38 700,00	801-1	RTS 24/ II
		- v.č. 600_2 :						
		PU 53 : 0,10*72,0		7,20000				
		přirážka na betonování v zemi : 7,2*0,075		0,54000				
29	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	7,74000	197,58	1 529,27	801-1	RTS 24/ II
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 7,74000		7,74000				
30	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	11,00000	457,05	5 027,55	801-1	RTS 24/ II
		- v.č. 600_2 :						
		PU 53 : 0,10*110,0		11,00000				
31	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	11,00000	104,99	1 154,89	801-1	RTS 24/ II
32	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,39600	49 282,33	19 515,80	801-1	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků						
		- v.č. 600_2 :						
		PU 53 : 4,40*72,0/1000		0,31680				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	SO-600 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	
R:	01 Rozpočet projektanta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prořez, přesahy : 0,3168*0,25		0,07920				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				63 964,64		
33	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,00000	3 427,44	20 564,64	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		- v.č. 600_2 :						
		patky,... : 6,0		6,00000				
34	R_3702750	Demontáž stávajících stožárů VO	kus	14,00000	1 200,00	16 800,00		Vlastní
		- v.č. 600_2 :						
		PU 43 : 14		14,00000				
35	R_3703059	Odstranění stávajícího pískoviště 3,5 x 3,5m	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		- v.č. 600_2 :						
		PU 45 : 1		1,00000				
36	R_3703060	Odstranění stávající houpačky	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		- v.č. 600_2 :						
		PU 46 : 2		2,00000				
37	R_3703061	Odstranění stávající houpačky	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		- v.č. 600_2 :						
		PU 47 : 1		1,00000				
38	R_3703062	Odstranění stávající kce skluzavky	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		- v.č. 600_2 :						
		PU 48 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-600	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	R_3703063	Odstranění stávajících průlezek - v.č. 600_2 : PU 49 : 1	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
40	R_3703064	Odstranění stávajících laviček - v.č. 600_2 : PU 50 : 6	kus	6,00000	1 200,00	7 200,00		Vlastní
41	R_3703065	Odstranění stávající plotu v=1,0m - v.č. 600_2 : PU 51 : 43,0	m	43,00000	300,00	12 900,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 737,20		
42	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	27,37202	100,00	2 737,20	823-1	RTS 24/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				269 763,06		
43	979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	828,00485	120,00	99 360,58	801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 81,70425				81,70425		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 204,95200				204,95200		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 8,92320				8,92320		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 6,24360				6,24360		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 39,14592				39,14592		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 3,63550				3,63550		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 212,86760				212,86760		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 42,81816				42,81816		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 97,12032				97,12032		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-600	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 50,59450		50,59450				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 30,73620		30,73620				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 37,26360		37,26360				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 12,00000		12,00000				
44	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	92,68820	120,00	11 122,58	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 4,46160		4,46160				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 88,22660		88,22660				
45	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	920,69305	105,00	96 672,77	801-3	RTS 24/ II
46	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12 889,70270	2,00	25 779,41	801-3	RTS 24/ II
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	920,69305	40,00	36 827,72	801-3	RTS 24/ II
Celkem						1 009 561,06		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	SO-601	KOMUNIKACE
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				93 860,42		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	102,00000	150,00	15 300,00	800-1	RTS 24/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	102,00000	44,12	4 500,24	800-1	RTS 24/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
3	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	1,00800	1 534,90	1 547,18	800-1	RTS 24/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
0,30*0,30*0,70*16				1,01000				
4	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	1,00800	217,69	219,43	800-1	RTS 24/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku přes 9 000 do 10 000 m	m3	103,00800	150,00	15 451,20	800-1	RTS 24/ II
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
6	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standardu 103 % PS	m3	13,00000	118,77	1 544,01	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-601	KOMUNIKACE
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	21,00000	26,65	559,65	823-1	RTS 24/ II
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. chodníky : 1135,00	m2	1 135,00000	13,36	15 163,60	800-1	RTS 24/ II
				1 135,00000				
9	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	21,00000	69,87	1 467,27	800-1	RTS 24/ II
10	183403114R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy kultivátorováním v rovině 21,00*3	m2	63,00000	1,28	80,64	823-1	RTS 24/ II
				63,00000				
11	183403151R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	63,00000	0,97	61,11	823-1	RTS 24/ II
12	183403152R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	63,00000	1,05	66,15	823-1	RTS 24/ II
13	183403153R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	63,00000	5,43	342,09	823-1	RTS 24/ II
14	199000002R00	Poplatky za skládku Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	103,00800	250,00	25 752,00	800-1	RTS 24/ II
15	00572465R	směs travní standard	kg	0,63000	168,02	105,85	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	SO-601 KOMUNIKACE	
R:	01 Rozpočet projektanta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		21,00*0,03		0,63000				
16	59691019T01	zemina vhodná do násypů, nákup vč.dovozu	t	23,40000	500,00	11 700,00		Vlastní
		13,00*1,80		23,40000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				243 100,00		
17	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	2 210,00000	110,00	243 100,00	822-1	RTS 24/ II
		chodníky :						
		1135,00		1 135,00000				
		1075,00		1 075,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				583 035,10		
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 015,00000	250,00	253 750,00	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		chodníky :						
		1015,00		1 015,00000				
19	596291111R00	Řezání zámkové dlažby Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	15,00000	237,34	3 560,10	822-1	RTS 24/ II
20	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	988,79000	300,00	296 637,00	SPCM	RTS 24/ II
		(1015,00-36,00)*1,01		988,79000				
21	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	36,36000	800,00	29 088,00	SPCM	RTS 24/ II
		36,00*1,01		36,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	SO-601	KOMUNIKACE
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				322 967,12		
22	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	16,00000	2 500,00	40 000,00	822-1	RTS 24/ II
		C10a :						
		8,00			8,00000			
		C10b :						
		8,00			8,00000			
23	915721111R00	Vodorovné značení krytů Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	36,00000	537,39	19 346,04	822-1	RTS 24/ II
		V7a :						
		20,00			20,00000			
		V14 :						
		16,00			16,00000			
24	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluchné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	16,00000	545,35	8 725,60	822-1	RTS 24/ II
		V15 :						
		16,0			16,00000			
25	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	52,00000	55,11	2 865,72	822-1	RTS 24/ II
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
		20,00+16,00+16,0			52,00000			
26	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	984,00000	120,00	118 080,00	822-1	RTS 24/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	SO-601 KOMUNIKACE	
R:	01 Rozpočet projektanta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	993,84000	134,78	133 949,76	SPCM	RTS 24/ II

984,00*1,01

993,84000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	164 978,96					
28	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 099,85973	150,00	164 978,96	822-1	RTS 24/ II

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26, :

Součet: : 1099,85973

1 099,86000

Celkem						1 407 941,60
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-602	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				703 420,00		
1	Pol__0001	SVÍTIDLA VO (vč. příplatku za recyklaci) A - LED svítidlo ochranný kryt z tvrzeného skla, montáž přímo na stožár prům. 60mm, IP66, Ra 70, IK09, přepětová ochrana 10kV, široká vyzařovací charakteristika, DIM - umělá půlnoc, životnost > 100 000 hod. (L90B50). A - LED svítidlo veřejného osvětlení, sym. vyzař. charakteristika, 7,9W, 786lm (svítidla), 2700K, tělo hliníkový odlitek, barva šedá (RAL 7015/9006), ochranný kryt z tvrzeného skla, montáž přímo na stožár prům. 60mm, IP66, Ra 70, IK09 : přepětová ochrana 10kV, široká vyzařovací charakteristika, DIM - umělá půlnoc, životnost > 100 000 hod. (L90B50). : 31	ks	31,00000	7 100,00	220 100,00		Vlastní
					31,00000			
2	Pol__0002	SVÍTIDLA VO (vč. příplatku za recyklaci) C - LED orientační svítidlo osazené v zídce, vč. 100mm, dvě vývodky pro zapojení smyčkováním C - LED orientační svítidlo osazené v zídce, vč. instalačního boxu, 3,7W, 230V, IP65, 400lm, 4000K, venkovní rozměry:140x140 mm, montážní hloubka 100mm, dvě vývodky pro zapojení smyčkováním : 3	ks	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
					3,00000			
3	Pol__0003	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ, žárově zinkovaný stožár KKA 4,5, dvoustupňový, nadzemní výška 4,5m,, pozinkovaný, plastová manžeta	ks	31,00000	4 500,00	139 500,00		Vlastní
4	Pol__0004	STOŽAROVÁ VÝZBROJ SV 9.16/1 Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)	ks	27,00000	500,00	13 500,00		Vlastní
5	Pol__0005	STOŽAROVÁ VÝZBROJ SV 9.16.4/2 Stožárová výzbroj SV (s 2 nosičem pojistky)	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
6	Pol__0006	STOŽAROVÁ VÝZBROJ SV 9.16.4 Stožárová výzbroj SV (odbočovací)	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
7	Pol__0007	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 , volně	m	150,00000	150,00	22 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	SO-602 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
R:	01 Rozpočet projektanta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	Pol__0008	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně	m	50,00000	150,00	7 500,00		Vlastní
9	Pol__0009	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 4x10 mm2, pevně	m	900,00000	150,00	135 000,00		Vlastní
10	Pol__0010	Silové vodiče CYA 10, žz	m	31,00000	200,00	6 200,00		Vlastní
11	Pol__0011	OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09040 světlost 32mm	m	40,00000	55,00	2 200,00		Vlastní
12	Pol__0012	OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09063 světlost 52mm	m	840,00000	55,00	46 200,00		Vlastní
13	Pol__0013	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU do 4x10 mm2	ks	62,00000	30,00	1 860,00		Vlastní
14	Pol__0014	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICE Do 10 mm2	ks	248,00000	30,00	7 440,00		Vlastní
15	Pol__0015	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	840,00000	70,00	58 800,00		Vlastní
16	Pol__0016	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	31,00000	70,00	2 170,00		Vlastní
17	Pol__0017	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová	ks	110,00000	45,00	4 950,00		Vlastní
18	Pol__0018	MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont.dílu	ks	31,00000	500,00	15 500,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				335 900,00		
19	Pol__0019	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 3,ručně.	m3	31,00000	800,00	24 800,00		Vlastní
20	Pol__0020	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU D 500x1200 mm	ks	31,00000	900,00	27 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	SO-602 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
R:	01 Rozpočet projektanta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	Pol__0021	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm.	m	840,00000	100,00	84 000,00		Vlastní
22	Pol__0022	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 35cm, tloušťka 10cm.	m	840,00000	100,00	84 000,00		Vlastní
23	Pol__0023	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	840,00000	15,00	12 600,00		Vlastní
24	Pol__0024	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	840,00000	100,00	84 000,00		Vlastní
25	Pol__0025	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	100,00000	100,00	10 000,00		Vlastní
26	Pol__0026	ÚPRAVA POVRCHU Osetí povrchu travou	m2	100,00000	50,00	5 000,00		Vlastní
27	Pol__0027	ODVOZ ZEMINY (naložení, odvoz, poplatek za skládku) Do vzdálenosti dle skládky zhotovitele	m3	30,00000	120,00	3 600,00		Vlastní
Díl: 3		Demontáže				2 000,00		
28	Pol__0028	Demontáž stávajících osv. armatur (ve spolupráci s provozovatelem VO)	ks	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 4		Hodinové zúčtovací sazby				87 750,00		
29	Pol__0029	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	25,00000	300,00	7 500,00		Vlastní
30	Pol__0030	Práce mimo specifikaci	hod	50,00000	300,00	15 000,00		Vlastní
31	Pol__0031	Zkušební provoz	hod	8,00000	250,00	2 000,00		Vlastní
32	Pol__0032	Zabezpečení pracoviště	hod	8,00000	200,00	1 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	SO-602 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
R:	01 Rozpočet projektanta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	Pol__0033	Zajištění provizorního osvětlení po dobu přepojování	hod	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
34	Pol__0034	Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
35	Pol__0035	Napojení na stávající zařízení	hod	8,00000	200,00	1 600,00		Vlastní
36	Pol__0036	Montážní plošina, jeřáb	hod	32,00000	850,00	27 200,00		Vlastní
37	Pol__0037	Úprava stávajícího RVO	hod	20,00000	400,00	8 000,00		Vlastní
38	Pol__0038	Revizní technik	hod	45,00000	350,00	15 750,00		Vlastní
39	Pol__0039	Spolupráce s reviz. technikem	hod	18,00000	350,00	6 300,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				26 500,00		
40	Pol__0040	Podružný materiál	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
41	Pol__0041	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Celkem						1 155 570,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-603	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZÍDKY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				507 693,40		
1	121101103R00	Sejmutí ornice Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením uložení na pozemku investora : předpoklad tl.150 mm : ZP1 : 795*0,15 ZP2 : 436*0,15 ZP3 : 90*0,15 ZP4 : 126*0,15	m3	217,05000	78,84	17 112,22	800-1	RTS 24/ II
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, po odpočtu ornice tl.150 mm, pro novou skladbu ploch : ZP1 : 795*0,16 ZP2 : 436*0,35 ZP3 : 90*0,25 ZP4 : 126*0,15	m3	321,20000	117,24	37 657,49	800-1	RTS 24/ II
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	321,20000	38,26	12 289,11	800-1	RTS 24/ II
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. opěrná zídka : 16,7*0,5*0,6	m3	5,01000	488,96	2 449,69	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-603	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZÍDKY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. opěrná zídka : 16,7*0,5*0,6	m3	5,01000	179,68	900,20	800-1	RTS 24/ II
				5,01000				
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek opěrná zídka - pro podkladní beton : 16,7*0,5*0,07	m3	0,58450	1 352,41	790,48	800-1	RTS 24/ II
				0,58450				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,01000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,58450	m3	5,59450	150,00	839,18	800-1	RTS 24/ II
				5,01000				
				0,58450				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	321,20000	150,00	48 180,00	800-1	RTS 24/ II
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,59450	m3	5,59450	278,74	1 559,41	800-1	RTS 24/ II
				5,59450				
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	321,20000	120,00	38 544,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-603	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZÍDKY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	175,10000	82,43	14 433,49	800-1	RTS 24/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojněho přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ZP2 : 436*0,35		152,60000				
		ZP3 : 90*0,25		22,50000				
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 447,00000	13,36	19 331,92	800-1	RTS 24/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		ZP1 : 795		795,00000				
		ZP2 : 436		436,00000				
		ZP3 : 90		90,00000				
		ZP4 : 126		126,00000				
13	199000005R00	Poplatky za skládku Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	539,21093	200,00	107 842,19	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,59450*1,65		9,23093				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 321,20000*1,65		529,98000				
14	R_3121722	Ruční začištění rýhy - opěrná zídka	hod	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
15	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m	m2	332,00000	130,11	43 196,52	AP-HSV	RTS 24/ II

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

využití ornice ze skrvky uložené na deponii, pás šířky 1 m podél obrubníků :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-603	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZÍDKY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZP1 : 130*1		130,00000				
		ZP3 : 40*1		40,00000				
		ZP4 : 162*1		162,00000				
16	583311076R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 2,0 mm; třída D; Zlínský kraj	t	41,62500	500,00	20 812,50	SPCM	RTS 22/ I
		ZP3 - ČSN 736126 : 90*0,25*1,85		41,62500				
17	583314074R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Zlínský kraj	t	282,31000	500,00	141 155,00	SPCM	RTS 22/ I
		ZP2 : 436*0,35*1,85		282,31000				
		ČSN 73 61 26, frakce 2-8 mm :						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				85 549,45		
18	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15	m3	0,62834	3 448,31	2 166,71	801-1	RTS 24/ II
		opěrná zídka - podkladní beton : 16,7*0,5*0,07*1,075		0,62834				
19	274321321R00	Beton základových pasů železový Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	5,18535	4 850,74	25 152,78	801-1	RTS 24/ II
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
		opěrná zídka : 16,7*0,5*0,6*1,035		5,18535				
20	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí	t	0,21206	51 531,77	10 927,83	801-1	RTS 24/ II
		průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm						
		opěrná zídka - základ : 16,7*2*(0,5+0,6)*4,44*1,3*0,001		0,21206				
21	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném	m2	526,00000	19,87	10 451,62	800-2	RTS 24/ II
		povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m						
		ZP2 : 436		436,00000				
		ZP3 : 90		90,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-603	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZÍDKY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	604,90000	60,92	36 850,51	SPCM	RTS 24/ II

526*1,15

604,90000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce						60 280,09	
23	311321824R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C20/25	m3	3,67500	5 679,04	20 870,47	801-1	RTS 24/ II

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

opěrná zídka : 12,7*0,5*0,5+2*0,5*0,25*2

3,67500

24	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	16,70000	1 008,94	16 849,30	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

opěrná zídka : 12,7*0,5*2+2*0,5*4

16,70000

25	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	16,70000	256,16	4 277,87	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

26	311351901R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2	kus	3,00000	2 021,58	6 064,74	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

opěrná zídka : 3

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-603	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZÍDKY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	311361921RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků opěrná zídka : $(12,7*0,5*2+2*0,25*4)*4,44*1,3*0,001$	t	0,08485	47 232,93	4 007,71	801-1	RTS 24/ II
				0,08485				
28	322300181RT1	Montáž chráničky kabelu vložený do bednění, bez dodávky materiálu 3*2*1,0	m	6,00000	150,00	900,00		Vlastní
				6,00000				
29	55300090RX	Trn smykový dilatační Schöck ESD-K20/300-A4 - dodávka včetně montáže, nerezový trn s plastovým pouzdrem	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
30	R_3121729	Příplatek za zkosení rohů opěrné zídky 16,7*2	m	33,40000	150,00	5 010,00		Vlastní
				33,40000				
31	R_3702723	D+M kapsa pro zapuštěné světlo do hl. 0,2m, plocha do 0,025m2	kus	3,00000	400,00	1 200,00		Vlastní
32	3457114700RX	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09025	m	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				471 777,64		
33	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním ZP4 : 126	m2	126,00000	181,88	22 916,88	822-1	RTS 24/ II
				126,00000				
34	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním ZP1 : 795	m2	1 321,00000	150,00	198 150,00	822-1	RTS 24/ II
				795,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-603	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZÍDKY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZP2 : 436		436,00000				
		ZP3 : 90		90,00000				
35	564811112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	1 590,00000	65,00	103 350,00	822-1	RTS 24/ II
		ZP1 : 795*2		1 590,00000				
36	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	126,00000	159,16	20 054,16	822-1	RTS 24/ II
		ZP4 : 126		126,00000				
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	126,00000	250,00	31 500,00	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		ZP4 : 126		126,00000				
38	596291111R00	Řezání zámkové dlažby Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	70,00000	237,34	16 613,80	822-1	RTS 24/ II
		ZP4 cca : 70		70,00000				
39	564922104RTX	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 40 mm,	m2	795,00000	50,64	40 258,80		Vlastní
		ZP1 : 795		795,00000				
		hutněná lomová výsivka zakalená jílovitou zeminou (5%) :						
40	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	129,78000	300,00	38 934,00	SPCM	RTS 24/ II
		126*1,03		129,78000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	SO-603 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPĚRNÉ ZÍDKY	
R:	01 Rozpočet projektanta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				194 190,48		
41	916661111R00	Osazení parkového obrubníku betonového Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou	m	550,00000	180,00	99 000,00	822-1	RTS 24/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		ZP1 : 322		322,00000				
		ZP2 : 3		3,00000				
		ZP3 : 41		41,00000				
		ZP4 : 184		184,00000				
42	59217422R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	555,50000	171,36	95 190,48	SPCM	RTS 24/ II
		550*1,01		555,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				190 789,70		
43	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 271,93133	150,00	190 789,70	822-1	RTS 24/ II
		vodorovně do 200 m						
Celkem						1 510 280,76		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				184 859,10		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	178,00000	68,88	12 260,64	800-1	RTS 24/ II
2	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, keře mimo ter. modelace 1068m2, trvalkové záhony 332m2, terénní modelace 470 m2 : 1870	m2	1 870,00000	82,50	154 275,00	823-1	RTS 24/ II
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	26,00000	271,09	7 048,34	800-1	RTS 24/ II
4	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	2,00000	785,61	1 571,22	800-1	RTS 24/ II
5	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	26,00000	314,94	8 188,44	800-1	RTS 24/ II
6	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	2,00000	757,73	1 515,46	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 16		Přemístění výkopku				49 461,50		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	187,00000	150,00	28 050,00	800-1	RTS 24/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

dm:1870*0,1 :

187

187,00000

8	167102111R00	Nakládání drnu nakládání drnu ze skládky	m2	1 870,00000	11,45	21 411,50	823-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				1 246 000,35		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	---------------------	--	--

9	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 907,00000	26,65	104 121,55	823-1	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	-------------	-------	------------	-------	------------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

10	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 446,00000	10,00	54 460,00	823-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

11	183101111R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3	kus	1 301,00000	9,19	11 956,19	823-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	-------------	------	-----------	-------	------------

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

12	183101214R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,05 do 0,125 m3	kus	2 833,00000	120,00	339 960,00	823-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	-------------	--------	------------	-------	------------

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

13	183101313R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3	kus	2 147,00000	80,00	171 760,00	823-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	-------------	-------	------------	-------	------------

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	183101315R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	75,00000	919,21	68 940,75	823-1	RTS 24/ II
15	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	2 147,00000	6,17	13 246,99	823-1	RTS 24/ II
16	183204113R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	kus	1 301,00000	5,30	6 895,30	823-1	RTS 24/ II
17	183205112R00	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 3, pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	m2	1 539,00000	20,95	32 242,05	823-1	RTS 24/ II
18	183406204R00	Prořezání trávníku s přisevem travního semene, do plochy 1500 m2	m2	886,00000	7,05	6 246,30	823-1	RTS 24/ II
19	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	2 833,00000	71,98	203 919,34	823-1	RTS 24/ II
20	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	75,00000	645,96	48 447,00	823-1	RTS 24/ II
21	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,	kus	66,00000	490,09	32 345,94	823-1	RTS 24/ II
22	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, 2 x opakovat :	m2	10 892,00000	4,37	47 598,04	823-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10892		10 892,00000				
23	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 614,00000	64,35	103 860,90	823-1	RTS 24/ II
vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,								
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					70 738,17	
24	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	308,55000	229,26	70 738,17	800-1	RTS 24/ II
dm:187*1,65 :								
308,55								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					20 043,84	
25	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	200,43836	100,00	20 043,84	823-1	RTS 24/ II
Díl: LK		Přípravné a přidružené práce					2 100,00	
26	LK 1	Likvidace dřevní hmoty	kpl	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
Rozřezání kmenů na 4,2m délky, resp. 1m palivo a uložení dřevní hmoty (kmeny, větve a ostatní :								
biologický :								
materiál) s odvozem do 10km. :								
Manipulace, naložení na dopravní prostředek, složení, příp. překládka, skládkovné, příp. ostatní náklady :								
spojené s likvidací dřevní hmoty. Cena za akci :								
1								
Díl: LK2		Přípravné a přidružené práce					4 000,00	
27	LK2	Likvidace pařezů	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odklizení a uložení dřevní hmoty s odvozem do 10 km, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhutnění a :
 úprava :
 terénu. Manipulace, naložení na :
 dopravní prostředek, složení, příp. překládka, skládkovné, příp. ostatní náklady spojené s likvidací :
 dřevní hmoty :
 1

1,00000

Díl: VK1	Vytyčení					62 810,00		
28	VK1	Vytyčení keřů, trvalek, cibulovin	ks	6 281,00000	10,00	62 810,00		Vlastní

Díl: VS1	Vytyčení					2 250,00		
29	VS1	Vytyčení stromů	ks	75,00000	30,00	2 250,00		Vlastní

Díl: VU1	Vegetační úpravy					169 075,00		
30	VU1	Aplikace půdního kondicionéru	m2	1 614,00000	50,00	80 700,00		Vlastní

31	VU11	Instalace zavlažovacího vaku	ks	75,00000	100,00	7 500,00		Vlastní
----	------	------------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------

32	VU13	Zhotovení obalu kmene z rákosu	ks	75,00000	300,00	22 500,00		Vlastní
----	------	--------------------------------	----	----------	--------	-----------	--	---------

33	VU14	Instalace chráničky paty kmene	ks	66,00000	200,00	13 200,00		Vlastní
----	------	--------------------------------	----	----------	--------	-----------	--	---------

34	VU15	Hnojení tabletovým hnojivem	ks	5 055,00000	3,00	15 165,00		Vlastní
----	------	-----------------------------	----	-------------	------	-----------	--	---------

35	VU16	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o prům. mísy 0,5-1m	ks	75,00000	300,00	22 500,00		Vlastní
----	------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	VU17	Dovoz vody pro zálivku do 1000 m (1x 0,06 m3/strom) včetně ceny vody	m3	4,50000	300,00	1 350,00		Vlastní
37	VU19	Dovoz vody pro zálivku do 1000 m (1x 0,02m3/m2, keře a trvalky) včetně ceny vody	m3	30,80000	200,00	6 160,00		Vlastní
Díl: 798		Ostatní materiál				1 558 527,15		
38	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	156,00000	201,62	31 452,72	SPCM	RTS 24/ II
		40g/m2 :						
		156		156,00000				
39	10391505.AR	kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitů půdy a přístupnost hnojiv	kg	229,00000	523,29	119 833,41	SPCM	RTS 24/ II
		1kg/strom, 0,1kg / m2 záhony :						
		229		229,00000				
40	25234000.AR	herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	2,17840	610,00	1 328,82	SPCM	RTS 24/ II
		20ml / 1l vody / 100 m2 :						
		2,1784		2,17840				
41	OM1	tabletové hnojivo	ks	8 038,00000	1,00	8 038,00		Vlastní
		strom/3ks, keř/2ks, trvalka/1ks :						
		8038		8 038,00000				
42	OM11	kůl (frézovaný, prům. 6 cm, 2,5m)	ks	198,00000	140,00	27 720,00		Vlastní
		3ks/strom :						
		198		198,00000				
43	OM12	příčky (prům. 8cm, délka 60cm)	ks	198,00000	20,00	3 960,00		Vlastní
		3ks/strom :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		198		198,00000				
44	OM121	Zahradní zemina tříděná, vč. dopravy záhony keřů a trvalek (1539 m2*0,1 m výška zeminy), stromy (75*0,3 m3) : 176,4	m3	176,40000	800,00	141 120,00		Vlastní
				176,40000				
45	OM122	Stromy (viz.seznam) SJ Sophora japonica (ok 14-16) ks 10 : AC Acer campestre (ok 14-16) ks 3 : PS Pinus sylvestris (v 250-300) ks 2 : PR Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' (ok 14-16) ks 17 : CO Celtis occidentalis (ok 14-16) ks 6 : PA Platanus acerifolia (ok 14-16) ks 6 : CL Crataegus laevigata 'Carrierei' (ok 14-16) ks 15 : CS Castanea sativa (ok 14-16) ks 2 : MA Morus alba (ok 10-12) ks 1 : MF Malus floribunda (ok 14-16) ks 11 : MS Magnolia x soulangeana (v 150-200) ks 1 : JU Juglans 'Sychrov' (ok 10-12) ks 1 : 1 - listnaté stromy obvod kmene 12-14 cm : - jehličnany výška stromu 120-150 cm :	kpl	1,00000	523 872,00	523 872,00		Vlastní
				1,00000				
46	OM124	Záhon A - trvalky ar Artemisia ludoviciana 'Silver Queen' K10 ks 24 : asp Aster dumosus 'Prof. A. Kippenberg' K10 ks 30 : asf Aster n-b 'Fellowship' K10 ks 30 :	kpl	1,00000	13 681,00	13 681,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		de Deschampsia caespitosa 'Schotland' K10 ks 63 : eu Euphorbia polychroma K10 ks 48 : ge Geranium macrorrhizum 'Bevan' K10 ks 42 : ech Echinacea purpurea K10 ks 12 : Ir Iris 'Babbling Blue' K10 ks 15 : La Lavandula angustifolia 'Hidcote' K10 ks 32 : pa Papaver orientale 'Victoria Luise' K10 ks 9 : 1		1,00000				
47	OM125	Záhon A - cibulnaté rostliny cr1 Crocus 'Early Gold' (cibule) ks 120 : nm Narcissus 'Mount Hood' (cibule) ks 55 : as Allium schaeerosephalon (cibule) ks 45 : ac Allium christophii (cibule) ks 15 : 1	kpl	1,00000	3 002,00	3 002,00		Vlastní
				1,00000				
48	OM126	Záhon B - trvalky ar Artemisia ludoviciana 'Silver Queen' K10 ks 96 : asa Aster n-a 'Alma Pötschke' K10 ks 30 : asp Aster dumosus 'Prof. A. Kippenberg' K10 ks 252 : er Eryngium planum 'Blue Glitter' K10 ks 15 : ga Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' K10 ks 36 : ge Geranium macrorrhizum 'Bevan' K10 ks 20 : he Hemerocallis 'Corky' K10 ks 64 : ne Nepeta x faassenii K10 ks 58 : pl Paeonia lact. 'Krinkled White' K10 ks 12 : pv Panicum virgatum 'Warrior' K10 ks 104 :	kpl	1,00000	41 200,00	41 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sc Salvia nem. 'Carradonna' K10 ks 56 : se Sedum spectabile 'Herbstfreude' K10 ks 76 : 1		1,00000				
49	OM127	Záhon B - cibulnaté rostliny crp Crocus 'PICKWICK' (cibule) ks 50 : cp Crocus 'Prins claus' (cibule) ks 170 : nd Narcissus 'Dutch Master' (cibule) ks 95 : am Allium 'MOUNT EVEREST' (cibule) ks 30 : 1	kpl	1,00000	3 900,00	3 900,00		Vlastní
				1,00000				
50	OM128	Záhon C - trvalky ar Artemisia ludoviciana 'Silver Queen' K10 ks 54 : asp Aster dumosus 'Prof. A. Kippenberg' K10 ks 27 : asf Aster n-b 'Fellowship' K10 ks 48 : de Deschampsia caespitosa 'Schotland' K10 ks 118 : eu Euphorbia polychroma K10 ks 68 : ga Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' K10 ks 24 : ge Geranium macrorrhizum 'Bevan' K10 ks 24 : ech Echinacea purpurea K10 ks 18 : La Lavandula angustifolia 'Hidcote' K10 ks 56 : pa Papaver orientale 'Victoria Luise' K10 ks 18 : so Salvia officinalis K10 ks 41 : 1	kpl	1,00000	21 962,00	21 962,00		Vlastní
				1,00000				
51	OM129	Záhon C - cibulnaté rostliny crl Crocus 'Early Gold' (cibule) ks 140 :	kpl	1,00000	4 400,00	4 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nm Narcissus 'Mount Hood' (cibule) ks 95 : as Allium schaerosephalon (cibule) ks 60 : ac Allium christophii (cibule) ks 27 : 1		1,00000				
52	OM13	úvazky (strom 1m/strom)	ks	75,00000	13,00	975,00		Vlastní
53	OM131	Záhon D - trvalky ar Artemisia ludoviciana 'Silver Queen' K10 ks 48 : asa Aster n-a 'Alma Pötschke' K10 ks 24 : asp Aster dumosus 'Prof. A. Kippenberg' K10 ks 65 : er Eryngium planum 'Blue Glitter' K10 ks 12 : he Hemerocallis 'Corky' K10 ks 72 : Ir Iris 'Babbling Blue' K10 ks 21 : ne Nepeta x faassenii K10 ks 34 : pl Paeonia lact. 'Krinkled White' K10 ks 15 : pv Panicum virgatum 'Warrior' K10 ks 96 : so Salvia officinalis K10 ks 24 : sc Salvia nem. 'Carradonna' K10 ks 32 : se Sedum spectabile 'Herbstfreude' K10 ks 84 : 1	kpl	1,00000	28 800,00	28 800,00		Vlastní
54	OM132	Záhon D - cibulnaté rostliny crp Crocus 'PICKWICK' (cibule) ks 70 : cp Crocus 'Prins claus' (cibule) ks 170 : nd Narcissus 'Dutch Master' (cibule) ks 85 : as Allium schaerosephalon (cibule) ks 35 :	kpl	1,00000	4 600,00	4 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		am Allium 'MOUNT EVEREST' (cibule) ks 39 :						
		1		1,00000				
55	OM14	rákos pletený (výška 1,6m, 0,5 bm/strom)	ks	75,00000	125,00	9 375,00		Vlastní
56	OM15	chránička paty kmene před pošk.sekačkou, biodegradibilní	ks	66,00000	88,00	5 808,00		Vlastní
57	OM16	zavlažovací vak, 57l	ks	75,00000	304,00	22 800,00		Vlastní
58	OM18	mulčovací kůra (tl.10cm)	m3	153,90000	1 088,00	167 443,20		Vlastní
59	OM123	Keře	kpl	1,00000	373 256,00	373 256,00		Vlastní

AM Amelanchier alnifolia Smoky (v 150) ks 12 :

sv Syringa vulgaris (v 150) ks 12 :

at Acer tataricum sspc. Ginnala (v 150) ks 5 :

car Caryopteris x clandonensis Heavenly Blue (v 20-30) ks 242 :

cor Cornus sanguinea Midwinter fire (v 30-40) ks 290 :

pl Prunus laurocerasus Otto Luyken (v 60-80) ks 60 :

rosT Rosa The Fairy (v 20-30) ks 300 :

ros Rosa Innocencia (v 20-30) ks 147 :

hyp Hypericum Hidcote K9 ks 632 :

dg Deutzia gracilis (v 20-30) ks 232 :

hydG Hydrangea paniculata Grafitti (v 30-40) ks 79 :

hydL Hydrangea paniculata Little Lime (v 30-40) ks 55 :

hydP Hydrangea paniculata Polar Bear (v 30-40) ks 147 :

hed Hedera helix K9 ks 270 :

vm Vinca minor K9 ks 350 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1	- velké keře výška min. 80 cm : - malé keře výška min 30-40 cm : - min. počet výhonů 3 ks :		1,00000				
Díl: 1		Zemní práce				110 786,07		
60	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. mezideponie : 167,25	m3	167,25000	88,52	14 804,97	800-1	RTS 24/ II
				167,25000				
61	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dovoz chybějící ornice : 42,75	m3	42,75000	150,00	6 412,50	800-1	RTS 24/ II
				42,75000				
62	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 terénní modelace : ornice z mezideponie : 217,05 odpočet ornice na úpravu okolo zpev.ploch : -49,8 chybějící ornice : 48+62+100-167,25	m3	210,00000	67,07	14 084,70	800-1	RTS 24/ II
				217,05000 -49,80000 42,75000				
63	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů 48+62+100	m3	210,00000	16,59	3 483,90	823-2	RTS 24/ II
				210,00000				
64	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	120,00000	600,00	72 000,00	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	SO-604	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem						3 480 651,18		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	PS-611	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	7 887,50					
1	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	15,77500	200,00	3 155,00	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,77500		15,77500				
2	133100010RAC	Hloubení šachet v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku	m3	15,77500	300,00	4 732,50	AP-HSV	RTS 24/ II
		se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku, včetně zřízení a odstranění pažení a rozeptění.						
		- prolézačka : 4*1,0*1,0*1,15		4,60000				
		1,0*2,5*1,15		2,87500				
		- houpačka : 2*0,75		1,50000				
		- kolotoč : 1*1,0		1,00000				
		- skluzavka : 7*0,4		2,80000				
		- houpadlo : 3*1,0		3,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	151 038,00					
3	275310020RA0	Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 12/15 , štěrkopískový poklad 100 mm	m3	0,48913	9 650,21	4 720,21	AP-HSV	RTS 24/ II
		odbednění a podkladu ze štěrkopísku.						
		- prolézačka : 4*1,0*1,0*0,07		0,28000				
		1,0*2,5*0,07		0,17500				
		Mezisoučet		0,45500				
		přirážka na betonování v zemi : 0,455*0,075		0,03413				
4	275320040RA0	Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25 (B 25), výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 100 mm	m3	8,92250	6 000,00	53 535,00	AP-HSV	RTS 24/ II
		výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.						
		- houpačka : 2*0,75		1,50000				
		- kolotoč : 1*1,0		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	PS-611	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- skluzavka : 7*0,4		2,80000				
		- houpadlo : 3*1,0		3,00000				
		Mezisoučet		8,30000				
		přirážka na betonování v zemi : 8,3*0,075		0,62250				
5	275320050RA0	Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30 (B 30), výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 100 mm	m3	5,24063	17 704,51	92 782,79	AP-HSV	RTS 24/ II
		výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.						
		- prolézačka : 4*1,0*1,0*0,75		3,00000				
		1,0*2,5*0,75		1,87500				
		Mezisoučet		4,87500				
		přirážka na betonování v zemi : 4,875*0,075		0,36563				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 217,60		
6	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu	kus	32,00000	475,55	15 217,60	801-4	RTS 24/ II
Díl: 7660		Mobiliář				2 448 000,00		
7	R_3121631	Prolézačka - dodávka	ks	1,00000	1 820 000,00	1 820 000,00		Vlastní
		barva konstrukce šedá, barva lan žlutá, rozměry konstrukce 6,63x8,99 m, : bezpečnostní zóna 12x10 m, technická specifikace - PD str.3-6 : 1		1,00000				
8	R_3121633	Prolézačka - montáž, kompletní provedení včetně základových konstrukcí	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
9	R_3121634	Houpačka - dodávka	ks	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní
		barva konstrukce zelená, barva lan šedá, : rozměry konstrukce - v.1,65 m, š.0,9 m, dl.1,95 m : bezpečnostní zóna 2,15x6,2 m, technická specifikace - PD str.7,8 :		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	PS-611	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	R_3121635	Houpačka - montáž barva konstrukce zelená, barva lan šedá, : 1 rozměry konstrukce - v.1,65 m, š.0,9 m, dl.1,95 m : bezpečnostní zóna 2,15x6,2 m, technická specifikace - PD str.7,8 :	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
11	R_3121636	Kolotoč - dodávka barva konstrukce zelená, rozměry konstrukce - v.0,9 m, š.1,5 m, dl.1,5 m : 1 bezpečnostní zóna 5,5x5,5 m, technická specifikace - PD str.9 :	ks	1,00000	52 000,00	52 000,00		Vlastní
12	R_3121637	Kolotoč - montáž barva konstrukce zelená, rozměry konstrukce - v.0,9 m, š.1,5 m, dl.1,5 m : 1 bezpečnostní zóna 5,5x5,5 m, technická specifikace - PD str.9 :	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
13	R_3121638	Skuzavka - dodávka barva konstrukce zelená/šedá : 1 rozměry konstrukce - v.2,6 m, š.2,3 m, dl.6,65 m, : bezpečnostní zóna 5,75x10,4 m, technická specifikace - PD str.10 :	ks	1,00000	360 000,00	360 000,00		Vlastní
14	R_3121639	Skuzavka - montáž barva konstrukce zelená/šedá : 1 rozměry konstrukce - v.2,6 m, š.2,3 m, dl.6,65 m, : bezpečnostní zóna 5,75x10,4 m, technická specifikace - PD str.10 :	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
15	R_3121640	Houpadlo kůň - dodávka barva konstrukce červená/šedá : 1 rozměry konstrukce - v.0,8 m, š.0,32 m, dl.0,85 m :	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	PS-611	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bezpečnostní zóna 3,2x2,4 m, technická specifikace - PD str.11 :						
16	R_3121641	Houpadlo kůň - montáž barva konstrukce červená/šedá : 1 rozměry konstrukce - v.0,8 m, š.0,32 m, dl.0,85 m : bezpečnostní zóna 3,2x2,4 m, technická specifikace - PD str.11 :	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
				1,00000				
17	R_3121643	Houpadlo žralok - dodávka barva konstrukce modrá/šedá, : 1 rozměry konstrukce - v.0,8 m, š.0,38 m, dl.0,8 m : bezpečnostní zóna 3,1x2,74 m, technická specifikace - PD str.12 :	ks	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
				1,00000				
18	R_3121644	Houpadlo žralok - montáž barva konstrukce modrá/šedá, : 1 rozměry konstrukce - v.0,8 m, š.0,38 m, dl.0,8 m : bezpečnostní zóna 3,1x2,74 m, technická specifikace - PD str.12 :	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
				1,00000				
19	R_3121645	Houpadlo motorka - dodávka barva konstrukce - modrá/šedá : 1 rozměry konstrukce - v.0,73 m, š.0,32 m, dl.0,86 m : bezpečnostní zóna 3,2x2,4 m, technická specifikace - PD str.13 :	ks	1,00000	42 000,00	42 000,00		Vlastní
				1,00000				
20	R_3121646	Houpadlo motorka - montáž barva konstrukce - modrá/šedá : 1 rozměry konstrukce - v.0,73 m, š.0,32 m, dl.0,86 m : bezpečnostní zóna 3,2x2,4 m, technická specifikace - PD str.13 :	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	PS-611 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ	
R:	01 Rozpočet projektanta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						2 622 143,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	PS-612	PÍSKOVIŠTĚ JIH
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 450,00		
1	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,90000	200,00	1 380,00	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,90000		6,90000				
2	133100010RAC	Hloubení šachet v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku	m3	6,90000	300,00	2 070,00	AP-HSV	RTS 24/ II
		se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku, včetně zřízení a odstranění pažení a rozeptění.						
		- skluzavka : 4*0,4		1,60000				
		- sandmate : 2*0,4		0,80000				
		- branka : 4*0,25		1,00000				
		- oplocení : 14*0,25		3,50000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				111 262,50		
3	275320040RA0	Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25 (B 25), výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 100 mm	m3	7,41750	15 000,00	111 262,50	AP-HSV	RTS 24/ II
		výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.						
		- skluzavka : 4*0,4		1,60000				
		- sandmate : 2*0,4		0,80000				
		- branka : 4*0,25		1,00000				
		- oplocení : 14*0,25		3,50000				
		Mezisoučet		6,90000				
		přirážka na betonování v zemi : 6,9*0,075		0,51750				
Díl: 7660		Mobiliář				134 300,00		
4	R_3121651	Skyluzavka drak - dodávka	ks	1,00000	81 000,00	81 000,00		Vlastní
		rozměr - v.1,6 m, š.0,54 m, dl.2,18 m : 1		1,00000				
		ochranná zóna 3,5x4,7 m, technická specifikace - PD str.14 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	PS-612	PÍSKOVIŠTĚ JIH
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	R_3121653	Skluzavka drak - montáž rozměr - v.1,6 m, š.0,54 m, dl.2,18 m : 1 ochranná zóna 3,5x4,7 m, technická specifikace - PD str.14 :	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
6	R_3121654	Stolek pískoviště - dodávka rozměr - v.0,4 m, š.0,6 m, dl.1,1 m : 1 technická specifikace - PD str.15 :	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
7	R_3121655	Stolek pískoviště - montáž rozměr - v.0,4 m, š.0,6 m, dl.1,1 m : 1 technická specifikace - PD str.15 :	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
8	R_3121656	Oplocení D+M kompletní provedení - technická specifikace - PD str.16 : 27	m	27,00000	600,00	16 200,00		Vlastní
9	R_3121657	Branka D+M kompletní provedení - technická specifikace - PD str.16 : 1	ks	1,00000	6 100,00	6 100,00		Vlastní
Celkem						249 012,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	PS-613	PÍSKOVIŠTĚ SEVER
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 450,00		
1	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,90000	200,00	1 380,00	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,90000		6,90000				
2	133100010RAC	Hloubení šachet v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku	m3	6,90000	300,00	2 070,00	AP-HSV	RTS 24/ II
		se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku, včetně zřízení a odstranění pažení a rozepření.						
		- skluzavka : 4*0,4		1,60000				
		- sandplay : 2*0,4		0,80000				
		- branka : 4*0,25		1,00000				
		- oplocení : 14*0,25		3,50000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				111 262,50		
3	275320040RA0	Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25 (B 25), výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 100 mm	m3	7,41750	15 000,00	111 262,50	AP-HSV	RTS 24/ II
		výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.						
		- skluzavka : 4*0,4		1,60000				
		- sandplay : 2*0,4		0,80000				
		- branka : 4*0,25		1,00000				
		- oplocení : 14*0,25		3,50000				
		Mezisoučet		6,90000				
		přirážka na betonování v zemi : 6,9*0,075		0,51750				
Díl: 7660		Mobiliář				131 700,00		
4	R_3121662	Skyluzavka REX - dodávka	ks	1,00000	63 400,00	63 400,00		Vlastní
		rozměr - v.1,3 m, š.0,65 m, dl.1,95 m : 1		1,00000				
		ochranná zóna 3,5x4,5 m, technická specifikace - PD str.17 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119	Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A
O:	PS-613	PÍSKOVIŠTĚ SEVER
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	R_3121663	Skluzavka REX - montáž rozměr - v.1,3 m, š.0,65 m, dl.1,95 m : 1 ochranná zóna 3,5x4,5 m, technická specifikace - PD str.17 :	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
6	R_3121664	Stolek pískoviště - dodávka rozměr - v.0,59 m, š.0,62 m, dl.1,2 m : 1 technická specifikace - PD str.18 :	ks	1,00000	24 200,00	24 200,00		Vlastní
7	R_3121665	Stolek pískoviště - montáž rozměr - v.0,59 m, š.0,62 m, dl.1,2 m : 1 technická specifikace - PD str.18 :	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
8	R_3121666	Oplocení D+M kompletní provedení - technická specifikace - PD str.19 : 26	m	26,00000	600,00	15 600,00		Vlastní
9	R_3121667	Branka D+M kompletní provedení - technická specifikace - PD str.19 : 1	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
Celkem						246 412,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	PS-614 ODPOČINKOVÁ ZÓNA	
R:	01 Rozpočet projektanta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 7660		Mobiliář				225 000,00		
1	R_3121671	Piknikový set 1400x1475x744 mm - dodávka	ks	2,00000	39 000,00	78 000,00		Vlastní
		technická specifikace - PD str.20 : 2		2,00000				
2	R_3121672	Piknikový set - montáž - kompletní provedení	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00		Vlastní
3	R_3121673	Piknikový set 2000x1475x744 mm - dodávka	ks	3,00000	45 000,00	135 000,00		Vlastní
		technická specifikace - PD str.21 : 3		3,00000				
4	R_3121674	Doprava na místo určení	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00		Vlastní
Celkem						225 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	PS-615	OSTATNÍ MOBILIÁŘ
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				40 272,20		
1	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	20,00000	200,00	4 000,00	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,00000		20,00000				
2	133100010RAC	Hloubení šachet v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku	m3	20,00000	1 813,61	36 272,20	AP-HSV	RTS 24/ II
		se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku, včetně zřízení a odstranění pažení a rozeptření.						
		technická specifikace - PD str.22-29 :						
		- výkopy : 20,0		20,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				322 500,00		
3	275320040RA0	Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25 (B 25), výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 100 mm	m3	21,50000	15 000,00	322 500,00	AP-HSV	RTS 24/ II
		výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.						
		- betonáž : 20,0		20,00000				
		technická specifikace - PD str.22-29 :						
		přirážka na betonování v zemi : 20,0*0,075		1,50000				
Díl: 7660		Mobiliář				1 342 300,00		
4	R_3121676	Doprava na místo určení	ks	73,00000	600,00	43 800,00		Vlastní
5	R_3121680	Montáž - kompletní provedení	ks	73,00000	1 000,00	73 000,00		Vlastní
6	R_3121681	Lavička parková s opěradlem 1800x646x772 mm	ks	25,00000	16 000,00	400 000,00		Vlastní
		dodávka - technická specifikace - PD str.22 : 25		25,00000				
7	R_3121682	Podsedák 1800x430x72 mm	ks	4,00000	9 000,00	36 000,00		Vlastní
		dodávka - technická specifikace - PD str.23 : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2119 Regenerace sídliště Chaloupky Etapa A	
O:	PS-615 OSTATNÍ MOBILIÁŘ	
R:	01 Rozpočet projektanta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	R_3121683	Lavička parková bez opěradla 1800x402x428 mm dodávka - technická specifikace - PD str.23 : 8	ks	8,00000	9 500,00	76 000,00		Vlastní
9	R_3121684	Lavička kvádr - dřevo 3200x400x440 mm dodávka - technická specifikace - PD str.24 : 4	ks	4,00000	41 000,00	164 000,00		Vlastní
10	R_3121685	Odpadkový koš malý 362x320x1000 mm dodávka - technická specifikace - PD str.25 : 4	ks	4,00000	15 000,00	60 000,00		Vlastní
11	R_3121686	Odpadkový koš velký 1080x320x980 mm dodávka - technická specifikace - PD str.26 : 2	ks	2,00000	32 000,00	64 000,00		Vlastní
12	R_3121687	Stojan na sáčky na exkrementy 140x140x1060 mm dodávka - technická specifikace - PD str.27 : 3	ks	3,00000	6 400,00	19 200,00		Vlastní
13	R_3121688	Mříže ke stromům 1596x1596 mm dodávka - technická specifikace - PD str.27 : 9	ks	9,00000	23 400,00	210 600,00		Vlastní
14	R_3121689	Stojan na kola 400x40x900 mm dodávka - technická specifikace - PD str.28 : 9	ks	9,00000	2 300,00	20 700,00		Vlastní
15	R_3121690	Betonový sedák 2000x500x400 mm dodávka - technická specifikace - PD str.29 : 5	ks	5,00000	35 000,00	175 000,00		Vlastní
Celkem						1 705 072,20		

[illegible]