

Měna: CZK	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
-----------	----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 923125003 - Brzice- Polní cesta PC7

Objekt: 901 - ZBV1 - méněpráce

Etapu: SO 101.1 - Polní cesta

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

005	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 -(10167-842,59)*0,5015*0,3=-1 402,86	-1 402,8600	m3
008	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m -(10167-842,59)*0,5015*0,3=-1 402,86	-1 402,8600	m3
009	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m -(10167-842,59)*0,5015*0,3*11=-15431,46	-15 431,4600	m3
012	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -(10167-842,59)*0,5015*0,3*1,8=-2525,15	-2 525,1500	t

-492 403,87

5 - Komunikace pozemní

030	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm -(10167-842,59)*0,5015= -4676,19	-4 676,1900	m2	
Součet za 5 - Komunikace pozemní					

-687 399,93

Celkem HSV - Práce a dodávky HSV -1 179 803,80

Celkem Etapu: SO 101.1 - Polní cesta -1 179 803,80

Etapu: SO 101.2 - Polní cesta v zastavěné části obce


HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

004	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 -(311,9+530,69)*0,3*0,5015=-126,76	-126,7600	m3	
006	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	-126,7600	m3	

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Pof.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
007	162751119	-(311,9+530,69)*0,3*0,5015=-126,76 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	-1 394,3600	m3		
009	171201231	-(311,9+530,69)*0,3*0,5015*11=-1394,36 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -(311,9+530,69)*0,3*0,5015*1,8=-228,17	-228,1680	t		
Součet za		1 - Zemní práce				-44 492,76
5 - Komunikace pozemní						
017	564871116	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm -(311,9+530,69)*0,5015=-422,56	-422,5600	m2		
Součet za		5 - Komunikace pozemní				-62 116,32
Celkem		HSV - Práce a dodávky HSV				-106 609,08
Celkem		Etapa: SO 101.2 - Polní cesta v zastavěné části obce				-106 609,08
Etapa: SO 801 - Výsadba zeleně						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemní práce						
008	R04	Jasan stepilý - Fraxinus excelsior, vysokokmen, min. výška 120 cm s kořenovým balem Z důvodu vysokého výskytu nekrózy jasanu, dochází k záměně těchto stromů za javory. Choroba způsobuje, že jednoleté a dvouleté letorosty odumírají ještě před narašením, nebo odumírají během suchého léta.	-4,0000	kus		
017	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	-96,0000	m2		
Součet za		1 - Zemní práce				-9 760,00
Celkem		HSV - Práce a dodávky HSV				-9 760,00
Celkem		Etapa: SO 801 - Výsadba zeleně				-9 760,00
CELKEM Objekt: 901 - ZBV1 - méněpráce						-1 296 172,88
Celkem zaokrouhleno						-1 296 172,88

Měna: CZK	Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
-----------	------	-----	-------	---------------	-----------	------------


Stavba: 923125003 - Brzice- Polní cesta PC7

Objekt: 902 - ZBV2 - vícepráce

Etapu: SO 801 - Výsadba zeleně

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

025	R07	Příčné rozepření kotvicích kúlů - dodoá, montáž	192,0000	kus	
		Příčné rozepření kotvicích kúlů - dodoá, montáž 2*96= 192ks			
026	R08	Úvazky při kotvení stromů, dodání a montáž	192,0000	kus	
		Úvazky při kotvení stromů, dodání a montáž 2*96= 192ks			
027	R09	Javor	4,0000	kus	
		Z důvodu vysokého výskytu nekrózy jasanu, dochází k záměně těchto stromů za javory. Choroba způsobuje, že jednoleté a dvouleté letorosty odumírají ještě před narašením, nebo odumírají během suchého léta. Položka není v původním rozpočtu, ani v cenové soustavě, cena byla vyčíslena dle SOD Čl. XVIII, odst. 8 a posouzena objednatelem.			
028	618940000	rákos ohradový neloupaný 60x100cm	96,0000	m2	
		oceněno dle URS 2025 * [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]			

Součet za	1 - Zemní práce	27 298,24
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV	27 298,24
Celkem	Etapu: SO 801 - Výsadba zeleně	27 298,24

CELKEM	Objekt: 902 - ZBV2 - vícepráce	27 298,24
Celkem zaokrouhleno		27 298,24