

Výkaz výměr

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1554	Oprava vodovodu ul. 1.máje, Kroměříž	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	xxx	Zařízení staveniště
			xxx
Z	PSV celkem	xxx	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	xxx	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	xxx	Ostatní náklady neuvedené
			xxx
	ZRN+ost.náklady+HZS	xxx	Ostatní náklady celkem
			xxx

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		xxx
DPH	21,0	%		0,00 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0,00 Kč
DPH	0,0	%		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	1554 Oprava vodovodu ul. 1.máje, Kroměříž	Rozpočet :	1
Objekt :	01		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
1 Zemní práce	xxx	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	xxx	xxx	0	0
5 Komunikace	xxx	xxx	0	0
62 Upravy povrchů vnější	xxx	xxx	0	0
8 Trubní vedení	xxx	xxx	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	xxx	xxx	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	xxx	xxx	0	0
96 Bourání konstrukcí	xxx	xxx	0	0
97 Prorážení otvorů	xxx	xxx	0	0
99 Přesun hmot	xxx	xxx	0	0
722 Vnitřní vodovod	xxx	xxx	0	0
767 Konstrukce zámečnické	xxx	xxx	0	0
783 Nátěry	xxx	xxx	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	xxx	xxx	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Zařízení staveniště	xxx	2,5	0
CELKEM VRN			

Položkový rozpočet

Stavba :	1554 Oprava vodovodu ul. 1.máje, Kroměříž	Rozpočet: 1
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici 0,25*50,0	m2	12,50 12,50	xxx	xxx
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu (0,6+2*0,2)*(19,0-5,7-2,0)	m2	11,30 11,30	xxx	xxx
3	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm 0,6*(19,0-5,7-2,0)	m2	6,78 6,78	xxx	xxx
4	113107618R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.18 cm (1,5+2*0,15)*150,4+(0,6+2*0,15)*2,0	m2	272,52 272,52	xxx	xxx
5	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 1,5*150,4+0,6*2,0	m2	226,80 226,80	xxx	xxx
6	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm 0,6*(19,0-5,7-2,0)	m2	6,78 6,78	xxx	xxx
7	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2, pruh, tl.5cm (1,5+2*0,25)*150,4+(0,6+2*0,25)*2,0 (1,5+2*0,5)*150,4+(0,6+2*0,5)*2,0	m2	682,20 303,00 379,20	xxx	xxx
8	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 3*2,0	m	6,00 6,00	xxx	xxx
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	16,00	xxx	xxx
10	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 2,0+1,0	m	3,00 3,00	xxx	xxx
11	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů 8*2,0+18*1,0	m	34,00 34,00	xxx	xxx
12	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	408,66	xxx	xxx
13	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 0,15*(1,5*21,6+0,6*5,7)	m3	5,37 5,37	xxx	xxx
14	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 1,5*(1,8+2,14)*92,1/2 1,5*(2,14+1,78)*79,1/2 0,6*1,5*19,0 ornice:-0,15*(1,5*21,6+0,6*5,7) asfalt:-0,48*1,5*150,4 chodník:-0,4*0,6*(19,0-5,7-2,0)	m3	405,44 272,16 232,55 17,10 -5,37 -108,29 -2,71	xxx	xxx
15	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m (1,8+2,14)*92,1 (2,14+1,78)*79,1 2*1,5*19,0	m2	729,95 362,87 310,07 57,00	xxx	xxx
16	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	729,95	xxx	xxx
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 405,4365-145,89-39,84	m3	219,71 219,71	xxx	xxx
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	405,44	xxx	xxx
19	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	5,37	xxx	xxx
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	405,44	xxx	xxx
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	219,71	xxx	xxx
22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (0,75*0,6+0,75*0,5)*172,0 0,6*0,35*19,0	m3	145,89 141,90 3,99	xxx	xxx
23	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	35,82	xxx	xxx
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 1,5*172,0 0,6*19,0	m2	269,40 258,00 11,40	xxx	xxx

Položkový rozpočet

Stavba :	1554 Oprava vodovodu ul. 1.máje, Kroměříž	Rozpočet: 1
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	35,82	xxx	xxx
		1,5*21,6+0,6*5,7		35,82		
26	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	35,82	xxx	xxx
27	185803211R00	Uválcování trávníku	m2	35,82	xxx	xxx
28	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	405,44	xxx	xxx
29	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	1,18	xxx	xxx
		0,033kg/m2:				
		0,033*35,82		1,18		
30	58337370	Šterkopísek frakce 0-63 Z	t	430,62	xxx	xxx
		1,96t/m3:				
		1,96*219,7065		430,62		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
31	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,43	xxx	xxx
		1,7*1,25*0,2		0,43		
32	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna	m2	1,12	xxx	xxx
		2*(1,7+1,25)*0,2-Pi*0,3*0,3*0,2		1,12		
33	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	1,12	xxx	xxx
34	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	2,13	xxx	xxx
		1,7*1,25		2,13		
35	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	2,13	xxx	xxx
36	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari 100x100	t	0,03	xxx	xxx
		0,0079*2*1,7*1,25		0,03		
37	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2	kus	6,00	xxx	xxx
38	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	39,84	xxx	xxx
		(0,75*0,2+0,75*0,1)*172,0		38,70		
		0,6*0,1*19,0		1,14		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5	Komunikace					
39	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	6,78	xxx	xxx
		0,6*(19,0-5,7-2,0)		6,78		
40	564851114RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	272,52	xxx	xxx
		(1,5+2*0,15)*150,4+(0,6+2*0,15)*2,0		272,52		
41	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	226,80	xxx	xxx
		1,5*150,4+0,6*2,0		226,80		
42	565131111RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	303,00	xxx	xxx
		(1,5+2*0,25)*150,4+(0,6+2*0,25)*2,0		303,00		
43	567124113U00	Podkl beton tř PBIII tl 150mm	m2	6,78	xxx	xxx
		0,6*(19,0-5,7-2,0)		6,78		
44	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	303,00	xxx	xxx
		(1,5+2*0,25)*150,4+(0,6+2*0,25)*2,0		303,00		
45	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	379,20	xxx	xxx
		(1,5+2*0,5)*150,4+(0,6+2*0,5)*2,0		379,20		
46	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	379,20	xxx	xxx
		(1,5+2*0,5)*150,4+(0,6+2*0,5)*2,0		379,20		
47	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	12,50	xxx	xxx
		0,25*50,0		12,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	1554 Oprava vodovodu ul. 1.máje, Kroměříž	Rozpočet: 1
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm <i>(0,6+2*0,2)*(19,0-5,7-2,0)</i>	m2	11,30 11,30	xxx	xxx
49	599142111R00	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm <i>150,4+2*2,0+34,0+1,5+2*0,5</i>	m	190,90 190,90	xxx	xxx
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 62	Upravy povrchů vnější					
50	P622474204R00	Reprofilace sanační maltou hrubá + jemná <i>2,0*1,0</i>	m2	2,00 2,00	xxx	xxx
Celkem za		62 Upravy povrchů vnější				
Díl: 8	Trubní vedení					
51	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	172,00	xxx	xxx
52	721140808R00	Demontáž potrubí litinového DN 300	m	169,00	xxx	xxx
53	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	20,00	xxx	xxx
54	722219191R00	Montáž souprav zemních <i>7+2</i>	kus	9,00 9,00	xxx	xxx
55	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina do DN 80 <i>2+1+2+2</i>	kus	7,00 7,00	xxx	xxx
56	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 <i>2+4+4</i>	kus	10,00 10,00	xxx	xxx
57	857601107R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 300	kus	1,00	xxx	xxx
58	857701101R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	1,00	xxx	xxx
59	857701102R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	1,00	xxx	xxx
60	857701107R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 300 <i>1+2</i>	kus	3,00 3,00	xxx	xxx
61	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	19,00	xxx	xxx
62	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	172,00	xxx	xxx
63	871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm	m	169,00	xxx	xxx
64	871512104R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky DN 300 <i>2*13</i>	kus	26,00 26,00	xxx	xxx
65	877241121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90 <i>4+1</i>	kus	5,00 5,00	xxx	xxx
66	877251121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 110 <i>1+1+1+1</i>	kus	4,00 4,00	xxx	xxx
67	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	7,00	xxx	xxx
68	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,00	xxx	xxx
69	891241111nc	Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu <i>7+2</i>	kus	9,00 9,00	xxx	xxx
70	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	xxx	xxx
71	891247111nc	Demontáž hydrantů podzemních	kus	2,00	xxx	xxx
72	89124nc	Demontáž vystrojení armaturních šachet	kus	2,00	xxx	xxx
73	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	3,00	xxx	xxx
74	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	7,00	xxx	xxx
75	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	1,00	xxx	xxx
76	891371111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 300	kus	2,00	xxx	xxx
77	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	19,00	xxx	xxx
78	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	172,00	xxx	xxx
79	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 - dodávka VAK Kroměříž <i>19,0+172,0</i>	m			
80	892381111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350	m	169,00	xxx	xxx
81	892383111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 350 - dodávka VAK Kroměříž	m			

Položkový rozpočet

Stavba :	1554 Oprava vodovodu ul. 1.máje, Kroměříž	Rozpočet: 1
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	899103211U00	Dmtž poklop litina+rám -150kg	kus	1,00	xxx	xxx
83	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	xxx	xxx
84	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00	xxx	xxx
85	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	9,00	xxx	xxx
		2+7		9,00		
86	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	xxx	xxx
87	899521411RT1	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton s vysekáním otvoru v betonu	kus	8,00	xxx	xxx
		2*4		8,00		
88	89952141nc	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast vybourání	kus	8,00	xxx	xxx
		2*4		8,00		
89	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	360,00	xxx	xxx
		19,0+172,0+169,0		360,00		
90	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	385,00	xxx	xxx
		2*19,0+172,0+169,0+4*1,5		385,00		
91	28328115.A	Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 30 mm	kus	35,00	xxx	xxx
92	28613089.M	Elektroredukce d 110- 90 mm PE 100	kus	1,00	xxx	xxx
93	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm PE 100	kus	1,00	xxx	xxx
94	28613110.M	Elektrospojka d 315 mm PE 100	kus	13,00	xxx	xxx
95	28613146.M	Elektrovíčko d 90 mm PE 100 SDR 11	kus	1,00	xxx	xxx
96	286134460	Trubka RC PE100 SDR 17 32 x 3,0 mm návin	m	19,29	xxx	xxx
		Typ II				
		1,015*19,0		19,29		
97	286 134217.R	Trubka RC PE SDR11 110x10mm L=100m	m	174,58	xxx	xxx
		Typ II				
		1,015*172,0		174,58		
98	286 136717.R	Trubka RC PE SDR11 315x28,6mm L=12m	m	171,54	xxx	xxx
		Typ II				
		1,015*169,0		171,54		
99	28653141	Nákržek lemový tlakový PE D 110 mm	kus	8,00	xxx	xxx
100	28653143	Nákržek lemový tlakový PE D 300 mm	kus	2,00	xxx	xxx
101	28653326.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 90 mm	kus	4,00	xxx	xxx
102	28653336.A	Koleno 45° elektrosvařovací d 110 mm	kus	1,00	xxx	xxx
103	28653340.A	Koleno 30° elektrosvařovací d 110 mm	kus	1,00	xxx	xxx
104	31947218	Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 100	kus	8,00	xxx	xxx
105	31947223	Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 300	kus	2,00	xxx	xxx
106	42273502	Pás navrtávací ze šedé litiny DN 100	kus	7,00	xxx	xxx
107	59227630	Deska meliorační 50x50x10 cm	kus	4,00	xxx	xxx
108	8-nc03	Poklop D 400 - dle specifikace VAK	kus	1,00	xxx	xxx
109	H-040	Zákusová spojka jištěná proti posunu s přírubou DN300 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
110	H-0400	Zákusová spojka jištěná proti posunu s přírubou DN100 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
111	H-16500000000	Uliční poklop tuhý pro šoupátka	kus	7,00	xxx	xxx
112	H-17500000000	Uliční poklop tuhý pro šoupátka	kus	2,00	xxx	xxx
113	H-19500000000	Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty	kus	2,00	xxx	xxx
114	H-28000010321	Šoupě dom. př. ISO/vnější z. D32/1" PN16	kus	7,00	xxx	xxx
115	H-3390080000	Ploché těsnění DN80	kus	6,00	xxx	xxx
116	H-3390080000	Ploché těsnění DN80 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
117	H-33901000001	Ploché těsnění DN100	kus	6,00	xxx	xxx
118	H-33901000001	Ploché těsnění DN100 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
119	H-33901500001	Ploché těsnění DN150 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
120	H-33903000001	Ploché těsnění DN300 - dodávka VAK Kroměříž	kus			

Položkový rozpočet

Stavba :	1554 Oprava vodovodu ul. 1.máje, Kroměříž	Rozpočet: 1
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
121	H-34810000000	Podkladová deska pro šoupátka	kus	9,00	xxx	xxx
122	H-34820000000	Podkladová deska pro podzemní hydranty	kus	2,00	xxx	xxx
123	H-40020800001	Šoupě E2 s přírubami DN80	kus	2,00	xxx	xxx
124	H-40020800001	Šoupě E2 s přírubami DN80 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
125	H-40021000001	Šoupě E2 s přírubami DN100 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
126	H-40021500001	Šoupě E2 s přírubami DN150 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
127	H-40023000001	Šoupě E2 s přírubami DN300 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
128	H-50490802001	Prodloužené koleno s patkou DN80	kus	2,00	xxx	xxx
129	H-6220	Přechodová příruba DN80/1" - dodávka VAK Kroměříž	ks			
130	H-78000800000	Kolo ruční šoupě DN 80 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
131	H-78001000000	Kolo ruční šoupě DN 100 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
132	H-78001500000	Kolo ruční šoupě DN 150 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
133	H-78003000000	Kolo ruční šoupě DN 300 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
134	H-85000802001	TP kus DN80 dl. 200mm - dodávka VAK Kroměříž	ks			
135	H-85100800801	T kus přírubový 80/80 - dodávka VAK Kroměříž	ks			
136	H-85101000801	T kus přírubový 100/80	ks	2,00	xxx	xxx
137	H-85103000801	T kus přírubový 300/80 - dodávka VAK Kroměříž	ks			
138	H-85103001501	T kus přírubový 300/150 - dodávka VAK Kroměříž	ks			
139	H-85300800001	Koleno 90° DN80 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
140	H-8830016070	Šroub s maticí M 16 x 70 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
141	H-8830020090	Šroub s maticí M 16 x 70 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
142	H-8873016000	Podložka M 16 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
143	H-8873020000	Podložka M 20 - dodávka VAK Kroměříž	kus			
144	H-95020501000	Souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN50-100 1,0-1,6m	kus	2,00	xxx	xxx
145	H-96011001600	Souprava zemní teleskopická pro šoupátka 3/4" -2" 1,0-1,6m	kus	7,00	xxx	xxx
146	H-K2400801501	Hydrant podzemní DN80 dl. 1,5m	kus	2,00	xxx	xxx
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
147	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 3*2,0	m	6,00 6,00	xxx	xxx
148	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25	m	16,00	xxx	xxx
149	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm 150,4+2*2,0+34,0+1,5+2*0,5	m	190,90 190,90	xxx	xxx
150	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 150,4+2*2,0+34,0+1,5+2*0,5	m	190,90 190,90	xxx	xxx
151	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 150,4+2*2,0+34,0+1,5+2*0,25 150,4+2*2,0+34,0+1,5+2*0,5	m	381,30 190,40 190,90	xxx	xxx
152	915 70-1111.R0	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	60,00	xxx	xxx
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				
153	931994105U00	Těs prac spára vnitř pás waterstop 2*Pi*0,15*0,15+4*Pi*0,05*0,05	m	0,17 0,17	xxx	xxx
151	931995111U00	2x ochranný nátěr výztuž ve spáře 1,0*2,0	m2	2,00 2,00	xxx	xxx
152	936124113U00	Mtž stabil lavička šrouby	kus	1,00	xxx	xxx
153	936174312U00	Mtž stojan pro kola šrouby	kus	1,00	xxx	xxx
154	938532111U00	Broušení nerovností	m2	4,13	xxx	xxx

Položkový rozpočet

Stavba :	1554 Oprava vodovodu ul. 1.máje, Kroměříž	Rozpočet: 1
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,0*2,0+1,7*1,25		4,13		
155	nc-01	Odběr a zkouška pitné vody	soub	1,00	xxx	xxx
156	nc-02	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	soub	1,00	xxx	xxx
157	nc-03	Zkouška ovladatelnosti armatur	soub	1,00	xxx	xxx
158	nc-05	Geodetické práce vytyčení, zaměření	soub	1,00	xxx	xxx
159	nc-06	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,00	xxx	xxx
160	nc-07	Přechodné dopravní značení včetně lávek pro pěší	soub	1,00	xxx	xxx
161	nc-08	Nasondování přípojek	ks	7,00	xxx	xxx
162	nc-09	Demontáž, uskladnění a opětovná montáž sloupu VO vč. základu	ks	1,00	xxx	xxx
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
163	966001212U00	Dmtž lavička kotvená šrouby	kus	1,00	xxx	xxx
164	966001411U00	Dmtž stojan na kola šrouby	kus	1,00	xxx	xxx
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
165	979054451U00	Očištění vybourané zámek dlaždice (0,6+2*0,2)*(19,0-5,7-2,0)	m2	11,30 11,30	xxx	xxx
166	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici 0,25*50,0	m2	12,50 12,50	xxx	xxx
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Přesun hmot				
167	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	1 094,71	xxx	xxx
	Celkem za	99 Přesun hmot				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
168	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	20,00	xxx	xxx
169	722170807R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	142,00	xxx	xxx
170	722170934R00	Potrubí z PE, spojka přímá,vni.závit 32x1	kus	7,00	xxx	xxx
171	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný D 25 odvzdušnění	kus	1,00	xxx	xxx
172	728214511R00	Montáž spojky plastové kruhové	kus	7,00	xxx	xxx
173	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	20,00	xxx	xxx
174	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	142,00	xxx	xxx
175	877241121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90	kus	1,00	xxx	xxx
176	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	7,00	xxx	xxx
177	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 - dodávka VAK Kroměříž 20,0+142,0	m			
178	28613431	Trubka tlaková PE100 32 x 3,0 mm 1,015*20,0	m	20,30 20,30	xxx	xxx
179	28613436	Trubka tlaková PE100 90 x 8,2 mm náv 1,015*142,0	m	144,13 144,13	xxx	xxx
180	28655nac	Spojka rozebíratelná z PE d 32 mm	kus	7,00	xxx	xxx
181	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,32	xxx	xxx
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
182	767-nc01	Podpěra pro armaturu DN100	ks	3,00	xxx	xxx
183	767-nc02	Podpěra pro armaturu DN300	ks	2,00	xxx	xxx
184	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,19	xxx	xxx
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	783	Nátěry				
185	783852312R00	Nátěr epoxidehtový jímek 2 x	m2	2,00	xxx	xxx

Položkový rozpočet

Stavba :	1554 Oprava vodovodu ul. 1.máje, Kroměříž	Rozpočet: 1
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,0*2,0		2,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
186	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	221,60	xxx	xxx
		304,7229-75,0420-8,0808		221,60		
187	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	8,08	xxx	xxx
188	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	75,04	xxx	xxx
189	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	304,72	xxx	xxx
190	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	1 218,89	xxx	xxx
191	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	304,72	xxx	xxx
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				