

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Litomyšl - chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová	Objednatel:	Město Litomyšl	IČO/DIČ:	00276944/CZ00276944
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Projektant:	PČDP s.r.o.	IČO/DIČ:	08905738/CZ08905738
Lokalita:	Litomyšl	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	22.05.2023	Konec výstavby:		Položek:	148
JKSO:	8222	Zpracoval:	Ing. Michal Střeščík	Datum:	22.05.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 415 774,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	1 998 841,97	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	35 941,50			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	8 729,36			Ostatní	0
	Montáž	408 612,91			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		511 000,60				
Přesun hmot a sutí		207 458,17				
ZRN celkem		4 586 359,35	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	176 400,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	4 762 759,37	DPH 21%	1 000 179,47
		Celkem bez DPH	4 762 759,37
		Celkem včetně DPH	5 762 938,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	TT - STAVBY CZ s.r.o. Mařáčkova 365 570 01 Litomyšl (2) IČO: 035559378 DIČ: CZ035559378

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Litomyšl - chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová	Objednatel:	Město Litomyšl	IČO/DIČ:	00276944/CZ00276944
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Projektant:	PČDP s.r.o.	IČO/DIČ:	08905738/CZ08905738
Lokalita:	Litomyšl	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	22.05.2023	Konec výstavby:		Položek:	148
JKSO:	8222	Zpracoval:	Ing. Michal Střeščík	Datum:	22.05.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN				0,00
-------------------	--	--	--	-------------

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VORN

Ostatní rozpočtové náklady (VORN)	Kč	%	Základna	Kč
Průzkumy, geodetické a projektové práce	90 825,00			90 825,00
Příprava staveniště	0,00			0,00
Zařízení staveniště	21 000,00			21 000,00
Inženýrské činnosti	21 000,00			21 000,00
Finanční náklady	1 575,00			1 575,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	42 000,00			42 000,00
Náklady na pracovníky	0,00			0,00
Ostatní náklady	0,00			0,00
Vlastní VORN	0,00			0,00
Celkem VORN				176 400,00

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Litomyšl - chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Litomyšl
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Začátek výstavby: 22.05.2023	Projektant:	PČDP s.r.o.
Lokalita:	Litomyšl	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8222	Zpracováno dne: 22.05.2023	Zpracoval:	Ing. Michal Střešník

Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
	Dodávka	Montáž	Celkem
SO 101 - Přímé výdaje na hlavní část	1 335 185,36	1 091 488,50	2 426 673,88
SO 101 - Přímé výdaje na doprovodnou část	600 319,44	435 494,11	1 035 813,55
SO 101 - Nepřímé výdaje	0,00	263 171,80	263 171,80
Veřejné osvětlení - Přímé výdaje na hlavní část	0,00	1 037 100,14	1 037 100,14
Celkem:			4 762 759,37

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Litomyšl - chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Litomyšl
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Začátek výstavby:	22.05.2023	Projektant:	PČDP s.r.o.
Lokalita:	Litomyšl	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8222	Zpracováno dne:	22.05.2023	Zpracoval:	Ing. Michal Střešník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
11 SO 101 - Přímé výdaje na hlavní část Přípravné a přidružené práce						1 335 185,36	1 091 488,50	2 426 673,88	
1	113201011RAA	Vytřáení obrubníků silničních Varianta: včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km Poznámka: Včetně přídlažby podél obrubníku	m	268,00	105,00	0,00	28 140,00	28 140,00	RTS II / 2024
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	75 949,65	75 949,65	
2	122203201R00	Odkopávky pro silnice, třída I., do 100 m3, STROJNĚ	m3	98,80	236,25	0,00	23 341,50	23 341,50	RTS II / 2024
3	122301101R00	Odkopávky nezapážené v hor. 4 do 100 m3 RUCNĚ	m3	87,90	598,50	0,00	52 608,15	52 608,15	RTS II / 2024
16 Přemístění výkopku						0,00	4 900,88	4 900,88	
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	186,70	26,25	0,00	4 900,88	4 900,88	RTS II / 2024
18 Povrchové úpravy terénu						3 328,79	63 526,81	66 855,60	
5	181300010RAB	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 10 cm Varianta: dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou	m2	230,00	102,90	1 137,12	22 529,88	23 667,00	RTS II / 2024
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	1 208,80	15,75	0,00	19 038,60	19 038,60	RTS II / 2024
7	180400021RAO	Založení trávníku parkového ve svahu s dodáním osiva Poznámka: Finální terénní úpravy budou přebrány až po druhém sečení založeného trávníku	m2	230,00	68,25	1 819,06	13 878,44	15 697,50	RTS II / 2024
8	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy Varianta: tl. 10 cm - Dodávka ornice	m3	23,00	367,50	372,61	8 079,89	8 452,50	RTS I / 2024
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						198 647,16	40 827,65	239 474,82	
9	564861111RT4	Podklad ze štěrku pod zhuňnění tloušťky 20 cm Varianta: štěrku A frakce 0-63 mm Poznámka: Štěrkodrt' pod chodník v místech bez sjezdů	m2	678,90	236,25	135 517,31	24 872,81	160 390,13	RTS II / 2024
10	564851111RT2	Podklad ze štěrku pod zhuňnění tloušťky 15 cm Varianta: štěrku A frakce 0-32 mm Poznámka: Štěrkodrt' pod SC v místech sjezdů	m2	240,00	183,75	35 955,63	8 144,37	44 100,00	RTS II / 2024
11	564831111RT2	Podklad ze štěrku pod zhuňnění tloušťky 10 cm Varianta: štěrku A frakce 0-32 mm Poznámka: Podsypaní pod obrubníky	m2	266,55	131,25	27 174,22	7 810,47	34 984,69	RTS II / 2024
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (přídlažby)						213 236,28	322 614,45	535 850,74	
12	597073202RS1	Žlab odvodňovací dl. 1000 mm, C 250 Varianta: světlá šířka 150 mm, výška 180 mm, bez spádu. Včetně úhlové úpravy ve směrových obloucích, litinový rošt	kus	28,50	5 817,00	157 098,18	8 686,32	165 784,50	RTS II / 2024
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm Poznámka: Kladení šedé dlažby parkety tl. 60 mm	m2	636,00	344,40	35 460,63	183 577,77	219 038,40	RTS II / 2024
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	337,06	373,80	19 435,45	106 557,76	125 993,21	RTS II / 2024
15	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 - 80 mm	m	280,50	89,25	1 242,02	23 792,60	25 034,63	RTS II / 2024
721 Vnitřní kanalizace						0,00	35 941,50	35 941,50	
16	721210831R00	Demontáž uliční vpusť s obetonávkou	kus	7,00	5 134,50	0,00	35 941,50	35 941,50	RTS II / 2024
83 Potrubí z trub kameninových						22 279,79	88 116,21	110 396,00	
17	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm Varianta: rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	26,00	4 246,00	22 279,79	88 116,21	110 396,00	RTS II / 2024
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						45 534,45	38 797,35	84 331,80	
18	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	17,00	1 722,00	13 816,49	15 457,51	29 274,00	RTS II / 2024
19	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu Poznámka: Výšková úprava poklopů proběhne do vysokopevnostních a rychletvrdnoucích cementových mazanin tak, aby byla zajištěna poloha poklopu a nedocházelo k jeho sedání	kus	4,00	2 068,50	2 634,94	5 639,06	8 274,00	RTS II / 2024
20	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	4,00	844,20	52,75	3 324,05	3 376,80	RTS II / 2024
21	894411020RAA	Vpust uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem Varianta: DN 150, mířící litina 500x500 25 t, hl. 1,89 m	kus	6,00	7 234,50	29 030,27	14 376,73	43 407,00	RTS II / 2024
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						388 386,28	138 273,70	526 659,98	
22	914993001R00	Demontáž značky včetně stojanu Poznámka: Demontáž stávajícího značení, které bude nahrazené za nové	kus	4,00	1 012,20	0,00	4 048,80	4 048,80	RTS II / 2024
23	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 Varianta: včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	284,50	506,10	106 217,32	37 768,13	143 985,45	RTS II / 2024
24	917832111RT8	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry, lože z C20/25 Varianta: včetně obrubníku 100/15/15	m	112,00	488,25	41 021,03	13 662,97	54 684,00	RTS II / 2024
25	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 Varianta: vč.obrub.nájezd.náběh, CSB H 15/25 1000/150/150-250 Poznámka: Náběh mezi sníženým obrubníkem a plnou podsázkou	m	4,00	762,30	2 464,89	584,31	3 049,20	RTS II / 2024
26	916561111RT7	Osazení záhon obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou Varianta: včetně obrubníku 100/5/25 cm	m	407,00	351,75	101 835,11	41 327,14	143 162,25	RTS II / 2024
27	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 Varianta: včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	81,00	436,80	24 767,20	10 613,60	35 380,80	RTS II / 2024
28	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 Poznámka: Lože šířky 30 cm, tl. 20 cm	m3	60,25	2 362,50	112 080,73	30 268,75	142 349,48	RTS II / 2024
96 Bourání konstrukcí						0,00	5 145,00	5 145,00	
29	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm Poznámka: Betonové římsy u č.p. 1199	m2	5,00	1 029,00	0,00	5 145,00	5 145,00	RTS II / 2024
H22 Komunikace pozemní a letišť						0,00	103 488,00	103 488,00	
30	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 232,00	71,40	0,00	87 964,80	87 964,80	RTS II / 2024
31	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	1 232,00	12,60	0,00	15 523,20	15 523,20	RTS II / 2024
M46 Zemní práce při montážích						0,00	25 017,30	25 017,30	
32	460030007RT2	Sejmutí ornice vrstvy nad 15 cm se zeminou tř.2 Varianta: tloušťka vrstvy 20 cm	m3	144,40	173,25	0,00	25 017,30	25 017,30	RTS II / 2024
M Ostatní materiál						463 772,61	0,00	463 772,61	
33	40444973.A	Značka uprav přednost P2 500/500 fólií, HIG 10letá	kus	3,00	935,00	2 805,00	0,00	2 805,00	RTS II / 2024
34	40445000.A	Značka uprav přednost P6 700 fólie 2, HIG 10letá	kus	3,00	935,00	2 805,00	0,00	2 805,00	RTS II / 2024
35	40445024.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá	kus	3,00	935,00	2 805,00	0,00	2 805,00	RTS II / 2024
36	40445147.A	Značka dopr dodat E 2d, 500/700 fóli 1, EG 7letá	kus	3,00	935,00	2 805,00	0,00	2 805,00	RTS II / 2024
37	40445161.A	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00	935,00	935,00	0,00	935,00	RTS I / 2023
38	40445149.A	Značka dopr dodat E3a,b,4,5 500/150 fóli 1, EG7letá	kus	1,00	550,00	550,00	0,00	550,00	RTS II / 2024
39	40445161.A	Značka dopr dodat E 13 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	3,00	935,00	2 805,00	0,00	2 805,00	RTS I / 2023
40	40445067.A	Značka dopr inf IS1c,2c,3c 1350/330 fóli 1, EG7letá	kus	1,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	RTS II / 2024
41	40445070.A	Značka dopr inf IS1b,2b,3b 1100/500 fóli 1, EG7letá	kus	1,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	RTS II / 2024
42	404459502	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	10,00	715,00	7 150,00	0,00	7 150,00	RTS II / 2024
43	404459518	Patka kotevní kompletní AP 70/4	kus	10,00	605,00	6 050,00	0,00	6 050,00	RTS II / 2024
44	404459533	Svorka upínací US-1,pr.60	kus	34,00	38,50	1 309,00	0,00	1 309,00	RTS II / 2024
45	404459540	Víčko pr. 60	kus	10,00	22,00	220,00	0,00	220,00	RTS II / 2024
46	3457114740	Trubka kabelová ochranná dělená plastová D110 mm	m	7,00	86,10	602,70	0,00	602,70	RTS II / 2024
47	28324571	Žlab kabelový betonový se zakrytovou deskou	kus	4,00	577,50	2 310,00	0,00	2 310,00	RTS II / 2024
48	59269902	Deska betonová krycí 50/25/5 cm Poznámka: Překrytí uliční vpusť v km: 0.347 00	kus	3,00	546,00	1 638,00	0,00	1 638,00	RTS I / 2023
49	592453092	Dlažba betonová přírodní 20x10x6	m2	654,46	256,20	167 673,16	0,00	167 673,16	RTS II / 2024
50	592453330	Dlaždice betonová 200 x 200 x 80 mm hladká standard šedá Poznámka: Dlažba bez faset okolo bezbariérových detailů, max. 5 spár na 1m délky, tl. 80 mm	m2	211,56	351,75	74 416,93	0,00	74 416,93	RTS II / 2024
51	592452650	Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 20x10x8 Poznámka: Varovný pás v místech sjezdů	m2	57,33	442,91	25 392,03	0,00	25 392,03	RTS II / 2024
52	592461214	Dlažba 200 x 200 x 80 mm reliéfní šedá - umělá vodící linie	m2	24,58	513,45	12 620,86	0,00	12 620,86	RTS II / 2024

[illegible]

98	R005	kabel CYKY 4Jx10	m	445,00	37,07	0,00	16 496,15	16 496,15
99	R006	C - svítidlo Philips BGP713 T25 HB700-17650lmn-4S/740 FP DM11 (71W)	ks	8,00	352,00	0,00	2 816,00	2 816,00
100	R007	výložník UD 2/114-2500/90	ks	1,00	308,00	0,00	308,00	308,00
101	R008	betonový základ tř.C20/25 pro sloup, vč.naložení betonu, dopravy, složení (rozměry základu, vč.trubky 0.8x0.8x1,7m)	ks	7,00	7 335,24	0,00	51 346,68	51 346,68
102	R009	kopaný písek	m3	33,00	713,02	0,00	23 529,66	23 529,66
103	R010	trubka plast rovná DN300 pro ukotvení sloupů	m	10,50	123,20	0,00	1 293,60	1 293,60
104	R011	zához startovací šachta š.1,3xd.1,5xhl.1,3m	ks	2,00	437,80	0,00	875,60	875,60
105	R012	šterk 16-22mm	m3	1,20	1 681,24	0,00	2 017,49	2 017,49
106	R013	dvouplášťová trubka HDPE korugovaná ohebná 40/32mm, červená VU	m	445,00	47,08	0,00	20 950,60	20 950,60
107	R014	pažení startovací šachty,vč.odstranění	ks	2,00	2 663,10	0,00	5 326,20	5 326,20
108	R015	beton tř.C20/25 pro bet.základ sloupy	m3	5,60	3 595,24	0,00	20 133,34	20 133,34
109	R016	ukončení kabelů do 5x4	ks	8,00	108,02	0,00	864,16	864,16
110	R017	řízený, vrtaný protlak pod komunikací, prům.otvoru 63mm, vč.zatažení trubky 63/57,2mm	m	10,00	3 223,00	0,00	32 230,00	32 230,00
111	R018	šterkodrt 4-8mm(zásyp trubky DN300)	m3	0,30	1 237,94	0,00	371,38	371,38
112	R019	ukončení kabelů do 4x16	ks	14,00	123,64	0,00	1 730,96	1 730,96
113	R020	výstr.červená folie š.33cm	m	386,00	18,04	0,00	6 963,44	6 963,44
114	R021	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	12,00	330,00	0,00	3 960,00	3 960,00
115	R022	strojohodina montážní plošiny IPT20-1 do v=11m	hod	8,00	1 089,00	0,00	8 712,00	8 712,00
116	R023	zához rýhy š.35cmxhl.80cm, tř.3	m	16,00	105,27	0,00	1 684,32	1 684,32
117	R024	svorka zemní drát-drát	ks	9,00	90,20	0,00	811,80	811,80
118	R025	přistavení montážní plošiny IPT20-1 do v=11m	km	10,00	26,40	0,00	264,00	264,00
119	R026	svorka připojovací ke sloupu	ks	7,00	48,40	0,00	338,80	338,80
120	R027	kabel CYKY 4Jx10 VU	m	445,00	155,16	0,00	69 046,20	69 046,20
121	R028	zához rýhy š.35cmxhl.55cm, tř.3	m	370,00	105,27	0,00	38 949,90	38 949,90
122	R029	stožárová svorkovnice přímá do 16mm2+poj.spodek+poj E14 4A	ks	7,00	484,00	0,00	3 388,00	3 388,00
123	R030	drát FeZn 10mm VU	m	425,00	36,74	0,00	15 614,50	15 614,50
124	R031	stožár ocelový, třístupňový, zinkovaný h=10m 159/133/114 E=1500mm	ks	7,00	16 290,38	0,00	114 032,66	114 032,66
125	R032	svorka zemní drát-drát 2x natřená	ks	9,00	49,61	0,00	446,49	446,49
126	R033	zához rýhy š.50cmxhl.100cm, tř.4	m	35,00	163,19	0,00	5 711,65	5 711,65
127	R034	ochranná plastová manžeta PM 159 na sloup	ks	7,00	242,00	0,00	1 694,00	1 694,00
128	R035	svorka připojovací ke sloupu 2x natřená	ks	7,00	34,63	0,00	242,41	242,41
129	R036	lože z písku do rýhy do š.65cm do tl.20cm(rozprostření písku v rýze, vč.naložení a složení)	m	386,00	108,24	0,00	41 780,64	41 780,64
130	R037	výložník UD 1/114-2500	ks	6,00	264,00	0,00	1 584,00	1 584,00
131	R038	stožárová svorkovnice přímá do 16mm2+poj.spodek+poj E14 4A	ks	7,00	711,82	0,00	4 982,74	4 982,74
132	R039	odvoz zeminy na skládku, vč.její nakládky a dopravy(pouze přebytečná zemina z výkopu a zemina nahrazená pískem)	t	132,00	729,08	0,00	96 238,56	96 238,56
133	R040	výložník UD 2/114-2500/90	ks	1,00	3 871,01	0,00	3 871,01	3 871,01
134	R041	nápojení nového kabelu CYKY 4Jx10 do nápoje sloupu X11	hod	2,00	660,00	0,00	1 320,00	1 320,00
135	R042	dokop rýhy š.50cmxhl.100cm, tř.4 vedení v místní komunikaci	m	35,00	391,82	0,00	13 713,70	13 713,70
136	R043	dokop rýhy š.35cmxhl.55cm, tř.3 vedení v chodníku	m	370,00	148,39	0,00	54 904,30	54 904,30
137	R044	ochranná plastová manžeta PM 159 na sloup	ks	7,00	1 135,42	0,00	7 947,94	7 947,94
138	R045	výložník UD 1/114-2500	ks	6,00	2 644,04	0,00	15 864,24	15 864,24
139	R046	C - svítidlo Philips BGP713 T25 HB700-17650lmn-4S/740 FP DM11 (71W)	ks	8,00	21 740,40	0,00	173 923,20	173 923,20
140	R047	výchozí revizní zpráva	hod	8,00	1 430,00	0,00	11 440,00	11 440,00
141	R048	výkop rýhy š.35cmxhl.80cm, tř.3 volný terén (dokopy ke sloupům)	m	16,00	171,67	0,00	2 746,72	2 746,72
142	R049	výstr.červená folie š.33cm	m	386,00	7,08	0,00	2 732,88	2 732,88
143	R050	výkop jámy pro sloup do v.10m zem.tř.3, vč.záhozu a úpravy terénu po osazení sloupu	ks	7,00	1 716,00	0,00	12 012,00	12 012,00
144	R051	ruční výkop startovací šachta š.1,3xd.1,5xhl.1,3m (s ohledem na sítě)	ks	2,00	825,00	0,00	1 650,00	1 650,00
145	R052	drát FeZn 10mm	m	425,00	43,97	0,00	18 687,25	18 687,25
146	R053	trubka plast rovná DN300	m	10,50	1 370,16	0,00	14 386,68	14 386,68
147	R054	dvouplášťová trubka HDPE korugovaná ohebná 40/32mm, červená	m	445,00	34,87	0,00	15 517,15	15 517,15
148	R055	šterkodrt 0-63mm	m3	50,00	1 019,04	0,00	50 952,00	50 952,00

Celkem:

4 762 759,37

Poznámka:

MĚŘAC
DASH
Mě

Slepý stavební rozpočet - práce

Název stavby:		Litomyšl - chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Litomyšl	
Druh stavby:		Dopravní infrastruktura			Začátek výstavby:		22.05.2023	Projektant:		PČDP s.r.o.
Lokalita:		Litomyšl			Konec výstavby:			Zhotovitel:		
JKSO:		8222			Zpracováno dne:		22.05.2023	Zpracoval:		Ing. Michal Štřešík
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž	Celkem		
		SO 101 - Přímé výdaje na hlavní část				871 412,75	1 091 488,50	1 962 901,27		
		Přípravné a přidružené práce				0,00	28 140,00	28 140,00		
1	113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních	m	268,00	105,00	0,00	28 140,00	28 140,00	RTS II / 2024	
		Varianta: včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km								
		Poznámka: Včetně přídlažby podél obrubníku								
		12 Odkopávky a prokopávky				0,00	75 949,65	75 949,65		
2	122203201R00	Odkopávky pro silnice, třída I., do 100 m ³ , STROJNĚ	m ³	98,80	236,25	0,00	23 341,50	23 341,50	RTS II / 2024	
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m ³ RUČNĚ	m ³	87,90	598,50	0,00	52 608,15	52 608,15	RTS II / 2024	
		16 Přemístění výkopů				0,00	4 900,88	4 900,88		
4	167101102R00	Nakládání výkopů z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m ³	m ³	186,70	26,25	0,00	4 900,88	4 900,88	RTS II / 2024	
		18 Povrchové úpravy terénu				3 328,79	63 526,81	66 855,60		
5	181300010RAB	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 10 cm	m ²	230,00	102,90	1 137,12	22 529,88	23 667,00	RTS II / 2024	
		Varianta: dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou								
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m ²	1 208,80	15,75	0,00	19 038,60	19 038,60	RTS II / 2024	
7	180400021RA0	Založení trávníku parkového ve svahu s dodáním osiva	m ²	230,00	68,25	1 819,06	13 878,44	15 697,50	RTS II / 2024	
		Poznámka: . Finální terénní úpravy budou přebrány až po druhém sečení založeného trávníku								
8	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m ³	23,00	367,50	372,61	8 079,89	8 452,50	RTS I / 2024	
		Varianta: tl. 10 cm - Dodávka ornice								
		56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				199 847,16	40 827,65	239 474,82		
9	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m ²	678,90	236,25	135 517,31	24 872,81	160 390,13	RTS II / 2024	
		Varianta: štěrkodrt' A frakce 0-63 mm								
		Poznámka: Štěrkodrt' pod chodník v místech bez sjezdů								
10	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m ²	240,00	183,75	35 955,63	8 144,37	44 100,00	RTS II / 2024	
		Varianta: štěrkodrt' A frakce 0-32 mm								
		Poznámka: Štěrkodrt' pod SC v místech sjezdů								
11	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m ²	266,55	131,25	27 174,22	7 810,47	34 984,69	RTS II / 2024	
		Varianta: štěrkodrt' A frakce 0-32 mm								
		Poznámka: Podsyp pod obrubníky								
		59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				213 236,28	322 614,45	535 850,74		
12	597073202RS1	Zláb odvodňovací dl. 1000 mm, C 250	kus	28,50	5 817,00	157 098,18	8 686,32	165 784,50	RTS II / 2024	
		Varianta: světla šířka 150 mm, výška 180 mm, bez spádu. Včetně úhlové úpravy ve směrových obloucích, litinový rošt								
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m ²	636,00	344,40	35 460,63	183 577,77	219 038,40	RTS II / 2024	
		Poznámka: Kladení sedé dlažby parkety tl. 60 mm								
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m ²	337,06	373,80	19 435,45	106 557,76	125 993,21	RTS II / 2024	
15	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 - 80 mm	m	280,50	89,25	1 242,02	23 792,60	25 034,63	RTS II / 2024	
		721 Vnitřní kanalizace				0,00	35 941,50	35 941,50		
16	721210831R00	Demontáž uliční vpusti s obetonávkou	kus	7,00	5 134,50	0,00	35 941,50	35 941,50	RTS II / 2024	
		83 Potrubí z trub kameninových				22 279,79	88 116,21	110 396,00		
17	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	26,00	4 246,00	22 279,79	88 116,21	110 396,00	RTS II / 2024	
		Varianta: rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m								
		89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				45 534,45	38 797,35	84 331,80		
18	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu soupěte	kus	17,00	1 722,00	13 816,49	15 457,51	29 274,00	RTS II / 2024	
19	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	2 068,50	2 634,94	5 639,06	8 274,00	RTS II / 2024	
		Poznámka: Výšková úprava poklopu proběhne do vysokopevnostních a rychletvrdnoucích cementových mazanin tak, aby byla zajištěna poloha poklopu a nedocházelo k jeho sedání								
20	899311112R00	Osazení poklopu litinových s rámem do 100 kg	kus	4,00	844,20	52,75	3 324,05	3 376,80	RTS II / 2024	
21	894411020RAA	Vpust uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem	kus	6,00	7 234,50	29 030,27	14 376,73	43 407,00	RTS II / 2024	
		Varianta: DN 150, mříž litina 500x500 25 t, hl. 1,89 m								
		91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				388 386,28	138 273,70	526 659,98		
22	914993001R00	Demontáž značky včetně stojanu	kus	4,00	1 012,20	0,00	4 048,80	4 048,80	RTS II / 2024	
		Poznámka: Demontáž stávajícího značení, které bude nahrazené za nové								
23	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	284,50	506,10	106 217,32	37 768,13	143 985,45	RTS II / 2024	
		Varianta: včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25								
24	917832111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z C20/25	m	112,00	488,25	41 021,03	13 662,97	54 684,00	RTS II / 2024	
		Varianta: včetně obrubníku 100/15/15								
25	917862111RV4	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	4,00	762,30	2 464,89	584,31	3 049,20	RTS II / 2024	
		Varianta: vč. obrub. nájezd. náběh. CSB H 15/25 1000/150/150-250								
		Poznámka: Náběh mezi sníženým obrubníkem a plnou podsázkou								
26	916561111RT7	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou	m	407,00	351,75	101 835,11	41 327,14	143 162,25	RTS II / 2024	
		Varianta: včetně obrubníku 100/5/25 cm								
27	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	81,00	436,80	24 767,20	10 613,60	35 380,80	RTS II / 2024	
		Varianta: včetně obrubníku ABO 100/10/25								
28	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m ³	60,25	2 362,50	112 080,73	30 268,75	142 349,48	RTS II / 2024	
		Poznámka: Lože šířky 30 cm, tl. 20 cm								
		96 Bourání konstrukcí				0,00	5 145,00	5 145,00		
29	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm	m ²	5,00	1 029,00	0,00	5 145,00	5 145,00	RTS II / 2024	
		Poznámka: Betonové římsy u č.p. 1199								
		H22 Komunikace pozemní a letišť				0,00	103 488,00	103 488,00		
30	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živiný	t	1 232,00	71,40	0,00	87 964,80	87 964,80	RTS II / 2024	
31	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živině, příplatek do 5 km	t	1 232,00	12,60	0,00	15 523,20	15 523,20	RTS II / 2024	
		M46 Zemní práce při montážích				0,00	25 017,30	25 017,30		
32	460030007RT2	Sejmutí ornice vrstvy nad 15 cm se zeminou tř. 2	m ³	144,40	173,25	0,00	25 017,30	25 017,30	RTS II / 2024	
		Varianta: tloušťka vrstvy 20 cm								
		VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	120 750,00	120 750,00		
		01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	78 750,00	78 750,00		
33	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	3,00	26 250,00	0,00	78 750,00	78 750,00		
		Poznámka: 1 x Geodetické vytyčení stavb 1 x Geodetické zaměření hotové stavby 1 x Vypracování Geometrického plánu								
		03VRN Zařízení staveniště				0,00	21 000,00	21 000,00		
34	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00		
35	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00		
		04VRN Inženýrské činnosti				0,00	21 000,00	21 000,00		
36	042002VRN	Plány a posudky	Soubor	1,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00		
		Poznámka: Vypracování kontrolního zkušebního plánu - KZP Vypracování technologických předpisů - TeP								
37	043002VRN	Zkoušky	Soubor	1,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00		
		Poznámka: Laboratorní zkoušky dle KZP								
		SO 101 - Přímé výdaje na doprovodnou část				553 091,45	435 494,11	988 585,56		
		Přípravné a přidružené práce				0,00	152 094,48	152 094,48		
38	113151119R00	Fréz. živ. krytu pl. dl. 500 m ² , pruh do 75cm, tl. 11cm	m ²	352,00	296,10	0,00	104 227,20	104 227,20	RTS II / 2024	
		Poznámka: Odstranění stávajícího asfaltového krytu								
39	113151113R00	Fréz. živ. krytu pl. dl. 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 4cm	m ²	199,00	215,25	0,00	42 834,75	42 834,75	RTS II / 2024	
40	113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních	m	24,00	105,00	0,00	2 520,00	2 520,00	RTS II / 2024	
		Varianta: včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km								
		Poznámka: Obrubníky na ul. Svítavská - úprava rozšíření parkovacích stání								
41	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m ²	37,40	67,18	0,00	2 512,53	2 512,53	RTS I / 2023	

Poznámka: Rozebrání dlažby u stávajících sjezdů - bezva myčka s.r.o., č.p. 548									
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					12 788,64	18 716,61	31 505,25	
42	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár závlivkou 2 kg/m	m	353,00	89,25	12 788,64	18 716,61	31 505,25	RTS II / 2024
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					274 208,73	80 335,22	354 543,95	
43	565131111R00	Podklad z obal.kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	572,01	514,50	230 705,92	63 593,23	294 299,15	RTS II / 2024
Varianta: ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm									
Poznámka: Plocha ložné vrstvy - odkos 0,50 m ood obrusné vrstvy									
44	564113512R00	Podklad z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhutn.tl.12 cm	m2	20,10	134,40	1 950,72	750,72	2 701,44	RTS II / 2024
Poznámka: Zpevnění sjezdů viz. situace									
45	564113512R00	Podklad z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhutn.tl.12 cm	m2	428,15	134,40	41 552,09	15 991,27	57 543,36	RTS II / 2024
Poznámka: Zpevnění plochy zařízení staveniště - počítáno na parc. č. 1272/59; 1275/6									
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné					201 940,77	33 076,01	235 016,78	
46	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 š. do 3 m, tl.4 cm	m2	665,50	294,00	168 545,58	27 111,42	195 657,00	RTS II / 2024
Varianta: ACO 11 50/70 tl. 40 mm									
Poznámka: Obrusná vrstva									
47	573231122R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2	m2	665,50	18,90	9 872,84	2 705,11	12 577,95	RTS II / 2024
Poznámka: Postřik spojovací pod obrusnou vrstvu									
48	573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	1 020,26	26,25	23 522,35	3 259,48	26 781,83	RTS II / 2024
Poznámka: Postřik pod ložnou vrstvu + uzavření ploch z asf. recyklatu									
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby)					2 888,85	15 838,53	18 727,38	
49	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drt. tl. 4 cm	m2	50,10	373,80	2 888,85	15 838,53	18 727,38	RTS II / 2024
Poznámka: Kladení dlažby tl. 80 mm vč. varovných pásů a umělých vodících linií vč. předlaždení stávající dlažby pro napojení na nový chodník									
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					52 535,10	35 981,33	88 516,43	
50	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC.podkl.C20/25, 25 cm	m	315,00	225,75	39 407,43	31 703,82	71 111,25	RTS II / 2024
51	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry.lože z C20/25	m	15,75	488,25	5 768,58	1 921,36	7 689,94	RTS II / 2024
Varianta: včetně obrubníku 100/15/15									
Poznámka: Snížený obrubník š. 15 cm v místě parkovacího stání									
52	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 20/25	m	11,55	506,10	4 312,17	1 533,29	5 845,46	RTS II / 2024
Varianta: včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25									
53	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	1,64	2 362,50	3 046,92	822,86	3 869,78	RTS II / 2024
Poznámka: Lože šířky 30 cm, tl. 20 cm									
H22	Komunikace pozemní a letišť					0,00	36 041,04	36 041,04	
54	998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živčinný	t	429,06	71,40	0,00	30 634,88	30 634,88	RTS II / 2024
55	998225194R00	Přesun hmot. komunikace živčinné, příplatek do 5 km	t	429,06	12,60	0,00	5 406,16	5 406,16	RTS II / 2024
M46	Zemní práce při montážích					8 729,36	26 660,89	35 390,25	
56	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	321,00	110,25	8 729,36	26 660,89	35 390,25	RTS II / 2024
Poznámka: Ořezání hran po silniční fréze									
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	36 750,00	36 750,00	
07VRN	Provozní vlivy					0,00	36 750,00	36 750,00	
57	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	36 750,00	0,00	36 750,00	36 750,00	
Varianta: Dopravní opatření v průběhu stavby									
Poznámka: Dopravní opatření včetně stanovení přechodné úpravy provozu na PK									
19	SO 101 - Nepřímé výdaje					0,00	263 171,80	263 171,80	
58	199000005R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	t	373,21	472,50	0,00	176 342,67	176 342,67	RTS II / 2024
Varianta: Odvezeno na recyklační středisko pro recyklaci - přetřídění a opětovné použití									
Poznámka: Odvezeno 70% vytěžené zeminy na skládku, 30% odpadu - zpevnění šterkodrti bude využito pro sanaci zemní planě, či aktivní zóny									
H22	Komunikace pozemní a letišť					0,00	44 018,27	44 018,27	
59	998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živčinný	t	524,03	71,40	0,00	37 415,53	37 415,53	RTS II / 2024
60	998225194R00	Přesun hmot. komunikace živčinné, příplatek do 5 km	t	524,03	12,60	0,00	6 602,74	6 602,74	RTS II / 2024
S	Přesuny sutí					0,00	23 910,86	23 910,86	
61	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	134,00	157,50	0,00	21 105,00	21 105,00	RTS II / 2024
Poznámka: Vytrhané obrubníky vč. beton. lože									
62	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	4,90	157,50	0,00	771,75	771,75	RTS II / 2024
Poznámka: Odstranění uliční vpusti vč. obetonávky									
63	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	12,92	157,50	0,00	2 034,11	2 034,11	RTS II / 2024
Poznámka: Odstranění stáv. předlažby									
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	18 900,00	18 900,00	
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					0,00	12 075,00	12 075,00	
64	013002VRN	Projektové práce	Soubor	1,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	
Poznámka: DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby									
65	011002VRN	Průzkumy	Soubor	1,00	1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00	
Poznámka: Fotopasport průběhu výstavby									
05VRN	Finanční náklady					0,00	1 575,00	1 575,00	
66	051002VRN	Pojištění	Soubor	1,00	1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00	
Poznámka: Pojištění firmy na škodu způsobenou její činností									
07VRN	Provozní vlivy					0,00	5 250,00	5 250,00	
67	075002VRN	Ochrana pásma objektů a inženýrských sítí	Soubor	1,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	
Poznámka: Vytváření stávající technické infrastruktury									
M21	Veřejné osvětlení - Přímé výdaje na hlavní část					0,00	1 037 100,14	1 037 100,14	
Elektromontáže									
68	R001	zjištění stavu rozvodu stáv.vč. osvětlení a přípojných míst	hod	4,00	660,00	0,00	2 640,00	2 640,00	
69	R002	stožár ocelový, tříступňový, zinkovaný h=10m 159/133/114 E=1500mm	ks	7,00	950,62	0,00	6 654,34	6 654,34	
70	R003	vytvoření trati vedení	hod	4,00	3 850,00	0,00	15 400,00	15 400,00	
71	R004	1xhutnění v rýze 30Mpa	m	370,00	37,84	0,00	14 000,80	14 000,80	
72	R005	kabel CYKY 4x10	m	445,00	37,07	0,00	16 496,15	16 496,15	
73	R006	C - svítidlo Philips BGP713 T25 HB700-17650lmn-4S/740 FP DM11 (71W)	ks	8,00	352,00	0,00	2 816,00	2 816,00	
74	R007	výložník UD 2/114-2500/90	ks	1,00	308,00	0,00	308,00	308,00	
75	R008	betonový základ tř.C20/25 pro sloup, vč.naložení betonu, dopravy, složení (rozměry základu, vč.trubky 0,8x0,8x1,7m)	ks	7,00	7 335,24	0,00	51 346,68	51 346,68	
76	R009	kopaný písek	m3	33,00	713,02	0,00	23 529,66	23 529,66	
77	R010	trubka plast rovná DN300 pro ukotvení sloupů	m	10,50	123,20	0,00	1 293,60	1 293,60	
78	R011	zához startovací šachta š.1,3xd.1,5xhl.1,3m	ks	2,00	437,80	0,00	875,60	875,60	
79	R012	šterk 16-22mm	m3	1,20	1 681,24	0,00	2 017,49	2 017,49	
80	R013	dvouplášťová trubka HDPE korugovaná ohebná 40/32mm, červená VU	m	445,00	47,08	0,00	20 950,60	20 950,60	
81	R014	pažení startovací šachty,vč.odstranění	ks	2,00	2 663,10	0,00	5 326,20	5 326,20	
82	R015	beton tř.C20/25 pro bet.základ sloupů	m3	5,60	3 595,24	0,00	20 133,34	20 133,34	
83	R016	ukončení kabelů do 5x4	ks	8,00	108,02	0,00	864,16	864,16	
84	R017	řízený, vrtaný protlak pod komunikací, prům.otvoru 63mm, vč.zatažení trubky 63/57,2mm	m	10,00	3 223,00	0,00	32 230,00	32 230,00	
85	R018	šterkodrt 4-8mm(zásyp trubky DN300)	m3	0,30	1 237,94	0,00	371,38	371,38	
86	R019	ukončení kabelů do 4x16	ks	14,00	123,64	0,00	1 730,96	1 730,96	
87	R020	výstr.červená folie š.33cm	m	386,00	18,04	0,00	6 963,44	6 963,44	
88	R021	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	12,00	330,00	0,00	3 960,00	3 960,00	
89	R022	strojohodina montážní plošiny IPT20-1 do v=11m	hod	8,00	1 089,00	0,00	8 712,00	8 712,00	
90	R023	zához rýhy š.35cmxhl.80cm, tř.3	m	16,00	105,27	0,00	1 684,32	1 684,32	
91	R024	svorka zemní drát-drát	ks	9,00	90,20	0,00	811,80	811,80	
92	R025	přistavení montážní plošiny IPT20-1 do v=11m	km	10,00	26,40	0,00	264,00	264,00	
93	R026	svorka připojovací ke sloupu	ks	7,00	48,40	0,00	338,80	338,80	
94	R027	kabel CYKY 4x10 VU	m	445,00	155,16	0,00	69 046,20	69 046,20	
95	R028	zához rýhy š.35cmxhl.55cm, tř.3	m	370,00	105,27	0,00	38 949,90	38 949,90	
96	R029	stožárová svorkovnice přímá do 16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A	ks	7,00	484,00	0,00	3 388,00	3 388,00	
97	R030	drát FeZn 10mm VU	m	425,00	36,74	0,00	15 614,50	15 614,50	
98	R031	stožár ocelový, tříступňový, zinkovaný h=10m 159/133/114 E=1500mm	ks	7,00	16 290,38	0,00	114 032,66	114 032,66	
99	R032	svorka zemní drát-drát 2x natřená	ks	9,00	49,61	0,00	446,49	446,49	
100	R033	zához rýhy š.50cmxhl.100cm, tř.4	m	35,00	163,19	0,00	5 711,65	5 711,65	
101	R034	ochranná plastová manžeta PM 159 na sloup	ks	7,00	242,00	0,00	1 694,00	1 694,00	
102	R035	svorka připojovací ke sloupu 2x natřená	ks	7,00	34,63	0,00	242,41	242,41	
103	R036	lože z písku do rýhy do š.65cm do tl.20cm(roztroštění písku v rýze, vč.naložení a složení)	m	386,00	108,24	0,00	41 780,64	41 780,64	

104 R037	výložník UD 1/114-2500	ks	6,00	264,00	0,00	1 584,00	1 584,00
105 R038	stožárová svorkovnice přímá do 16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A	ks	7,00	711,82	0,00	4 982,74	4 982,74
106 R039	odvoz zeminy na skládku, vč.její nakládky a dopravy(pouze přebytečná zemina z výkopu a zemina nahrazená pískem)	t	132,00	729,08	0,00	96 238,56	96 238,56
107 R040	výložník UD 2/114-2500/90	ks	1,00	3 871,01	0,00	3 871,01	3 871,01
108 R041	nápojení nového kabelu CYKY 4.Jx10 do nápojného sloupu X11	hod	2,00	660,00	0,00	1 320,00	1 320,00
109 R042	dokop rýhy š.50cmxhl.100cm, tř.4 vedení v místní komunikaci	m	35,00	391,82	0,00	13 713,70	13 713,70
110 R043	dokop rýhy š.35cmxhl.55cm, tř.3 vedení v chodníku	m	370,00	148,39	0,00	54 904,30	54 904,30
111 R044	ochranná plastová manžeta PM 159 na sloup	ks	7,00	1 135,42	0,00	7 947,94	7 947,94
112 R045	výložník UD 1/114-2500	ks	6,00	2 644,04	0,00	15 864,24	15 864,24
113 R046	C - svítidlo Philips BGP713 T25 HB700-17650lmn-4S/740 FP DM11 (71W)	ks	8,00	21 740,40	0,00	173 923,20	173 923,20
114 R047	výchozí revizní zpráva	hod	8,00	1 430,00	0,00	11 440,00	11 440,00
115 R048	výkop rýhy š.35cmxhl.80cm, tř.3 volný terén (dokopy ke sloupům)	m	16,00	171,67	0,00	2 746,72	2 746,72
116 R049	výstr.červená folie š.33cm	m	386,00	7,08	0,00	2 732,88	2 732,88
117 R050	výkop jámy pro sloup do v.10m zem.tř.3, vč.záhozu a úpravy terénu po osazení sloupu	ks	7,00	1 716,00	0,00	12 012,00	12 012,00
118 R051	ruční výkop startovací šachta š.1,3xd.1,5xhl.1,3m (s ohledem na síť)	ks	2,00	825,00	0,00	1 650,00	1 650,00
119 R052	drát FeZn 10mm	m	425,00	43,97	0,00	18 687,25	18 687,25
120 R053	trubka plast rovná DN300	m	10,50	1 370,16	0,00	14 386,68	14 386,68
121 R054	dvouplášťová trubka HDPE korugovaná ohebná 40/32mm, červená	m	445,00	34,87	0,00	15 517,15	15 517,15
122 R055	šterkodrt 0-63mm	m3	50,00	1 019,04	0,00	50 952,00	50 952,00
Celkem:						4 251 758,77	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - materiál

Název stavby:	Litomyšl - chodník podél silnice III/36021, ul. Průmyslová			Doba výstavby:	Objednatel:		Město Litomyšl		
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura			Začátek výstavby:	22.05.2023	Projektant:	PČDP s.r.o.		
Lokalita:	Litomyšl			Konec výstavby:	Zhotovitel:				
JKSO:	8222			Zpracováno dne:	22.05.2023	Zpracoval:	Ing. Michal Střešík		
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
SO 101 - Přímé výdaje na hlavní část						463 772,61	0,00	463 772,61	
Ostatní materiál						463 772,61	0,00	463 772,61	
M									
1	40444973.A	Značka uprav přednost P2 500/500 fóli 1, HIG 10letá	kus	3,00	935,00	2 805,00	0,00	2 805,00	RTS II / 2024
2	40445000.A	Značka uprav přednost P6 700 fólie 2, HIG 10letá	kus	3,00	935,00	2 805,00	0,00	2 805,00	RTS II / 2024
3	40445024.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá	kus	3,00	935,00	2 805,00	0,00	2 805,00	RTS II / 2024
4	40445147.A	Značka dopr dodat E 2d, 500/700 fóli 1, EG 7letá	kus	3,00	935,00	2 805,00	0,00	2 805,00	RTS II / 2024
5	40445161.A	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00	935,00	935,00	0,00	935,00	RTS I / 2023
6	40445149.A	Značka dopr dodat E3a,b,4,5 500/150 fóli 1, EG7letá	kus	1,00	550,00	550,00	0,00	550,00	RTS II / 2024
7	40445161.A	Značka dopr dodat E 13 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	3,00	935,00	2 805,00	0,00	2 805,00	RTS I / 2023
8	40445067.A	Značka dopr inf IS1c,2c,3c 1350/330 fóli 1, EG7letá	kus	1,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	RTS II / 2024
9	40445070.A	Značka dopr inf IS1b,2b,3b 1100/500 fóli 1, EG7letá	kus	1,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	RTS II / 2024
10	404459502	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	10,00	715,00	7 150,00	0,00	7 150,00	RTS II / 2024
11	404459518	Patka kotevní kompletní AP 70/4	kus	10,00	605,00	6 050,00	0,00	6 050,00	RTS II / 2024
12	404459533	Svorka upínací US-1,pr.60	kus	34,00	38,50	1 309,00	0,00	1 309,00	RTS II / 2024
13	404459540	Vičko pr. 60	kus	10,00	22,00	220,00	0,00	220,00	RTS II / 2024
14	3457114740	Trubka kabelová chránička dělená plastová D110 mm	m	7,00	86,10	602,70	0,00	602,70	RTS II / 2024
15	28324571	Žlab kabelový betonový se zákrtyovou deskou	kus	4,00	577,50	2 310,00	0,00	2 310,00	RTS II / 2024
16	59269902	Deska betonová krycí 50/25/5 cm	kus	3,00	546,00	1 638,00	0,00	1 638,00	RTS I / 2023
Poznámka: Překrytí uliční vpusti v km: 0.347 00									
17	592453092	Dlažba betonová přírodní 20x10x6	m2	654,46	256,20	167 673,16	0,00	167 673,16	RTS II / 2024
18	592453330	Dlaždice betonová 200 x 200 x 80 mm hladká standard šedá	m2	211,56	351,75	74 416,93	0,00	74 416,93	RTS II / 2024
Poznámka: Dlažba bez fazet okolo bezbariérových detailů, max. 5 spár na 1m délky, tl. 80 mm									
19	592452650	Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 20x10x8	m2	57,33	442,91	25 392,03	0,00	25 392,03	RTS II / 2024
Poznámka: Varovný pás v místech sjezdů									
20	59246124	Dlažba 200 x 200 x 80 mm reliéfní šedá - umělá vodící linie	m2	24,58	513,45	12 620,86	0,00	12 620,86	RTS II / 2024
Poznámka: Umělá vodící linie v místech sjezdů									
21	58931050	Stabilizace cementem S I - C 8/10	m3	36,00	1 701,00	61 236,00	0,00	61 236,00	RTS II / 2024
22	58931050	Stabilizace cementem S I - C 8/10	m3	16,83	1 701,00	28 627,83	0,00	28 627,83	RTS II / 2024
23	28697159	Poklop šachtový litinový DN 600	kus	4,00	8 641,50	34 566,00	0,00	34 566,00	RTS II / 2024
Poznámka: Poklop opatřen logem města Litomyšl - Matrice k dispozici společností KASÍ									
24	10371500	Substrát zahradnický volně ložený	m3	6,90	3 129,00	21 590,10	0,00	21 590,10	RTS II / 2024
SO 101 - Přímé výdaje na doprovodnou část						47 227,99	0,00	47 227,99	
Ostatní materiál						47 227,99	0,00	47 227,99	
M									
25	592162116	Přídlažba silniční nízká 50/25/8 přírodní	kus	801,00	54,60	43 734,60	0,00	43 734,60	RTS II / 2024
26	592452655	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	12,70	275,07	3 493,39	0,00	3 493,39	RTS II / 2024
Poznámka: V místech sjezdů - odečtena je plocha dlažby bez fazet okolo varovných pásů a vodících linií									
Celkem:							511 000,60		

Poznámka: