

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 08250/20172

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

statutární město Brno, městská část Brno-jih
Mariánské nám. 152/13, 617 00 Brno
zastoupená starostou Ing. Davidem Grundem
IČ: 449 92 785

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

UCHYTIL s. r. o.
K Terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
zastoupená jednatelem Josefem Uchytilm
IČ: 60734078

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 17690

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

takto:

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel provede pro objednatele tyto práce:
dodání a práce v rámci neinvestiční akce: „ZŠ Tuháčkova – šatny“ dle projektové dokumentace a výkazu výměr, který v 02/2025 zpracovala [redacted], IČ 70297053. Nabídka zhotovitele, doložená ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu s výše uvedeným názvem akce (dále jen „nabídka“) je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle bodu 1.1 vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.

II. Doba plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:
Termín předání a převzetí staveniště: 27.06.2025

Termín ukončení stavebních prací a předání předmětu veřejné zakázky:
Nejpozději do: 08.08.2025

III. Cena za zhotovení díla

- 3.1 Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu:

1 835 000 Kč bez DPH

385 350 Kč DPH

2 220 350 Kč vč. DPH

- 3.2 Cena za dílo je cenou pevnou, tj. zaručenou ve smyslu ustanovení § 2620 Občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo smluvními stranami předpokládáno.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Úhrada ceny za skutečně provedené práce bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury). Podkladem k vystavení faktury jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek.
- 4.2 Faktura bude zhotovitelem vystavena až po úspěšném předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.
- 4.3 Veškeré faktury jsou splatné do 14 dnů od doručení objednateli, přičemž faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani z přidané hodnoty, tj. bude obsahovat identifikační údaje objednatele, označení smlouvy, identifikační údaje zhotovitele s uvedením identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, celkovou částku faktury s připočtením daně z přidané hodnoty.

V. Záruka

- 5.1 Záruka na dílo poskytovaná zhotovitelem je 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednavatelem.
- 5.2 Zhotovitel je povinen odstranit uznané záruční závady do 14 dnů od písemného nahlášení reklamace objednavatelem. V případě, že zhotovitel odstraňování případných vad předmětu plnění ani do 14 dnů od uplynutí termínu oprávněné reklamace nezahájí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu a náklady účtovat zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 Dílo je pokládáno za provedené, bude-li řádně a bez vad vyhotoveno (dokončeno) a předáno objednateli oproti předávacímu protokolu v době, kdy je k tomu zhotovitel povinen podle této smlouvy. Bude-li zhotovitel žádat předání díla s nedostatky,

poznamenají se tyto nedostatky do protokolu vč. termínů jejich odstranění zhotovitelem. Do této doby není objednatel povinen dílo převzít, a to až do doby odstranění nedostatků uvedených v protokole.

- 6.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dní předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1 V případě, že zhotovitel nedodá dílo řádným způsobem, nebo v dohodnutém čase plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý i započatý den prodlení z dlužné částky.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

VIII. Ukončení smluvního vztahu

- 8.1 Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
- 8.2 V případě, že je zhotovitel s předáním předmětu smlouvy v prodlení delším než tři týdny nebo neodstraní zjištěné závady a nedostatky díla ani do dvou týdnů po stanoveném termínu, může objednatel od smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považují za podstatné porušení povinností, které druhou stranu opravňuje k odstoupení od smlouvy také:
- zrušení společnosti zhotovitele nebo zahájení insolvenčního řízení,
 - bezdůvodné přerušování prací zhotovitele, které trvá déle než 2 týdny.


IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
- 9.2 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- nabídka zhotovitele, jejíž součástí je nabídková cena dle předaných výkazů výměr.
- 9.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně formou dodatku.

- 9.4 V otázkách touto smlouvou neupravených se smluvní vztah stran řídí příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy ČR, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.5 Na důkaz svého svobodného souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany níže svoje vlastnoruční podpisy.
- 9.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Ke zveřejnění smlouvy se zavazuje objednatel.

Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena na 18 schůzi Rady MČ Brno-jih, konané dne 14.05.2025.

V Brně, dne 30.5.2025



.....
za objednatele
Ing. David Grund
starosta MČ Brno-jih



.....
za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **KH-ZSTu ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY**

Objekt: **1 ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY**

Rozpočet: **1 ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **UCHYTIL s. r. o.**
K terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice
619 00

IČO: **60734078**

DIČ: **CZ60734078**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			407 847,91
PSV			1 003 588,61
MON			368 563,48
Vedlejší náklady			40 000,00
Ostatní náklady			15 000,00
Celkem			1 835 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 835 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	385 350,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 220 350,00 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis stavby: KH-ZSTu - ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY

Popis objektu: 1 - ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY

Popis rozpočtu: 1 - ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			37 722,75	2,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 728,70	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			63 075,58	3,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			43 114,95	2,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			128 851,75	7,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 794,48	0,7
728	Vzduchotechnika	PSV			1 177,50	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			86 927,65	4,7
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			17 214,36	0,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			115 111,65	6,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			550 138,53	30,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 756,54	0,1
781	Obklady keramické	PSV			213 633,76	11,6
784	Malby	PSV			17 628,62	1,0
M21	Elektromontáže	MON			320 840,00	17,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			47 723,48	2,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			99 559,70	5,4
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	2,2
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00	0,8
Cena celkem					1 835 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	KH-ZSTu	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
O:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
R:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						37 722,75		1,62000		0,00000		
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	105,64000	66,40	7 014,50	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		3,5*2,5*4+0,9*2*3+1,25*2,3*3+2,35*2,3+2*1*2		58,43000								
		2,5*2,5*2+0,9*2*3+3,5*2,5+1,25*2,3+2,35*2,3*2+1,25*2,3+2*1*2		47,21000								
2	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	28,80000	637,00	18 345,60	0,04766	1,37000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		sloupy : 1,5*(0,3*10+0,45*12+0,55*2+0,7*2+0,9*2)		19,05000								
		1,5*(0,45*8+0,3*6+0,55*2)		9,75000								
3	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	127,45000	97,00	12 362,65	0,00198	0,25000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		103 :		68,25000								
		1,3*(10,95+9,2+16,05+3+0,15*4+0,3*10+0,45*12+0,55*2+0,7*2+0,9*2)										
		1,6*(9+7,95-1,25*3-2,35)-0,5*0,9*2-1,2*(2*2+3,5*4)		-5,14000								
		105 : 1,3*(11,1+8,85+4,3+2,65+3,1-0,9*2+0,15*2+0,45*8+0,3*6+0,55*2)-1,1*(2,5*2+3,5*2*2)		31,75000								
		1,6*(1,25+2+7,9+10,5+0,15*8+1,25*2-2,35*2)-0,5*0,9		32,59000								
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						22 728,70		1,79000		0,00000		
4	631317110R00	Řezání spáry hl. 0-100 mm, beton prostý	m	58,40000	115,00	6 716,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		drážky pro SLP, vč. podl. krabic : (2*2+5,1+1,85+1,25*4+1+4,7*2+2,85)*2		58,40000								
5	631312141R00	Doplnění rýh anhydritem v dosavadních mazaninách	m3	0,81760	5 925,00	4 844,28	2,50000	2,04000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		drážky pro SLP, vč. podl. krabic : 0,2*0,14*(2*2+5,1+1,85+1,25*4+1+4,7*2+2,85)		0,81760								
6	631319223R00	Příplatek za výrobu anhydritu ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,81760	13 660,00	11 168,42	-0,30300	-0,25000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,81760		0,81760								
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						63 075,58		0,50000		0,00000		
7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	319,37000	197,50	63 075,58	0,00158	0,50000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	KH-ZSTu	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
O:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
R:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		190,52+128,85		319,37000								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				43 114,95		0,01000		0,00000		
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	319,37000	135,00	43 114,95	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		190,52+128,85		319,37000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				128 851,75		0,00000		20,25000		
9	965042221R00	Bourání mazanin betonových	m3	0,81760	5 320,00	4 349,63	0,00000	0,00000	2,20000	1,80000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		drážky pro SLP, vč. podl. krabic : 0,2*0,14*(2*2+5,1+1,85+1,25*4+1+4,7*2+2,85)		0,81760								
10	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	319,37000	95,10	30 372,09	0,00000	0,00000	0,02000	6,39000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		190,52+128,85		319,37000								
11	978013111R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	127,45000	55,00	7 009,75	0,00000	0,00000	0,00200	0,25000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		103 :		68,25000								
		1,3*(10,95+9,2+16,05+3+0,15*4+0,3*10+0,45*12+0,55*2+0,7*2+0,9*2)										
		1,6*(9+7,95-1,25*3-2,35)-0,5*0,9*2-1,2*(2*2+3,5*4)		-5,14000								
		105 : 1,3*(11,1+8,85+4,3+2,65+3,1-0,9*2+0,15*2+0,45*8+0,3*6+0,55*2)-1,1*(2,5*2+3,5*2*2)		31,75000								
		1,6*(1,25+2+7,9+10,5+0,15*8+1,25*2-2,35*2)-0,5*0,9		32,59000								
12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	165,27000	166,50	27 517,46	0,00000	0,00000	0,06800	11,24000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		103 : 1,5*(10,95*2+18,2*2-1,25*3-2,35-0,9*3+0,15*12)+1,6*(0,3*10+0,55*2+0,45*12+0,9*2+0,7*2)		97,27000								
		-1,3*3,5*4		-18,20000								
		105 :		97,25000								
		1,5*(11,1*2+13,5*2+1,2*2+0,15*12)+1,6*(0,45*8+0,3*6+0,55*2)-1,5*(0,9*3-1,25*2-2,35*2)										
		-1,3*(2,5*2+3,5)		-11,05000								
13	965048150R01	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel	m2	319,37000	186,00	59 402,82	0,00000	0,00000	0,00175	0,56000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	KH-ZSTu	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
O:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
R:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		od zbytků lepidla : 190,52+128,85			319,37000							
14	968411833R00	Demontáž plast. revizních dvířek do 0,15 m2	kus	2,00000	100,00	200,00	0,00000	0,00000	0,00610	0,01000	Vlastní	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 794,48		0,00000		0,00000		
15	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	3,94283	3 245,00	12 794,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 177,50		0,00000		0,00000		
16	728415813R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2	kus	1,00000	438,50	438,50	0,00000	0,00000	0,00320	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
17	728415124R01	Montáž Al mřížky větrací, vč. dod.	kus	1,00000	739,00	739,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				86 927,65		0,01000		0,24000		
18	735110912R01	Oprava-repase a montáž otopného tělesa teplovodního litinového	kus	6,00000	11 666,00	69 996,00	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
19	735111810R01	Demontáž těles otopných litinových článkových uschování pro opětovné použití	kus	6,00000	552,00	3 312,00	0,00000	0,00000	0,02380	0,14000	Vlastní	Indiv
vč. všech činností nutných k demontáži												
20	735111810R02	Demontáž rozvodů UT, Cu potrubí	soubor	4,00000	552,00	2 208,00	0,00000	0,00000	0,02380	0,10000	Vlastní	Indiv
21	735163105R00	Potrubí pro vytápění, měděné	soubor	4,00000	2 850,00	11 400,00	0,00160	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
vč. všech činností nutných ke zprovoznění systému												
22	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,00676	1 723,00	11,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				17 214,36		0,00000		5,86000		
23	766411811R00	Demontáž dřevěných krytů radiátorů	m2	13,86000	176,00	2 439,36	0,00000	0,00000	0,02465	0,34000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2*1,1*2+4,3*1,1*2			13,86000							
24	766825821R01	Demontáž vestavěných lavic	kus	50,00000	295,50	14 775,00	0,00000	0,00000	0,11040	5,52000	Vlastní	RTS 25/ I
		103 : 30			30,00000							
		105 : 20			20,00000							
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				115 111,65		0,12000		9,02000		
25	767122811R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí šroubovaných	m2	524,34000	149,00	78 126,66	0,00000	0,00000	0,01700	8,91000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		103 : 2,7*(2,8*17+2,5*8+2,2*22)			313,20000							
		105 : 2,7*(2,8*12+2,5*2+2,2*18)			211,14000							
26	767586101RT1	Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	15,96850	650,00	10 379,53	0,00288	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	KH-ZSTu	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
O:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
R:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<i>Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.</i> <i>předpokládaný rozsah výměny cca 5% : 15,96850</i> <i>(190,52+128,85)*0,05</i>												
27	767586201R00	Podhled minerální kazety	m2	15,96850	565,00	9 022,20	0,00410	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<i>Budou použity původní kazety, zbylé po instalaci svítidel, v případě potřeby, doplněno novými, vč. montáže kazet.</i> <i>předpokládaný rozsah výměny cca 5% : 15,96850</i> <i>(190,52+128,85)*0,05</i>												
28	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	15,96850	328,00	5 237,67	0,00000	0,00000	0,00500	0,08000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<i>předpokládaný rozsah výměny cca 5% : 15,96850</i> <i>(190,52+128,85)*0,05</i>												
29	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	15,96850	70,30	1 122,59	0,00000	0,00000	0,00200	0,03000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<i>předpokládaný rozsah výměny cca 5% : 15,96850</i> <i>(190,52+128,85)*0,05</i>												
30	767-1	Montáž stojanů na koloběžky, vč. kotev	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
31	767263410R00	Osazení revizních dvířek 150/150 mm, vč. dod.	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<i>Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.</i>												
32	767264101R01	Osazení revizních dvířek 150/300 mm, vč. dod. protipožární dvířka, EI 30 DP1	kus	1,00000	1 497,76	1 497,76	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<i>s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,</i>												
33	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,11178	2 015,00	225,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						550 138,53	9,10000	0,00000				
34	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	319,37000	59,10	18 874,77	0,00021	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<i>190,52+128,85 319,37000</i>												
35	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	19,20000	181,00	3 475,20	0,00032	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<i>103 : 0,3*10+0,55*2+0,45*12+0,9*2+0,7*2 12,70000</i> <i>105 : (0,45*8+0,3*6+0,55*2) 6,50000</i>												
36	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	19,20000	128,00	2 457,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
37	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel	m2	319,37000	854,00	272 741,98	0,00693	2,21000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<i>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 319,37000 319,37000</i>												

Položkový rozpočet

S:	KH-ZSTu	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
O:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
R:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	771111131R01	Vyplnění dilatačních spár PE provazcem a tmelem, dlažba	m	130,20000	89,90	11 704,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		10,95*2+18,2*2+0,3*10+0,45*12+0,55*2+0,7*2+0,95*2+0,15*4		71,70000								
		11,1*2+13,5*2+1,25*2+0,3*6+0,45*8+0,55*2+0,15*2		58,50000								
39	771577831R01	Podlahový profil dilatační	m	71,20000	401,00	28 551,20	0,00046	0,03000	0,00000	0,00000	Vlastní	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž dvou kusů profilů.										
		18,2+10,95*2		40,10000								
		13,5+10,95+6,65		31,10000								
40	59764210R	Dlažba protiskl. - dodávka	m2	353,35300	577,00	203 884,68	0,01920	6,78000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		(319,31+0,1*19,2)*1,1		353,35300								
41	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	9,10358	928,00	8 448,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				1 756,54		0,00000		0,00000		
42	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	319,37000	5,50	1 756,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		190,52+128,85		319,37000								
Díl: 781		Obklady keramické				213 633,76		2,84000		0,00000		
43	781475120R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 300 x 600 mm	m2	145,02000	850,00	123 267,00	0,00535	0,78000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		103 : 1,6*(10,95*2+18,2*2-1,25*3-2,35-0,9*3+0,15*12)		82,08000								
		-1,3*3,5*4		-18,20000								
		105 : 1,6*(11,1*2+13,5*2+1,2*2+0,15*12)-1,5*(0,9*3-1,25*2-2,35*2)		92,19000								
		-1,3*(2,5*2+3,5)		-11,05000								
44	597813720R	Obkládačka keramická	m2	159,52200	550,00	87 737,10	0,01290	2,06000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		145,02*1,1		159,52200								
45	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	2,83369	928,00	2 629,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby				17 628,62		0,01000		0,00000		
46	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	151,18000	25,00	3 779,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	KH-ZSTu	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
O:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
R:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		103 : 1,3*(10,95+9,2+16,05+3+0,15*4)		51,74000								
		1,5*(9+7,95-1,25*3-2,35)-0,5*0,9*2-1,2*(2*2+3,5*4)		-6,22500								
		105 : 1,3*(11,1+8,85+4,3+2,65+3,1-0,9*2+0,15*2)-1,1*(2,5*2+3,5+2*2)		23,30000								
		1,5*(1,25+2+7,9+10,5+0,15*8+1,25*2-2,35*2)-0,5*0,9		30,52500								
		sloupy : 1,2*(0,3*10+0,45*12+0,55*2+0,7*2+0,9*2)		15,24000								
		1,2*(0,45*8+0,3*6+0,55*2)		7,80000								
		1,5*(0,3*10+0,45*12+0,55*2+0,7*2+0,9*2)		19,05000								
		1,5*(0,45*8+0,3*6+0,55*2)		9,75000								
47	784114222R00	Malba, barva omyvatelná, bez penetrace, 2 x	m2	28,80000	157,50	4 536,00	0,00036	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		103 : 1,5*(0,3*10+0,45*12+0,55*2+0,7*2+0,9*2)		19,05000								
		105 : 1,5*(0,45*8+0,3*6+0,55*2)		9,75000								
48	784195112R00	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	122,38000	76,10	9 313,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		103 : 1,3*(10,95+9,2+16,05+3+0,15*4)		51,74000								
		1,5*(9+7,95-1,25*3-2,35)-0,5*0,9*2-1,2*(2*2+3,5*4)		-6,22500								
		105 : 1,3*(11,1+8,85+4,3+2,65+3,1-0,9*2+0,15*2)-1,1*(2,5*2+3,5+2*2)		23,30000								
		1,5*(1,25+2+7,9+10,5+0,15*8+1,25*2-2,35*2)-0,5*0,9		30,52500								
		sloupy : 1,2*(0,3*10+0,45*12+0,55*2+0,7*2+0,9*2)		15,24000								
		1,2*(0,45*8+0,3*6+0,55*2)		7,80000								
Díl: M21		Elektromontáže				320 840,00		0,00000		0,00000		
49	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	28,00000	180,00	5 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
50	210-1	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	315 800,00	315 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		vč. všech prací potřebných ke zprovoznění										
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				47 723,48		0,01000		0,00000		
51	388996111R00	Chráníčka kabelu z do DN 63 mm	m	29,20000	96,90	2 829,48	0,00023	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně spojovacího materiálu.										
		SLP : (2*2+5,1+1,85+1,25*4+1+4,7*2+2,85)		29,20000								

Položkový rozpočet

S:	KH-ZStu	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
O:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
R:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	222731102R00	Zpětná montáž koncových prvků kamerového a informačního systému	kus	11,00000	483,00	5 313,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				7+2+2	11,00000							
53	220-1	Montáž čtečky docházkového systému, vč. rozvodů	soubor	2,00000	2 500,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
54	220-2	D+M slaboproudých rozvodů, vč. podlahových krabic pro 8 modulů	soubor	1,00000	25 650,00	25 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
55	229870091RXX	Demontáž koncových prvků kamerového a informačního systému (kamery, zvonek, rozhlas) uskladnění pro opětovnou montáž	kus	11,00000	687,00	7 557,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	RTS 25/ I
				7+2+2	11,00000							
56	229870091RXY	Demontáž čtečky docházkového systému, vč. rozvodů uskladnění pro opětovnou montáž	kus	2,00000	687,00	1 374,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				2	2,00000							
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						99 559,70	0,00000	0,00000				
57	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	8,91378	-1 500,00	-13 370,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka poníží náklad stavby.)												
58	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	30,04203	1 500,00	45 063,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								
				38,95583-8,9138	30,04203							
59	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,37889	330,50	11 692,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	672,19883	28,20	18 956,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	35,37889	479,00	16 946,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
62	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	106,13666	191,00	20 272,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						40 000,00	0,00000	0,00000				
63	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
64	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	KH-ZSTu	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
O:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY
R:	1	ZŠ TUHÁČKOVA – ŠATNÍ SKŘÍNKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

65	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	Indiv
----	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Díl: ON		Ostatní náklady			15 000,00		0,00000	0,00000				
66	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	Indiv

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem						1 835 000,00						
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání