

Pro: Správa železnic, státní organizace
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Vypracoval: [REDACTED]
Datum: 20.5.2025
Platnost nabídky: 30 dnů
Název akce: KLIMATIZACE BRNO KOUNICOVA - veřejná zakázka
Předmět zakázky: Klimatizace čtyř kancelářských místností na adrese Kounicova 688/26, Brno



Dobrý den pane [REDACTED]

děkujeme za poptávku. Na základě prohlídky místa, tepelné zátěže a posouzení možností instalace předkládáme technickou a cenovou nabídku na dodávku a montáž multisplitových klimatizačních jednotek pro čtyři kanceláře v budově Kounicova 688/26, Brno. Navržené jednotky jsou od výrobce **Mitsubishi Electric**.

Dvě vnitřní jednotky budou umístěny na zeď pod stropem a dvě nad dveřmi. Chladivové potrubí bude vedeno ve společné liště v rohu k podlaze a prostupem obvodovou zdí ven. Venkovní jednotky budou umístěny na fasádě ve dvoře objektu. Ovládání každé vnitřní jednotky (nastavení teploty, množství vzduchu) je samostatně.

Případné otázky k navrhovanému řešení rádi zodpovíme.

Technické parametry klimatizační jednotky Mitsubishi Electric MXZ-2HA40:

- celkový chladicí výkon 4,0 kW (plynulá regulace 1,1-4,3kW), SEER 8,12
- celkový topný výkon 4,3 kW (plynulá regulace 1,1-4,7 kW), SCOP 4,3
- inverterová technologie (plynulá regulace otáček kompresoru i ventilátorů)
- **tichý provoz a snadná obsluha**
- **ekologické chladivo R32**



foto vnitřních nástěnných jednotek a náhled venkovní multisplitové jednotky

CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název	Označení	Množství	Cena za 1 ks	Cena (Kč)
Multisplitová venkovní klimatizační jednotka	MXZ-2HA40VF2	1	10 000	10 000
kanceláře	MSZ-HR25	1	2 000	2 000
Cu potrubí, komunikace, napájení, izolace, prostupy		10	1 000	10 000
Pohledová lišta s tvarovými díly		10	1 000	10 000
Konzola pod venkovní jednotku		1	1 000	1 000
Odvod kondenzátu		10	1 000	10 000
Instalace klimatizace (zavěšení vnitřní a venkovní jednotky, napojení na Cu potrubí, propojení komunikace a el., odvod kondenzátu, vakuování chl. systému, připojení el. přívodu k jednotce, zkušební provoz, předání obsluhy		1	10 000	10 000
Doprava materiálu a techniků		1	1 000	1 000

Cena celkem bez DPH

Sleva na zařízení 10 % z ceny bez DPH

Celková cena bez DPH 21 % v Kč

175 640

Časová náročnost: 3-4 dny.

Místo realizace: Kounicova 688/26, 602 00 Brno.

Nabídka respektuje zadávací podmínky v poptávce.
Splatnost faktury: 30 dnů

S přátelským pozdravem

jednatel společnosti