

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

214-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H7J2DMSB

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc-ústřední stavědlo

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC5000206288

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49° 35' 47.4070, 17° 16' 34.1240

Oprava vodovodního, odpadního potrubí a obkladů - příprava pro kuch. linku

Oprava vodovodního a odpadního potrubí, montáž el.ohříváče vody 50 L. Výměna obkladů kolem umývadla.
Příprava pro kuchyňskou linku.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 10.7.2025

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

4

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	21.05.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

I	21.05.2025	
---	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	21.05.2025 v 14:21
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

22.05.2025	21.05.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	214/2024-25		
Název majetku	Olomouc-ústřední stavědlo	inventární číslo	IC5000206288
zahájení prací	23.06.2025	ukončení prací	10.07.2025

popis prací
Požadavek - Oprava vodovodního, odpadního potrubí a obkladů - příprava pro kuch. Linku
Oprava vodovodního a odpadního potrubí, montáž el.ohřívače vody 50 L. Výměna obkladů kolem umývadla. Příprava pro kuchyňskou linku.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 10.7.2025
Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,7	4		
	Cena za zakázku celkem				51 504,00	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
22.05.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 214
Stavba: 214 Olomouc-ústřední stavebdo

KSO:
Místo:

GC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		15 451,20
snížená	12,00%		
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

214

Stavba:

214 Olomouc-ústřední staveđlo

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

oprava vodovodního, odpadního potrubí a
- 02

obkladů - příprava pro kuch. linku
- VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 214 Olomouc-ústřední stavědlo

Objekt: 01 - oprava vodovodního, odpadního potrubí a obkladů - příprava pro kuch. linku

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus			
2	K	619991015	Zakrytí podlahy absorpční textilií	m2			
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			
5	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2			
VV			(2,5+3+3)*0,1				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
7	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m			
VV			voda,ohříváč				
VV			2,5				
VV			Součet				
8	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m			
VV			kanal+kondezát				
VV			3				
VV			Součet				
9	K	977332112	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm	m			
10	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
11	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			
D		997	Přesun sutě				
12	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t			
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV			0,517*5 'Přepočtené koeficientem množství				
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,517*19 'Přepočtené koeficientem množství				
17	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
VV			0,517-0,006				
18	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
19	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		998	Přesun hmot				
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
22	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus			
23	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus			
24	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m			
	VV		kanal,kondezát				
	VV		3				
	VV		Součet				
25	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus			
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m			
27	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%			
28	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
29	K	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus			
30	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D přes 16 do 20 mm	kus			
31	K	722174022.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S2.5 svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m			
32	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor			
33	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m			
34	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus			
35	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			
36	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus			
37	K	722231141.GCM	Ventil závitový Giacomini R140 pojistný rohový G 1/2"	kus			
38	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m			
39	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%			
40	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
41	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor			
42	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor			
43	K	725530831	Demontáž ohřívač elektrický průtokový	soubor			
44	K	725532112.TTM	Elektrický ohřívač Tatramat PSH50 Universal EL zásobníkový akumulární závěsný svislý 50 l / 2 kW	soubor			
45	K	725535212	Ventil pojistný G 3/4"	kus			
46	K	751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu	kus			
47	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus			
48	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor			
49	K	011514000	Stavebně-technický průzkum-výjezd pro zjištění stavu,stanovení postupu prací a nákup materiálu	soub.			
50	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor			
51	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus			
52	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus			
53	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%			
54	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 781 Dokončovací práce - obklady							
55	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
56	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
58	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
59	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2			
60	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2			
61	M	59761726	<i>obklad keramický nemrazuvzdorn tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2</i>	m2			
VV			3,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
62	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2			
63	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m			
64	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus			
65	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus			
66	K	781495151	Průnik obkladem hranatý o delší straně do 30 mm	kus			
67	K	781495184	Řezání pracnější rovne keramických obkladaček	m			
68	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			
69	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%			
70	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 214 Olomouc-ústřední stavědlo
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	214/2024-25		
Název majetku	Olomouc-ústřední stavědlo	inventární číslo	IC5000206288
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 10.07.2025
popis prací		termín	
Požadavek - Oprava vodovodního, odpadního potrubí a obkladů - příprava pro kuch. Linku:			
Objednávka materiálu		2. den po zaslání objednávky	
Demontáže		4. den po zaslání objednávky	
Vysekání rýh a drážek ve zdivu		5. den po zaslání objednávky	
Montáž potrubí kanalizace vč. výpustek		7. den po zaslání objednávky	
Montáž potrubí vody vč. výpustek		8. den po zaslání objednávky	
Zkoušky těsnosti potrubí, dezinfekce		9. den po zaslání objednávky	
Vyplnění rýh_zhotovení omítek		10. den po zaslání objednávky	
Montáž obkladů_spárování		11. den po zaslání objednávky	
Montáž zařizovacích předmětů_propojení		12. den po zaslání objednávky	
Úklid pracoviště, Předání stavby		13. den po zaslání objednávky	

022

umývadlo

el. ohříváč vody

kuchyi



 GR PRAHA

--	--

OP3E

10