

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025\_002  
Stavba: Opravy živičných vozovek LS Telč II.

KSO:  
Místo: revíry 6, 7, 8

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
Milan Veleba

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 4.4.2025

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

IČ: 63440814  
DIČ: [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 139 727,90</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 139 727,90</b>		<b>449 342,90</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>2 589 070,80</b>
-------------------	----------	------------	--	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025 002

**Stavba:** Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Místo: revíry 6, 7, 8

Datum: 4.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Chlubna

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 139 727,90</b>	<b>2 589 070,80</b>
2025_002_01	LC Budkovská	237 812,40	287 753,10
2025_002_02	LC Loucká	469 217,00	567 752,60
2025_002_03	LC Kolečko	490 376,00	593 355,00
2025_002_04	LC Nad Studánkou	502 941,50	608 559,30
2025_002_05	LC Žlabská	439 381,00	531 651,10

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

2025\_002\_01 - LC Budkovská

KSO:

Místo: revír Panenská

CC-CZ:

Datum: 4.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ:

63440814

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**237 812,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	237 812,40	21,00%	49 940,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**287 753,01**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

**2025\_002\_01 - LC Budkovská**

Místo:

revír Panenská

Datum:

4.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**237 812,40**

1 - Zemní práce

12 340,00

HSV - Práce a dodávky HSV

225 472,40

5 - Komunikace pozemní

192 730,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 742,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

2025\_002\_01 - LC Budkovská

Místo: revír Panenská

Datum: 4.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

237 812,40

D	1	Zemní práce					12 340,00	
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	98,000	80,00	7 840,00	
	PP	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2						
	VV	"levá strana" 46*1,0					46,000	
	VV	"pravá strana" 52*1,0					52,000	
	VV	Součet					98,000	
2	K	184818112R	Vyvětvění dřevin s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	45,000	100,00	4 500,00	
	PP	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m						
	VV	"vpravo" 28					28,000	
	VV	"vlevo" 17					17,000	
	VV	Součet					45,000	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					225 472,40	
D	5	Komunikace pozemní					192 730,40	
3	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	57,780	400,00	23 112,00	
	PP	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm						
	VV	"plocha LC x 2%" 2889*0,02					57,780	
4	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	46,000	100,00	4 600,00	
	PP	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm						
	VV	(12+6+7+14+11+6+6+18+12)*0,5					46,000	
5	K	572221112	Vyspravení výtlučků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	34,668	3 800,00	131 738,40	
	PP	Vyspravení výtlučků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t						
	VV	"plocha LC x 25%, průměrná tl. 20 mm" 2889*0,20*0,025*2,400					34,668	
6	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	10,400	3 200,00	33 280,00	
	PP	Provizorní vyspravení neupravených výtlučků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem						
	VV	"plocha LC x 1,5% x průměrná tl. 0,1 m" (2889)*0,015*0,1*2,4					10,400	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					32 742,00	
7	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 889,000	8,00	23 112,00	
	PP	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného						
	VV	963*3,0					2 889,000	
8	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	481,500	20,00	9 630,00	
	PP	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm						
	VV	"délka LC x 2 strany x šířka krajnic x 50%"						
	VV	963*2*0,5*0,50					481,500	
	VV	Součet					481,500	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

2025\_002\_02 - LC Loucká

KSO:

Místo: revír Panenská

CC-CZ:

Datum: 4.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ:

63440814

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**469 217,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	469 217,00	21,00%	98 535,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**567 752,57**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

**2025\_002\_02 - LC Loucká**

Místo:

revír Panenská

Datum:

4.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**469 217,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

469 217,00

---

5 - Komunikace pozemní

388 127,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

81 090,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

2025\_002\_02 - LC Loucká

Místo:

revír Panenská

Datum:

4.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

469 217,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				469 217,00
D	5		Komunikace pozemní				388 127,00
1	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	128,790	400,00	51 516,00
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm				
VV			"plocha LC x 1,8%" 7155*0,018		128,790		
2	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	60,500	100,00	6 050,00
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm				
VV			(8+12+18+6+14+7+6+7+12+6+14+11)*0,5		60,500		
3	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	68,688	3 500,00	240 408,00
PP			Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t				
VV			"plocha LC x 20%, průměrná tl. 20 mm" 7155*0,20*0,02*2,400		68,688		
4	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	25,758	3 500,00	90 153,00
PP			Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem				
VV			"plocha LC x 1,5% x průměrná tl. 0,1 m" (7155)*0,015*0,1*2,4		25,758		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 090,00
5	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	7 155,000	8,00	57 240,00
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
VV			2385*3,0		7 155,000		
6	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 192,500	20,00	23 850,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
VV			"délka LC x 2 strany x šířka krajnic x 50%"				
VV			2385*2*0,5*0,50		1 192,500		
VV			Součet		1 192,500		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

2025\_002\_03 - LC Kolečko

KSO:

Místo: revír Kosová

CC-CZ:

Datum: 4.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ:

63440814

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**490 376,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	490 376,00	21,00%	102 978,96
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**593 354,96**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

**2025\_002\_03 - LC Kolečko**

Místo:

revír Kosová

Datum:

4.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**490 376,00**

1 - Zemní práce

12 780,00

HSV - Práce a dodávky HSV

477 596,00

5 - Komunikace pozemní

402 059,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

75 537,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

2025\_002\_03 - LC Kolečko

Místo: revír Kosová

Datum: 4.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

490 376,00

D	1	Zemní práce					12 780,00
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	141,000	80,00	11 280,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
	VV		"levá strana" 106*1,0		106,000		
	VV		"pravá strana" 35*1,0		35,000		
	VV		Součet		141,000		

2	K	184818112R	Vyvětvění dřevin s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	15,000	100,00	1 500,00
	PP		Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m				
	VV		"vpravo" 12		12,000		
	VV		"vlevo" 3		3,000		
	VV		Součet		15,000		

D HSV

## Práce a dodávky HSV

477 596,00

D 5

## Komunikace pozemní

402 059,00

3	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	264,870	400,00	105 948,00
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm				
	VV		"plocha LC x 4,5%" 5886*0,045		264,870		

4	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	44,000	100,00	4 400,00
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm				
	VV		(9+8+10+6+7+8+6+16+12+6)*0,5		44,000		

5	K	572221112	Vyspravení výtlučků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	56,506	3 500,00	197 771,00
	PP		Vyspravení výtlučků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t				
	VV		"plocha LC x 20%, průměrná tl. 20 mm" 5886*0,20*0,02*2,400		56,506		

6	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	26,840	3 500,00	93 940,00
	PP		Provizorní vyspravení neupravených výtlučků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem				
	VV		"plocha LC x 1,9% x průměrná tl. 0,1 m" (5886)*0,019*0,1*2,4		26,840		

D 9

## Ostatní konstrukce a práce, bourání

75 537,00

7	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	5 886,000	8,00	47 088,00
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	VV		1962*3,0		5 886,000		

8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	981,000	29,00	28 449,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		"délka LC x 2 strany x šířka krajnic x 50%"				
	VV		1962*2*0,5*0,50		981,000		
	VV		Součet		981,000		

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

2025\_002\_04 - LC Nad Studánkou

KSO:

Místo: revír Kosová

CC-CZ:

Datum: 4.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ:

63440814

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**502 941,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	502 941,50	21,00%	105 617,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**608 559,22**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

**2025\_002\_04 - LC Nad Studánkou**


Místo: revír Kosová

Datum: 4.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**502 941,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

502 941,50

---

5 - Komunikace pozemní

435 632,50

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 309,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

2025\_002\_04 - LC Nad Studánkou

Místo: revír Kosová

Datum: 4.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

502 941,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				502 941,50
D	5		Komunikace pozemní				435 632,50
1	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	139,260	400,00	55 704,00
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm				
VV			"plocha LC x 2,0%" 6963*0,020		139,260		
2	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	56,000	100,00	5 600,00
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm				
VV			(8+14+7+8+6+7+7+17+6+22+10)*0,5		56,000		
3	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	73,529	3 500,00	257 351,50
PP			Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t				
VV			"plocha LC x 22%, průměrná tl. 20 mm" 6963*0,22*0,02*2,400		73,529		
4	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	33,422	3 500,00	116 977,00
PP			Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem				
VV			"plocha LC x 2% x průměrná tl. 0,1 m" (6963)*0,02*0,1*2,4		33,422		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 309,00
5	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	6 963,000	8,00	55 704,00
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
VV			2321*3,0		6 963,000		
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 160,500	10,00	11 605,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
VV			"délka LC x 2 strany x šířka krajnic x 50%"		1 160,500		
VV			2321*2*0,5*0,50		1 160,500		
VV			Součet		1 160,500		

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

2025\_002\_05 - LC Žlabská

KSO:

Místo: revír Horky

CC-CZ:

Datum: 4.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ:

63440814

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**439 381,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	439 381,00	21,00%	92 270,01
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**531 651,01**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

2025\_002\_05 - LC Žlabská

Místo:

revír Horky

Datum:

4.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**439 381,00**

1 - Zemní práce

8 100,00

---

HSV - Práce a dodávky HSV

431 281,00

---

5 - Komunikace pozemní

361 449,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 832,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek LS Telč II.

Objekt:

2025\_002\_05 - LC Žlabská

Místo: revír Horky

Datum: 4.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

439 381,00

D	1	Zemní práce					8 100,00	
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	74,000	100,00	7 400,00	
	PP	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2						
	VV	"levá strana" 38*1,0					38,000	
	VV	"pravá strana" 36*1,0					36,000	
	VV	Součet					74,000	
2	K	184818112R	Vyvětvení dřevin s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	7,000	100,00	700,00	
	PP	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m						
	VV	"vpravo" 4					4,000	
	VV	"vlevo" 3					3,000	
	VV	Součet					7,000	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					431 281,00	
D	5	Komunikace pozemní					361 449,00	
3	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	252,840	400,00	101 136,00	
	PP	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm						
	VV	"plocha LC x 3,5%" 7224*0,035					252,840	
4	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	54,500	100,00	5 450,00	
	PP	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm						
	VV	(15+25+6+12+17+15+6+6+7)*0,5					54,500	
5	K	572221112	Vyspravení výtlučků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	55,480	3 500,00	194 180,00	
	PP	Vyspravení výtlučků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t						
	VV	"plocha LC x 16%, průměrná tl. 20 mm" 7224*0,16*0,02*2,400					55,480	
6	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	17,338	3 500,00	60 683,00	
	PP	Provizorní vyspravení neupravených výtlučků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem						
	VV	"plocha LC x 1% x průměrná tl. 0,1 m" (7224)*0,01*0,1*2,4					17,338	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					69 832,00	
7	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	7 224,000	8,00	57 792,00	
	PP	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného						
	VV	2408*3,0					7 224,000	
8	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 204,000	10,00	12 040,00	
	PP	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm						
	VV	"délka LC x 2 strany x šířka krajnic x 50%"						
	VV	2408*2*0,5*0,50					1 204,000	
	VV	Součet					1 204,000	