

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace

adresa: Koperníkova 696, Třinec, PSČ 739 61

zastoupeno: 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 61955531



jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. TEKR Servis s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C54298

sídlem: Dělnická 544/53, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zastoupena: 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 29451451

DIČ: DIČ 29451451

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:



jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „**ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 696 – rekonstrukce střechy – pavilon E1 a E2 – 2. etapa**“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce ploché střechy budovy základní školy, konkrétně pavilonu E, který nemá atiku. Stavební práce spočívají v zateplení stropní konstrukce spádovými klíny a ve výměně střešní krytiny za fólii z EPDM. Střecha bude opatřena novým bleskosvodem a záchytným systémem, a to vše v rámci akce s názvem „**ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 696 – rekonstrukce střechy – pavilon E1 a E2 – 2. etapa**“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností

Projekční kancelář lay-out s. r. o., nám. Svobody 527, Třinec, IČO 28640861 (dále jen „**projektová dokumentace**“). Dále součástí díla je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Stavba bude probíhat částečně za plného provozu a **průběh prací je nutné koordinovat s provozovatelem objektu**. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2. Zhotovitel nesmí žádným způsobem při realizaci díla narušit chod školy, a musí zajistit minimalizaci obtěžování hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.; průběh prací musí být koordinován s provozovatelem objektu.
3. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „**staveniště**“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - r) splnit podmínky vyplývající z jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,

- s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - v) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s vlastníky okolních nemovitostí.
4. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp.
5. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.
6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.
7. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
8. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

10. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
12. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
13. Zhotovitel určuje svého zástupce označeného dále jako „stavbyvedoucí“, který je pověřen kontrolou jakosti a řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný inženýr v oboru „Pozemní stavby“. Stavbyvedoucí zastupuje zhotovitele zejména při:
 - a) technickém řešení provádění díla dle této smlouvy a případných víceprací
 - b) potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
 - c) při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
 - d) při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.

Níže uvedená osoba hlavního stavbyvedoucího dále mimojiné:

- a) zajišťuje sled, řízení a koordinaci stavebních prací
- b) provádí kontrolu a zajištění souladu prováděných prací s projektovou dokumentací a podmínkami stanovenými správními orgány (povolení, rozhodnutí apod.)
- c) účastní se pravidelných kontrolních dnů.

Jméno a kontaktní údaje stavbyvedoucího:

Stavbyvedoucí: Ing. Daniel Moravec, tel.: 733 122 508, e-mail: moravec@tekrservis.cz

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Předpokládané zahájení prací 06/2025.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 90 dnů od protokolárního předání staveniště**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude

vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6. Místem plnění je Třinec, Koperníkova 696.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 6.942.736,73 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Dílo nebude využíváno ani částečně pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,

- c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „**zádržné**“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převzme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Konečná faktura i dílčí faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“, „dílčí faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH
 - celkovou výši DPH
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura i dílčí faktura neplatná. Není-li zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, platí pro něj tato ustanovení v plném rozsahu s výjimkou rozčlenění ceny.

6. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a vykonavatelem autorského dozoru.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.

5. V případě, že dílo bude částečně prováděno za provozu školy, zhotovitel nesmí žádným způsobem narušit chod školy zajistit minimalizaci obtěžování hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
11. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této

smlouvy, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení s uhrazením faktury.
7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projeví v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve

stanoveném termínu nenastoupí.

11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, popř. objednatelem,

- prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
- neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
- b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace,
- c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
- d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
- e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
- f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnu.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se

změnění zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2584 ze dne 22.04.2025.
8. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací.

V Třinci dne dle el. podpisu
za objednatele

V Havířově dne dle el. podpisu
za zhotovitele



Statutární město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec - Staré I

POPTÁVKA

VAŠE
LOGO

Vaši nabídku zpracujete v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: ZŠ Koperníkova 696 - rekonstrukce střechy - pavilon "E1+E2" - II. etapa

Číslo poptávky: 1

Poptávka: Poptávka

Komentář:

Zadání:

Datum uzávěrky poptávky:

Datum zahájení realizace:

Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec

DIČ: CZ00297313

IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč: TEKR Servis s.r.o.

DIČ: CZ29451451

IČ: 29451451

Adresa

Ulice: Jablunkovská 160

Město: Třinec - Staré Město

PSČ: 73961

Adresa

Ulice: Dělnická 544/53

Město: Havířov - Prostřední Suchá

PSČ: 735 64

Kontakt

Telefon:

E-mail:

www:

Kontakt

Telefon:

E-mail:

www:

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

Realizace investic:

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

ZŠ Koperníkova 696 - rekonstrukce střechy - pavilon "E1+E2" - II. etapa - SOD

Popis	Cena
Šk 2025.2: ZŠ a MŠ Koperníkova 696 - rekonstrukce střechy - pavilon E	6 942 736,73
Pavilon E1	3 572 666,48
ELI: Silová ELI materiál/montáž	189 817,00
ELI1: Bleskosvod materiál/montáž	134 617,00
ELI2: HZS	19 300,00
ELI3: Zemní práce	22 400,00
ELI4: VRN ELI	13 500,00
HSV: Práce a dodávky HSV	1 567 858,89
1: Zemní práce	12 750,00
4: Vodorovné konstrukce	20 000,00
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	607 424,50
8: Trubní vedení	28 325,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	722 389,00
997: Přesun sutě	170 420,89
998: Přesun hmot	6 549,50
PSV: Práce a dodávky PSV	1 754 990,59
712: Povlakové krytiny	999 698,98
713: Izolace tepelné	298 208,40
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	700,00
751: Vzduchotechnika	10 280,89
762: Konstrukce tesařské	225 137,77
764: Konstrukce klempířské	100 858,21
765: Krytina skládaná	7 175,25
766: Konstrukce truhlářské	40 068,96
767: Konstrukce zámečnické	58 984,14
783: Dokončovací práce - nátěry	13 878,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
0: Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN3: Zařízení staveniště	27 000,00
VRN6: Územní vlivy	15 000,00
VRN8: Přesun stavebních kapacit	5 000,00
VRN9: Ostatní náklady	5 000,00
Pavilon E2	3 370 070,25
ELI: Silová ELI materiál/montáž	123 576,00
ELI1: Bleskosvod materiál/montáž	86 076,00
ELI2: HZS	15 800,00
ELI3: Zemní práce	11 200,00
ELI4: VRN ELI	10 500,00
HSV: Práce a dodávky HSV	1 420 343,24
1_00: Bleskosvod materiál/montáž	48 225,00
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	490 329,75
8: Trubní vedení	3 960,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	647 822,50
997: Přesun sutě	223 914,49
998: Přesun hmot	6 091,50
PSV: Práce a dodávky PSV	1 768 151,01
712: Povlakové krytiny	908 894,46
713: Izolace tepelné	445 060,53
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	700,00
741: Elektroinstalace - silnoprůd	34 803,22
762: Konstrukce tesařské	204 800,04
764: Konstrukce klempířské	80 614,00
765: Krytina skládaná	6 221,25
766: Konstrukce truhlářské	33 185,52
767: Konstrukce zámečnické	42 300,00
783: Dokončovací práce - nátěry	11 572,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00
0: Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN3: Zařízení staveniště	27 000,00
VRN6: Územní vlivy	15 000,00
VRN8: Přesun stavebních kapacit	5 000,00
VRN9: Ostatní náklady	5 000,00
Celkem (bez DPH)	6 942 736,73
DPH	1 457 974,71
DPH 21 % ze základny: 6 942 737	1 457 974,71
Celkem (včetně DPH)	8 400 711,44

Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba			Šk 2025.2: ZŠ a MŠ Koperníkova 696 - rekonstrukce střechy - pavilon E				6 942 736,73			
Objekt			Pavilon E1				3 572 666,48			
Skupina			ELI: Silová ELI materiál/montáž				189 817,00			
Oddíl			ELI1: Bleskosvod materiál/montáž				134 617,00			
1	SUB	BLSKMM01	AlMgSi d8 po okrajích střechy na podp. bet. PV21	m	85,000	333,00	28 305,00			vlastní
2	SUB	BLSKMM02	podpěra vedení po okrajích střechy á 1m betonová s plast. podl. PV21	ks	78,000	33,00	2 574,00			vlastní
3	SUB	BLSKMM03	AlMgSi d8 po svisle po stěně na PV01 prodl.	m	36,000	333,00	11 988,00			vlastní
4	SUB	BLSKMM04	podpěra vedení po stěně á 1m nerez PV01	ks	28,000	99,00	2 772,00			vlastní
5	SUB	BLSKMM05	jímací tyč d 16 Al I3m do beton. podst. 17kg	ks	5,000	3 333,00	16 665,00			vlastní
6	SUB	BLSKMM06	AlMgSi d8 propoj na vodorovný svod	m	10,000	333,00	3 330,00			vlastní
7	SUB	BLSKMM07	betonový podstavec 17kg s klínkem a podložkou pro jímací tyč d16 - SET	ks	5,000	3 333,00	16 665,00			vlastní
8	SUB	BLSKMM08	terasová podložka EPDM 10x60x60	ks	5,000	33,00	165,00			vlastní
9	SUB	BLSKMM09	SS svorka spojovací nerez	ks	6,000	99,00	594,00			vlastní
10	SUB	BLSKMM10	SO svorka okapová nerez na oplech. atiky	ks	4,000	99,00	396,00			vlastní
11	SUB	BLSKMM11	zemníčí tyč TZ 15 N (nerez) délka 1,5m (2 tyče na zemnič)	ks	8,000	999,00	7 992,00			vlastní
12	SUB	BLSKMM12	zaváděcí tyč TZ 1,5 N V4A (nerez) délka 1,5m	ks	4,000	3 333,00	13 332,00			vlastní
13	SUB	BLSKMM13	CY16žž propoj na přípojnici HOP	m	18,000	999,00	17 982,00			vlastní
14	SUB	BLSKMM14	SZ svorka zkušební nerez	ks	4,000	99,00	396,00			vlastní
15	SUB	BLSKMM15	asfaltová zálivka spojů v zemi	ks	4,000	999,00	3 996,00			vlastní
16	SUB	BLSKMM16	tvarování jímáče, zemniče	ks	9,000	99,00	891,00			vlastní
17	SUB	BLSKMM17	ukončení vodičů BLSK	ks	22,000	99,00	2 178,00			vlastní
18	SUB	BLSKMM18	označení vývodů zemničů štítky	ks	4,000	99,00	396,00			vlastní
19	SUB	BLSKMM19	podruž. materiál 3% z dod. pro ELI silnoproud celkem	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00			vlastní
Oddíl			ELI2: HZS				19 300,00			
20	SUB	HZSELI01	bleskosvod stávající demontáž	hod	16,000	450,00	7 200,00			vlastní
21	SUB	HZSELI02	řídění odpadů	hod	4,000	450,00	1 800,00			vlastní
22	SUB	HZSELI03	odvoz sutí na skládku do 25 km	hod	4,000	450,00	1 800,00			vlastní
23	SUB	HZSELI04	závěrečná měření, dokument. skutečného provedení revize, předávací protokoly	hod	10,000	850,00	8 500,00			vlastní
Oddíl			ELI3: Zemní práce				22 400,00			
24	SUB	ZPELI01	výkop rýhy pro hloubk. zemnič š. 60, hl 70cm, zem. tř. 4,5	m	8,000	1 800,00	14 400,00			vlastní
25	SUB	ZPELI02	zához rýhy pro hloubk. zemnič š. 60, hl 70cm, zem. tř. 4,5	m	8,000	800,00	6 400,00			vlastní
26	SUB	ZPELI03	závěrečná prava terénu	m2	8,000	200,00	1 600,00			vlastní
Oddíl			ELI4: VRN ELI				13 500,00			
27	SUB	VRNELI01	Doprava z dodávky 3,6 %	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00			vlastní
28	SUB	VRNELI02	Přesun hmot 1 % z dodávky	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00			vlastní
29	SUB	VRNELI03	PPV a zednické výpomocce vč.zazdění a zabílení drážek 3,6 % z montáže	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00			vlastní
30	SUB	VRNELI04	Náklady na zařízení staveniště – 2,4% z celkových nákladů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00			vlastní
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				1 567 858,89			
Oddíl			1: Zemní práce				12 750,00			
31	SUB	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	85,000	105,00	8 925,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 19003227 85*odhad		CS ÚRS 2024 01
32	SUB	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	85,000	45,00	3 825,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 19003228		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				20 000,00			
33	SUB	421131101R01	Doprava materiálu na střechu zdola autojeřábem do 32 t	komple	1,000	20 000,00	20 000,00	1*viz. D.2.03 - Specifikace 3.Etapa - Střecha E1		vlastní
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				607 424,50			
34	SUB	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	305,300	135,00	41 215,50	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/6 11325422 305,3*viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
35	SUB	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	30,000	550,00	16 500,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/619996117 30*K207 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
36	SUB	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	30,000	250,00	7 500,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/619996145 30*K207 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
37	SUB	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	25,000	122,00	3 050,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/622131101 25*viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
38	SUB	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	25,000	122,00	3 050,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/622135002 25*viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
39	SUB	622135092	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2	50,000	122,00	6 100,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/622135092 25*2 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
40	SUB	62221061	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 240 mm	m2	44,000	1 990,00	87 560,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/62221061 44*viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
41	SUB	63142045	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 140mm	m2	46,200	550,00	25 410,00	44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
42	SUB	62221241	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, celkové tloušťky izolace přes 320 mm	m2	80,000	1 990,00	159 200,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/62221241 80*viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
43	SUB	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	84,000	650,00	54 600,00	80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
44	SUB	62222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	40,000	1 990,00	79 600,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/62222051 40*viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
45	SUB	63142020_VP	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 30mm	m2	12,000	199,00	2 388,00	40*0,3		vlastní
46	SUB	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	124,000	23,00	2 852,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/622251105 44+80		CS ÚRS 2024 01
47	SUB	622251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn	m2	80,000	89,00	7 120,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/622251211		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
48	SUB	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	270,000	49,00	13 230,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/6 22252002 80"zakládací úhelník viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1 80"rohovník AFC viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1 30"začišťovací profil viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1 80"ukončovací profil atíky viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
49	SUB	28342208	úhelníkový profil zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží AFC - ETICS	m	84,000	49,00	4 116,00	80"1,05 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
50	SUB	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	42,000	49,00	2 058,00	40"1,05 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
51	SUB	63127416VP	zakládací úhelníkový profil PVC s výztužnou tkaninou š 100 a 300 mm pro ETICS	m	84,000	99,00	8 316,00	80"1,05 "Přepočtené koeficientem množství		vlastní
52	SUB	63127416VP2	ukončovací atikový profil PVC pro ETICS	m	84,000	99,00	8 316,00	80"1,05 "Přepočtené koeficientem množství		vlastní
53	SUB	622324111	Omítka vápenocementová strukturální (břizolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn	m2	21,600	1 690,00	36 504,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/6 22324111 21,6"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
54	SUB	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	108,000	333,00	35 964,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/6 22531012 108"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
55	SUB	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	111,000	25,00	2 775,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/6 29991011 111"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			8: Trubní vedení			28 325,00				
56	SUB	890111812	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdiva cihelného	m3	5,500	3 350,00	18 425,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/8 90111812 3,5"stávající střešní výlez viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1 2"stávající VZT výdechy viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
57	SUB	894812611VP	Utěsnění prostupu PUR pěnou od DN 100	kus	10,000	990,00	9 900,00	10"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			722 389,00				
58	SUB	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 šířky tf. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	810,000	55,00	44 550,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 41111121 810"K205 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
59	SUB	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	48 600,000	1,50	72 900,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 41111221 810*60 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
60	SUB	941111321	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 nezakrytého	kus	1,000	990,00	990,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 41111321		CS ÚRS 2024 01
61	SUB	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	810,000	35,00	28 350,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 41111821		CS ÚRS 2024 01
62	SUB	944511111	Slit' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken montáž	m2	810,000	12,00	9 720,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 445111111 810*K205 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
63	SUB	944511211	Slit' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	48 600,000	1,00	48 600,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 44511211 810*60 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
64	SUB	944511811	Slit' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž	m2	810,000	8,00	6 480,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 44511811		CS ÚRS 2024 01
65	SUB	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	305,300	105,00	32 056,50	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 49101111 305,3*viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
66	SUB	949511112	Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž	m	6,000	450,00	2 700,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 495111112 2*3*K205 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
67	SUB	949511212	Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití	m	360,000	55,00	19 800,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 49511212 6*60 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
68	SUB	949511812	Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž	m	6,000	225,00	1 350,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 49511812		CS ÚRS 2024 01
69	SUB	952902611VP	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací - stlačeným vzduchem	m2	450,000	16,00	7 200,00	450*viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
70	SUB	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	302,000	185,00	55 870,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 53961113		CS ÚRS 2024 01
71	SUB	962052210	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,450	2 250,00	1 012,50	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 62052210 4*0,3*0,15*2,5"PZD panely viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
72	SUB	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	21,000	3 560,00	74 760,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 65042141 21*viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
73	SUB	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	69,200	3 900,00	269 880,00	346*0,2*viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
74	SUB	972054241	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	8,000	550,00	4 400,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 72054241 8"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
75	SUB	976072321	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	1,000	220,00	220,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 76072321 1"poklop střešního výlezu viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
76	SUB	976072331	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva betonového	kus	2,000	220,00	440,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 76072331 2"dvířka střešního výlezu viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
77	SUB	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,680	1 500,00	1 020,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 77151123 0,34*2		CS ÚRS 2024 01
78	SUB	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	56,000	65,00	3 640,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 78015391 31+25"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
79	SUB	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	810,000	15,00	12 150,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 931111111		CS ÚRS 2024 01
80	SUB	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	48 600,000	0,50	24 300,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 931111119 810*60 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
Oddíl		997: Přesun sutě					170 420,89			
81	SUB	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	174,620	65,00	11 350,30	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 97006012		CS ÚRS 2024 01
82	SUB	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	174,620	222,00	38 765,64	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 97013112		CS ÚRS 2024 01
83	SUB	997013311	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	7,000	33,00	231,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 97013311 7"K206 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
84	SUB	997013321	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m	m	35,000	22,00	770,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 97013321 7*5		CS ÚRS 2024 01
85	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	174,620	222,00	38 765,64	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 97013501		CS ÚRS 2024 01
86	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	873,100	33,00	28 812,30	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 97013509 174,62*5 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
87	SUB	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	46,200	333,00	15 384,60	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 97013601		CS ÚRS 2024 01
88	SUB	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,080	333,00	359,64	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 97013602		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
89	SUB	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	8,580	333,00	2 857,14	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 97013603 8,58"cihelne bloky		CS ÚRS 2024 01
90	SUB	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smésného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	101,399	333,00	33 765,87	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 97013631 174,62-46,2-1,08-8,58- 16,124-1,237		CS ÚRS 2024 01
91	SUB	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	16,124	1 111,00	17 913,76	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 97013645		CS ÚRS 2024 01
92	SUB	997013656	Zpětný výkup železných kovů	kg	- 1 237,000	15,00	- 18 555,0	-1237"DMTŽ VZT a klempířských prvků		vlastní
Oddíl			998: Přesun hmot				6 549,50			
93	SUB	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	13,099	500,00	6 549,50	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 98018002		CS ÚRS 2024 01
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				1 754 990,59			
Oddíl			712: Povlakové krytiny				999 698,98			
94	SUB	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	407,000	35,00	14 245,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 12311101 407"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
95	SUB	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,130	45 000,00	5 850,00	407"0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
96	SUB	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	9,000	169,00	1 521,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 12331111 9"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
97	SUB	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	10,490	169,00	1 772,81	9"1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
98	SUB	712331811	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho podkladního samolepícího asfaltového pásu	m2	423,300	65,00	27 514,50	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 12331811 423,3"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
99	SUB	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	436,000	65,00	28 340,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 12340833 436"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
100	SUB	712340834	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	1 308,000	18,00	23 544,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 12340834 436"3"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
101	SUB	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	407,000	169,00	68 783,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 12341559 407"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
102	SUB	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	474,359	169,00	80 166,67	407"1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
103	SUB	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	18,000	350,00	6 300,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 12341715 6+2+10"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
104	SUB	62851024VP1	prostup parozábranou pro odvětrání zZTI s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 150 + sanační těsnění	kus	6,000	550,00	3 300,00	6"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
105	SUB	62851024VP2	nástavec pro střešní vpustě s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 70-100 + sanační těsnění	kus	2,000	550,00	1 100,00	2"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
106	SUB	712341717	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 500 mm do 1000 mm	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 12341717 1"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
107	SUB	712363081VPE1	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií elastomerické EPDM tl. 1,14 mm (etylen-propylen-dien-monomer) - celoplošné lepený systém v okrajových částech (atika, okapp, závětná lišta apod. + v ploše kotvený systém typ R.M.A. včetně všech spojovacích doplňků na danou plochu střechy s výpočtem kotvení proti sání větru	m2	440,000	550,00	242 000,00	320+120"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
108	SUB	27244013VPE1	kompletní dodávka materiálu povlakové střešní membrány z EPDM tl. 1,14 mm, včetně všech systémových montážních doplňků apod. dle výpočtu na sání větru	m2	528,000	790,00	417 120,00	440"1,2" Přepočtené koeficientem množství		vlastní
109	SUB	712999002VP02	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu odvětrání ZTI	kus	6,000	350,00	2 100,00	6"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
110	SUB	TWT.TWO160BITXL	komínek střešní odvětrávací XL s integrovanou manžetou z EPDM, DN 150	kus	6,000	2 250,00	13 500,00			vlastní
111	SUB	712998004	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrlíče z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus	2,000	350,00	700,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 12998004 2"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
112	SUB	28342470VP1	chrlíč atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z EPDM tl. 1,14 mm	kus	2,000	2 250,00	4 500,00			vlastní
113	SUB	712999002VP03	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž střešního vtoku	kus	2,000	550,00	1 100,00	2"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
114	SUB	TWT.TW110PVCS01	Vpust/vtok střešní šroubovaný s ochranným košem a integrovanou manžetou z EPDM, DN 100 svislá	kus	2,000	2 250,00	4 500,00			vlastní
115	SUB	712999005VP	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky z EPDM pro utěsnění kruhového prostupu	kus	10,000	350,00	3 500,00	10"K203 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
116	SUB	28342010VP	Uzavřená kruhová manžeta z EPDM (TL. 1,14 mm) určená k opravování prostupů - průměr prostupu 16 mm - tyč záchytného systému - výška manžety 300 mm	kus	10,000	350,00	3 500,00			vlastní
117	SUB	31951901VP	páska stahovací nerezová š. 9 mm, průměr 12-20 mm	kus	10,000	65,00	650,00			vlastní
118	SUB	712999005VP1	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce - opracování kruhového prostupu fólií z EPDM DN 500	kus	1,000	350,00	350,00	1"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
119	SUB	31951901VP1	páska stahovací nerezová š. 12 mm, průměr 450-600 mm	kus	1,000	145,00	145,00			vlastní
120	SUB	712999005VP2	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce - opracování čtvercového prostupu VZT fólií z EPDM	kus	3,000	350,00	1 050,00	3"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
121	SUB	998712122	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,727	11 000,00	40 997,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 98712122		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			713: Izolace tepelné	298 208,40						
122	SUB	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	405,000	85,00	34 425,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 13141151 320"PIR v loše K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1 42+20"PIR u atiky a VZT K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1 23"XPS - vyložení atiky K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
123	SUB	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	24,150	288,00	6 955,20	23"atika 23"1,05" Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
124	SUB	28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 100mm	m2	68,250	455,00	31 053,75	45+20 65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		CS ÚRS 2024 01
125	SUB	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	19,530	405,00	7 909,65	18,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		CS ÚRS 2024 01
126	SUB	TWT.01VP	Teplelné izolační dílec pro nástavce střešní vpusti z EPS 150S, rozměr 600x600x100mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	2*K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
127	SUB	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	65,000	85,00	5 525,00	<a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/7
13141223">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 13141223 45+20		CS ÚRS 2024 01
128	SUB	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	320,000	85,00	27 200,00	<a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/7
13141263">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 13141263		CS ÚRS 2024 01
129	SUB	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	320,000	85,00	27 200,00	<a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/7
13141311">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 13141311 320*K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
130	SUB	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	64,000	2 290,00	146 560,00	64*K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
131	SUB	713155201VP	Montáž tepelné izolace střechy - řezání izolantu do předepsaného profilu a utěsnění řezaných spojů atiky, okapu apod. PUR pěnou	m	75,000	65,00	4 875,00	75*K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
132	SUB	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,689	3 200,00	5 404,80	<a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/9
98713122">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 98713122		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					700,00		
133	SUB	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	2,000	350,00	700,00	<a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/7
21210822">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 21210822 2"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			751: Vzduchotechnika					10 280,89		
134	SUB	751510861	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,13 m2	m	6,000	89,00	534,00	<a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/7
51510861">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 51510861 3*2"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
135	SUB	751510872	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 400 do 600 mm	m	1,000	129,00	129,00	<a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/7
51510872">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 51510872 1*K204 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
136	SUB	751511142	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průměru přes 400 do 600 mm	m	1,000	550,00	550,00	<a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/7
51511142">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 51511142 1*K204 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
137	SUB	42981024	trouba spirálně vinutá Pz D 500mm, l=3000mm	m	1,200	2 780,00	3 336,00	1*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		CS ÚRS 2024 01
138	SUB	42981276	výfuková hlavice Pz D 500mm	kus	1,000	2 780,00	2 780,00			CS ÚRS 2024 01
139	SUB	42981060	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 500mm	kus	1,000	2 780,00	2 780,00			CS ÚRS 2024 01
140	SUB	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,017	10 111,00	171,89	<a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/9
98751101">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 98751101		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			762: Konstrukce tesařské					225 137,77		
141	SUB	762081330VP	Zaoblení hrany dřevěné KCE frézkou	m	84,000	88,00	7 392,00	80+4"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
142	SUB	762082120	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2	kus	302,000	89,00	26 878,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/762082120		CS ÚRS 2024 01
143	SUB	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	3,473	1 290,00	4 480,17	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/762083122		CS ÚRS 2024 01
144	SUB	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	302,000	35,00	10 570,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/762085103		CS ÚRS 2024 01
145	SUB	54825512	kování tesařské úhelník 90° typ1 65x90x90x2,5mm	kus	302,000	35,00	10 570,00			CS ÚRS 2024 01
146	SUB	762341670	Montáž bednění střech štítových okapových řím, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevostřípkových na sraz	m2	90,125	259,00	23 342,38	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/762341670 23+64+3,125*K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
147	SUB	60621155	překlíčka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 24mm	m2	73,700	590,00	43 483,00	67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
148	SUB	60621152	překlíčka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 15mm	m2	25,300	590,00	14 927,00	23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
149	SUB	762361114	Montáž spádových klinů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	128,350	144,00	18 482,40	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/762361114 0,3*151+0,55*151*K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
150	SUB	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,473	11 990,00	41 641,27	(0,1*0,12*0,5*151+0,1*0,14*1*151)*1,15*K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
151	SUB	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	5,772	1 290,00	7 445,88	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/762395000 3,473*hranoly 73,7*0,024*bednění okrajů střechy 25,3*0,015*bednění stěn 6,25*0,024*bednění stropu		CS ÚRS 2024 01
152	SUB	762813110	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek dřevotřískových nebo dřevostřípkových na sraz	m2	6,250	330,00	2 062,50	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/762813110 6,25*viz. D.2.03 - Specifikace 3.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
153	SUB	60621155	překlíčka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 24mm	m2	6,750	590,00	3 982,50	6,25*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
154	SUB	998762122	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,585	2 155,00	9 880,68	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/998762122		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			764: Konstrukce klempířské	100 858,21						
155	SUB	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	8,000	85,00	680,00	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/764001801 8*viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
156	SUB	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	2,500	85,00	212,50	https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/764001821 2,5*viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
157	SUB	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	77,100	85,00	6 553,50	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 64002801 77,1"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
158	SUB	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	78,200	85,00	6 647,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 64002861 78,2"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
159	SUB	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	450,000	65,00	29 250,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 64002871 450"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
160	SUB	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	6,000	85,00	510,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 64002881 6"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
161	SUB	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	9,000	85,00	765,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 64003801 8+1"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
162	SUB	764212406	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou řs 500 mm	m	80,000	690,00	55 200,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 64212406 80"K202 viz. D.2.03 - Specifikace 2.tapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
163	SUB	998764122	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,208	5 001,00	1 040,21	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 98764122		CS ÚRS 2024 01
Oddíl		765: Krytina skládaná					7 175,25			
164	SUB	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	450,000	15,00	6 750,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 65192001 450"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
165	SUB	998765122	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,063	6 750,00	425,25	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 98765122		CS ÚRS 2024 01
Oddíl		766: Konstrukce truhlářské					40 068,96			
166	SUB	766629215R01	Oprava montáže oken mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění (vyškrabání zdegradované montážní pěny do hl. cca 30 mm + nová montážní pěna) + přípojovací spára tl. do 45 mm s doplněním těsnící vnější pásky paropropustné	m	40,000	250,00	10 000,00	40"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
167	SUB	766629631	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	80,000	99,00	7 920,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 66629631 80"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
168	SUB	59071027	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 10-45x58mm	m	88,000	250,00	22 000,00	80*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
169	SUB	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,038	3 920,00	148,96	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 98766102		CS ÚRS 2024 01
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické					58 984,14			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
170	SUB	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu	m	4,900	990,00	4 851,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 67832102 4,9"Z02 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
171	SUB	44983046VP2	Žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli dle specifikace - Z02	kus	1,000	5 690,00	5 690,00			vlastní
172	SUB	767881141	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami	kus	10,000	890,00	8 900,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 67881141		CS ÚRS 2024 01
173	SUB	70921321VP	Kotvicí bod k zajištění a ochraně před pádem z výšky - splňující požadavky normy týkající se kotvicích zařízení EN795, třída A/C a CEN/TS16415 - na horní části kotevního bodu je namontováno jistící oko, které umožňuje pohyb kolem své osy v rozsahu 360° a dovoluje tak práci ve všech směrech - provedení v nerezové oceli, výška tyče 600 mm - kotvení přes patní nerezový plech do ŽB stropní desky na chem. kotvy	kus	10,000	3 650,00	36 500,00	10"K203 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
174	SUB	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,544	5 594,00	3 043,14	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 98767122		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátěry				13 878,00			
175	SUB	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	6,000	89,00	534,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 83301313		CS ÚRS 2024 01
176	SUB	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	6,000	9,00	54,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 83301401 6"oprava VZT výdechů viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
177	SUB	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	12,000	89,00	1 068,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 83314203 6"2 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
178	SUB	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	12,000	89,00	1 068,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 83317105 6"2 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
179	SUB	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem polyuretanovým	m	15,000	66,00	990,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 83442101 15"odhad		CS ÚRS 2024 01
180	SUB	783501203	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° okartáčováním	m2	6,000	44,00	264,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 83501203 6"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
181	SUB	783501401	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° ometením	m2	450,000	22,00	9 900,00	https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 83501401 450"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		CS ÚRS 2024 01
Skupina			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				60 000,00			
Oddíl			0: Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00			
182	SUB	01320300VP1	Kládečský plán tepelné izolace střechy + návrh ukotvení v ploše	komple	1,000	2 000,00	2 000,00	1"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
183	SUB	04313400VP1	Výtažné zkoušky s návrhem kotevního plánu stabilizace povlakové krytiny	komple	1,000	2 000,00	2 000,00	1"K201 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
184	SUB	04313400VP2	Výtažné zkoušky s návrhem kotevního plánu stabilizace ETICS	komple	1,000	2 000,00	2 000,00	1"viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
185	SUB	04313400VP3	Výrobní dílenská dokumentace pro výlezový žebřík, včetně návrhu kotvení do zdiva	komple	1,000	2 000,00	2 000,00	1*Z02 viz. D.2.03 - Specifikace 2.Etapa - Střecha E1		vlastní
Oddíl		VRN3: Zařízení staveniště					27 000,00			
186	SUB	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na dopravu, umístění a odstranění: stavební buňky, skladu materiálu, suché WC, apod.	komple	1,000	10 000,00	10 000,00			vlastní
187	SUB	034103000	Zabezpečení staveniště elektrickou energií pro zařízení staveniště a stavbu, včetně podružného měření a poplatku za odebranou el. energii	komple	1,000	5 000,00	5 000,00			vlastní
188	SUB	034403000	Zabezpečení staveniště provizorním dopravním značením v areálu včetně projednání značení na odboru dopravy MM Třinec, nájemného a odstranění	komple	1,000	2 000,00	2 000,00			vlastní
189	SUB	034503000	Zabezpečení staveniště informačními tabulemi a páskami, dle plánu BOZP, včetně odstranění	komple	1,000	2 000,00	2 000,00			vlastní
190	SUB	039203000	Úprava terénu po zařízení staveniště do původního stavu, finální úklid prostorů staveniště	m2	200,000	40,00	8 000,00	200*odhad		vlastní
Oddíl		VRN6: Územní vlivy					15 000,00			
191	SUB	06330300	Zajištění pracovníků - Práce ve výškách, v hloubkách (úvazy, postroje, apod...)	komple	1,000	15 000,00	15 000,00			vlastní
Oddíl		VRN8: Přesun stavebních kapacit					5 000,00			
192	SUB	081103000	Náklady na mimostaveništní dopravu materiálů včetně denní dopravy pracovníků na pracoviště	komple	1,000	5 000,00	5 000,00			vlastní
Oddíl		VRN9: Ostatní náklady					5 000,00			
193	SUB	091504001	Ostatní náklady související s administrací veřejné zakázky, vedení stavby, režijní náklady zhotovitele apod.	komple	1,000	5 000,00	5 000,00			vlastní
Objekt		Pavilon E2					3 370 070,25			
Skupina		ELI: Silová ELI materiál/montáž					123 576,00			
Oddíl		ELI1: Bleskosvod materiál/montáž					86 076,00			
1	SUB	BLSKMM01	AlMgSi d8 po okrajích střechy na podp. bet. PV21	m	80,000	333,00	26 640,00			vlastní
2	SUB	BLSKMM02	podpěra vedení po okrajích střechy á 1m betonová s plast. podl. PV21	ks	74,000	33,00	2 442,00			vlastní
3	SUB	BLSKMM03	AlMgSi d8 po svisle po stěně na PV01 prodl.	m	20,000	333,00	6 660,00			vlastní
4	SUB	BLSKMM04	podpěra vedení po stěně á 1m nerez PV01	ks	16,000	99,00	1 584,00			vlastní
5	SUB	BLSKMM05	jímací tyč d 16 Al l3m do beton. podst. 17kg	ks	2,000	3 333,00	6 666,00			vlastní
6	SUB	BLSKMM06	AlMgSi d8 propoj na vodorovný svod	m	4,000	333,00	1 332,00			vlastní
7	SUB	BLSKMM07	betonový podstavec 17kg s klínkem a podložkou pro jímací tyč d16 - SET	ks	2,000	3 333,00	6 666,00			vlastní
8	SUB	BLSKMM08	terasová podložka EPDM 10x60x60	ks	2,000	33,00	66,00			vlastní
9	SUB	BLSKMM09	SS svorka spojovací nerez	ks	4,000	99,00	396,00			vlastní
10	SUB	BLSKMM10	SO svorka okapová nerez na oplech. atiky	ks	2,000	99,00	198,00			vlastní
11	SUB	BLSKMM11	zemníčí tyč TZ 15 N (nerez) délka 1,5m (2 tyče na zemnič)	ks	4,000	999,00	3 996,00			vlastní
12	SUB	BLSKMM12	zaváděcí tyč TZ 1,5 N V4A (nerez) délka 1,5m	ks	2,000	3 333,00	6 666,00			vlastní
13	SUB	BLSKMM13	CY16žž propoj na přípojnici HOP	m	16,000	999,00	15 984,00			vlastní
14	SUB	BLSKMM14	SZ svorka zkušební nerez	ks	2,000	99,00	198,00			vlastní
15	SUB	BLSKMM15	asfaltová zálivka spoju v zemi	ks	2,000	999,00	1 998,00			vlastní
16	SUB	BLSKMM16	tvarování jímáče, zemniče	ks	4,000	99,00	396,00			vlastní
17	SUB	BLSKMM17	ukončení vodičů BLSK	ks	10,000	99,00	990,00			vlastní
18	SUB	BLSKMM18	označení vývodů zemničů štítky	ks	2,000	99,00	198,00			vlastní
19	SUB	BLSKMM19	podruž. materiál 3% z dod. pro ELI silnoproud celkem	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00			vlastní
Oddíl		ELI2: HZS					15 800,00			
20	SUB	HZSELI01	bleskosvod stávající demontáž	hod	12,000	450,00	5 400,00			vlastní
21	SUB	HZSELI02	třídění odpadů	hod	4,000	450,00	1 800,00			vlastní
22	SUB	HZSELI03	odvoz sutí na skládku do 25 km	hod	4,000	450,00	1 800,00			vlastní
23	SUB	HZSELI04	závěrečná měření, dokument. skutečného provedení revize, předávací protokoly	hod	8,000	850,00	6 800,00			vlastní
Oddíl		ELI3: Zemní práce					11 200,00			
24	SUB	ZPELI01	výkop rýhy pro hloubk. zemnič š. 60, hl 70cm, zem. tř. 4,5	m	4,000	1 800,00	7 200,00			vlastní
25	SUB	ZPELI02	zához rýhy pro hloubk. zemnič š. 60, hl 70cm, zem. tř. 4,5	m	4,000	800,00	3 200,00			vlastní
26	SUB	ZPELI03	závěrečná prava terénu	m2	4,000	200,00	800,00			vlastní
Oddíl		ELI4: VRN ELI					10 500,00			
27	SUB	VRNELI01	Doprava z dodávky 3,6 %	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00			vlastní
28	SUB	VRNELI02	Přesun hmot 1 % z dodávky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00			vlastní
29	SUB	VRNELI03	PPV a zednické výpomoc vč.zazdění a zabílení drážek 3,6 % z montáže	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00			vlastní
30	SUB	VRNELI04	Náklady na zařízení staveniště – 2,4% z celkových nákladů	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00			vlastní
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV					1 420 343,24			
Oddíl		1_00: Bleskosvod materiál/montáž					48 225,00			
31	SUB	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	70,000	105,00	7 350,00			CS ÚRS 2024 01
32	SUB	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	70,000	45,00	3 150,00			CS ÚRS 2024 01
33	SUB	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	100,000	22,00	2 200,00			CS ÚRS 2024 01
34	SUB	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	5,000	1 500,00	7 500,00			CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
35	SUB	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000	55,00	5 500,00			CS ÚRS 2024 01
36	SUB	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,500	150,00	525,00			CS ÚRS 2024 01
37	SUB	181911101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	100,000	220,00	22 000,00			CS ÚRS 2024 01
Oddíl							490 329,75			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
38	SUB	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	281,000	135,00	37 935,00			CS ÚRS 2024 01
39	SUB	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	18,000	550,00	9 900,00			CS ÚRS 2024 01
40	SUB	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	18,000	250,00	4 500,00			CS ÚRS 2024 01
41	SUB	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	29,300	122,00	3 574,60			CS ÚRS 2024 01
42	SUB	622135002	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	29,300	122,00	3 574,60			CS ÚRS 2024 01
43	SUB	622135092	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2	58,600	122,00	7 149,20			CS ÚRS 2024 01
44	SUB	62221061	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm	m2	34,000	1 990,00	67 660,00			CS ÚRS 2024 01
45	SUB	63142043	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 100mm	m2	35,700	395,00	14 101,50			CS ÚRS 2024 01
46	SUB	622221241	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, celkové tloušťky izolace přes 320 mm	m2	60,300	1 990,00	119 997,00			CS ÚRS 2024 01
47	SUB	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 180mm	m2	63,315	650,00	41 154,75			CS ÚRS 2024 01
48	SUB	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	41,000	1 990,00	81 590,00			CS ÚRS 2024 01
49	SUB	63142020_VP	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 30mm	m2	12,300	199,00	2 447,70			vlastní
50	SUB	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	94,300	23,00	2 168,90			CS ÚRS 2024 01
51	SUB	622251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn	m2	60,300	89,00	5 366,70			CS ÚRS 2024 01
52	SUB	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	224,000	49,00	10 976,00			CS ÚRS 2024 01
53	SUB	28342208	úhelníkový profil zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží AFC - ETICS	m	64,050	49,00	3 138,45			CS ÚRS 2024 01
54	SUB	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	43,050	49,00	2 109,45			CS ÚRS 2024 01
55	SUB	63127416VP	zakládací úhelníkový profil PVC s výztužnou tkaninou š 100 a 300 mm pro ETICS	m	64,050	99,00	6 340,95			vlastní
56	SUB	63127416VP2	ukončovací atikový profil PVC pro ETICS	m	64,050	99,00	6 340,95			vlastní
57	SUB	622324111	Omítka vápenocementová strukturální (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn	m2	17,800	1 690,00	30 082,00			CS ÚRS 2024 01
58	SUB	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatřítaná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm	m2	84,000	333,00	27 972,00			CS ÚRS 2024 01
59	SUB	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	90,000	25,00	2 250,00			CS ÚRS 2024 01
Oddíl							3 960,00			
8: Trubní vedení										
60	SUB	894812611VP	Utěsnění prostupu PUR pěnou od DN 100	kus	4,000	990,00	3 960,00			vlastní
Oddíl							647 822,50			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
61	SUB	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	400,000	55,00	22 000,00			CS ÚRS 2024 01
62	SUB	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	24 000,000	1,50	36 000,00			CS ÚRS 2024 01
63	SUB	941111321	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 nezakrytého	kus	1,000	990,00	990,00			CS ÚRS 2024 01
64	SUB	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	400,000	35,00	14 000,00			CS ÚRS 2024 01
65	SUB	944511111	Slit' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken montáž	m2	160,000	12,00	1 920,00			CS ÚRS 2024 01
66	SUB	944511211	Slit' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	9 600,000	1,00	9 600,00			CS ÚRS 2024 01
67	SUB	944511811	Slit' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž	m2	160,000	8,00	1 280,00			CS ÚRS 2024 01
68	SUB	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	281,000	105,00	29 505,00			CS ÚRS 2024 01
69	SUB	952902611VP	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací - stlačeným vzduchem	m2	400,000	16,00	6 400,00			vlastní
70	SUB	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	594,000	185,00	109 890,00			CS ÚRS 2024 01
71	SUB	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	34,600	3 560,00	123 176,00			CS ÚRS 2024 01
72	SUB	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	69,200	3 900,00	269 880,00			vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
73	SUB	972054241	Vybourání otvorů ve střezech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00			CS ÚRS 2024 01
74	SUB	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,680	1 500,00	1 020,00			CS ÚRS 2024 01
75	SUB	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	47,100	65,00	3 061,50			CS ÚRS 2024 01
76	SUB	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	400,000	15,00	6 000,00			CS ÚRS 2024 01
77	SUB	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	24 000,000	0,50	12 000,00			CS ÚRS 2024 01
Oddíl			997: Přesun sutě	223 914,49						
78	SUB	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	190,909	65,00	12 409,09			CS ÚRS 2024 01
79	SUB	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	190,909	222,00	42 381,80			CS ÚRS 2024 01
80	SUB	997013311	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	4,000	22,00	88,00			CS ÚRS 2024 01
81	SUB	997013321	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m	m	20,000	22,00	440,00			CS ÚRS 2024 01
82	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	190,909	222,00	42 381,80			CS ÚRS 2024 01
83	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	954,545	33,00	31 499,99			CS ÚRS 2024 01
84	SUB	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	76,120	333,00	25 347,96			CS ÚRS 2024 01
85	SUB	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	100,262	333,00	33 387,25			CS ÚRS 2024 01
86	SUB	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	14,161	3 333,00	47 198,61			CS ÚRS 2024 01
87	SUB	997013656	Zpětný výkup železných kovů	kg	- 340,000	33,00	- 11 220,0			vlastní
Oddíl			998: Přesun hmot	6 091,50						
88	SUB	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	12,183	500,00	6 091,50			CS ÚRS 2024 01
Skupina Oddíl			PSV: Práce a dodávky PSV 712: Povlakové krytiny	1 768 151,01 908 894,46						
89	SUB	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	387,200	35,00	13 552,00			CS ÚRS 2024 01
90	SUB	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,124	45 000,00	5 580,00			CS ÚRS 2024 01
91	SUB	712331811	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho podkladního samolepicího asfaltového pásu	m2	387,200	65,00	25 168,00			CS ÚRS 2024 01
92	SUB	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třivrstvé	m2	381,000	65,00	24 765,00			CS ÚRS 2024 01
93	SUB	712340834	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	1 143,000	18,00	20 574,00			CS ÚRS 2024 01
94	SUB	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	387,200	169,00	65 436,80			CS ÚRS 2024 01
95	SUB	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl.4,0mm	m2	451,282	169,00	76 266,66			CS ÚRS 2024 01
96	SUB	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	2,000	350,00	700,00			CS ÚRS 2024 01
97	SUB	62851024VP2	nástavec pro střešní vpustě s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 70-100 + sanační těsnění	kus	2,000	550,00	1 100,00			vlastní
98	SUB	712363081VPE1	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií elastomerické EPDM tl. 1,14 mm (etylen-propylen-dien-monomer) - celoplošné lepený systém v okrajových částech (atika, okapp, závětná lišta apod. + v ploše kotvený systém typ R.M.A. včetně všech spojovacích doplňků na danou plochu střechy s výpočtem kotvení proti sání větru	m2	414,000	550,00	227 700,00			vlastní
99	SUB	27244013VPE1	kompletní dodávka materiálu povlakové střešní membrány z EPDM tl. 1,14 mm, včetně všech systémových montážních doplňků apod. dle výpočtu na sání větru	m2	496,800	790,00	392 472,00			vlastní
100	SUB	712998004	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus	2,000	350,00	700,00			CS ÚRS 2024 01
101	SUB	28342470VP1	chříč atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z EPDM tl. 1,14 mm	kus	2,000	2 250,00	4 500,00			vlastní
102	SUB	712999002VP03	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž střešního vtoku	kus	2,000	550,00	1 100,00			vlastní
103	SUB	TWT.TW110PVCS01	Vpust/vtok střešní šroubovaný s ochranným košem a integrovanou manžetou z EPDM, DN 100 svislá	kus	2,000	2 250,00	4 500,00			vlastní
104	SUB	712999005VP	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky z EPDM pro utěsnění kruhového prostupu	kus	9,000	350,00	3 150,00			vlastní
105	SUB	28342010VP	Uzavřená kruhová manžeta z EPDM (TL. 1,14 mm) určená k opracování prostupů - průměr prostupu 16 mm - tyč záchytného systému - výška manžety 300 mm	kus	9,000	350,00	3 150,00			vlastní
106	SUB	31951901VP	páska stahovací nerezová š. 9 mm, průměr 12-20 mm	kus	9,000	65,00	585,00			vlastní
107	SUB	998712121	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	3,445	11 000,00	37 895,00			CS ÚRS 2024 01
Oddíl			713: Izolace tepelné	445 060,53						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
108	SUB	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	374,500	85,00	31 832,50			CS ÚRS 2024 01
109	SUB	28376533	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 120mm	m2	319,200	546,00	174 283,20			CS ÚRS 2024 01
110	SUB	28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 100mm	m2	48,510	455,00	22 072,05			CS ÚRS 2024 01
111	SUB	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	25,515	405,00	10 333,58			CS ÚRS 2024 01
112	SUB	TWT.01VP	Tepelné izolační dílec pro nástavce střešní vpusti z EPS 150S, rozměr 600x600x100mm	kus	2,000	550,00	1 100,00			vlastní
113	SUB	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	46,200	85,00	3 927,00			CS ÚRS 2024 01
114	SUB	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	304,000	85,00	25 840,00			CS ÚRS 2024 01
115	SUB	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	304,000	85,00	25 840,00			CS ÚRS 2024 01
116	SUB	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	60,000	2 290,00	137 400,00			CS ÚRS 2024 01
117	SUB	71315201VP	Montáž tepelné izolace střechy - řezání izolantu do předepsaného profilu a utěsnění řezaných spojů atiky, okapu apod. PUR pěnou	m	61,000	65,00	3 965,00			vlastní
118	SUB	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,646	3 200,00	8 467,20			CS ÚRS 2024 01
Oddíl 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							700,00			
119	SUB	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	2,000	350,00	700,00			CS ÚRS 2024 01
Oddíl 741: Elektroinstalace - silnoproud							34 803,22			
120	SUB	741110443VP	Montáž hadic ochranných uložených volně, vnitřní Ø přes 63 do 100 mm	m	21,000	550,00	11 550,00			vlastní
121	SUB	28612152VP	hadice elastická PVC Lehká DN 70 mm	m	23,100	990,00	22 869,00			vlastní
122	SUB	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,038	10 111,00	384,22			CS ÚRS 2024 01
Oddíl 762: Konstrukce tesařské							204 800,04			
123	SUB	762081330VP	Zaoblení hrany dřevěné KCE frézou	m	21,000	88,00	1 848,00			vlastní
124	SUB	762082120	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2	kus	272,000	89,00	24 208,00			CS ÚRS 2024 01
125	SUB	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,611	1 290,00	3 368,19			CS ÚRS 2024 01
126	SUB	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotveních želez přílošek, patek, táhel	kus	594,000	35,00	20 790,00			CS ÚRS 2024 01
127	SUB	54825512	kování tesařské úhelník 90° typ1 65x90x90x2,5mm	kus	594,000	35,00	20 790,00			CS ÚRS 2024 01
128	SUB	762341670	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevostřípkových na sraz	m2	77,700	259,00	20 124,30			CS ÚRS 2024 01
129	SUB	60621155	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 24mm	m2	69,300	590,00	40 887,00			CS ÚRS 2024 01
130	SUB	60621152	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 15mm	m2	16,170	590,00	9 540,30			CS ÚRS 2024 01
131	SUB	762361114	Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	112,100	144,00	16 142,40			CS ÚRS 2024 01
132	SUB	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,611	11 990,00	31 305,89			CS ÚRS 2024 01
133	SUB	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	4,517	1 290,00	5 826,93			CS ÚRS 2024 01
134	SUB	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	4,626	2 155,00	9 969,03			CS ÚRS 2024 01
Oddíl 764: Konstrukce klempířské							80 614,00			
135	SUB	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	71,300	85,00	6 060,50			CS ÚRS 2024 01
136	SUB	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	59,100	85,00	5 023,50			CS ÚRS 2024 01
137	SUB	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	21,000	85,00	1 785,00			CS ÚRS 2024 01
138	SUB	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	19,000	85,00	1 615,00			CS ÚRS 2024 01
139	SUB	764011626	Dílatatční lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení řs 330 mm	m	21,000	540,00	11 340,00			vlastní
140	SUB	764212406	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětnou lištou řs 500 mm	m	61,000	690,00	42 090,00			CS ÚRS 2024 01
141	SUB	764311603	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou řs 250 mm	m	21,000	490,00	10 290,00			CS ÚRS 2024 01
142	SUB	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,241	10 000,00	2 410,00			CS ÚRS 2024 01
Oddíl 765: Krytina skládaná							6 221,25			
143	SUB	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	390,000	15,00	5 850,00			CS ÚRS 2024 01
144	SUB	998765121	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky do 6 m	t	0,055	6 750,00	371,25			CS ÚRS 2024 01
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské							33 185,52			
145	SUB	766629215R01	Oprava montáže oken mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění (vyškrabání zdegradované montážní pěny do hl. cca 30 mm + nová montážní pěna) + připojovací spára tl. do 45 mm s doplněním těsnící vnější pásky paropropustné	m	41,000	250,00	10 250,00			vlastní
146	SUB	766629631	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	61,000	99,00	6 039,00			CS ÚRS 2024 01
147	SUB	59071027	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 10-45x58mm	m	67,100	250,00	16 775,00			CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
148	SUB	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,031	3 920,00	121,52			CS ÚRS 2024 01
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické	42 300,00						
149	SUB	767881141	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami	kus	9,000	890,00	8 010,00			CS ÚRS 2024 01
150	SUB	70921321VP	Kotvicí bod k zajištění a ochraně před pádem z výšky - splňující požadavky normy týkající se kotvicích zařízení EN795, třída A/C a CEN/TS16415 - na horní části kotevního bodu je namontováno jističí oko, které umožňuje pohyb kolem své osy v rozsahu 360° a dovoluje tak práci ve všech směrech - provedení v nerezové oceli, výška tyče 600 mm - kotvení přes patní nerezový plech do ŽB stropní desky na chem. kotvy	kus	9,000	3 650,00	32 850,00			vlastní
151	SUB	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,012	120 000,00	1 440,00			CS ÚRS 2024 01
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátěry	11 572,00						
152	SUB	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem polyuretanovým	m	42,000	66,00	2 772,00			CS ÚRS 2024 01
153	SUB	783501401	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° ometením	m2	400,000	22,00	8 800,00			CS ÚRS 2024 01
Skupina			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00						
Oddíl			0: Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00						
154	SUB	01320300VP1	Kladečský plán tepelné izolace střechy + návrh ukotvení v ploše	komple	1,000	2 000,00	2 000,00			vlastní
155	SUB	04313400VP1	Výtažné zkoušky s návrhem kotevního plánu stabilizace povlakové krytiny	komple	1,000	2 000,00	2 000,00			vlastní
156	SUB	04313400VP2	Výtažné zkoušky s návrhem kotevního plánu stabilizace ETICS	komple	1,000	2 000,00	2 000,00			vlastní
Oddíl			VRN3: Zařízení staveniště	27 000,00						
157	SUB	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na dopravu, umístění a odstranění: stavební buňky, skladu materiálu, suché WC, apod.	komple	1,000	10 000,00	10 000,00			vlastní
158	SUB	034103000	Zabezpečení staveniště elektrickou energií pro zařízení staveniště a stavbu, včetně podružného měření a poplatku za odebranou el. energii	komple	1,000	5 000,00	5 000,00			vlastní
159	SUB	034403000	Zabezpečení staveniště provizorním dopravním značením v areálu včetně projednání značení na odboru dopravy MM Třinec, nájemného a odstranění	komple	1,000	2 000,00	2 000,00			vlastní
160	SUB	034503000	Zabezpečení staveniště informačními tabulemi a páskami, dle plánu BOZP, včetně odstranění	komple	1,000	2 000,00	2 000,00			vlastní
161	SUB	039203000	Úprava terénu po zařízení staveniště do původního stavu, finální úklid prostorů staveniště	m2	200,000	40,00	8 000,00			vlastní
Oddíl			VRN6: Územní vlivy	15 000,00						
162	SUB	06330300	Zajištění pracovníků - Práce ve výškách, v hloubkách (úvazy, postroje, apod...)	komple	1,000	15 000,00	15 000,00			vlastní
Oddíl			VRN8: Přesun stavebních kapacit	5 000,00						
163	SUB	081103000	Náklady na mimostaveništní dopravu materiálů včetně denní dopravy pracovníků na pracoviště	komple	1,000	5 000,00	5 000,00			vlastní
Oddíl			VRN9: Ostatní náklady	5 000,00						
164	SUB	091504001	Ostatní náklady související s administrací veřejné zakázky, vedení stavby, režijní náklady zhotovitele apod.	komple	1,000	5 000,00	5 000,00			vlastní

Celková cena nabídky: 6 942 736,73 Kč

Seznam poddodavatelů

na plnění zakázky

„ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 696 – rekonstrukce střechy – pavilon E1 a E2 –
2. etapa“

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení	TEKR Servis s.r.o.
IČO	29451451
Sídlo	Dělnická 544/53, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek			Věcně vymezená část plnění zakázky, kterou hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatelů	Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? (doplnit ANO nebo NE)
1.	Název:			
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			
2.	Název:			
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			
3.	Název:			
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			
4.	Název:			
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně.

V Havířově dne 14.4.2025



podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

Harmonogram

[illegible]