



S009P00V1LGV

Evidenční číslo smlouvy číslo objednatele: 40157003046/SRM/DS

Evidenční číslo smlouvy číslo zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a v souladu s § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Hazet s.r.o.
Se sídlem: č.p. 357, 679 03 Olomučany
Zastoupený: Jakub Havel
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Jakub Havel
ve věcech technických: Ing. Dimitr Iškiev
IČO: 09481753
DIČ: CZ09481753
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko
[redacted]

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 119228
(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel: město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko
Zastoupený: Ing. Jiří Crha, starosta
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Ing. Jiří Crha
ve věcech technických Ing. Milan Vítek, tel. [redacted], Pavel Nejezchleb, DiS., tel. [redacted]
IČO: 00279943
DIČ: CZ 00279943
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko
[redacted]

(dále jen "objednatel")
(společně též „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy:

2. Základní údaje o díle

Zadáno na základě
veřejné zakázky s názvem: „Rámcová dohoda na čištění a opravy dešťových kanalizací a čištění sedimentačních nádrží potoků v Blansku - 2025“

Stavba: **Opravy a čištění dešťových kanalizací a čištění sedimentačních nádrží potoků**

Rozsah prací: Čištění a provádění stavebních prací na dešťové kanalizaci, objektech dešťové kanalizace, přípojkách dešťové kanalizace, zatrubněných potocích, sedimentačních nádržích, atd. na území města Blansko, včetně jeho částí dle cenové nabídky zhotovitele (dále také jen "stavba" nebo "dílo").

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Smluvní strany pomocí této smlouvy nastavují právní rámec pro zabezpečení provádění díla pro objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo – **Opravy a čištění dešťových kanalizací a čištění sedimentačních nádrží potoků** v rozsahu určeném objednatelem v jednotlivých (dílčích) objednávkách a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele poskytnutou v rámci výběrového řízení.
- 3.2. Dílo bude realizováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, projektovou dokumentací či pokyny objednatele. Zhotovitel současně prohlašuje, že je vlastníkem všech potřebných oprávnění pro řádnou realizaci díla.
- 3.3. Popis prací prováděných při jednotlivě zadaných opravách a čištěních bude vždy uveden v jednotlivých objednávkách.
- 3.4. Součástí díla budou tyto další práce a činnosti:
 - a. vytyčení podzemních inženýrských sítí, pokud bude třeba,
 - b. zajištění Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a Povolení uzavírky,
 - c. zajištění dočasného dopravního značení k dopravním omezením,
 - d. vždy bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu,
 - e. kamerová prohlídka se záznamem nových trubních vedení, bodové úseky se budou dokumentovat jen fotograficky.
- 3.5. Předmětem smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení výše uvedené stavby v rozsahu specifikovaném v objednávce, případně zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami.
- 3.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla od zhotovitele a k zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených. Zhotovitel přistoupí na snížení rozsahu díla na základě požadavku objednatele kdykoliv v průběhu realizace díla.

4. Realizace předmětu smlouvy

- 4.1. Dílo bude realizováno na základě dílčích objednávek doručených zhotoviteli. V objednávkách bude dále specifikováno, zda bude objednatel požadovat zpracování položkového rozpočtu a zda bude objednatel požadovat zpracování harmonogramu prací v denní nebo týdenní podrobnosti. Položkový rozpočet bude oceněn v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, kterou podal v rámci své účasti ve výběrovém řízení. V případě, že bude součástí předmětu díla takové plnění, které zhotovitel ve výběrovém řízení nenacenoval, ocení tyto položky v souladu s ceníkem RTS, pakliže tato položka nebude obsažena v ceníku RTS, ocení ji zhotovitel cenou obvyklou ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Místo, rozsah a lhůtu pro realizaci, včetně data nástupu k realizaci díla určí objednatel na základě oboustranně písemně odsouhlasené a naceněné objednávky včetně položkového rozpočtu, pakliže jeho zpracování objednatel v souladu s čl. 4.1. smlouvy vyžadoval (dále jen „objedávka“).
- 4.3. Práce na předmětu smlouvy budou probíhat bez přestávek s výjimkou technologických přestávek a jiných přestávek, které nařizuje platná legislativa (např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Tomuto požadavku bude vždy přizpůsoben i objednatel navržený harmonogram.

5. Lhůty a doby realizace

- 5.1. Tato rámcová smlouva o dílo se uzavírá na dobu určitou do 31. 5. 2027, nebo do vyčerpání finančního limitu smlouvy. Celkový finanční limit za provedení díla po dobu účinnosti smlouvy nepřekročí částku 10 000 000,00 Kč včetně 21 % DPH (tj. 8 264 462,81 Kč bez DPH).
- 5.2. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od doručení objednávky dle čl. 4.1. smlouvy, nebude-li v objednávce stanoven termín pozdější, provést její elektronické potvrzení (akceptaci) objednateli.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zpracovat případný položkový rozpočet a/nebo harmonogram prací požadovaný v souladu s čl. 4.1. smlouvy do pěti (5) pracovních dnů od akceptace objednávky, nebude-li v objednávce stanoven termín pozdější.
- 5.4. Lhůtu pro provedení díla stanovenou na základě objednávky lze v odůvodněných případech po dohodě s objednatelem přiměřeně prodloužit před jejím uplynutím. Na prodloužení a jeho důvodech se musí obě smluvní strany písemně dohodnout. Bude se jednat zejména o tyto situace:
- a) bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z důvodu na straně objednatele,
 - b) bude-li zhotovitel v prodlení s realizací díla v důsledku objednání materiálu, který objektivně nelze ve stanoveném termínu dle objednávky dodat, z důvodů, které nezávisí na vůli zhotovitele (např. objednání náhle nedostatkového materiálu)
 - c) v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,
 - d) v případě vyšší moci.
- 5.5. V případě, byť jen hrozícího nedodržení termínu pro řádné plnění díla, upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost, tím není dotčeno právo objednatele na smluvní pokuty dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.6. Pro případ havárie kanalizace ohrožující zdraví či majetek osob, nastoupí zhotovitel do 2 hodin (120 minut) od nahlášení vzniku havárie na tel. č. [REDAKCE] k prvotnímu zajištění situace, případně k odklonění hrozícího nebezpečí (čerpání nebo svedení odtoku, zpřístupnění okolních nemovitostí atp.). O zajištění havárie zhotovitel neprodleně informuje zástupce objednatele ve věcech technických uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6. Místo plnění

- 6.1. Místem plnění je území města Blansko a přilehlých částí města Dolní Lhota, Horní Lhota, Českovice, Obůrka, Těchov, Žižlavice, Lažánky, Klepačov, Olešná, Hořice, Skální mlýn.

7. Cena díla

- 7.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na cenách za dílo, které jsou stanoveny v příloze smlouvy.
- 7.2. Ceny stanovené dle odst. 1 tohoto článku (přílohy) jsou cenami nejvýše přípustnými za provádění díla, jsou neměnné po celou dobu účinnosti této smlouvy a jsou v nich zahrnuty veškeré práce nutné ke zdárnému uvedení stavby do provozu a veškeré náklady zhotovitele související s provedením, tj. dokončením a předáním díla (mj. vypracování harmonogramu a výkazu výměr, ale i další poplatky např. recyklační poplatky dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů apod.). V případě vzniku vícenákladů v souvislosti např. s dopravou jdou tyto náklady k tíži zhotoviteli.

- 7.3. Cenu je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla.
- 7.5. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
- 7.6. Případné vícepráce (práce neobsažené v příloze této smlouvy), změny, doplňky nebo rozšíření díla a požadované záměny materiálu objednatelem či zhotovitelem v průběhu realizace díla budou projednány a podléhají oboustrannému odsouhlasení. Pakliže dojde ke změně díla, kterou objednatel neodsouhlasil a zhotovitel provedl, jde tato změna k tíži zhotovitele. Pakliže dojde k oboustranné dohodě smluvních stran, bude v rozsahu dohodnutých změn vystavena samostatná dílčí objednávka.

8. Prohlášení příjemce plnění

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při fakturaci stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

9. Platební podmínky

- 9.1. Platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavených faktur. Každá jednotlivá objednávka (konkrétní dílo) bude fakturována samostatně.
- 9.2. Na prováděné práce a dodávky nebudou poskytovány zálohy.
- 9.3. Fakturace bude prováděna měsíčně. Dílčí plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem.
- 9.4. Součástí faktury bude zjišťovací protokol (soupis) provedených prací potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických uvedeným v čl. 1 této smlouvy. Pokud nebude tento dokument vyhotovený nebo potvrzený, není zhotovitel oprávněn v daném období fakturovat jakoukoliv část díla. Fakturovaná částka bude odpovídat potvrzenému soupisu prací. Zástupce objednatele nepotvrdí práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám objednatele a práce, které byly realizovány bez jeho souhlasu či v rozporu s odsouhlasenou dokumentací.
- 9.5. Faktury budou hrazeny se splatností 21 dnů od doručení do sídla objednatele nebo elektronicky na epodatelnu. Dnem zaplacení se rozumí den připsání celé příslušné částky na účet zhotovitele. V případě doručení faktury po 10. 12. daného roku a v lednu roku následujícího je splatnost takové faktury stanovena na šedesát (60) dnů ode dne jejího doručení. Je-li na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle smlouvy.
- 9.6. Faktury budou současně daňovým dokladem a musí obsahovat údaje uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v zákoně o DPH, v této smlouvě nebo nebude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

9.7. Faktura – daňový doklad, bude vystavena v souladu s touto smlouvou a bude obsahovat zejména tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktury
- den vystavení faktury
- označení banky a č. účtu, na který se má platit
- označení díla
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)
- razítko a podpis oprávněné osoby

Přílohou faktury bude zjišťovací protokol (soupis) provedených prací, ze kterého bude patrný rozsah a předmět plnění.

10. Písemný záznam a Stavební deník

- 10.1. O každém díle bude veden písemný záznam. Tento písemný záznam bude vyhotovován na základě platné legislativy nebo dle pokynu objednatele obsaženém v dílčí objednávce s minimální frekvencí 1 x týdně. Zhotovitel je však vždy povinen vést průběžnou fotodokumentaci provádění díla, a to s minimální frekvencí 1 x týdně, nebo dle dílčí objednávky.
- 10.2. Pakliže je tak obsaženo v objednávce, nebo vyžaduje-li to platná legislativa, je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
- 10.3. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
- 10.4. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději v další kontrolní den díla.
- 10.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 10.6. Originál stavebního deníku a originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou souvisejících je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla.

11. Provádění díla

- 11.1. Jakoukoliv významnou změnu při realizaci díla, ať již je vyvolána aktuální situací na staveništi nebo ze strany zhotovitele či objednatele, administruje, zpracovává a v případě nutnosti s dotčenými orgány státní správy, vlastníky inženýrských sítí nebo stavebním úřadem projednává zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.
- 11.2. Zástupce objednatele nebo osoba pověřená objednatelem má právo vydávat zhotoviteli doplňující specifikace a pokyny, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a odstranění jeho vad a nejsou v rozporu s rozsahem předmětu díla. Zhotovitel je realizuje a je jimi vázán. Shledá-li je však zhotovitel nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci svého pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené vlivem tohoto pokynu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými

právními předpisy nebo s touto smlouvou.

- 11.3. Zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí v prostoru díla sám a na vlastní náklady a též, bude-li třeba, obnoví případné vyjádření správců inženýrských sítí či zajistí další potřebné dokumenty.
- 11.4. Zhotovitel zajistí vydání zvláštního užívání místní komunikace, stanovení dočasného dopravního značení příp. dalších legislativních povolení s prováděním díla souvisejících, budou-li třeba.
- 11.5. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel není oprávněn prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů) provádět následující části díla:
1. Tlakové čištění, tj. následující položky vzorového soupisu prací:
 - vyčištění potrubí tlakovou vodou
 - strojní vyčištění vpustí tlakovou vodou
 - zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou
 - čištění kanalizační stoky strojně
 - čištění uliční vpustí
 2. Kamerové zkoušky, tj. následující položky vzorového soupisu prací:
 - kamerové prohlídky potrubí
 - kamerové zkoušky
- Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze smlouvy odpovídá, jako by dílo prováděl sám.
- 11.6. Zhotovitel v plném rozsahu ručí za své případné poddodavatele.
- 11.7. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat platnou legislativu a všechny stavební práce budou vykonávány v souladu s platnými zákony, úředními nařízeními, ČSN, technickými pravidly a technologickými předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností, zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku a zaměstnávání cizinců. Dále je zhotovitel povinen dodržovat pracovněprávní pravidla Mezinárodní organizace práce a je povinen zajistit splnění tohoto požadavku objednatele i u svých poddodavatelů.
- 11.8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze nové materiály a první jakost materiálů.
- 11.9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 11.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí písemný záznam případně zápis do stavebního deníku, pokud je veden. Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Zástupce objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další, jím pověřené fyzické či právnické osoby.
- 11.11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty

nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva musí být prokazatelně oznámena objednateli a to minimálně 2 pracovní dny před předmětným zakrytím. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

- 11.12. Pokud objednatel bude požadovat míru zhutnění asfaltobetonu dle ČSN, předloží zhotoviteli před započatím prací doklad o tom, že míra zhutnění podloží odpovídá požadavkům ČSN.
- 11.13. Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky dokončeného díla přezkoušení kvality materiálů na náklady zhotovitele.
- 11.14. Zhotovitel není oprávněn přerušit stavební práce bez předchozího písemného souhlasu nebo pokynu objednatele.
- 11.15. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušil-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění prokazatelně oznámit objednateli spolu s uvedením příčiny a předpokládané délky přerušení prací. Současně s tím navrhne způsob optimálního odstranění překážek. O přerušení díla provede písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku, pokud je veden. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto smlouvou s přihlédnutím k případným změněným podmínkám vyvolaným přerušením. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se prodlužuje doba plnění.
- 11.16. Zhotovitel bude písemně informovat vlastníky veškerých dotčených nemovitých věcí o zahájení a průběhu prací – kopii předá objednateli.
- 11.17. Během stavebních prací zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k objektům, pozemkům nebo provozovnám dotčeným prováděním díla.
- 11.18. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku provádění díla dotčené nemovité věci byly přístupny složkám integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.).
- 11.19. Zhotovitel se vyvaruje vstupu na cizí pozemky, ledaže je tento vstup nezbytně nutný k provádění díla, v takovém případě písemně oznámí tuto nutnost s vytyčením přesného časového intervalu vlastníku pozemku a objednateli, a to min. 2 pracovní dny předem.
- 11.20. Zhotovitel zajistí během výstavby možnost odvozu komunálního odpadu z nemovitých věcí dotčených stavbou.
- 11.21. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Úhrada těchto opatření je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel je povinen dále zajistit stálou čistotu všech komunikací dotčených stavbou a poskytnout objednateli vážní lístky a kód zařízení, které odpady převzalo.
- 11.22. Bude dodržena podmínka, že práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v pracovní dny v době mezi 21.00 až 7.00 hodinou. Práce mohou probíhat v sobotu a neděli, v tyto dny budou práce prováděny v době mezi 8.00 a 17.00 hodinou.
- 11.23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit.

- 11.24. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tyto škody na vlastní náklady odstranit.
- 11.25. Zhotovitel odpovídá za přijetí opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu a pohybu chodců a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací.
- 11.26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
- 11.27. Vlastní realizací stavby dojde k minimálnímu nepříznivému dopadu na životní prostředí okolí stavby.

12. Předání díla

- 12.1. Splněním předmětu smlouvy a dokončením díla se rozumí jeho řádné dokončení, předání bez vad a nedodělků včetně případných dokladů např. certifikátů a prohlášení o shodě u použitého materiálu. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně, nejméně 5 pracovních dnů předem, objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou podpisů soupisu provedených prací v rámci předávacího a převjímacího řízení.
- 12.3. Pro předání a převzetí díla jsou oprávněni zástupci smluvních stran jednající ve věcech technických uvedené v článku 1 této smlouvy.
- 12.4. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu převzetí dokončeného díla podle vzájemně stanoveného harmonogramu přejímky, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
- 12.5. Při předání díla musí být staveniště úplně vyklizeno a okolní plochy staveniště uvedeny do původního (nebo lepšího) stavu.
- 12.6. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho rozestavěných částí je od počátku objednatel. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. Každá samostatná část zhotovovaného díla přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního práva a jiných břemen zabudováním do díla.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnického práva k označeným věcem bez právních vad; budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.), je zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezabavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

13. Záruční doba

- 13.1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce 36 měsíců od data předání a převzetí. U rozsáhlejších staveb v délce 60 měsíců od data předání a převzetí.

Požadovaná délka záruky na konkrétní dílo bude uvedena v objednávce.

- 13.2. V záruční době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. předanou dokumentací. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným nebo ve shodě s obvyklým způsobem užívání a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatel zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit.
- 13.3. Záruční doba uvedená v objednávce má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobcí, je-li doba uvedená v objednávce delší.
- 13.4. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci objednatel určí termín schůzky k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamace.
- 13.5. Vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel bez újmy ostatních práv objednatel zdarma odstranit do 10 dní po termínu projednání reklamace. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně, jestliže lze na základě reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami.
- 13.6. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu do 30 dnů ode dne projednání reklamace, je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění uvedené vady. Objednatel je oprávněn odstraněním vad pověřit jinou odbornou osobu na náklady zhotovitele.
- 13.7. Zhotovitel neručí za škody vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění.

14.Smluvní pokuty a náhrada škody

- 14.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s akceptací dílčí objednávky dle odst. 5.2. smlouvy nebo s plněním stanoveného termínu plnění díla, případně s nástupem na místo havárie dle odst. 5.6. smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.
- 14.2. Za nedodržení stanoveného termínu pro vyhotovení harmonogramu dle odst. 5.3. smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.
- 14.3. Za nedodržení povinnosti dle odst. 11.5. smlouvy, tedy zákazu provádět vybrané části díla prostřednictvím poddodavatelů, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
- 14.4. Smluvní pokuta dle čl. 14 odst. 1. neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů podmiňujících smluvní pokutu bylo způsobeno objednatel nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat. Dále nevhodnými klimatickými podmínkami, které by z technologického hlediska ovlivnily negativně kvalitu díla. Nárok na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový úsek odpovídající způsobenému prodlení.
- 14.5. Při nedodržení termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši.
- 14.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných a uznaných vad v dohodnutých termínech zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý, byť i započatý den tohoto prodlení.

- 14.7. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 14.8. Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele ve stanovené lhůtě k úhradě. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplaceným pohledávkám. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud není smluvní pokuta uhrazena v daném termínu, bude nárokováná smluvní pokuta započtena vůči existující pohledávce. Tím nezaniká nárok objednatele na uhrazení zbývajících výše smluvní pokuty.
- 14.9. Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH.
- 14.10. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody.

15. Zánik závazku

- 15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud druhá smluvní strana prokazatelně poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.
- 15.2. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:
- a. případy výslovně stanovené touto smlouvou nebo zákonem,
 - b. prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla na základě jednotlivých objednávek delší než 30 dnů,
 - c. nesplnění kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost či užitnou hodnotu budoucího díla,
 - d. provádění prací zhotovitelem v rozporu s rozsahem prací dle objednávky, s touto smlouvou, právními předpisy či platnými normami, schválenou projektovou dokumentací a pokyny objednatele,
 - e. provádění díla osobami, které nejsou odborně způsobilé a náležitě kvalifikované či odsouhlasené objednatelem,
 - f. jakékoliv jiné neplnění závazků ve smyslu této smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže, že uvedené porušení nezavinil,
 - g. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - h. pokud je zhotovitel v likvidaci,
 - i. pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 15.3. Smlouva může být ukončena dohodou nebo písemnou výpovědí, a to i před uplynutím sjednané doby trvání. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 15.4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli cenu zhotovené části díla v cenách dle čl. 7 této smlouvy, a dále náklady, které v souvislosti s prováděním díla již vynaložil anebo které bude muset zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů, které bude

muset zhotovitel ještě vynaložit, se rozumí náklady na materiál, popřípadě výrobky určené ke zhotovení díla tzv. „na cestě“ nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení díla, které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá zhotovitel objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání objednateli je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů zhotoviteli zaniká. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly na 21 dnů od doručení platebního dokladu druhé smluvní straně.

- 15.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a povinnost poskytnout vzájemná peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení.

16.Řešení sporů

- 16.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
- 16.2. V případě, že jednání dle čl. 16 odst. 1 této smlouvy skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.
- 16.3. Soudní řízení dle čl. 16 odst. 2 této smlouvy lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti objednatele a zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování díla, nemění.

17.Závěrečná ustanovení

- 17.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
- 17.2. Tuto smlouvu, pokud není stanoveno jinak, lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 17.6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.
- 17.7. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady.
- 17.8. Tato Rámcová smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky, v souladu se směrnicí č. 1/2021 Veřejné zakázky, vydanou Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 17 přijatém na 60. schůzi Rady města Blansko dne 25.2.2025

17.9. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

17.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu, že žádné ustanovení této Rámcové smlouvy o dílo není překvapivé a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

Cenová kalkulace

V Blansku dne 19.5.2025

Objednatel:



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města Blansko



V Olomučanech dne 30.5.2025

Zhotovitel:



Hazet s.r.o.
Jakub Havel
jednatel společnosti



Příloha k Rámcové smlouvě o dílo č. 1025/003046/RAM/25

Cenová kalkulace díla

Příloha uvádí cenový rozsah prací při jednotlivých plnění předmětu rámcové smlouvy. Odpovídá kalkulaci cen, jak je uvedeno v čl. 7 rámcové smlouvy.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **182_2** **Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET**

Zadavatel: **MĚSTO BLANSKO** IČO: **00279943**
nám. Svobody 32/3 DIČ: **CZ00279943**
67801 **Blansko-Blansko**

Zhotovitel: **Hazet s.r.o.** IČO: **9481753**
Olomučany č.p. 357 DIČ: **CZ09481753**
679 03 **Olomučany**

Vypracoval: **Odehnal Petr**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			880 669,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 300,00
Ostatní náklady			2 700,00
Celkem			888 669,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	888 669,20 CZK
Základní DPH	21 %	186 620,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 075 289,73 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	31 000,00	6 510,00	37 510,00	
00.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	31 000,00	6 510,00	37 510,00	
	Stavební objekt			0,00		
01	Kanalizace	0,00	857 669,20	180 110,53	1 037 779,73	
01.1	Kanalizace	0,00	857 669,20	180 110,53	1 037 779,73	
Celkem za stavbu		0,00	888 669,20	186 620,53	1 075 289,73	

Popis stavby: 182_2 - Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Kanalizace

Popis rozpočtu: 01.1 - Kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			23 000,00	2,6
1	Zemní práce	HSV			165 629,58	18,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			41 025,55	4,6
5	Komunikace	HSV			156 346,00	17,6
8	Trubní vedení	HSV			423 133,50	47,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			45 364,00	5,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 868,00	1,0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 458,08	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 146,53	0,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 697,96	1,4
VN	Vedlejší náklady	VN			5 300,00	0,6
ON	Ostatní náklady	ON			2 700,00	0,3
Cena celkem					888 669,20	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Nepřirážený díl								
1	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000				RTS 25/I
		VOZOVKA - míra zhutnění zásypu rýhy : 1		1,00000				
		CHODNÍK - míra zhutnění zásypu rýhy : 1		1,00000				
2	1000T	Dokumentace ke kolaudaci	Soubor	1,00000				Vlastní
		atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů, stavební deník nebo záznam o stavbě : 1		1,00000				
3	1004T	Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil	Soubor	1,00000				Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady								
4	005111021R	Výtyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000				RTS 25/I
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 25/I
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 25/I
7	005121030R	Odstanění zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 25/I
Díl: ON Ostatní náklady								
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 25/I
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				RTS 25/I
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 25/I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							31 000,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	scustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	40,00000			822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
CHODNÍK - bez odvozu : 25,0*(1,0+0,3+0,3)								
40,00000								
2	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kosek nebo odseků, kladených do lože z kameňiva těžného, škváry nebo strusky	m2	40,00000			822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
CHODNÍK - bez odvozu : 25,0*(1,0+0,3+0,3)								
40,00000								
3	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameňiva	m2	40,00000			822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
CHODNÍK - bez odvozu : 25,0*(1,0+0,3+0,3)								
40,00000								
4	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameňiva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	28,00000			822-1	RTS 25/ I
CHODNÍK : (25,0*1,0)+3,0								
28,00000								
5	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameňiva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	28,00000			822-1	RTS 25/ I
VOZOVKA - odvoz na mezideponii do 1km (použití do zásypu rýhy) : (25,0*1,0)+3,0								
28,00000								
6	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	10,80000			822-1	RTS 25/ I
VOZOVKA - stupňovitě napojení (0,4m za stěnu výkopu) - rýha : 25,0*0,4								
10,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
VOZOVKA - stupňovité napojení (0,4m za stěnu výkopu) - rozšíření v místě šachty : 1*0,8								
				0,80000				
7	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	38,00000			822-1	RTS 25/ I
VOZOVKA - rýha : 25,0*1,0								
				25,00000				
VOZOVKA - rozšíření v místě šachty : 1*3,0								
				3,00000				
VOZOVKA - stupňovité napojení 2x 0,2m : 25,0*0,4								
				10,00000				
8	113201111R00	Vytřetí obrub chodníkůvých ležatých	m	25,00000			822-1	RTS 25/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
CHODNÍK - bez odvozu : 25,0				25,00000				
9	113202111R00	Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	25,00000			822-1	RTS 25/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
VOZOVKA - bez odvozu : 25,0				25,00000				
10	113204111R00	Vytřetí obrub záhonových	m	25,00000			822-1	RTS 25/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
CHODNÍK - bez odvozu : 25,0				25,00000				
11	130901121RT1	Bourání konstrukci v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	4,04000			800-1	RTS 25/ I
s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek,								
kanalizační šachty : 1*1,1				1,10000				
kanalizační potrubí : (25,0-0,5)*0,12				2,94000				
12	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 cm do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	166,45000			900-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. scustava / platnost
		zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku						
		VOZOVKA : (25,0*1,0)*(2,23-0,36)*(1*6,4)		53,15000				
		CHODNIK : (25,0*1,0)*(2,23-0,20)*(1*6,4)		57,15000				
		NEZPEVNĚNÝ TERÉN : (25,0*1,0)*(2,23)*(1*6,4)		62,15000				
		VOZOVKA - odpočet ruční výkop : -1*1,0*2,0*1,0		-2,00000				
		CHODNIK - odpočet ruční výkop : -1*1,0*2,0*1,0		-2,00000				
		NEZPEVNĚNÝ TERÉN - odpočet ruční výkop : -1*1,0*2,0*1,0		-2,00000				
13	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepiovst, v hornině 3, zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku	m3	34,49000				25/ I
		20% : (166,45+6,0)*0,2		34,49000				
14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	6,00000				25/ I
		VOZOVKA - v ochranném pásmu inženýrských sítí : 1*1,0*2,0*1,0		2,00000				
		CHODNIK - v ochranném pásmu inženýrských sítí : 1*1,0*2,0*1,0		2,00000				
		NEZPEVNĚNÝ TERÉN - v ochranném pásmu inženýrských sítí : 1*1,0*2,0*1,0		2,00000				
15	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, stoka : 25,0*2,23	m2	55,75000				25/ I
				55,75000				
16	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 4 m	m2	55,75000				25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, stoka : 25,0*2,23		55,75000				
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 166,45000*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,00000*0,5	m3	86,22500			800-1	RTS 25/ I
18	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,04000	m3	4,04000			800-1	RTS 25/ I
19	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 42,80000*2	m3	85,60000			800-1	RTS 25/ I
20	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 166,45000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 42,80000*-1	m3	130,65000			800-1	RTS 25/ I
21	162601151R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,04000	m3	4,04000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
22	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	42,80000			800-1	RTS 25/ I
NEZPEVNĚNÝ TERÉN - výkopek uložený na mezideponii : (25,0*1,0)*(2,23-0,71)+(1*4,8)								
23	174101101R00	Zásyp sypatinou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těcchto výkopávkách	m3	120,90000			800-1	RTS 25/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
NEZPEVNĚNÝ TERÉN - výkopek uložený na mezideponii : (25,0*1,0)*(2,23-0,71)+(1*4,8)								
VOZOVKA - materiál ve specifikaci (do úrovně podkladní vrstvy - pol. 566903111R00) :								
(25,0*1,0)*(2,23-0,86)+(1*4,8)								
CHODNÍK - materiál ve specifikaci (do úrovně podkladní vrstvy - pol. 566903111R00) :								
(25,0*1,0)*(2,23-0,86)+(1*4,8)								
24	174101102R00	Zásyp sypatinou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhuštěním	m3	2,00000			800-1	RTS 25/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
2,0								
25	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypatinou, bez dodávky obsypového materiálu	m3	38,16000			800-1	RTS 25/ I
sypatinou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhuštění,								
VOZOVKA : (25,0-1,0)*0,53								
CHODNÍK : (25,0-1,0)*0,53								
NEZPEVNĚNÝ TERÉN : (25,0-1,0)*0,53								
26	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výševem, v rovině nebo na svahu do 1,5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	115,50000			823-1	RTS 25/ I
NEZPEVNĚNÝ TERÉN : 25,0*3,0								
manipulační pruh : 25,0*3,5								
28,00000								
87,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.
							soustava / platnost
27	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm	m ²	28,00000			800-1 RTS 25/ I
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině ne							
NEZPEVNĚNÝ TERÉN - ornice v režii zhotovitele : 25,0+3,0							
28	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	130,65000			800-1 RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 130,65000							
29	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,04000			800-1 RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,04000							
30	12910320a	Čištění vodotečí	m3	1,00000			Vlastní
čištění sedimentační nádrže na vodním toku : 1							
31	00672400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	4,62000			SPCM RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 115,50000*0,04							
32	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	2,80000			SPCM RTS 22/ II
NEZPEVNĚNÝ TERÉN - nákup, naložení, přemístění : (25,0+3,0)*0,1							
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							
33	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kamenná drobného těženého 0+4 mm	m3	18,85000			827-1 RTS 25/ I
v otevřeném výkopu,							

VOZOVKA : 25,0*1,0*0,23 5,75000
 CHODNÍK : 25,0*1,0*0,23 5,75000
 NEZPEVNĚNÝ TERÉN : 25,0*1,0*0,23 5,75000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
šachty (4 ks) : 4*0,4					1,60000			
34	45211111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	36,00000			827-1	RTS 25/ I
VOZOVKA : 6*2					12,00000			
CHODNÍK : 6*2					12,00000			
NEZPEVNĚNÝ TERÉN : 6*2					12,00000			
35	45211211R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstěnou nebo rámnůpod poklopů a mříže výšky do 100 mm	kus	3,00000			827-1	RTS 25/ I
VOZOVKA, CHODNÍK : 3					3,00000			
36	45211212R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstěnou nebo rámnůpod poklopů a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,01000			827-1	RTS 25/ I
šachta v nezpevněném terénu +0,1m : 1*1,01					1,01000			
37	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	2,56000			827-1	RTS 25/ I
v otevřeném výkopu,								
šachty MONOLITICKÉ DNO : 4*0,64					2,56000			
38	59217476R	obrubník silniční nájezdový, materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	18,00000			SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 36,00000*0,5					18,00000			
39	59224349,AR	prstěнец vyrovnávací šachetní; betonový, TBW, DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,03000			SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 3,00000*1,01					3,03000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	59224349R	prstevce vyrovnávací šachetní, betonový, TBW, DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,02010			SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,01000*1,01				1,02010				
41	45231121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 8/10	m3	0,80000				RTS 25/ I
z cementu portlandského nebo sítuškoportlandského, v otevřeném výkopu, šachty MONOLITICKÉ DNO (0,2m3 / 1ks) : 4*0,2				0,80000				

Díl: 5 Komunikace

42	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhuťněním	t	18,48000				RTS 25/ I
VOZOVKA - tl. 60mm rýha : 28,0*0,06*2,4				9,24000				
CHODNÍK - šleřkodř fr. 0-32mm tl. 150mm (pod vrstvou ACP) - šířka výkopu : 28,0*0,15*2,2				9,24000				
28,0*0,15*2,2								
43	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhuťněním	t	5,47200				RTS 25/ I
VOZOVKA - tl. 60mm rýha : 28,0*0,06*2,4				4,03200				
VOZOVKA - tl. 60mm - slupňovitě napojení 0,2m za stěnu výkopu : 10,0*0,06*2,4				1,44000				
44	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhuťnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	48,80000				RTS 25/ I
VOZOVKA - tl. 50mm - šířka výkopu : 28,0				28,00000				
VOZOVKA - tl. 50mm - slupňovitě napojení 0,4m za stěnu výkopu : 10,0*10,8				20,80000				
45	59121121R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici	m2	40,00000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,00000					40,00000			

46	596215021R00	Klazení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu rože a výplň spár. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,00000	m2	40,00000			822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--	--	-------	-----------

47	596811111R00	Klazení dlažby do rože z kameniva těžkého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěši, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždíc 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,00000	m2	40,00000			822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--	--	-------	-----------

48	599142111R00	Uprava závlky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm VOZOVKA - stupňovité napojení (0,4m za stěnu výkopu) - rýha : 25,0*2 VOZOVKA - stupňovité napojení (0,4m za stěnu výkopu) - rozšíření v místě šachty : 1*4,0	m	54,00000			822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--	--	-------	-----------

Díl: 8 Trubní vedení								
49	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo želez	kus	9,00000			827-1	RTS 25/ I

PŘÍPOJKA - přepojení : 9								
50	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 mm na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo želez	kus	3,00000			827-1	RTS 25/ I

PŘÍPOJKA - přepojení : 3
3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
51	822392111R00	Montáž potrubí z trub železobetonových z pryžovým těsněním pryžovými kroužky DN 400 mm v otevřeném výkopu sklonu do 20 %, kanalizace : 3*25,0 odpočet RŠ : -3*1,0	m	72,00000	75,00000 -3,00000		827-1	RTS 25/ I
52	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, PŘÍPOJKA - přepojení : 9	m	9,00000			827-1	RTS 25/ I
53	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, PŘÍPOJKA - přepojení : 3	m	3,00000			827-1	RTS 25/ I
54	892591111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 400 mm vodou nebo vzduchem, kanalizace : 3*25,0	m	75,00000			827-1	RTS 25/ I
55	892593111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 400 mm vodou nebo vzduchem, kanalizace : 3	úsek	3,00000			827-1	RTS 25/ I
56	892855112R00	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m 1	úsek	1,00000			827-1	RTS 25/ I
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost
57	894201161R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dna šachet tloušťky přes 200 mm z betonu vodotěsné třídy V 4 - C 25/30	m3	1,90000			827-1	RTS 25/ I
		z cementu portlandského nebo střískoportlandského, šachty MONOLITICKÉ DNO (tl. 250mm) : 4*1,90*0,25		1,90000				
58	894201261R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu vodotěsné třídy V 4 - C 25/30	m3	3,92000			827-1	RTS 25/ I
		z cementu portlandského nebo střískoportlandského, Včetně pomocného lešení: šachta MONOLITICKÉ DNO (tl. 250mm) - výška 0,65+0,10m : 4*0,98		3,92000				
59	894204161R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlaby šachet z betonu třídy C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm	m3	1,20000			827-1	RTS 25/ I
		z cementu portlandského nebo střískoportlandského, šachty MONOLITICKÉ DNO - kylene : 4*0,3		1,20000				
60	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	4,00000			827-1	RTS 25/ I
		na kroužek, šachty : 4		4,00000				
61	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	4,00000			827-1	RTS 25/ I
		na kroužek, šachty : 4		4,00000				
62	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	4,00000			827-1	RTS 25/ I
		na kroužek, šachty : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost
63	894502401R00	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových, oboustranné šachty MONOLITICKÉ DNO : (4*3,14)+(4*4,71)	m2	31,40000			827-1	RTS 25/ I
64	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm šachty : 4	kus	4,00000			827-1	RTS 25/ I
65	899521211R00	Stupadla do šachet a drobných objektů oceloplastová osazovaná do vynechaných otvorů šachty MONOLITICKÉ DNO : 4*1	kus	4,00000			827-1	RTS 25/ I
66	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, PŘÍPOJKA - přepojení : (3+3)*0,1	m3	1,20000			827-1	RTS 25/ I
67	89260115a	Čištění kanalizační stoky strojně úsek mezi revizními šachtami : 1 V položce je zakalkulováno : : a) otevření a uzavření revizních šachet a čistících kůlů ; b) nalažení vysokotlakých hadic k místu odkud se bude kanalizace čistit ; c) vyčištění potrubí tlakovou vodou nebo motorovým pérem ;	úsek	1,00000				Vlastní
68	89260115b	Čištění uliční vpusť V položce je zakalkulováno : : 1 a) demontáž a zpětné osazení mříže ; b) vyčištění čistícího koše, vč. demontáže a zpětného osazení ; c) strojní vyčištění vpusť tlakovou vodou, vč. likvidace odpadů ;	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
69	1017T	elastomerové těsnění šachet šachty : 4*1,01	ks	4,04000				Vlastní
4,04000								
70	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizační spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstevé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	9,27000				SPCM RTS 25/ I
9,27000								
		PŘÍPOJKA - připojení : 9*1,03						
9,27000								
71	28611263.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizační spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstevé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	3,09000				SPCM RTS 25/ I
3,09000								
		PŘÍPOJKA - připojení : 3*1,03						
3,09000								
72	59222532R	trouba železobetonová hrdlová TZh; Di = 400,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 79,0 kN/m	kus	12,12000				SPCM RTS 25/ I
12,12000								
		kanalizace (4ks / úsek) : 3*4*1,01						
12,12000								
73	59222547R	trouba železobetonová dílková (propojovací) TZh; Di = 400,0 mm; l = 2 000 mm; Fn 79,0 kN/m	kus	6,06000				SPCM RTS 25/ I
6,06000								
		kanalizace (2ks / úsek) : 3*2*1,01						
6,06000								
74	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	4,04000				SPCM RTS 25/ I
4,04000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,00000*1,01						
4,04000								
75	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	4,04000				SPCM RTS 25/ I
4,04000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,00000*1,01						
4,04000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
76	59224366 AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	4,04000			SPCM	RTS 25/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 4,00000*1,01		4,04000				
77	59720520R	žlab stokový kamennina; DN 400,0 mm; 180,0 °; l = 1000,0 mm; povrch glazovaný šachty MONOLITICKÉ DNO - kyneta : 4*1,01	kus	4,04000			SPCM	RTS 25/I
Díl: 91								
78	91656111R00	Osažení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého	m	25,00000			822-1	RTS 25/I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,00000		25,00000				
79	91666111R00	Osažení parkového obrubníku betonového s opěrrou	m	25,00000			822-1	RTS 25/I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 25,00000		25,00000				
80	917862111R00	Osažení silničního nebo chodňkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	25,00000			822-1	RTS 25/I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 25,00000		25,00000				
81	919736111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živitých, hloubky do 50 mm	m	54,00000			822-1	RTS 25/I
		včetně spotřeby vody						
		VOZOVKA - stupňovité napojení (0,4m za stěnu výkopu) - rýha : 25,0*2		50,00000				
		VOZOVKA - stupňovité napojení (0,4m za stěnu výkopu) - rozšíření v místě šachty : 1*4,0		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
82	9735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody VOZOVKA - rýha : 25,0*2 VOZOVKA - rozšíření v místě šachty : 1*3,2	m	53,20000	50,00000 3,20000		822-1	RTS 25/ I
Díl: 96								
83	970041160R00	Bourání konstrukci Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm PŘÍPOJKA - přepojení : 9*0,08	m	0,72000	0,72000		801-3	RTS 25/ I
84	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm PŘÍPOJKA - přepojení : 3*0,08	m	0,24000	0,24000		801-3	RTS 25/ I
85	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm kanalizace stávající - spasování v místě šachty (1,9m / ks) : 8*1,9	m	15,20000	15,20000		801-3	RTS 25/ I
86	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm kanalizační potrubí - blok pod potrubí (1řez / 1ks trouby) : 18*0,15	m	2,70000	2,70000		801-3	RTS 25/ I
87	979054441R00	Očištění vybouraných obručků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,00000	m2	80,00000	40,00000 40,00000		822-1	RTS 25/ I
88	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	40,00000			822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava /	platnost
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných koster na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných koster na vzdálenost do 3 m							
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,00000							
		40,00000							

Díl: 97				Přesuny suti a vybouraných hmot	
89	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm ² , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	10,10000	
				Odkaz na min. položky pořadí 11 : 4,04000*2,5	10,10000
				801-3	RTS 25/ I

90	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kamenniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	10,38400	801-3	RTS 25/1
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,18800		1,18800		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 9,19600		9,19600		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
91	998274101R00	Přesun hmot pro trubi vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	143,10210
		vodorovdu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně dr		

827-1	RTS 25/I
-------	----------

Díl: D96				Přesuny suti a vybouraných hmot	
92	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	53,50400	
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 6,16000		6,16000	

822-1	RTS 25/1
-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	182_2	Blansko - Oprava kanalizace - RÁMCOVÝ ROZPOČET
O:	01	Kanalizace
R:	01.1	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cel. soustava / platnost
93	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	218,06400			822-1	RTS 25/I
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 10,38400*21				218,06400				
94	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	21,56000			822-1	RTS 25/I
pro vodorovnou dopravu								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 6,16000				6,16000				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 15,40000				15,40000				
Celkem								