

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4179 BLAŽOVICE – TVAROŽNÁ KM 1,183 – 1,763

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

RD SUS JMK, COLAS – FIRESTA

COLAS CZ, a.s. – Správce

sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 26177005
zapsaná v obchodním rejstříku u MS soudu v Praze sp. zn. oddíl B, vložka 6556

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - Společník

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČO: 25317628
zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně sp. zn. oddíl B, vložka 2144

zastoupené Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. na základě PM

a

Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 4. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zajištění požadovaného příčného sklonu.
- SO 101. V místech dorovnání příčných sklonů byl zjištěn větší propad u krajů vozovky. Z tohoto důvodu se musí rozsah díla rozšířit o větší množství dorovnání příčného sklonu směsí ACL 16+, 16S včetně provedení postřiku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 532 877,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:


Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Jihlavě dne



Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, s.r.o.

V Brně dne



Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Brně dne



Digitálně podepsal
Ing. Vilém Huryta
Datum: 2025.06.02
15:57:23 +02'00'

Ing. Vilém Huryta
prokurista
FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.

Projekt : III/4179 Blažovice - Tvarožná km 1,183 - 1,763

		Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Komunikace	3 030 550,00	442 877,50	0,00	3 473 427,50
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 030 550,00	442 877,50	0,00	3 473 427,50

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady	59 450,00	0,00	0,00	59 450,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	59 450,00	0,00	0,00	59 450,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	3 090 000,00	442 877,50	0,00	3 532 877,50



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

MR2 III/4179 Blažovice - Tvarožná km 1,183 - 1,763

SO 000

59 450,00

Rozpočet:

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				59 450,00	
1	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	0,580	30 000,00	17 400,00	
0,58 = 0,580 [A]								
2	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	0,580	70 000,00	40 600,00	
			Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Včetně projednání s dotčenými orgány. Vše v režii zhotovitele. 0,58 = 0,580 [A]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
3	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	0,580	2 500,00	1 450,00	
			Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: MR2 III/4179 Blažovice - Tvarožná km 1,183 - 1,763
Rozpočet: SO 101 Komunikace (km 1,183 - 1,763)

SO 101	442 877,50
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5		Komunikace				442 877,50	
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 665,000	14,00	23 310,00	
			0,5 kg/m2					
			1665 = 1665,000 [A]					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
7	574C06	a	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	69,350	6 050,00	419 567,50	
			dorovnání příčného sklonu ACL 16+					
			69,35 = 69,350 [A]					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					