

SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: 1/5/2025

Číslo zhotovitele: 01-23

na zhotovení díla:

„Dětská skupina Salaš“

Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho platném znění
tuto smlouvu o dílo mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:

Obec Salaš

Právní forma: územně samosprávním celek
Se sídlem: Salaš 85, 68706
IČO: 00362417
DIČ: není plátce DPH
Zastoupení: Jitka Točková, starostka obce
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 12925721/0100
Tel: +420 572 571 220
Email: salas@salasuh.cz

a

Z h o t o v i t e l: STCH,s r.o.

se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno
kontaktní adresa: Velehradská 1433/25, 686 03 Staré Město
Zápis v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 109849
IČO: 07748370 DIČ: CZ07748370
Telefon: 576 130 808 e-mail: info@stch.cz
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6020840389/0800
Prováděním díla pověřena organizační jednotka: STCH,s.r.o.
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Miloslav Brlovský
ve věcech technických oprávněn k jednání: Miloslav Brlovský
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
Ing. Josef Tomeček, č. autorizace 1005760

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Dětská skupina Salaš“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. **Předmětem díla je novostavbu objektu pro provoz dětské skupiny v obci Salaš určený k provozování služby péče o dítě v dětské skupině, předškolní vzdělávání.**
3. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku „VI. Platební podmínky“ této smlouvy“.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Jedná se např. o zajištění zařízení staveniště; archeologického průzkumu a dohledu; přechodného dopravního značení, včetně projektové dokumentace a projednání; pasportizace objektů v blízkosti výkopu; přechodových lávek a přejezdů pro automobily; vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, zajištění podkladů nutných ke kolaudaci díla, jako např. dokumentaci skutečného provedení stavby, nutnou součinnost při administraci projektu vůči poskytovateli dotace, atd.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal vhodnými.
6. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno, nebo obchodní firmu a jejich specializaci.
7. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jeho základě byla uzavřena tato smlouva prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen se souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.
8. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla, tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i prací nad rámec dohodnutého rozsahu prací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
9. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:
 - a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
 - b) Zhotovitelem je zhotovitel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla je novostavbu objektu pro provoz dětské skupiny v obci Salaš určený k provozování služby péče o dítě v dětské skupině, předškolní vzdělávání.
2. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost Ing. Ondřej Fabián
číslo autorizace: 1103620
Harty 365, 74260 Petřvald

3. Rozpočet předmětu veřejné zakázky byl zpracován v roce 2024. Projektová dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a podrobný soupis prací, kterou předá objednatel zhotoviteli nejpozději k datu předání staveniště ve 3 vyhotoveních v papírové formě.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU a ROZPOČTU, podle POVOLENÍ a v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně v kvalitě obvyklé. V případě, že mezi PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je pro stanovení rozsahu díla rozhodující ROZPOČET.
5. Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost zhotovitele zajistit plnění podmínek, které vyplývají, z dokladové části projektu stavby a z vydaných rozhodnutí:
Stavební povolení – SpZn.: SÚ/05226/2024/Ho
tak i dalších povinností souvisejících s vlastní realizací stavby:
6. Další povinnosti zhotovitele související s realizací stavby:
 - 1) Výkon funkce odpovědného geodeta na stavbě. Provedení všech geodetických prací, a to zejména výškové a směrové vytýčení a zaměření všech stávajících i prováděných podzemních vedení a zařízení v místě stavby, zaměření stavby a jejich částí v průběhu jejího provádění, vytýčení stavby, zpracování veškerých geodetických podkladů.
 - 2) V prostoru staveniště zajistit vytýčení všech podzemních sítí a zařízení, v souladu s vydanými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., včetně zápisů o prověření převzetí prací od správců sítí apod.; zabezpečit podmínky stanovených správcem inženýrských sítí.
 - 3) Před zahájením prací na dotčených pozemcích, ve stanovených lhůtách, informovat jejich vlastníky a správce dle požadavků, které vyplývají z jejich vyjádření a stanovisek.
 - 4) Nejpozději k datu předání a převzetí staveniště předá zhotovitel plán kontrol a zkoušek pro celou stavbu odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
 - 5) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla, včetně úhrady nákladů související s výkonem archeologického průzkumu a dohledu na dotčeném území.
 - 6) Provedení zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby.
 - 7) Řádná likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Před fakturací budou TDS předány ke kontrole vážní listky ze skládky.
 - 8) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostním opatřením na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
 - 9) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho řádného projednání, stanovení a odsouhlasení objednatelem a z něho vyplývajících dopravně – inženýrských opatření; údržba přechodného dopravního značení, přemísťování a následné odstranění.
 - 10) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k trvalému užívání.
 - 11) Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
 - 12) Součástí ceny díla jsou náklady za odběr vody a el. energie; přípojná místa si zajistí zhotovitel u jejich správců.
 - 13) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního předchozího stavu (komunikace a zeleň).
 - 14) Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím.
(Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do předchozího stavu).
 - 15) Geodetické zaměření skutečného provedení díla v tištěné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks.

- 16) Vyhotovení geometrických plánů potvrzených příslušným katastrálním úřadem v 5 ti vyhotoveních z toho 1x vyhotovení v datové formě (na CD ROM), jako nezbytný doklad ke kolaudaci stavby a jako podklad pro ohlášení nové stavby k zápisu do Katastru nemovitostí.
- 17) Realizace zimních opatření (příprava a zajištění stavby na zimní období) v návaznosti na termíny realizace díla.
- 18) Průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby.
- 19) Provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích částí vybudovaného díla, včetně vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku takového vyzkoušení (ve 3 vyhotoveních).
- 20) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- 21) Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních.
(Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavby (dále též „TDS“, který provede jejich kompletní předání předáním a převzetím díla a uvedení stavby do trvalého užívání).
- 22) Provedení zaškolení pracovníků obsluh u všech částí díla, kteří budou určeni v náležitém předstihu objednatelem. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.
- 23) Vypracování návodu na provoz a údržbu díla vč. manipulačních, provozních řádů, havarijních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích vyhotoveních, z toho 1x v datové formě; *Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno a jaké servisní úkony musí uživatel v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo poskytované zhotovitelem.*
- 24) Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 3x v datové formě; *Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli stavby zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.*
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny k nim došlo v průběhu zhotovení díla.
- 25) Součástí realizace díla je i propagace projektu, který bude zhotovitelem zajišťován dle pokynů objednatele a metodiky poskytovatele dotace.
- 26) Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; *Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení vyplývají z Projektu, příslušných právních předpisů a norem popř. z důvodných požadavků objednatele předaných zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením komplexního vyzkoušení. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS.*
- 27) Účast zhotovitele na kolaudačním řízení stavby, a to v rozsahu vyplývajícím z příslušných předpisů, popř. v rozsahu požadovaném objednatelem.

- 28) Zhotovitel je povinen umístit po dobu výstavby na staveništi informační tabuli o stavbě, dle pokynů objednatele, a po ukončení stavebních prací je povinen informační tabuli odstranit.
- 29) Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka (dále TDS), případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ, HARMONOGRAM PRACÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předpokládaný termín realizace stavebních prací

- a) Smlouva o dílo nabývá účinnosti po podpisu smlouvy a písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště
 - b) Předání staveniště: Do 5 dnů od písemné výzvy objednatele k předání staveniště
 - c) Termín zahájení stavebních prací: Do 5 dnů od předání staveniště
2. Doba realizace díla a termín dokončení: Dílo bude **dokončeno nejpozději do 28.2.2026.**
 3. Termín dokončení díla je termínem předání a převzetí díla. K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat v souladu s touto smlouvou.
 4. Záruční lhůta začíná běžet den následujícím po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
 5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
 6. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně. Výzva k převzetí díla bude objednateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím termínu pro dokončení díla dle této smlouvy.
 7. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od zahájení.
 8. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným předpokládaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
 9. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.
 10. Před zahájením prací, tj. předáním staveniště bude harmonogram prováděných prací zhotovitele aktualizován dle požadavku objednatele.
 11. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, může vyzvat zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě nepromleně vyhovět.
 12. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla, který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.
 13. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků nutných pro financování díla.
 14. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení.
 15. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden

- důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací.
16. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání všech dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a jiných požadovaných dokladů objednatelem.
 17. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončením celé stavby, dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. V případě, že vzniknou u předání vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Tento zápis, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.
(Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci).
 18. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 7- ti kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.
 19. Staveniště bude vyklizeno do 10 - ti kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (doklady ke kolaudaci, geometrický plán, doklady o zkouškách a revizích atd.) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 10 - ti dnů před předáním díla, mimo geometrické plány, které mohou být odevzdány do 2 měsíců od data předání díla.
 20. Smluvní strany se dohodly, že případné náklady nad rámec původně dohodnutého objemu prací nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.
 21. Nedodržení termínu výstavby se považuje jako závažné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu, této smlouvy, pokud nebude harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvodů, které nemohl zhotovitel předvídat a nemohl svým konáním ovlivnit.
 22. Zhotovitel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS, nebo objednatele je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo zhotovitel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
 23. Místem plnění je určeno projektovou dokumentací.
 24. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
 25. Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací požádat příslušné organizace o vytyčení vedení inženýrských sítí.
 26. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
 27. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
 28. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště.
 29. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
 30. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 31. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pracovníci používali. Nesplnění této povinnosti může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty dle této smlouvy.
 32. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí díla objednatelem, resp. po odstranění poslední vady nebo nedodělky nebránících užívání díla zjištěného při předání a převzetí díla. Za

vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou smluvních stran, jinak do stavu původního. Nesplnění této povinnosti může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty dle této smlouvy.

33. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
34. Prostor staveniště bude trvale oplocen.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH: 13 423 955,93 Kč

DPH k celkové nabídkové ceně: 2 819 030,75 Kč

celková cena s DPH: 16 242 986,68 Kč

slovy šestnáct milionů dvě stě čtyřicet dva tisíc devět set osmdesát šest korun českých šedesát osm haléřů

2. Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky, včetně všech vedlejších nákladů uvedených v čl. II této smlouvy. Cena uvedená v bodě 1 této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
3. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
4. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr.
5. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena se sjednává jako cena konečná a nepřekročitelná s výjimkou nepředvídatelných změn, platná po celou dobu provádění díla až po jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitel e, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného projektantem jako součást projektu a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na dopravní omezení a povolení a nájemného veřejného užívání silnic a místních komunikací a ostatních ploch, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, nákladů na zhotovení, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad způsobených zhotovitelem, nákladů na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.
6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených v čl. V. této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění stavby dojde ke změnám sazeb DPH, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany pro konkrétní případ písemně jinak.

7. Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, a to v cenách a rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu.
8. Při oceňování případných, objednatel požadovaných prací nad dohodnutý rámec díla, budou ceny nových jednotkových položek oceněny v souladu s aktuálními ceníky cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Položky, které budou navýšeny svým objemem, budou oceněny stejnou jednotkovou cenou, jaká je v rozpočtu zhotovitele, který je součástí této smlouvy.
9. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - a. Pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - b. Bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li objednatel požadovat některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce),
 - c. Pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatel zhotoviteli,
 - d. Změna ceny dle této smlouvy je možná pouze v případě, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatel. Každá změna musí být odsouhlasena objednatel jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
11. Zhotovitel ocení veškeré dodatečné práce a činnosti jednotkovými cenami z položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle aktuálního ceníku ÚRS, pokud nelze použít (z důvodu neexistence položek, nebo nemožnosti přiřazení položek do ceníků) bude pro ocenění použita individuální kalkulace zhotovitele (v případě individuální kalkulace bude způsob stanovení ceny zhotovitelem podložen podrobným odůvodněním). Individuální kalkulace podléhají souhlasu objednatel.
12. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu.
13. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

V. ZMĚNY DÍLA

1. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je přípustná pouze v souladu s § 222 zákona č. 134 /2016 Sb. (dále jen „zákon“)
2. Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení některé z těchto podmínek:
 - pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (neprovedené práce);
 - pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
 - pokud změna vyplývá z realizační dokumentace, nebo její úpravy
 - pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla
 - pokud si objednatel výslovně objedná provedení prací nad dohodnutý objem prací díla

3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu zástupce objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn. (dále jen „Změnových listů“), které zpracuje zhotovitel podle platné metodiky poskytovatele dotace.
4. Zhotovitel je povinen provést součinnost při vypracování a administraci změnových listů. V případě, že zhotovitel tuto součinnost neprovede nebo provede opožděně, bude nést příslušné důsledky – např. může vystavit fakturu za práce provedené na změně až po schválení změnového listu poskytovatelem dotace atd.“

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A BANKOVNÍ ZÁRUKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Práce budou uhrazeny na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací a na základě TDS schváleného zjišťovacího protokolu.
3. Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit TDS soupis provedených prací za uplynulé měsíční období, které objednatel nebo jím pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen (soupis provedených prací bude předkládán ke kontrole v elektronické podobě). TDS je povinen do 5. pracovního dne po předložení provést kontrolu soupisu provedených prací.
4. Soubor soupisu provedených prací bude předložen v otevřeném formátu (např. ve formátu XLS, programu MS Excel, ODF programu LibreOffice, či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
5. Soupis provedených prací bude obsahovat pouze položky, které jsou předmětem fakturace ve sledovaném měsíci, a to v členění na objekty a oddíly v jakém je položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
6. U každé položky bude soupis obsahovat:
 - číslo položky,
 - popis položky,
 - MJ,
 - množství MJ dle SOD,
 - cena za MJ dle SOD,
 - cena celková dle SOD,
 - zbývajících množství MJ po předchozí fakturaci,
 - zbývajících celková cena po předchozí fakturaci,
 - množství MJ dle provedených prací za aktuální období,
 - cena celková provedených prací za aktuální období,
 - zbývajících množství MJ, které zbývají provést do konce díla,
 - zbývajících celková cena, která zbývá provést do konce díla.
7. Na důkaz souhlasu se soupisem provedených prací podepíše TDS zjišťovací protokol a jeho scan kopii zašle objednateli.
8. Zjišťovací protokol o provedených pracích bude obsahovat:
 - název stavby,
 - identifikační údaje zhotovitele,
 - identifikační údaje objednatele,
 - celkovou smluvní cenu za dílo,
 - cenu účtovanou za předchozí období,
 - celkovou cenu dle soupisu provedených prací ve sledovaném období,
 - cenu prací zbývajících do konce provedení díla.

9. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez zjišťovacího protokolu podepsaného TDS a soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění.
10. Přílohou každé faktury bude:
 - scan kopie podepsaného zjišťovacího protokolu,
 - soupis provedených prací.
11. Faktura vč. příloh bude předkládána objednateli v písemné podobě a zároveň bude zaslána v digitální podobě na adresy sdělené při předání staveniště.
12. **Faktura** vystavená na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu bude opatřena **názvem díla a registračním číslem projektu poskytovatele dotace**.
13. Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě odsouhlasení provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena po konečném předání a odstranění nedodělků a vad stavby.
14. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude počítáno podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění.
15. Splatnost faktury je stanovena na **30 dnů**, z důvodu složitosti financování stavby poskytovatelem dotace, ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve **3** vyhotoveních, každé s platností originálu.
16. Nedojde-li oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
17. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací.
18. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
19. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy předat objednateli bankovní záruku **za řádné provedení díla ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH**. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za Zhotovitele, které vzniknou objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele, týkající se řádného provádění díla a smluvené doby plnění, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu realizace díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna po předání a převzetí stavby a poskytnutí bankovní záruky dle čl. VI, bodu 20
20. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury bankovní záruku za záruční dobu ve **výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH**. Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele za vzniklé škody z důvodu porušení povinností Zhotovitele z této smlouvy o dílo, nebo ze zákona v průběhu záruční doby, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná záruční doby na dílo ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí záruční doby.
21. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
22. V případě, že Zhotovitel bankovní záruku dle podmínek odstavce 19. článku VI. této smlouvy nepředloží, má objednatel právo nepodepsat smlouvu o dílo. Nepředložení je považováno za neposkytnutí součinnosti dle platného Zákona o zadávání veřejných zakázek.

23. V případě, že Zhotovitel bankovní záruku dle podmínek odst.20 čl. VI. této smlouvy nepředloží, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škodu a smluvní pokutu.
24. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětné pojistné smlouvy. Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude činit min. 5 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu v kopii předložit objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o pojištění k pokrytí rizik a případných škod spojených s realizací díla, tj. stavebně-montážní pojištění díla s pojistnou částkou min. ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu o stavebně-montážním pojištění díla v kopii předložit objednateli před zahájením díla, nejpozději však při předání a převzetí staveniště.

VII. KONTROLNÍ DNY A STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se v termínech, které budou dohodnuty při předání staveniště, kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, objednatele a jim přizvaných dalších osob. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací.
2. Kontrolní den povede TDS, který bude z jednání pořizovat zápis
3. Kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné kontroly provádění díla TDS, objednatelem a osobou pověřenou dohledem, jak je dodržována BOZP a dalších oprávněných osob na staveništi (autorský dozor, projektant), kteří mohou provádět záznamy do stavebního deníku.
4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných materiálů, vzorků atd. Pokud smluvný termín nebude dodržen a nesjedná-li strana, která je v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu, pokud se druhá strana nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, NÁVODY NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, zhotovitele, budoucího uživatele (provozovatele), objednatele a jim přizvaných dalších osob.
2. Dílo je považováno za dokončené, je-li stavebně dokončeno tak, že nevykazuje vady bránící jeho užívání. Dokončením díla je podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání a převzetí dokladů kterými jsou minimálně:
 - a. dokumentace skutečného provedení
 - b. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - c. zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - d. revizní zkoušky,

- e. stavební deník,
 - f. dodací a záruční listy,
 - g. atesty na použitý materiál, prohlášení o shodě, certifikáty,
 - h. doklad o likvidaci odpadu,
 - i. evidence škod na zdraví a majetku (bude-li relevantní).
3. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel a TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
4. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady:
- a. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - b. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - c. geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán pro zápis věcných břemen
 - d. záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - e. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - f. dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, z toho 1 x v datové formě ve formátu pdf a dwg v editované verzi (na CD ROM);
 - g. DVD s monitoringem stok
 - h. doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, KVZ, jakož i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše jak vyplývá z této smlouvy, projektu, příslušných právních předpisů či norem;
 - i. manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
 - j. zápisy o zaškolení pracovníků uživatele pro jednotlivá technická zařízení
 - k. originál stavebního deníku;
 - l. případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání díla.
 - m. úplné návody na provoz a údržbu díla, kde budou popsány jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí uživatel a provozovatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem podle této smlouvy.
5. Převzetí díla bude provedeno formou předávacího protokolu, který vyhotoví objednatel a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat min. následující informace:
- a. název díla, identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
 - b. odkaz na smlouvu včetně jejích případných dodatků,
 - c. termín zahájení a dokončení prací na díle,
 - d. celkovou cenu díla,
 - e. seznam předávané dokumentace (případně seznam dokladů, které budou ještě dodány pro potřeby kolaudace vč. předpokládaného termínu jejich dodání),
 - f. prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nikoliv spolu s odůvodněním,
 - g. soupis vad a nedodělků, způsob a lhůtu stanovenou pro jejich odstranění,
 - h. datum a místo sepsání zápisu,
 - i. jméno, příjmení a podpis oprávněných zástupců obou smluvních stran.

IX. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelní pohromy, válečné události embarga či vládní zásahy.
2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních dnů od výskytu vyšší moci.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 9.1. prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak.

X. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2 – 6 zákona č.309/2006 Sb. při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:
 - a. požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
 - b. požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
 - c. požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
 - d. bezpečnostní značky, značení a signály
 - e. bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách.
2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem č. 309/2006 Sb a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. zhotovitel je zejména povinen zajistit:
 - a. aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů nosili na stavbě pracovní pomůcky;
 - b. aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - c. aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, nebo pádu do hloubky, uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 - d. poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení §16 zákona č. 309/2006 Sb.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přiměřenou ochranu místa plnění.

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel poskytuje objednateli:
 - a. **záruku na stavební práce v délce 60 měsíců;**
 - b. **záruku na technologické zařízení v délce 36 měsíců;**
 - c. **záruku na silnice, komunikace a zpevněné plochy v délce 60 měsíců,**a to ode dne předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel garantuje provedení všech prací v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, rozhodnutím veřejnosprávních orgánů, platnými právními předpisy a normami vztahujícím se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

3. Délka základní záruční doby na celé dílo činí min. 60 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků. Na výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato zkrácená záruční doba. Tato zkrácená záruční lhůta musí být uvedena v samostatném seznamu výrobků a komponentů s uvedením této kratší záruční lhůty. V případě neuvedení v tomto seznamu se má za to, že platí základní záruční lhůta.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
5. Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady sám na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do 15 kalendářních dnů, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud se jedná o vadu omezující provoz objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
8. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v této smlouvě, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, resp. opravené doklady vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla potřebné k zajištění provozu díla.
10. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně podzhotovitel, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
11. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo pokud zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit
12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí

XII. SANKCE

1. Sankce za neplnění podmínek, které vyplývají z dokladové části projektu stavby dle článku II.
Pokud nebude zhotovitel plnit stanovené podmínky v požadovaných termínech, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000.00 Kč** za každou nesplněnou podmínku a den prodlení jejího nesplnění. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.
2. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce
Pokud zhotovitel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržování zákonů č.309/2006 Sb., stavebního

- zákona, nařízení vlády č.591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000.00 Kč** za každý písemně (postačí e-mail) oznámený případ.
3. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla zhotoviteli doručena výzva k jejímu zaplacení ze strany objednatele, a to na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.
 4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.
 5. Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným termínům uvedených v čl. III, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000.00 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.
 6. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1 000.00 Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
 7. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu **1 000.00 Kč** za každou reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
 8. Sankce za nedodržení termínů sjednaných na kontrolních dnech stavby. Pokud zhotovitel nedodrží termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných materiálů, vzorků atd. a nesjedná-li strana, která je v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní **pokutu 1 000.00 Kč** za každý den prodlení, pokud se druhá strana nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce.
 9. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
 10. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
 11. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
 12. Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
 13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Miloslav Brlovský, jednatel

tel.: +420 725 720 055

Libor Mihaľ, stavbyvedoucí

tel.: +420 608 140 521

2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby: ing. Vít Kutálek, Modrá 116, tel.: + 420 728 574 806 – technický dozor stavby

3. Objednatel prohlašuje, že tato osoba je zmocněna objednatelem:
 - a. předat zhotoviteli data nezbytná k provedení díla,
 - b. odsouhlasit případné změny prací navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
 - c. odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),
 - d. převzít od zhotovitele předmět díla.
4. Kontrolou zajištění řádného plnění povinností BOZP na stavbě objednatel pověřuje:
 - a. Ing. Vít Kutálek, Modrá 116, tel.: + 420 728 574 806
5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit pověřené osoby pro zabezpečení povinností vyplývajících ze znění smlouvy.
6. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.
8. K plnění povinností uvedených v bodě II. této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné partnery a poddodavatele.
9. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
10. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
 - a) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy o dílo budou podílet;
 - b) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;

a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZÁNİK SMLOUVY

1. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
2. Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
 - 2.1 dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – v případě zásahu vyšší moci,
 - 2.2 dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací o víc jak 20 kalendářních dnů,
3. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu prací, provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
4. V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv

jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou dle této smlouvy o více jak 45 kalendářních dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 kalendářních dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín dokončení díla.

7. Smlouva o dílo a práva a povinnosti s ní spojená bez dalšího zanikají, nenabyde-li smlouva o dílo účinnosti ve lhůtě 3 měsíců od data jejího podpisu nebo dnem doručení písemného vyrozumění objednatele o nezískání finančních prostředků z dotačního programu.

XV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodů porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.
5. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno:
 - a. prodlení se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů o doručení výzvy k převzetí staveniště
 - b. termínu dokončení kompletní akce o více než 60 dnů
 - c. odmítnutí převzetí staveniště ve stanovené lhůtě
 - d. přenesení, nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez souhlasu objednatele
 - e. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů
 - f. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním, nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoliv byl na toto objednatelem upozorněn
 - g. další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení
6. Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **20.000,- Kč**.
7. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy uvedené v čl. XIV. Objednatel je oprávněn zhotoviteli za každý den prodlení se splněním těchto povinností vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

- b. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel ihned vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
9. Strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady ji vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
 10. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 11. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu novým Občanským zákoníkem České republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky.
 12. **Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o dílo v případě, že nebude poskytnuta finanční podpora v rámci dotace. Smlouva nabývá účinnosti, až po písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště a zahájení prací a písemném ujištění, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky k realizaci díla.**
 13. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány, jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilech objednatelů ve smyslu ZZVZ v platném znění a dále je možné ji uveřejnit v Centrálním registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv v platném znění.
 14. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) nebo dobrým mravům nebo by ZZVZ obcházelo, zejména že nenabízelo žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
 15. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla této smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
 16. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy bude financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
 17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
 18. Zhotovitel se zavazuje při realizaci veřejné zakázky naplňovat požadavky sociálně odpovědného chování, a to aby:
plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
sjednal a dodržoval se svými poddodavateli smluvní podmínky, srovnatelné s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);

řádně a včasné plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů.

19. **Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat Princip DNSH – pravidla ochrany životního prostředí vyžadovaná při realizaci díla:**

Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Žadatel popíše soulad projektu s principy DNSH v kapitole 6.2 studie proveditelnosti.

Rídící orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet (a způsob dodržení důkladně popsat v kapitole 6.2 studie proveditelnosti) následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

pisoiry spotřebují maximálně 2 litry/mýsu/hodinu. Splachovací pisoiry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS;

b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN;

c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.

20. **Po ukončení stavebních prací při podpisu protokolu o předání díla doloží Objednateli dokumentaci o tom, jakým způsobem tuto podmínku nakládání s odpady splnil, a to např. kopií smlouvy o zajištění předání produkováných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, jiným dokumentem obdobného významu.**

21. Zhotovitel se dále zavazuje vyplnit přehledovou tabulku „Přehled využití odpadů“ a předat ji při podpisu protokolu o předání díla Objednateli.
22. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci.
23. Zhotovitel se zavazuje k vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů ke kolaudaci, likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, odpovědnosti za neporušení stávajících sítí, k uvedení všech povrchů dotčených realizovanými stavebními pracemi do původního stavu, ke zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v tištěném formátu a 1x v digitální podobě, zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrických plánů včetně jeho potvrzení příslušným katastrálním úřadem.
24. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bude dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona.
25. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění dle této smlouvy bude dodržovat níže uvedené povinnosti:
dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy o dílo budou podílet; v případě, že k plnění smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům; shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatel mu dodržování daných povinností doloží.
26. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.
27. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. V případě, že obě smluvní strany budou disponovat technickým prostředky pro uzavření smlouvy v elektronické podobě, bude smlouva o dílo uzavřena přednostně pouze v elektronické podobě.
28. Tato smlouva o dílo byla **schválena orgánem obce, dne: 10.4.2025 pod č. usnesení 2-13Z/2025.**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Salaš dne:

V..... dne:

.....
Jitka Točková, starostka obce
Obec Salaš

.....
Miloslav Brlovský, jednatel
STCH,s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R41R
Stavba: Dětská skupina Salaš

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš

Zhotovitel:
STCH,s.r.o

Projektant:
EAP-projekce.cz

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ 7748370
DI CZ07748370

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 423 955,93
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 13 423 955,93	Výše daně 2 819 030,75
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			16 242 986,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R41R

Místo:

Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš

Zhotovitel: STCH,s.r.o

Datum: 11. 5. 2024

Projektant: EAP-projekce.cz

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Stavba: Dětská skupina Salaš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 423 955,93	16 011 707,89	
1	Demolice objektu bývalé provozovny Salaš	1 093 847,54	1 093 847,54	STA
2	Stavební část	6 335 359,49	7 665 784,98	STA
21	Vybavení	945 633,18	1 144 216,15	STA
3	Venkovní úpravy	1 391 531,34	1 683 752,92	STA
4	Jímky, přípojky, dešťová kanalizace, ČOV	536 175,66	648 772,55	STA
5	Vnitřní vodovod, kanalizace	337 457,40	408 323,45	STA
6	Vytápění	534 687,97	645 401,64	STA
7	Vzduchotechnika	392 301,00	474 684,21	STA
8	Silnoproud	731 385,90	884 976,94	STA
81	Elektro přípojka	99 603,50	120 520,24	STA
82	FVE	166 494,89	201 458,82	STA
83	Slaboproud	685 478,06	829 428,45	STA
9	Vedlejší náklady	174 000,00	210 540,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 1 - Demolice objektu bývalé provozovny Salaš

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš

Zhotovitel:
STCH,s.r.o

Projektant:
EAP-projekce.cz

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 093 847,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 093 847,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 1 - Demolice objektu bývalé provozovny Salaš

Místo:

Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel: STCH,s.r.o

Datum: 11. 5. 2024

Projektant: EAP-projekce.cz
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 093 847,54
HSV - Práce a dodávky HSV	1 093 847,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	649 043,94
997 - Přesun sutě	444 803,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Salaš

Objekt:

1 - Demolice objektu bývalé provozovny Salaš

Místo:

Datum: 11. 5. 2024

Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš

Projektant: EAP-projekce.cz

Zhotovitel: STCH,s.r.o

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 093 847,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 093 847,54	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				649 043,94	
1	K	981011315	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	3 996,000	76,50	305 694,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011315					
P			Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na: rozpojení konstrukcí při demolicích na suť schopnou odvozu na skládku; předepsané-li projekt rozměry suti, oceňuje se přebrání, kropení a vytváření vodní clony, bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce při demolicích včetně opatření při práci s výbušninami, podpěrné konstrukce jakékoliv výšky, úpravu pláně na půdorysné ploše demolovaného objektu navazující na přilehlý terén s výškovými rozdíly do ± 150 mm, odpojení (dilatace) od sousedních nedemolovaných objektů, odstranění výplní otvorů, vnitřních instalací a zařizovacích předmětů určených do suti, na manipulaci se suti v rámci objektu.					
2	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	15,000	510,00	7 650,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
VV			"odpojení od vedení" 15					
3	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	25,000	510,00	12 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211					
VV			"odpojení od vedení" 25					
4	K	113107541	Odstranění podkladů nebo krytů při překopectech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	20,000	416,50	8 330,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107541					
VV			"odstranění části komunikace					
VV			20					
5	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	665,000	382,50	254 362,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107171					
VV			"zpevněné plochy"665					
6	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	665,000	46,75	31 088,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107152					
7	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	217,500	93,50	20 336,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511116					
VV			"spodní stavba průměrná hl. 500 mm"435*0,5					
8	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	10,938	807,50	8 832,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511114					
VV			"septik cca 25 % kce					
VV			2,5*7*2,5*0,25					
D	997		Přesun sutě				444 803,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	1 691,450	19,55	33 067,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002					
10	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	1 472,000	63,75	93 840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
11	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	22 080,000	4,25	93 840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
VV			1472*15 'Přepočtené koeficientem množství		22 080,000			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,000	807,50	4 037,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
13	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804					
14	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	16,000	1 062,50	17 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
15	K	997013814R	Poplatek za zpětný odběr kovových odpadů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 05	t	5,000	-850,00	-4 250,00	vlastní
16	K	997013814RR	Poplatek za zpětný odběr kovových odpadů - smíšené kovy	t	1,000	-850,00	-850,00	vlastní
17	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1 269,450	85,00	107 903,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
VV			"stavba"1050		1 050,000			
VV			"zpevněné plochy"665*0,15*2,2		219,450			
VV			Součet		1 269,450			
18	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	280,000	272,00	76 160,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863					
19	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	14,000	127,50	1 785,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013867					
20	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	100,000	212,50	21 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
2 - Stavební část

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel:
STCH,s.r.o
Projektant:
EAP-projekce.cz
Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		6 335 359,49	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 335 359,49	21,00%	1 330 425,49
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 665 784,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
2 - Stavební část

Místo:
Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel: STCH,s.r.o
Datum: 11. 5. 2024
Projektant: EAP-projekce.cz
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 335 359,49
HSV - Práce a dodávky HSV	2 824 516,67
1 - Zemní práce	410 464,52
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	72 345,24
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	108 311,80
13 - Zemní práce -zásypy	159 294,00
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	70 513,48
2 - Zakládání	826 662,11
21.1 - Podkladní vrstvy	40 179,94
22 - Základové pasy	577 796,05
24 - Podkladní beton	140 996,97
25 - Zakládání - ostatní	9 686,14

26 - Zakládání - drenáže	51 686,25
27 - Zakládání - radon	6 316,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	226 142,38
31 - Sloupy	58 168,90
32 - Překlady	8 680,13
4 - Vodorovné konstrukce	501 376,40
40-1 - Věnce 1 NP	24 193,34
41-2 - Monolitické stropy	460 009,26
42 - Nosníky	17 173,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	693 217,07
61 - Úprava povrchů vnitřních	164 636,76
61-1 - Štuková omítka	131 776,35
62 - Úprava povrchů vnějších	451 141,04
621 - Příprava podkladů	7 566,75
622 - Lištový systém	17 854,27
62-11 - ETICS - vata	281 419,59
6222 - Ostění, nadpraží a parapety	22 944,79
62-3 - Sokl a nadstřešní část	87 994,45
62-4 - Finální omítka	33 361,19
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	77 439,27
63-3 - Anhyd. podlahy	50 320,76
63-4 - Samonivelační stěrka	10 649,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 710,45
94 - Lešení a stavební výtahy	114 974,49
998 - Přesun hmot	32 969,25
PSV - Práce a dodávky PSV	3 510 842,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	208 455,89
711-1 - Asfaltový pas	204 438,64
712 - Povlakové krytiny	249 666,59
712-1 - Parozábrana	17 937,82
712-2.1 - Skladba s folií - nekotvená	53 312,90
712-6 - Detaily	14 056,38
712-7 - Vpusť	16 089,00
712-8 - Vegetační souvrství	75 334,12
712-9 - Nadkrokvevní izolace - HI	66 058,07
713 - Izolace tepelné	422 264,51
713-1 - Podlahy	49 144,58
713-2 - Plochá střecha	56 642,36
713-4 - Nadkrokvevní izolace TI	305 656,34
713-5 - Provětrávaná fasáda	7 660,56
762 - Konstrukce tesařské	644 353,64
762-1 - Krov	215 359,22
762-2 - Latě a bednění	265 375,26
762-6 - Provětrávaná fasáda	155 403,86
763 - Konstrukce suché výstavby	361 313,06
763-1 - Podhledy	143 422,76
763-2 - Příčky a předstěny	213 772,20
764 - Konstrukce klempířské	252 070,18
764-1 - Krytina	209 180,58
764-2 - Ostatní klemp. prvky	18 922,50
764-3 - Okap	19 610,50
765 - Krytina skládaná	76 345,99
765-1 - DHV	75 709,83

766 - Konstrukce truhlářské	551 532,50
766-1 - Výplně otvorů vnitřních	76 872,00
766-4 - Střešní okna	61 976,04
766-5 - Výplně v otvorů v obvodových stěnách - hliníkové/dřevohliníkové	380 763,64
767 - Konstrukce zámečnické	178 483,16
767-1 - Atypické konstrukce	55 032,06
767-3 - Provětrávaná fasáda - rošt	122 350,00
771 - Podlahy z dlaždic	109 106,29
771-1 - Hydroizolace pod dlažbu	9 053,91
776 - Podlahy povlakové	154 877,85
777 - Podlahy lité	18 621,66
781 - Dokončovací práce - obklady	91 342,28
781-1 - Hydroizolace pod obklad	4 509,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 350,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	107 948,76
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	78 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Salaš

Objekt:

2 - Stavební část

Místo:

Datum: 11. 5. 2024

Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš

Projektant: EAP-projekce.cz

Zhotovitel: STCH,s.r.o

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **6 335 359,49**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 824 516,67	
D	1		Zemní práce				410 464,52	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				72 345,24	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	301,438	55,00	16 579,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
VV			ornice		301,438			
2	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	301,438	125,00	37 679,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	60,288	150,00	9 043,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
P			Poznámka k položce:					
VV			dovoz ornice k použití					
			ornice*0,2		60,288			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,288	150,00	9 043,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				108 311,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	60,288	150,00	9 043,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104					
		VV	"(PT = -0,175)"					
		VV	"srovnání na úroveň -0,55"					
		VV	ornice*(-0,15-0,2+0,55)		60,288			
		VV	Součet		60,288			
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131					
		VV	"dočištění a drobné odkopávky"					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
7	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	12,526	550,00	6 889,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251104					
		VV	"úroveň -2,65"					
		VV	"obvodové"					
		VV	"šířka 700"					
		VV	0,7*0,5*(19,25+6,5-0,7+1,05+5,1+1,05)		11,288			
		VV	"vnitřní"					
		VV	"šířka 500"					
		VV	0,5*0,5*4,950		1,238			
		VV	Součet		12,526			
8	K	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	249,798	350,00	87 429,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151254					
		VV	"úroveň -2,15"					
		VV	"šířka pasu 0,5"					
		VV	(1,6*0,5)*4,95		3,960			
		VV	(1,6*1,6)*4,95		12,672			
		VV	"šířka pasu 0,7"					
		VV	(1,6*0,7)*(6,5*2+19,25+1,05*2)		38,472			
		VV	(1,6*1,6)*(6,5*2+19,25+1,05*2)		87,936			
		VV	"šířka pasu 2"					
		VV	(1,6*2)*(8,75+0,5+6,55)		50,560			
		VV	(1,6*1,6)*(8,75+0,5+6,55)		40,448			
		VV	2*0,5*(8,75+0,5+6,5)		15,750			
		VV	Součet		249,798			
D		13	Zemní práce -zásypy					159 294,00
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	212,392	250,00	53 098,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
		VV	"šířka pasu 0,5"					
		VV	(1,6*0,5)*4,95		3,960			
		VV	(1,6*1,6)*4,95		12,672			
		VV	"šířka pasu 0,7"					
		VV	(1,6*0,4)*(6,5*2+19,25+1,05*2)		21,984			
		VV	(1,6*1,6)*(6,5*2+19,25+1,05*2)		87,936			
		VV	"šířka pasu 2"					
		VV	(1,6*1,4)*(8,75+0,5+6,55)		35,392			
		VV	(1,6*1,6)*(8,75+0,5+6,55)		40,448			
		VV	"další zásyp kolem stavby"10		10,000			
		VV	Součet		212,392			
10	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	212,392	250,00	53 098,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101					
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	212,392	250,00	53 098,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
D		15	Zemní práce - odvoz zeminy					70 513,48
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	111,220	145,00	16 126,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "bilance výkopových prací "					
			VV "výkop"60,288+1+12,526+249,798		323,612			
			VV "zásyp"-212,392		-212,392			
			VV Mezisoučet		111,220			
			VV Součet		111,220			
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	556,100	21,00	11 678,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	111,22*5 'Přepočtené koeficientem množství		556,100			
14	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	177,952	240,00	42 708,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
		VV	111,22*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		177,952			
	D	2	Zakládání				826 662,11	
	D	21.1	Podkladní vrstvy				40 179,94	
15	K	271922223	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z recyklátu skleněného (z pěnového skla)	m3	15,988	2 009,99	32 135,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271922223					
		VV	0,15*(5,1*7,55+0,5*4,95+9,8*5,1+0,7*(6,6+4,175+4,675-0,3*2-0,2*2))+0,35*(6,5+0,5+8,75))		15,988			
16	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	130,335	25,00	3 258,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	slouží jako separační vrstva šterkového lože hydro1					
					130,335			
17	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	154,382	31,00	4 785,84	CS ÚRS 2024 02
		VV	130,335*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		154,382			
	D	22	Základové pasy				577 796,05	
18	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonem kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	30,462	4 950,00	150 786,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711					
		VV	"obvodové"					
		VV	"šířka 700"					
		VV	0,7*0,5*(19,25+6,5*2+1,05*2)		12,023			
		VV	"šířka 2000"					
		VV	2*0,5*(8,75+0,5+6,5)		15,750			
		VV	"vnitřní"					
		VV	"šířka 500"					
		VV	0,5*0,5*4,950		1,238			
		VV	Součet		29,011			
		VV	29,011*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,462			
19	K	279113144	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	115,763	1 850,00	214 161,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113144					
		VV	"obvodové"					
		VV	"tl. 300"					
		VV	(2,15-0,4)*(6,5-0,2*2+19,25-0,5*2+6,5-0,2*2+(0,2+1,050)*2+(6,5+0,5+8,75)*2-0,2*2+0,7*3)		115,763			
		VV	"vnitřní"					
		VV	Součet		115,763			
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,515	38 000,00	171 570,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821					
		VV	"rozpočtový předpoklad 130 kg/m3"					
		VV	0,13*(115,763*0,3)		4,515			
		VV	Součet		4,515			
21	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	529,200	78,00	41 277,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113					
		VV	"svislá výztuž" (100+50)/0,25)*2					
		VV	((6,5-0,2*2+19,25-0,5*2+6,5-0,2*2+(0,2+1,050)*2+(6,5+0,5+8,75)*2-0,2*2+0,7*3)/0,25)*2		529,200			
		VV	Součet		529,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 24			Podkladní beton	140 996,97				
22	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	19,550	4 950,00	96 772,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311135 hydro1*0,15		19,550			
23	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	19,550	150,00	2 932,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319013					
24	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	19,550	100,00	1 955,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319175					
25	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	25,950	427,00	11 080,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101 hydro2*0,5		25,950			
26	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	25,950	133,50	3 464,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
27	K	631362021.2	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,600	41 319,99	24 791,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021.2 "15 % na přesahy" hydro1*(4,0/1000)*1,15 Součet		0,600 0,600			
D 25			Zakládání - ostatní	9 686,14				
28	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	61,900	65,00	4 023,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021 hydro2+(2,5*4) Součet		61,900 61,900			
29	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	58,805	48,00	2 822,64	CS ÚRS 2024 02
VV			61,9*0,95 *Přepočtené koeficientem množství		58,805			
30	K	270001112	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m	kus	8,000	55,00	440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/270001112					
31	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
D 26			Zakládání - drenáže	51 686,25				
32	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,000	1 307,00	7 842,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 "obsyp trubky - vytvoření drenu cca 500*400" drenáž*0,5*0,4 Součet		6,000 6,000			
33	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	9,600	639,00	6 134,40	CS ÚRS 2024 02
VV			6*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		9,600			
34	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	60,000	64,09	3 845,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121 drenáž*2		60,000			
35	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	71,070	45,00	3 198,15	CS ÚRS 2024 02
VV			60*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		71,070			
36	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,700	3 780,00	10 206,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212312111 drenáž*0,15*0,6		2,700			
37	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	30,000	222,01	6 660,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214 drenáž		30,000			
38	K	894812155	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný s madlem	kus	6,000	1 650,00	9 900,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812155					
39	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užité výšky 350 mm	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270001					
40	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270021					
41	K	895270031	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-150	kus	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270031					
42	K	895270067	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně - 0021 za uříznutí šachtového prodloužení	kus	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270067					
D		27	Zakládání - radon					6 316,76
43	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,577	1 307,00	2 061,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
VV			radon*0,15*0,15		1,577			
44	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	2,523	639,00	1 612,20	CS ÚRS 2024 02
VV			1,577*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		2,523			
45	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovně kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm	m	42,060	33,00	1 387,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111113					
VV			radon*0,6		42,060			
46	K	218111122	Odvětrání radonu vodorovně kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 125 mm	m	28,040	36,00	1 009,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111122					
VV			*spočítat cca poměr sběrného a svodného potrubí, přizpůsobit rozměry					
VV			radon*0,4		28,040			
47	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 140 mm	m	6,000	41,00	246,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218121112					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					226 142,38
48	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	114,119	1 150,00	131 236,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235151					
VV			"1 NP					
VV			(0,25+2,5)*(0,25+1,2+0,3+5,5+0,3+18,25+0,3+5,5+0,3+1,2+0,25+0,3+0,8+6,1)		111,513			
VV			-okno1		-33,415			
VV			"přípčet okna m. č.104 -neni v cihelné stěně, součástí figury					
VV			otvory v obvodové stěně"					
VV			"104"8,35*2,5		20,875			
VV			"odpočet zdiva v úrovni podlahy"					
VV			"110"-(0,25*1)		-0,250			
VV			"107"-(0,25*1)		-0,250			
VV			"101"-(0,25*1,5)		-0,375			
VV			"102"-(0,25*0,7)		-0,175			
VV			Mezisoučet		97,923			
VV			"štiny"					
VV			((6,1*2,655)/2)*2		16,196			
VV			Mezisoučet		16,196			
VV			Součet		114,119			
49	K	311238937	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m	52,546	250,00	13 136,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937					
VV			"1 NP na desce					
VV			(0,25+1,2+0,3+5,5+0,3+18,25+0,3+5,5+0,3+1,2+0,25+0,3+0,8+6,1)		40,550			
VV			"odpočet otvorů"					
VV			"110"-(1)		-1,000			
VV			"107"-(1)		-1,000			
VV			"101"-(1,5)		-1,500			
VV			"102"-(0,7)		-0,700			
VV			"2 NP na stropní desce					
VV			((6,1*2,655)/2)*2		16,196			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			52,546			
50	K	311272125	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	10,000	1 192,00	11 920,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272125						
VV		"atika"0,5*(2,99+15,92+1,49-0,2*2)			10,000			
51	K	311273953	Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu, tloušťky zdiva 250 mm	m	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311273953						
VV		2,99+15,92+1,49-0,2*2			20,000			
D 31		Sloupy					58 168,90	
52	K	330321510	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	2,318	4 950,00	11 474,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321510						
VV		"kruhové"						
VV		(3,14*0,1*0,1)*(0,25+2,5)*2			0,173			
VV		"pilíře"						
VV		(1,3*0,3)*(0,25+2,5)*2			2,145			
VV		Součet			2,318			
53	K	332352101	Bednění z papírových trubíc sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m zřízení, průměru do 200 mm	m	5,500	450,00	2 475,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/332352101						
VV		(0,25+2,5)*2			5,500			
54	K	332352191	Bednění z papírových trubíc sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m odstranění, průměru do 600 mm	m	5,500	650,00	3 575,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/332352191						
55	K	331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	17,600	779,00	13 710,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351125						
VV		(0,25+2,5)*(0,3+1,3)*2*2			17,600			
56	K	331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	17,600	779,00	13 710,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351126						
57	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,348	38 000,00	13 224,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821						
VV		"rozpočtový předpoklad						
VV		2,318*0,15			0,348			
D 32		Překlady					8 680,13	
58	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	20,000	389,01	7 780,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168052						
VV		"110"4			4,000			
VV		"105"4			4,000			
VV		"106"4			4,000			
VV		"107"4			4,000			
VV		"108"4			4,000			
VV		Součet			20,000			
59	K	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	7,500	119,99	899,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998113						
VV		1,5*5			7,500			
D 4		Vodorovné konstrukce					501 376,40	
D 40-1		Věnce 1 NP					24 193,34	
60	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,080	4 815,00	5 200,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414						
VV		"atika"0,25*0,2*(2,99+15,92+1,499)			1,020			
VV		"podklad pod UPE vaznici"0,3*0,5*0,2*2			0,060			
VV		Součet			1,080			
61	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	22,009	528,00	11 620,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115						
VV		"atika"0,5*2*(2,99+15,92+1,499)			20,409			
VV		"podklad pod UPE vaznici"(0,5+0,3)*2*2*0,5			1,600			
VV		Součet			22,009			
62	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	22,009	129,51	2 850,39	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					
63	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,119	38 000,00	4 522,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
	VV		"100kg na 1m3"					
	VV		1,08*0,1		0,108			
	VV		0,108*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,119			
D 41-2			Monolitické stropy				460 009,26	
64	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	24,029	5 089,99	122 307,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616					
	VV		((6,5-0,4)*(19,25-0,4))*0,2		22,997			
	VV		(1*15,35)*0,2		3,070			
	VV		"věnec na stěnu"0,3*0,35*(18,25+0,3*2+5,5*2+0,3*2+1,2*2+1+0,3+6,1+1,3+1,3)		4,499			
	VV		"nosníky - bednění zvlášť"0,3*0,35*(0,3+8,35+0,3)*2		1,880			
	VV		"odpočet stropu nad m. č. 104"					
	VV		-(5,5*8,35)*0,2		-9,185			
	VV		"markýza					
	VV		1*15,35*0,5*0,1		0,768			
	VV		Součet		24,029			
65	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,604	38 000,00	136 952,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821					
	P		Poznámka k položce: rozpočtový předpoklad					
	VV		24,029*0,15 "Přepočtené koeficientem množství"		3,604			
66	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	169,520	569,00	96 456,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011					
	VV		(5,5*(1,6+0,15+0,15+4,3+0,15+1,8+0,51+1,6))		56,430			
	VV		1,3*(8,35+4,15+0,1+1,8)		18,720			
	VV		0,5*(5,5*2+8,35)		9,675			
	VV		"markýza					
	VV		(1*15,35*0,5)		7,675			
	VV		0,5*(1+15,92)		8,460			
	VV		"věnec na stěnu"0,8*2*(18,25+0,3*2+5,5*2+0,3*2+1,2*2+1+0,3+6,1+1,3+1,3)		68,560			
	VV		Součet		169,520			
67	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	169,520	250,00	42 380,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012					
68	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	82,825	285,00	23 605,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313					
	VV		(5,5*(1,6+0,15+0,15+4,3+0,15+1,8+0,51+1,6))		56,430			
	VV		1,3*(8,35+4,15+0,1+1,8)		18,720			
	VV		"markýza					
	VV		(1*15,35*0,5)		7,675			
	VV		Součet		82,825			
69	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	82,825	115,00	9 524,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314					
70	K	410002111	Vytvoření prostupů ve vodorovných konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/410002111					
71	M	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
72	K	953511113	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 10 x D8	kus	15,900	980,00	15 582,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953511113					
	VV		"markýza"15,9		15,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	953331112	Separační vrstva z lepenky pískované kladené volně P <i>Poznámka k položce:</i> VV <i>separace děrovaného zdíva</i> VV <i>O1*0,3</i> VV <i>Součet</i>	m2	15,240	525,00	8 001,00	CS ÚRS 2024 02
D 42			Nosníky	17 173,80				
74	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení Online PSC <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351111</i> VV <i>"nosníky - bednění zvlášť"0,35*2*(0,3+8,35+0,3)*2</i> VV <i>"dno"0,3*(1,5+0,7+8,35*2)</i> VV <i>Součet</i>	m2	18,200	569,00	10 355,80	CS ÚRS 2024 02
75	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění Online PSC <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351112</i>	m2	18,200	250,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 02
76	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení Online PSC <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352111</i> VV <i>"dno"0,3*(1,5+0,7+8,35*2)</i>	m2	5,670	285,00	1 615,95	CS ÚRS 2024 02
77	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění Online PSC <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352112</i>	m2	5,670	115,00	652,05	CS ÚRS 2024 02
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	693 217,07				
D 61			Úprava povrchů vnitřních	164 636,76				
78	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začistiřovací lištu Online PSC <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012</i> VV <i>okno1</i> VV <i>Součet</i>	m2	33,415	50,00	1 670,75	CS ÚRS 2024 02
79	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem Online PSC <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004</i> VV <i>ostění1</i> VV <i>nadpraží1</i> VV <i>Součet</i>	m	44,630	35,00	1 562,05	CS ÚRS 2024 02
80	M	59051516	<i>profil začistiřovací PVC pro ostění vnitřních omlítek</i> VV <i>44,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství</i>	m	49,093	40,00	1 963,72	CS ÚRS 2024 02
81	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků Online PSC <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143005</i>	m	235,570	52,00	12 249,64	CS ÚRS 2024 02
82	M	56284233	<i>omítník PVC pro omítky tl 10mm</i> VV <i>"1,2 brm/m2 omítky"omítk*1,2</i> VV <i>Součet</i> VV <i>184,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství</i>	m	203,324	39,00	7 929,64	CS ÚRS 2024 02
83	M	55343022	<i>profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm</i> VV <i>ostění1</i> VV <i>nadpraží1</i> VV <i>"1 NP"</i> VV <i>2*(2,8+0,25)</i> VV <i>Součet</i> VV <i>50,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství</i>	m	55,803	22,00	1 227,67	CS ÚRS 2024 02
84	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn Online PSC <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001</i> VV <i>"pro zvýšení vzduchotěsnosti"</i> VV <i>0,25*(ostění1+nadpraží1)</i> VV <i>"detaily"20</i> VV <i>Součet</i>	m2	31,158	195,00	6 075,81	CS ÚRS 2024 02
85	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm Online PSC <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450121</i> VV <i>"vnitřní parapet"(3)*0,25</i>	m2	0,750	241,50	181,13	CS ÚRS 2024 02
D 61-1			Štuková omítká	131 776,35				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	612321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	154,033	350,00	53 911,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321311			154,033			
	VV	omítka						
87	K	611321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	32,240	420,00	13 540,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321311			32,240			
	VV	omítka2						
88	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	147,633	195,00	28 788,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131			154,033			
	VV	omítka						
	VV	"odpočet obkladu na obvodových stěnách"			-6,400			
	VV	"108"-2*(2,2+1)			147,633			
	VV	Součet						
89	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	32,240	450,00	14 508,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321131			32,240			
	VV	omítka2						
90	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	186,273	35,00	6 519,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121			154,033			
	VV	omítka			32,240			
	VV	omítka2			186,273			
	VV	Součet						
91	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	32,240	450,00	14 508,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131111			32,240			
	VV	omítka2						
D	62	Úprava povrchů vnějších					451 141,04	
D	621	Příprava podkladů					7 566,75	
92	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	157,227	35,00	5 502,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121			157,227			
	VV	fasáda						
93	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začistiřovací lištu	m2	33,415	50,00	1 670,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012			33,415			
	VV	okno1			33,415			
	VV	Součet						
94	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,861	50,00	393,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011			7,861			
	VV	"ochrana vestavěných částí stavby"			7,861			
	VV	fasáda*0,05						
	VV	Součet						
D	622	Lištový systém					17 854,27	
95	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibítním začistiřovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	44,630	45,00	2 008,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004			29,080			
	VV	ostění1			15,550			
	VV	nadpraží1			44,630			
	VV	Součet						
96	M	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm	m	49,093	42,00	2 061,91	CS ÚRS 2024 02
	VV	44,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			49,093			
97	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	61,130	55,00	3 362,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002						
98	M	63127464	profil rohový AI s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	46,838	22,00	1 030,44	CS ÚRS 2024 02
	VV	ostění1			29,080			
	VV	"nároží stavby"						
	VV	4*(3,225+0,15)			13,500			
	VV	Součet			42,580			
	VV	42,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			46,838			
99	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	17,105	48,00	821,04	CS ÚRS 2024 02
	VV	nadpraží1			15,550			
	VV	Součet			15,550			
	VV	15,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			17,105			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	M	59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	3,300	35,00	115,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300			
101	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	35,750	55,00	1 966,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001					
102	M	28342210	profil základací PVC s výztužnou tkaninou pro izolant tl 80-300mm	m	39,325	165,00	6 488,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		O1-(1,05+0,55)*2-8,35-1,5-1-1		35,750			
	VV		35,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,325			
	D	62-11	ETICS - vata				281 419,59	
103	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	161,402	859,00	138 644,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221041					
	VV		fasáda		157,227			
	VV		"obklad nad oknem - řez CC"0,5*8,35		4,175			
	VV		Součet		161,402			
104	M	63142048	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 200mm	m2	169,472	810,00	137 272,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		161,402*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		169,472			
105	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	157,227	35,00	5 502,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251105					
	VV		fasáda		157,227			
	D	6222	Ostění, nadpraží a parapety				22 944,79	
106	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	44,630	450,00	20 083,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001					
	VV		(ostění1+nadpraží1)		44,630			
	VV		Součet		44,630			
107	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001					
	VV		3		3,000			
108	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	0,600	95,00	57,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,600			
109	K	622251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn	m2	7,861	185,00	1 454,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251211					
	VV		"řešení detailů v místě přechodů materiálu, u kastlíků aj."					
	VV		fasáda*0,05		7,861			
	D	62-3	Sokl a nadstřešní část				87 994,45	
110	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	8,040	125,00	1 005,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	VV		sokl		8,040			
111	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	61,640	650,00	40 066,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131145					
112	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	64,722	725,00	46 923,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		sokl		8,040			
	VV		"pod úroveň terénu"					
	VV		(1,15-0,15)*(7,55*2+19,25*2)		53,600			
	VV		Součet		61,640			
	VV		61,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		64,722			
	D	62-4	Finální omítka				33 361,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	171,083	45,00	7 698,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001					
		VV	fasáda		157,227			
		VV	(ostění1+nadpraží1-ost)*0,2		5,816			
		VV	sokl		8,040			
		VV	Součet		171,083			
114	K	622541022	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn	m2	171,083	150,00	25 662,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622541022					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				77 439,27	
115	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	117,025	65,00	7 606,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
		VV	"skladby					
		VV	F01_1		117,025			
		VV	Součet		117,025			
116	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	137,600	16,50	2 270,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112113					
		VV	Obvod01		137,600			
		VV	0		0,000			
		VV	Součet		137,600			
117	K	634113113	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 40 mm	m	15,000	65,00	975,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634113113					
		VV	"upřesní dodavatel podlah"					
		VV	"1 NP"15		15,000			
		VV	Součet		15,000			
118	K	635111311	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého	m2	117,025	48,00	5 617,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111311					
		VV	"pouze 1 NP na hydro					
		VV	F01_1		117,025			
	D	63-3	Anhyd. podlahy				50 320,76	
119	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litéj tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	117,025	385,00	45 054,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441215					
		VV	"skladby					
		VV	F01_1		117,025			
		VV	Součet		117,025			
120	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	117,025	45,00	5 266,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111					
	D	63-4	Samonivelační stěrka				10 649,28	
121	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	117,025	56	6 553,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451101					
		VV	F011+F012+F013		117,025			
		VV	Součet		117,025			
122	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	117,025	35,00	4 095,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 710,45	
123	K	725291667	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů piktogramu	kus	16,000	90,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291667					
124	M	73558009	piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez	kus	16,000	220,00	3 520,00	CS ÚRS 2024 02
125	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	7,000	85,00	595,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210121					
126	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	7,000	550,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 02
127	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
128	M	44932114	přístroj hasící ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	995,00	2 985,00	CS ÚRS 2024 02
129	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	142,818	25,00	3 570,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
		VV	19,25*7,55		145,338			
		VV	-(1,05*1,2)*2		-2,520			
		VV	Součet		142,818			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	20,000	35,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311					
131	M	73534511	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepicí	kus	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 02
D 94			Lešení a stavební výtahy	114 974,49				
132	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	130,580	150,00	19 587,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111					
VV			lešení		130,580			
VV			Součet		130,580			
133	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	11 752,200	4,00	47 008,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211					
P			Poznámka k položce: upřesní se dle hmg stavby, uvažováno také pro třechu aj. výškové práce					
VV			lešení		130,580			
VV			130,58*90 'Přepočtené koeficientem množství		11 752,200			
134	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	130,580	76,90	10 041,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811					
VV			lešení		130,580			
135	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	111,370	28,00	3 118,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
VV			F01		111,370			
136	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	130,580	18,61	2 430,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
VV			lešení		130,580			
137	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	7 834,800	2,50	19 587,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
VV			lešení		130,580			
VV			130,58*60 'Přepočtené koeficientem množství		7 834,800			
138	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	130,580	11,10	1 449,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
VV			lešení		130,580			
139	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	130,580	45,00	5 876,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111					
VV			lešení		130,580			
140	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	130,580	45,00	5 876,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119					
VV			lešení		130,580			
D 998			Přesun hmot	32 969,25				
141	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	366,325	90,00	32 969,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV	3 510 842,82				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	208 455,89				
142	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,928	1 372,01	4 017,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
D 711-1			Asfaltový pas	204 438,64				
143	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	130,335	16,10	2 098,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hydro1		130,335			
144	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	77,850	33,10	2 576,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
	VV		hydro3		77,850			
145	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	124,911	79,00	9 867,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		208,185*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		124,911			
146	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	260,670	144,51	37 669,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
	VV		hydro1*2		260,670			
	VV		Součet		260,670			
147	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	155,700	170,00	26 469,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
	VV		hydro3*2		155,700			
148	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	485,071	165,00	80 036,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dvě vrstvy"					
	VV		hydro1*2		260,670			
	VV		hydro3*2		155,700			
	VV		Součet		416,370			
	VV		416,37*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		485,071			
149	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnicí objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	12,000	394,50	4 734,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711747067					
150	M	62851017	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 110	kus	12,000	2 650,00	31 800,00	CS ÚRS 2024 02
151	K	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	51,900	177,00	9 186,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711745567					
	VV		"napojení vodorovná/svislá" hydro2		51,900			
D	712		Povlakové krytiny				249 666,59	
152	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4,225	1 628,00	6 878,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712101					
D	712-1		Parozábrana				17 937,82	
153	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	45,705	16,10	735,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101					
	VV		"označení skladby					
	VV		plochá1		35,505			
	VV		"vytažení na atiku" plochá11*0,5		10,200			
	VV		Součet		45,705			
154	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	27,423	79,00	2 166,42	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: 0,6 l/m2					
	VV		45,705*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		27,423			
155	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	35,505	120,01	4 260,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341659					
	VV		plochá1		35,505			
156	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	10,200	195,00	1 989,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712841559					
	VV		"vytažení na atiku" plochá11*0,5		10,200			
	VV		Součet		10,200			
157	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilí a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	53,246	165,00	8 785,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		45,705*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		53,246			
D	712-2.1		Skladba s fólií - nekotvená				53 312,90	
158	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	35,505	75,30	2 673,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363001					
	VV		plochá1		35,505			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
159	K	712363003	Provedení povlakové krytiny stře­ch plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	53,258	450,00	23 966,10	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363003						
P			Poznámka k položce: cca 1,5 bm/m2						
VV			35,505*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		53,258				
160	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních stře­ch tl 1,8mm	m2	41,363	265,00	10 961,20	CS ÚRS 2024 02	
VV			35,505*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		41,363				
161	K	712391172	Provedení povlakové krytiny stře­ch plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	81,210	81,50	6 618,62	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391172						
VV			"pod HI"plochá1		35,505				
VV			"nad HI"plochá1		35,505				
VV			"vytažení na atiku"plochá11*0,5		10,200				
VV			Součet		81,210				
162	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	81,210	45,00	3 654,45	CS ÚRS 2024 02	
163	K	712861702	Provedení povlakové krytiny stře­ch samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	10,200	224,51	2 290,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861702						
VV			"označení skladby		10,200				
VV			plochá11*0,5						
VV			Součet			10,200			
164	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	11,883	265,00	3 149,00	CS ÚRS 2024 02	
VV			10,2*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		11,883				
D		712-6	Detaily					14 056,38	
165	K	712363122	Provedení povlakové krytiny stře­ch plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363122						
166	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	4,000	49,00	196,00	CS ÚRS 2024 02	
167	K	712363352	Povlakové krytiny stře­ch plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	35,820	75,00	2 686,50	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352						
VV			plochá11		20,400				
VV			plochá12		15,420				
VV			Součet		35,820				
168	K	712363353	Povlakové krytiny stře­ch plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	20,400	74,00	1 509,60	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353						
VV			plochá11		20,400				
169	K	712363358	Povlakové krytiny stře­ch plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	20,400	245,00	4 998,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363358						
VV			plochá11		20,400				
170	K	712363384	Povlakové krytiny stře­ch plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	7,710	268,00	2 066,28	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363384						
VV			"napojení na šikmou střechu"0,5*plochá12		7,710				
D		712-7	Vpusť					16 089,00	
171	K	712771255	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpusť	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771255						
VV			2		2,000				
172	M	69334330	šachta kontrolní odvodnění vegetačních stře­ch PA 400x400mm v 130mm	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02	
173	K	712998004	Provedení povlakové krytiny stře­ch - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712998004						
174	M	56231123	chříč vyhřívaný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých stře­ch DN 50/75/110/125/160	kus	2,000	3 560,00	7 120,00	CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	712998201	Provedení povlakové krytiny stře­ch - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712998201 1		1,000			
176	M	28342475	přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	1,000	1 659,00	1 659,00	CS ÚRS 2024 02
D 712-8			Vegetační souvrství		75 334,12			
177	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační stře­chy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon stře­chy do 5°	m2	35,505	35,00	1 242,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771221					
178	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních stře­ch s výškou nopů 20mm	m2	40,831	35,00	1 429,09	CS ÚRS 2024 02
VV			35,505*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,831			
179	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační stře­chy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon stře­chy do 5°	m2	35,505	189,00	6 710,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771401 "odpočet kačírku plochá1-0		35,505			
180	M	10321225	substrát vegetačních stře­ch extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	3,551	3 150,00	11 185,65	CS ÚRS 2024 02
P VV			Poznámka k položce: tl. 100 mm 35,505*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,551			
181	K	712771521	Založení vegetace vegetační stře­chy položením vegetační nebo trávnickové rohože, sklon stře­chy do 5°	m2	35,505	650,00	23 078,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771521					
182	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních stře­ch	m2	37,280	850,00	31 688,00	CS ÚRS 2024 02
VV			35,505*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,280			
D 712-9			Nadkrokvevní izolace - HI		66 058,07			
183	K	712631111	Provedení povlakové krytiny stře­ch šikmých přes 30° pásky na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	191,074	150,00	28 661,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712631111 šikmá1 "přesah na okolní kce"0,5*(šikmá11+štlťová) Součet		163,339 27,735 191,074			
184	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	222,601	168,00	37 396,97	CS ÚRS 2024 02
VV			191,074*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		222,601			
D 713			Izolace tepelné		422 264,51			
185	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	2,674	1 182,00	3 160,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
D 713-1			Podlahy		49 144,58			
186	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	234,050	50,90	11 913,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
187	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm	m2	122,876	135,00	16 588,26	CS ÚRS 2024 02
VV VV			F01_1 117,025*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		117,025 122,876			
188	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	122,876	168,00	20 643,17	CS ÚRS 2024 02
VV VV			F01_1 117,025*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		117,025 122,876			
D 713-2			Plochá stře­cha		56 642,36			
189	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	10,200	170,01	1 734,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131145					
190	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	11,220	228,00	2 558,16	CS ÚRS 2024 02
VV VV			plochá11*0,5 10,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,200 11,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	71,010	89,40	6 348,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141136					
192	M	28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	37,280	270,00	10 065,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"S10, S11 dvě vrstvy"					
	VV		plochá1		35,505			
	VV		Součet		35,505			
	VV		35,505*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,280			
193	M	28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	37,280	270,00	10 065,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"S10, S11 dvě vrstvy"					
	VV		plochá1		35,505			
	VV		Součet		35,505			
	VV		35,505*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,280			
194	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	6,120	89,40	547,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141136					
195	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	6,732	145,00	976,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		"atika shora ve spádu					
	VV		plochá11*0,3		6,120			
	VV		Součet		6,120			
	VV		6,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,732			
196	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	35,820	125,00	4 477,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141212					
	VV		plochá11+plochá12		35,820			
197	M	63152006	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm	m	37,611	45,00	1 692,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		35,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,611			
198	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	35,505	339,99	12 071,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141336					
	VV		"S10, S11"					
	VV		plochá1		35,505			
	VV		Součet		35,505			
199	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	2,840	2 150,00	6 106,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		35,505*0,08 'Přepočtené koeficientem množství		2,840			
D		713-4	Nadkroevní izolace TI				305 656,34	
200	K	713151132	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokvě, sklonu střechy přes 30° do 45°	m2	326,678	250,00	81 669,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151132					
	VV		šikmá1*2		326,678			
201	M	28376532	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 100mm	m2	343,012	653,00	223 986,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		326,678*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		343,012			
D		713-5	Provětrávaná fasáda				7 660,56	
202	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	11,528	230,01	2 651,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141					
	VV		fasáda2		11,528			
203	M	63142031	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	12,681	395,00	5 009,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		11,528*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,681			
D		762	Konstrukce tesařské				644 353,64	
204	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	6,120	450,00	2 754,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361312					
	VV		"atika shora ve spádu"					
	VV		plochá11*0,3		6,120			
	VV		Součet		6,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	8,402	650,00	5 461,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101					
D		762-1	Krov	215 359,22				
206	K	762082120	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2	kus	38,000	350,00	13 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762082120					
VV			"kleština"19*2		38,000			
VV			Součet		38,000			
207	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	59,000	85,00	5 015,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085112					
VV			"vrchol krokve"42/2		21,000			
VV			"kleštiny"19*2		38,000			
VV			Součet		59,000			
208	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	23,600	69,00	1 628,40	CS ÚRS 2024 02
VV			59*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		23,600			
209	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	1,180	838,00	988,84	CS ÚRS 2024 02
VV			59*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,180			
210	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	1,180	14,00	16,52	CS ÚRS 2024 02
VV			59*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,180			
211	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	51,680	149	7 700,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332131					
VV			"kleština" 2,72*19		51,680			
VV			Součet		51,680			
212	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	202,000	255,00	51 510,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332132					
VV			"krokve"3,9*42		163,800			
VV			"pozednice"19,1*2		38,200			
VV			Součet		202,000			
213	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,546	15 800,00	8 626,80	CS ÚRS 2024 02
VV			"kleština" 2,72*19*(0,06*0,16)		0,496			
VV			Součet		0,496			
VV			0,496*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,546			
214	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,825	15 800,00	60 435,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"krokve"3,9*42*(0,1*0,16)		2,621			
VV			"pozednice"19,1*2*(0,16*0,14)		0,856			
VV			Součet		3,477			
VV			3,477*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,825			
215	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	3,973	15 800,00	62 773,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
VV			"kleština" 2,72*19*(0,06*0,16)		0,496			
VV			"krokve"3,9*42*(0,1*0,16)		2,621			
VV			"pozednice"19,1*2*(0,16*0,14)		0,856			
VV			Součet		3,973			
216	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	3,973	238,00	945,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083111					
217	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	25,467	95,00	2 419,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961114					
VV			"pozednice po 1,5 m "					
VV			(19,1/1,5)*2		25,467			
VV			Součet		25,467			
D		762-2	Latě a bednění	265 375,26				
218	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	163,339	150,00	24 500,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	4,247	8 000,00	33 976,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		šikmá1		163,339			
	VV		163,339*0,026 'Přepočtené koeficientem množství		4,247			
220	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	163,339	150,00	24 500,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341275					
	VV		šikmá1		163,339			
221	M	60726278	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm	m2	179,673	285,00	51 206,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		163,339*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		179,673			
222	K	762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	198,923	65,00	12 930,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342523					
	VV		"cca 1,1 bm/m2					
	VV		šikmá1*1,1		179,673			
	VV		hřeben		19,250			
	VV		Součet		198,923			
223	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,537	4 950,00	2 658,15	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: lať 40/60					
	VV		198,923*0,0027 'Přepočtené koeficientem množství		0,537			
224	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	8,377	13 800,00	115 602,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
	VV		"kontralat"0,537		0,537			
	VV		"bednění"4,247		4,247			
	VV		"OSB"šikmá1*0,022		3,593			
	VV		Součet		8,377			
D	762-6		Provětrávaná fasáda				155 403,86	
225	K	765111201	Montáž krytíní keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	3,200	145,00	464,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111201					
	VV		1,05+0,55		1,600			
	VV		1,05+0,55		1,600			
	VV		Součet		3,200			
226	M	59660027	pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm	m	3,200	39,00	124,80	CS ÚRS 2024 02
227	K	766414242	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	37,181	453,00	16 842,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766414242					
	VV		fasáda2+fasáda3		32,516			
	VV		ost*0,3		4,665			
	VV		Součet		37,181			
228	K	766422342	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	9,189	495,00	4 548,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766422342					
	VV		podhled1		9,189			
229	M	59155105	deska cementovláknitá fasádní s dekorem a strukturou dřeva tl 8mm	m2	53,326	1 520,00	81 055,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		46,37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		53,326			
230	K	766417523	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy	m2	46,370	1 050,00	48 688,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417523					
	VV		fasáda2+fasáda3+ost*0,3+podhled1		46,370			
231	M	28329038	fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2	m2	53,326	69,00	3 679,49	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná lepicí páska					
	VV		46,37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		53,326			
D	763		Konstrukce suché výstavby				361 313,06	
232	K	763164511	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164511					
	VV		"např. roh pro vztl" 2		2,000			
233	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	8,727	300,00	2 618,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763301					
D	763-1		Podhledy				143 422,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
234	K	763161519	Podkrovi ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	107,884	930,00	100 332,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161519						
	VV	"S14"						
	VV	SDK2			107,884			
235	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	19,155	750,00	14 366,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411						
	VV	SDK			8,300			
	VV	"104 u okna"1,3*8,35			10,855			
	VV	Součet			19,155			
236	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	14,120	850,00	12 002,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451						
	VV	SDK3			14,120			
237	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	141,159	10,00	1 411,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714						
238	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně AI rohu hloubky do 0,5 m	m	14,280	610,00	8 710,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763182411						
	VV	3*(0,78+1,6)*2			14,280			
239	K	763172353	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172353						
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
240	M	59030750	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>1 100,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
D		763-2	Příčky a předstěny				213 772,20	
241	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	110,105	10,00	1 101,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111717						
	VV	stěna_sdk			5,355			
	VV	stěna_sdk2			88,890			
	VV	stěna_sdk3			15,860			
	VV	Součet			110,105			
242	K	763111361	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 50 dB	m2	5,355	1 250,00	6 693,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111361						
	VV	stěna_sdk			5,355			
	VV	Součet			5,355			
243	K	763111462	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB	m2	88,890	1 480,00	131 557,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111462						
	VV	stěna_sdk2			88,890			
	VV	Součet			88,890			
244	K	763111426	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB	m2	15,860	1 140,00	18 080,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111426						
	VV	stěna_sdk3			15,860			
	VV	Součet			15,860			
245	K	763181412	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky přes 2,60 do 2,80 m (skříňový nosník)	kus	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181412						
	VV	"110"1			1,000			
	VV	"111"1			1,000			
	VV	"105"1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"103"1		1,000			
	VV		"102"2		2,000			
	VV		"106"1		1,000			
	VV		"107"2		2,000			
	VV		"109"1		1,000			
	VV		"108"2		2,000			
	VV		"101"1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
246	K	763173114	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádkartonových desek úchyty pro potrubí	kus	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173114					
247	M	59030723	konstrukce k uchycení odpadního potrubí D 40mm osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
248	K	763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádkartonových desek úchyty pro WC	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173113					
249	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
250	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádkartonových desek úchyty pro umyvadlo	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173111					
251	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
252	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	12,000	950,00	11 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181311					
253	M	55331596	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
254	M	55331595	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	7,000	1 850,00	12 950,00	CS ÚRS 2024 02
255	M	55331594	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	1 750,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
256	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	73,220	100,00	7 322,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1NP"					
	VV		"103"2,8*(2,4*2+4,15*2)		36,680			
	VV		"109"2,8*(2,15*2+1,8*2)		22,120			
	VV		"108"2,8*(3,55+1,6)		14,420			
	VV		Součet		73,220			
257	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	-73,220	10,00	-732,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ODPOČET DESEK STANDARD (a)"-73,22		-73,220			
D	764		Konstrukce klempířské				252 070,18	
258	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,644	2 650,00	4 356,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101					
D	764-1		Krytina				209 180,58	
259	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	163,339	250,00	40 834,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002414					
	VV		šikmá1		163,339			
	VV		Součet		163,339			
260	M	69331041	rohož drenážní PE nelaminovaná 400g/m2	m2	179,673	125,00	22 459,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		163,339*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		179,673			
261	K	764111643	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	163,339	559,00	91 306,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111643					
	VV		šikmá1		163,339			
	VV		Součet		163,339			
262	K	764211615	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větrného s použitím hřebenového plechu s těsněním a perforovaným plechem rš 400 mm	m	19,250	650,00	12 512,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764211615					
	VV		hřeben		19,250			
263	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	16,970	550,00	9 333,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212634					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		štitová		16,970			
	VV		Součet		16,970			
264	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	38,500	450,00	17 325,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212663						
	VV		šikmá11		38,500			
	VV		Součet		38,500			
265	K	764315623	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764315623						
	VV		"předpoklad - radon, kanalizace					
	VV		2		2,000			
266	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	38,500	35,00	1 347,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111201						
	VV		šikmá11		38,500			
	VV		Součet		38,500			
267	M	19422000	pás Al okapní ochranný a větrací šířky 80mm	m	42,350	22,00	931,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		38,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		42,350			
268	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	20,400	550,00	11 220,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214605						
	VV		plochá11		20,400			
269	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764215645						
	D	764-2	Ostatní klemp. prvky				18 922,50	
270	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	12,050	450,00	5 422,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216644						
	VV		3+0,7+8,35		12,050			
271	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	10,000	1 350,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216665						
	D	764-3	Okap				19 610,50	
272	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242115						
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
273	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	22,650	520,00	11 778,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602						
	VV		šikmá11		38,500			
	VV		"odečet ploché střechy"-15,85		-15,850			
	VV		Součet		22,650			
274	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	4,000	950,00	3 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642						
275	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	13,500	195,00	2 632,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622						
	VV		"pohledová délka"3,375*4		13,500			
	VV		Součet		13,500			
	D	765	Krytina skládaná				76 345,99	
276	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m	t	0,112	5 680,00	636,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765101						
	D	765-1	DHV				75 709,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
277	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rŠ 200 mm	m	38,500	350,00	13 475,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212662					
		VV	šikmá11		38,500			
		VV	Součet		38,500			
278	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	163,339	250,00	40 834,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191023					
		VV	šikmá1		163,339			
		VV	Součet		163,339			
279	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané	m	19,250	350,00	6 737,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191051					
		VV	hřeben		19,250			
280	M	63150819	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm	m2	201,503	25,00	5 037,58	CS ÚRS 2024 02
		VV	šikmá1		163,339			
		VV	hřeben*0,5		9,625			
		VV	Součet		172,964			
		VV	172,964*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		201,503			
281	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici	m	38,500	250,00	9 625,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191071					
		VV	šikmá11		38,500			
D	766	Konstrukce truhlářské					551 532,50	
282	K	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766231113					
283	M	61233173	schody půdní stahovací kovové a dřevotřískové víko pro zabudování do stěny 90x70cm	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	CS ÚRS 2024 02
284	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
		VV	3		3,000			
285	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	3,300	685,00	2 260,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	3		3,000			
		VV	3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300			
286	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	6,000	45,00	270,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	"108"2		2,000			
		VV	"106"2		2,000			
		VV	"105"2		2,000			
		VV	Součet		6,000			
287	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,422	2 560,00	3 640,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101					
D	766-1	Výplně otvorů vnitřních					76 872,00	
288	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660021					
289	M	61165339	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	6 350,00	6 350,00	CS ÚRS 2024 02
290	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
291	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	3,000	2 950,00	8 850,00	CS ÚRS 2024 02
292	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	6,000	2 950,00	17 700,00	CS ÚRS 2024 02
293	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002					
294	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
295	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
296	M	54917250	samoavírač dveří hydraulický	kus	3,000	2 950,00	8 850,00	CS ÚRS 2024 02
297	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	12,000	450,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728					
298	M	54924004	zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	12,000	356,00	4 272,00	CS ÚRS 2024 02
299	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729					
300	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	12,000	450,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
301	K	766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660734					
302	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	1,000	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2024 02
D 766-4			Střešní okna				61 976,04	
303	K	766671026	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 160 cm	kus	3,000	3 590,00	10 770,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766671026					
304	M	61124518	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x160cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování	kus	3,000	11 920,00	35 760,00	CS ÚRS 2024 02
305	M	61124338	lemování střešních oken Al na profilované krytiny 78x160cm	kus	3,000	3 545,00	10 635,00	CS ÚRS 2024 02
306	M	61124099	zateplovací sada střešních oken manžeta z hydroizolační fólie 78x160cm	sada	3,000	721,68	2 165,04	CS ÚRS 2024 02
307	M	61124235	manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x160cm	kus	3,000	882,00	2 646,00	CS ÚRS 2024 02
D 766-5			Výplně v otvorů v obvodových stěnách - hliníkové/dřevohliníkové				380 763,64	
308	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	2,000	1 810,00	3 620,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640111					
309	M	55341331	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	4,040	13 594,00	54 919,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		"110"1*2,02		2,020			
	VV		"107"1*2,02		2,020			
	VV		Součet		4,040			
310	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětliku	kus	1,000	2 352,00	2 352,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640221					
311	M	55341333	dveře dvoukřídlé Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,750	13 007,00	48 776,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		"101"1,5*2,5		3,750			
312	K	767620352	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	3,000	1 120,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620352					
	VV		"108"1*1		1,000			
	VV		"106"1*1		1,000			
	VV		"105"1*1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
313	M	55341011	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	3,000	13 872,00	41 616,00	CS ÚRS 2024 02
314	K	767620353	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	1,820	1 056,00	1 921,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620353					
	VV		"102"0,7*2,6		1,820			
315	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	1,820	11 324,00	20 609,68	CS ÚRS 2024 02
316	K	767620355	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 6 m2	m2	20,875	795,00	16 595,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620355					
	VV		8,35*2,5		20,875			
317	M	55341015	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	20,875	8 557,00	178 627,38	CS ÚRS 2024 02
318	K	766629651	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	60,180	40,00	2 407,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629651					
	VV		(nadpraží1 +0)*2		31,100			
	VV		(ostění1+0)		29,080			
	VV		Součet		60,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	M	59071049	<i>folie okenní interiér vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm</i>	m	66,198	45,00	2 978,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		60,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,198			
320	M	59071055	<i>folie okenní exteriér vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm</i>	m	66,198	45,00	2 978,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		60,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,198			
D		767	Konstrukce zámečnické				178 483,16	
321	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,286	3 850,00	1 101,10	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
D		767-1	Atypické konstrukce				55 032,06	
322	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg vč. výroby	kg	1 269,000	10,00	12 690,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995117					
	P		Poznámka k položce: Položka je převzata z cenové soustavy RTS a zahrnuje pomocný materiál, krácení a vrtání materiálu, svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku					
	VV		1,269*1000 'Přepočtené koeficientem množství		1 269,000			
323	M	13010756	<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240</i>	t	1,203	28 000,00	33 684,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 31,50 kg/m					
	VV		"2 x IPE 240, 1 ks=31,5 kg/m, 1 ks=6m"					
	VV		(2*19,1*31,5)/1000		1,203			
	VV		Součet		1,203			
324	M	13611228	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule</i>	t	0,066	28 000,00	1 848,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Hmotnost 78,5 kg/m2					
	VV		"plotna 0,2*0,2m"					
	VV		"hmotnost 78,5 kg/m2"					
	VV		0,2*0,2*21*(78,5/1000)		0,066			
325	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg vč. výroby	kg	110,000	10,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995115					
	P		Poznámka k položce: Položka je převzata z cenové soustavy RTS a zahrnuje pomocný materiál, krácení a vrtání materiálu, svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku					
	VV		0,11*1000 'Přepočtené koeficientem množství		110,000			
326	M	13611238	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule</i>	t	0,019	28 000,00	532,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kotvící plotny"0,2*0,2*4*(117,75/1000)		0,019			
327	M	14550303	<i>profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x8mm</i>	t	0,091	28 000,00	2 548,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(20,76/1000)*2,2*2		0,091			
328	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	8,000	175,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113					
	VV		4*2		8,000			
329	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	18,924	65,00	1 230,06	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101					
	VV		19,1*(0,24*2+0,09*2*2)		16,044			
	VV		0,1*4*2,2		0,880			
	VV		"detaily"2		2,000			
	VV		Součet		18,924			
D		767-3	Provětrávaná fasáda - rošt				122 350,00	
330	K	767491011	Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů konzol kovových tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu, kotvených do zdiva nebo lehčeného betonu	kus	250,230	45,00	11 260,35	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767491011					
	VV		(fasáda2+fasáda3)*6		195,096			
	VV		podhled1*6		55,134			
	VV		Součet		250,230			
331	M	15441074	<i>konzola nosného roštu L200 pozink</i>	kus	250,230	178,00	44 540,94	CS ÚRS 2024 02
332	K	767492002	Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů profilu kovového, připevněného na konzolu tvaru "L" svisle	m	75,069	150,00	11 260,35	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767492002					
	VV		(fasáda2+fasáda3)*1,8		58,529			
	VV		podhled1*1,8		16,540			
	VV		Součet		75,069			
333	M	15441030	<i>profil nosného roštu Z30 dl3,05 m pozink</i>	m	82,576	285,00	23 534,16	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			75,069*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,576			
334	K	767492012	Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů profilu kovového, přípevněného na vodorovný profil svisle	m	82,576	150,00	12 386,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767492012					
VV			(fasáda2+fasáda3)*1,8		58,529			
VV			podhled1*1,8		16,540			
VV			Součet		75,069			
VV			75,069*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,576			
335	M	15441035	profil nosného roštu OM50/30 dl 3,05 m pozink	m	75,069	258,00	19 367,80	CS ÚRS 2024 02
D 771			Podlahy z dlaždic				109 106,29	
336	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	54,020	45,00	2 430,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
VV			F011		48,260			
VV			"sokliky"0,1*(Obvod011)		5,760			
VV			Součet		54,020			
337	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	48,260	15,00	723,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
VV			F011		48,260			
VV			Součet		48,260			
338	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	48,260	850,00	41 021,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574414					
VV			F011		48,260			
VV			Součet		48,260			
339	M	59761101	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/lapovaný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	53,086	580,00	30 789,88	CS ÚRS 2024 02
VV			48,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		53,086			
340	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	2,700	150,00	405,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021					
VV			"1 NP"					
VV			"102"0,9		0,900			
VV			"103"0,9		0,900			
VV			"105"0,9		0,900			
VV			Součet		2,700			
341	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	2,970	285,00	846,45	CS ÚRS 2024 02
VV			2,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,970			
342	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	43,300	150,00	6 495,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
VV			Obvod011		57,600			
VV			"odpočet otvorů"					
VV			"101"-(1,5+0,9+1)		-3,400			
VV			"102"-(0,7+0,9*3)		-3,400			
VV			"105"-(0,9*2)		-1,800			
VV			"106"-(0,9*2)		-1,800			
VV			"107"-(1+0,9+0,8)		-2,700			
VV			"108"-(0,8*3)		-2,400			
VV			"ostění dveří"					
VV			"101"0,3*2		0,600			
VV			"102"0,3*2		0,600			
VV			Součet		43,300			
343	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	43,300	35,00	1 515,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
344	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	43,300	35,00	1 515,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591117					
345	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	47,630	200,00	9 526,00	CS ÚRS 2024 02
VV			43,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		47,630			
346	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,805	2 650,00	4 783,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771101					
D 771-1			Hydroizolace pod dlažbu				9 053,91	
347	K	771591207	Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,510	150,00	2 926,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591207					
VV			"koupelny, WC a mokré prostory"					
VV			"103"2,4*4,15		9,960			
VV			"108"1,6*3,55		5,680			
VV			"109"2,15*1,8		3,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		19,510			
348	M	58581246	<i>stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu</i>	kg	29,265	111,00	3 248,42	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		19,51*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		29,265			
349	K	771591237	izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	26,800	55,00	1 474,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591237					
	VV		"103"2,4*2+4,15*2+0,7*2+0,1		14,600			
	VV		"108"1,6*2+3,55*2		10,300			
	VV		"109"2,15*2+1,8*2		7,900			
	VV		"odpočet dveří"					
	VV		"103"-0,9*2		-1,800			
	VV		"108"-0,8*3		-2,400			
	VV		"109"-(1+0,8)		-1,800			
	VV		Součet		26,800			
350	M	28355022	<i>páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm</i>	m	31,222	45,00	1 404,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		26,8*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		31,222			
	D	776	Podlahy povlakové				154 877,85	
351	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	59,620	85,00	5 067,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111111					
	VV		F012		59,620			
352	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	59,620	15,00	894,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
353	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	59,620	35,00	2 086,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
354	K	776261111	Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů	m2	59,620	450,00	26 829,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776261111					
	VV		F012		59,620			
355	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	26,700	150,00	4 005,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111					
	VV		Obvod012		30,300			
	VV		"odpočet dveří"					
	VV		"110"-0,9		-0,900			
	VV		"105"-0,9		-0,900			
	VV		"103"-0,9		-0,900			
	VV		"102"-0,9		-0,900			
	VV		Součet		26,700			
356	K	776411213	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411213					
357	M	27245140RR	<i>Kaučuková podlaha tl. 5 mm dle specifikace PD</i>	m2	68,915	1 550,00	106 818,25	vlastní - specifikace
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		dle CN					
	VV		F012		59,620			
	VV		obvod012*0,1		3,030			
	VV		Součet		62,650			
	VV		62,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,915			
358	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,746	2 650,00	7 276,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776101					
	D	777	Podlahy lité				18 621,66	
359	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	10,855	15,00	162,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					
	VV		F013		9,145			
	VV		"soklíky"0,1*(obvod013)		1,710			
	VV		Součet		10,855			
360	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	10,855	35,00	379,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131111					
361	K	777131121	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem do 0,5 kg/m2	m2	10,855	165,00	1 791,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131121					
362	K	777511101	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky do 1 mm	m2	10,855	358,00	3 886,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511101					
363	K	777612101	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný	m2	10,855	285,00	3 093,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777612101					
364	K	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	1,420	950,00	1 349,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511181					
			VV obvod013*0,1		1,710			
			VV "odpočet dveří"					
			VV "110"-0,1*(1+0,9)		-0,190			
			VV "111"-0,1*(1)		-0,100			
			VV Součet		1,420			
365	K	777611181	Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	1,420	450,00	639,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777611181					
366	K	777612151	Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	1,420	495,00	702,90	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777612151					
367	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	14,200	450,00	6 390,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777911113					
			VV obvod013		17,100			
			VV "odpočet dveří"					
			VV "110"-(1+0,9)		-1,900			
			VV "111"-(1)		-1,000			
			VV Součet		14,200			
368	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,077	2 950,00	227,15	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777101					
D 781			Dokončovací práce - obklady					91 342,28
369	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	48,830	35,00	1 709,05	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
			VV obklad		48,830			
370	K	781474164	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2	m2	48,830	850,00	41 505,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474164					
371	M	59761722	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	53,713	595,00	31 959,24	CS ÚRS 2024 02
			VV 48,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		53,713			
372	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781161021					
			VV "ostění, nadpraží, ostré rohy, přizdivky nad WC"					
			VV "103"2*2		4,000			
			VV "105"					
			VV "106"					
			VV "109"					
			VV Součet		4,000			
373	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m	4,400	225,00	990,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,400			
374	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	55,800	35,00	1 953,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
			VV Obklad01		32,600			
			VV "svislé kouty"					
			VV "103"2*6		12,000			
			VV "105"0,3*2		0,600			
			VV "106"0,3*2		0,600			
			VV "108"2*1		2,000			
			VV "109"2*4		8,000			
			VV Součet		55,800			
375	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	54,000	65,00	3 510,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142					
			VV "umyvadlo"3*10		30,000			
			VV "vana + sprcha"2*2		4,000			
			VV "elektro"4*5		20,000			
			VV Součet		54,000			
376	K	781495153	Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm	kus	3,000	95,00	285,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495153					
			VV geberit					
			VV 3		3,000			
377	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,505	3 150,00	4 740,75	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781-1			Hydroizolace pod obklad	4 509,74				
378	K	781131207	Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,555	150,00	1 733,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131207					
VV			"soklík k vodorovné HI"					
VV			"103"(2,4*2+4,15*2+0,7*2+0,1)*0,15		2,190			
VV			"108"(1,2)*0,15		0,180			
VV			"109"(2,15*2+1,8*2)*0,15		1,185			
VV			"za sprchou/vanou"					
VV			"103"2*(1+1)		4,000			
VV			"108"2*(1+1)		4,000			
VV			Součet		11,555			
379	M	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	17,333	145,00	2 513,29	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 1,5 kg/m2					
VV			11,555*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		17,333			
380	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131237					
VV			"pouze svislé styčné spáry					
VV			"103"2*1		2,000			
VV			"108"2*1		2,000			
VV			Součet		4,000			
381	M	28355022	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm	m	4,400	28,00	123,20	CS ÚRS 2024 02
VV			4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,400			
D 783			Dokončovací práce - nátěry	6 350,46				
382	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	14,975	75,00	1 123,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301313					
VV			"zárubně					
VV			(0,05*2+0,15)*(0,7+2,1*2)*3		3,675			
VV			(0,05*2+0,15)*(0,8+2,1*2)*7		8,750			
VV			(0,05*2+0,15)*(0,9+2,1*2)*2		2,550			
VV			Součet		14,975			
383	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,975	65,00	973,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
384	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	29,950	85,00	2 545,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
VV			14,975*2 'Přepočtené koeficientem množství		29,950			
385	K	783823101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový	m2	3,140	35,00	109,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823101					
VV			3,14*0,2*2,5*2		3,140			
386	K	783827101	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevotřískových apod.) akrylátový	m2	3,140	95,00	298,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827101					
387	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	4,000	325,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292					
VV			"provedení nátěru na kruh. sloupech" 4		4,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	107 948,76				
388	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	487,957	15,00	7 319,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001					
VV			"omítka"omítka		154,033			
VV			"stropy" omítka2		32,240			
VV			"SDK podhledy"(sdk+sdk2+sdk3)		130,304			
VV			"sdk příčky"stěna_sdk2+stěna_sdk2*2+stěna_sdk3*2		220,210			
VV			"odpočet obkladu"-obklad		-48,830			
VV			Součet		487,957			
389	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	487,957	35,00	17 078,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
390	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	487,957	115,00	56 115,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
391	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	283,931	35,00	9 937,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161001					
VV			"obvody místností" obvod01		137,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"k zárubním" (dveře1)*5		129,625			
	VV		"lokální trhlíny" (F01)*0,15		16,706			
	VV		Součet		283,931			
392	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	27,843	35,00	974,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001					
	VV		(F01)*0,25		27,843			
393	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	30,627	5,00	153,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		27,843*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,627			
394	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	155,370	45,00	6 991,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
	VV		F01+5,5*(4,3+0,15+1,8+1,6+0,15)		155,370			
395	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	170,907	3,00	512,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		155,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		170,907			
396	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	129,813	65,00	8 437,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121					
	VV		"zařizovací předměty					
	VV		(F01)*0,4		44,548			
	VV		"okna, dveře"					
	VV		(okno1+dveře1*2)		85,265			
	VV		Součet		129,813			
397	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	142,794	3,00	428,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		129,813*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		142,794			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				78 110,00	
398	K	786623015	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy přes 6 do 8 m2	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623015					
399	M	55342533	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 8,0m2	m2	20,875	2 640,00	55 110,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,35*2,5		20,875			
400	K	786623045	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 4000 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623045					
401	M	28376738	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 8,0m2 š přes 4,0m	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
21 - Vybavení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel:
STCH,s.r.o
Projektant:
EAP-projekce.cz
Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			945 633,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	945 633,18	21,00%	198 582,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 144 216,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
21 - Vybavení

Místo:
Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel: STCH,s.r.o
Datum: 11. 5. 2024
Projektant: EAP-projekce.cz
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	945 633,18
HSV - Práce a dodávky HSV	1 854,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 854,00
PSV - Práce a dodávky PSV	943 779,18
766 - Konstrukce truhlářské	539 029,18
783 - Dokončovací práce - nátěry	194 392,00
714 - Typový nábytek	20 000,00
1 - Třídy	81 668,00
751 - Drobná elektronika a spotřebiče	108 690,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 21 - Vybavení

Místo: Datum: 11. 5. 2024
Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš Projektant: EAP-projekce.cz
Zhotovitel: STCH,s.r.o Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 945 633,18

D HSV Práce a dodávky HSV 1 854,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 854,00

1	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm	kus	60,000	30,90	1 854,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953991121					
VV			"nutní kotvení nábytku"60		60,000			

D PSV Práce a dodávky PSV 943 779,18
D 766 Konstrukce truhlářské 539 029,18

2	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,335	1 474,00	10 811,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102					
3	K	HZS2122	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	hod	350,000	325,00	113 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2122					
4	M	60621318	překližka truhlářská bříza tl 21mm jakost BB,CP	m2	441,807	884,00	390 557,39	CS ÚRS 2024 02

VV	"komoda							
VV	8*(0,5*(1,5+0,6)*2+1,5*0,6*2)				31,200			
VV	"komoda							
VV	3*(1,5*(1,5+0,6)*2+1,5*0,6*2)				24,300			
VV	1,5*0,6*2*3				5,400			
VV	"skříň na postýlky							
VV	2*(1,5*2+0,8*2)+1,5*0,8*2				11,600			
VV	"skříň na lůžkoviny							
VV	2*(1,2+0,6)*2+1,2*0,6*6				11,520			
VV	" admin. část + pult							
VV	1*(5*2+1,5)				11,500			
VV	"postýlka							
VV	19*(0,7*1,4+0,2*(0,7*2+1,4*2))				34,580			
VV	"stůl							
VV	3*(1,5+5)				19,500			
VV	"židle							
VV	19*(2)				38,000			
VV	"hrací prvek - hrad+plošina							
VV	55+10				65,000			
VV	"šatní skříňky, botník							
VV	19*(1,5*(0,6*4)+0,6*0,6*4)				95,760			
VV	3*(0,35*(0,5+2,5)*2+0,5*2,5*2)				13,800			
VV	3*(0,35*(0,5+2,5)*2+0,5*2,5*2)				13,800			
VV	"lavička							
VV	0,6*(0,6+2,5)*2+0,6*2,5*3				8,220			
VV	Součet				384,180			
VV	384,18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				441,807			
5	M	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	1,500	12 030,00	18 045,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	3,000	1 350,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081150					
VV			1,5*2"poledová kvalita, interier"		3,000			
7	M	59155152	vrut nerez do dřeva 4,5x36mm	100 kus	6,000	215,00	1 290,00	CS ÚRS 2024 02
8	M	54931003	závěs okenní šroubovací 11x100mm se závitem M8	100 kus	1,500	350,00	525,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				194 392,00	
9	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	883,600	65,00	57 434,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101203		883,600			
10	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	883,600	35,00	30 926,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101403					
11	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	883,600	65,00	57 434,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783164101					
12	K	783167101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	883,600	55,00	48 598,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783167101					
D 714			Typový nábytek				20 000,00	
13	K	HZS2122	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	hod	50,000	400,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2122		50,000			
D 1			Třídy				81 668,00	
14	M	M002	dodávka dřevěná elegantní dětská stohovatelná židle s krempou - přírodní	ks	12,000	764,00	9 168,00	vlastní dle specifikace
15	M	M003	dodávka dětský stůl čtverec 80x80 cm	ks	3,000	3 550,00	10 650,00	vlastní dle specifikace
16	M	M004	dodávka učitelská výškově stavitelná židle na plynovém pístu částečně čalouněná	ks	2,000	1 750,00	3 500,00	vlastní dle specifikace
17	M	M005	dodávka molitanové stavebnice šest tvarů, 20 dílů, lehké a bezpečné, pestré barvy, kvalitní molitan 25 kg/m3	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní dle specifikace
18	M	M006	dodávka Učitelský pracovní stůl dřevěný s úložným prostorem	ks	1,000	13 150,00	13 150,00	vlastní dle specifikace
19	M	M007	dodávka dětská postel postýlka lehátko lůžko stohovatelná dřevěná 149x65 cm	ks	12,000	2 000,00	24 000,00	vlastní dle specifikace
20	M	M008	dodávka Dětská odpočinková matrace 140x60x10 cm	ks	12,000	1 100,00	13 200,00	vlastní dle specifikace
D 751			Drobná elektronika a spotřebiče				108 690,00	
21	M	M012	elektrická varná deska 2-plotýnková	ks	1,000	2 560,00	2 560,00	vlastní dle specifikace
22	M	M013	vestavná trouba	ks	1,000	6 950,00	6 950,00	vlastní dle specifikace
23	M	M014	lednice + mrazák	ks	1,000	18 950,00	18 950,00	vlastní dle specifikace
24	M	M015	pračka se sušičkou	ks	1,000	11 590,00	11 590,00	vlastní dle specifikace
25	M	M017	PC komplet set pro pečovatelku (All in)	ks	1,000	39 850,00	39 850,00	vlastní dle specifikace
26	M	M018	Dataprojektor	ks	1,000	28 790,00	28 790,00	vlastní dle specifikace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
3 - Venkovní úpravy

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel:
STCH,s.r.o
Projektant:
EAP-projekce.cz
Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 391 531,34	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 391 531,34	21,00%	292 221,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 683 752,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
3 - Venkovní úpravy

Místo:
Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel: STCH,s.r.o

Datum: 11. 5. 2024
Projektant: EAP-projekce.cz
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 391 531,34
D2.1 - Oplocení kovové	304 386,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 087 145,34
18 - Výsadba	5 626,50
19 - Zatrávnění	52 357,11
500 - Zemní práce ke zpevněným plochám	133 476,31
998 - Přesun hmot	76 724,73
51 - Pojezdová plocha	420 969,19
52 - Komunikace	17 390,96

53 - Chodník	156 841,97
56 - Žlaby	59 661,90
57 - Obrubníky	132 243,30
913 - Značka	12 885,00
95 - Odstranění vozovky	18 968,37
997 - Přesun sutě	9 549,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Dětská skupina Salaš	Datum:	11. 5. 2024
Objekt:	3 - Venkovní úpravy	Projektant:	EAP-projekce.cz
Místo:		Zpracovatel:	Ing. Tomáš Hrdlička
Zadavatel:	Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš		
Zhotovitel:	STCH,s.r.o		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 391 531,34

D	D2.1		Oplocení kovové	304 386,00				
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	28,500	85,00	2 422,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101 oplocení2*0,3*(0,25+0,75)		28,500			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,500	100,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	142,500	100,00	14 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 28,5*5 'Přepočtené koeficientem množství		142,500			
4	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,300	240,00	12 312,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013655 28,5 28,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		28,500 51,300			
5	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	7,125	4 980,00	35 482,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711 oplocení2*0,3*0,25		7,125			
6	K	279113142	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	71,250	1 650,00	117 562,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113142 oplocení2*0,75		71,250			
7	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS 500	t	0,713	38 000,00	27 094,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821 "rozpočtový předpoklad oplocení2*0,75*0,2*0,05		0,713			
8	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	47,500	285,00	13 537,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			oplocení2/2		47,500			
9	M	55342240	sloupek plotový Pz 1750/38x1,5mm	kus	47,500	145,00	6 887,50	CS ÚRS 2024 02
10	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	95,000	350,00	33 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171143					
VV			oplocení2		95,000			
11	M	RMAT0002	panel plotový, pozink, tyčovina	kus	47,500	525,00	24 937,50	vlastní - specifikace
P			Poznámka k položce: specifikace oplocení1-2					
VV			95*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		47,500			
12	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210					
13	M	55342321	branka vchodová kovová 1500x940mm	kus	2,000	5 250,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
D			HSV	Práce a dodávky HSV			1 087 145,34	
D			18	Výsadba			5 626,50	
14	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	3,000	200,50	601,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184201112					
15	M	02650430	bříza bělokorá /Betula pendula/ 150-200cm	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133					
17	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	9,000	225,00	2 025,00	CS ÚRS 2024 02
VV			3*3 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
D			19	Zatravnění			52 357,11	
18	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	500,000	22,50	11 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111131					
VV			tráva		500,000			
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	500,000	45,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
VV			tráva		500,000			
20	K	183552413	Úprava zemědělské půdy - hnojení tekutými hnojivy na ploše jednotlivě bez zapravení hnojiva do půdy do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,500	6 950,00	3 475,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183552413					
VV			tráva/1000		0,500			
21	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	125,000	50,00	6 250,00	CS ÚRS 2024 02
VV			0,5*250 'Přepočtené koeficientem množství		125,000			
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,000	165,50	1 655,00	CS ÚRS 2024 02
VV			500*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
23	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	11,000	657,01	7 227,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804311					
VV			"keře + tráva 2x + stromy *2					
VV			tráva*0,01+3*0,2*10		11,000			
D			500	Zemní práce ke zpevněným plochám			133 476,31	
24	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	224,895	85,00	19 116,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
VV			(pochozí+pojízdná)*0,5		224,895			
25	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	224,895	95,00	21 365,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
26	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	83,855	125,00	10 481,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103					
VV			pochozí*0,15		18,309			
VV			pojízdná*0,2		65,546			
VV výkop			Součet		83,855			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,855	100,00	8 385,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 výkop 83,855					
28	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	419,275	100,00	41 927,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 83,855*5 'Přepočtené koeficientem množství 419,275					
29	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	134,168	240,00	32 200,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873 83,855*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 134,168					
D 998			Přesun hmot				76 724,73	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	260,075	295,01	76 724,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
D 51			Pojezdová plocha				420 969,19	
31	K	181252305.1	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	327,730	65,00	21 302,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181252305.1 pojízdná 327,730					
32	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	327,730	301,00	98 646,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111 pojízdná 327,730					
33	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	327,730	450,00	147 478,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211213 pojízdná 327,730					
34	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	360,503	385,00	138 793,66	CS ÚRS 2024 02
VV			pojízdná 327,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 360,503					
35	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	327,730	45,00	14 747,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122 pojízdná 327,730					
D 52			Komunikace				17 390,96	
36	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5,500	133,00	731,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011 Poznámka k položce: frakce 0/32 komunikace_1 5,500					
37	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5,500	1 125,00	6 187,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565175101 komunikace_1 5,500					
38	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	5,500	25,71	141,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111 komunikace_1 5,500					
39	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	5,500	10,10	55,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106 komunikace_1 5,500					
40	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5,500	450,00	2 475,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144031 komunikace_1		5,500			
41	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	12,000	650,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221 11+0,5*2		12,000			
D 53			Chodník				156 841,97	
42	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	122,060	9,00	1 098,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181252305 pochozí		122,060			
43	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	122,060	190,00	23 191,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011 pochozí		122,060			
44	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	122,060	450,00	54 927,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112 pochozí		122,060			
45	M	59245021	<i>dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní</i>	m2	122,461	375,00	45 922,88	CS ÚRS 2024 02
VV			pochozí-2		120,060			
VV			120,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		122,461			
46	M	59246085	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm barevná</i>	m2	2,040	558,00	1 138,32	CS ÚRS 2024 02
VV			2		2,000			
VV			2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
47	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	13,925	1 540,00	21 444,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121113 "dle situace okapový Součet		13,925 13,925			
48	K	632481215	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	13,925	45,00	626,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481215					
49	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	122,060	45,00	5 492,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122 pochozí		122,060			
50	K	596991111	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm	m	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596991111					
D 56			Žlaby				59 661,90	
51	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	31,220	450,00	14 049,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111 žlab		31,220			
52	M	59227200	<i>žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm</i>	m	31,220	950,00	29 659,00	CS ÚRS 2024 02
VV			žlab		31,220			
53	M	56241012	<i>rošt mřížkový C250 Pz pro žlab š 100mm</i>	m	31,220	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			žlab		31,220			
54	M	59227027	<i>čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm</i>	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,122	4 950,00	15 453,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121 žlab*0,2*0,5		3,122			
D 57			Obrubníky				132 243,30	
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	89,547	365,00	32 684,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 obrubník3		89,547			
57	M	59217018	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm</i>	m	98,502	85,00	8 372,67	CS ÚRS 2024 02
VV			89,547*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		98,502			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	916231291	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m	m	5,000	385,00	1 925,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231291					
59	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,200	425,00	4 335,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131113					
VV			obrubník2		10,200			
60	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	91,338	145,00	13 244,01	CS ÚRS 2024 02
VV			89,547*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		91,338			
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	106,300	171,51	18 231,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
VV			obrubník1		106,300			
62	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	106,300	215,00	22 854,50	CS ÚRS 2024 02
63	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,181	4 950,00	30 595,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
VV			(obrubník1+obrubník2+obrubník3)*0,15*0,2		6,181			
D 913			Značka				12 885,00	
64	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	24,800	450,00	11 160,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111					
VV			5*4+2,4*2		24,800			
65	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	1,500	1 150,00	1 725,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111					
VV			"znak imobilní"1,5		1,500			
D 95			Odstranění vozovky				18 968,37	
66	K	113107522	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	5,500	504,99	2 777,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107522					
VV			komunikace_1		5,500			
67	K	113107543	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	5,500	937,00	5 153,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107543					
VV			komunikace_1		5,500			
68	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,000	123,99	1 487,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113					
VV			0,5*2+11		12,000			
D 997			Přesun sutě				9 549,54	
69	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,333	100,00	333,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
70	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	79,992	100,00	7 999,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
P			Poznámka k položce:					
VV			celkem 25 km		79,992			
VV			3,333*24 "Přepočtené koeficientem množství		79,992			
71	K	997013873.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,595	240,00	382,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873.1					
P			Poznámka k položce:					
			cena se upřesní dle místa uložení sutí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,738	480,00	834,24	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 4 - Jímky, přípojky, dešťová kanalizace, ČOV

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš

Zhotovitel:
STCH,s.r.o

Projektant:
EAP-projekce.cz

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			536 175,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	536 175,66	21,00%	112 596,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	648 772,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 4 - Jímky, přípojky, dešťová kanalizace, ČOV

Místo:

Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel: STCH,s.r.o

Datum: 11. 5. 2024

Projektant: EAP-projekce.cz
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	536 175,66
HSV - Práce a dodávky HSV	536 175,66
1 - Zemní práce	82 356,75
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	60 010,80
3 - Jímky a nádrže	223 719,28
4 - Vodorovné konstrukce	17 047,36
5 - Komunikace pozemní	9 412,69
55 - Suť	5 448,96
998 - Přesun hmot	447,96
PSV - Práce a dodávky PSV	137 731,86

721-2 - Kanalizace splašková	11 202,30
7221 - Dešťová kanalizace	38 478,80
722-2 - Vodovodní vedení	88 050,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 4 - Jímky, přípojky, dešťová kanalizace, ČOV

Místo: Datum: 11. 5. 2024
Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš Projektant: EAP-projekce.cz
Zhotovitel: STCH,s.r.o Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 536 175,66

D HSV Práce a dodávky HSV 536 175,66

D 1 Zemní práce 82 356,75

1	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	23,400	320,00	7 488,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103 VV "jímky"(10+8)*1,3 23,400								
2	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	97,840	85,00	8 316,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103 VV vodovod*0,8*1,2 37,008 VV kanalizace*0,8*0,8 19,200 VV dešťovka*0,8*0,8 41,632 VV Součet 97,840								
3	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	39,136	95,00	3 717,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101 P Poznámka k položce: cca 40 % v blízkosti vedení, nebo budovy VV 97,84*0,4 *Přepočtené koeficientem množství 39,136								
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	4,000	166,50	666,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 VV "lokálně"4 4,000								
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	4,000	36,60	146,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111								
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	63,052	150,00	9 457,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101 VV vodovod*0,8*(1,2-0,1-0,3) 24,672 VV kanalizace*0,8*(0,8-0,1-0,3-0,11) 6,960 VV dešťovka*0,8*(0,8-0,1-0,2) 26,020 VV "jímky"(10+8)*1,3-10-8 5,400 VV Sočet 63,052								
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	40,428	150,00	6 064,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 VV vodovod*0,8*0,3 9,252 VV kanalizace*0,8*(0,11+0,3) 9,840								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dešťovka*0,8*(0,11+0,3)		21,336			
	VV		Součet		40,428			
8	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	72,770	639,00	46 500,03	CS ÚRS 2024 02
	VV		40,428*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		72,770			
	D	15	Zemní práce - odvoz zeminy				60 010,80	
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58,150	100,00	5 815,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"výkop"23,4+97,8		121,200			
	VV		"zásyp"-63,05		-63,050			
	VV		Součet		58,150			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	290,750	100,00	29 075,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	P		Poznámka k položce: 15 km celkem					
	VV		58,15*5 'Přepočtené koeficientem množství		290,750			
11	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	104,670	240,00	25 120,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
	P		Poznámka k položce: 1600 kg/m3					
	VV		58,15*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		104,670			
	D	3	Jímky a nádrže				223 719,28	
12	K	352368211	Výztuž částí stok horní v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí z drátů typu Kari	t	0,100	43 150,00	4 315,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/352368211					
	VV		0,1		0,100			
13	K	382413118	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382413118					
	VV		"dešťová"					
	VV		1		1,000			
14	M	56230022	jímka plastová na obetonování 3x2x2m objem 12m3	kus	1,000	46 500,00	46 500,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	56230102	vlez do plastové nádrže k obetonování hranatý 600x600mm	kus	1,000	5000	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	1,750	4 950,00	8 662,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899620131					
	VV		1,5+0,25		1,750			
17	K	899641111	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých zařízení	m2	22,000	645,99	14 211,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899641111					
	VV		2*(3+2,5)*2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
18	K	899641112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých odstranění	m2	22,000	115,00	2 530,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899641112					
19	K	386411114	Čistírný odpadních vod (ČOV) z polypropylenu PP domovní počet ekvivalentních obyvatel (EO) 13 - 20	kus	1,000	135 000,00	135 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/386411114					
	D	4	Vodorovné konstrukce				17 047,36	
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,688	1 595,00	17 047,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		vodovod*0,8*0,1		3,084			
	VV		kanalizace*0,8*0,1		2,400			
	VV		dešťovka*0,8*0,1		5,204			
	VV		Součet		10,688			
	D	5	Komunikace pozemní				9 412,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	113107541	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	4,000	887,00	3 548,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107541 "lokálně u vodovodní přípojky"4		4,000			
22	K	113107412	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,000	25,89	103,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107412					
23	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,000	39,20	156,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107422					
24	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, po ztuhnutí tl. přes 40 do 60 mm	m2	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572360112 4		4,000			
25	K	566901141	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a ztuhnutím kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901141					
26	K	566901243R	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a ztuhnutím kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901243R					
27	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živichého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221 4		4,000			
28	K	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,000	85,29	341,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112 4		4,000			
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živichým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,802	72,51	203,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
D	55	Suť					5 448,96	
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,752	100,00	275,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
31	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	38,528	100,00	3 852,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579 Poznámka k položce: předpoklad 15 km 2,752*14 'Přepočtené koeficientem množství		38,528			
32	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,752	480,00	1 320,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
D	998	Přesun hmot					447,96	
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,448	182,99	447,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				137 731,86	
D 721-2			Kanalizace splašková				11 202,30	
34	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	30,000	16,90	507,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111		30,000			
VV			kanalizace					
35	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	15,000	356,51	5 347,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401					
36	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	15,000	356,51	5 347,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403		15,000			
VV			kanalizace-15					
D 7221			Dešťová kanalizace				38 478,80	
37	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	4,000	2 960,00	11 840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242106					
38	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	65,050	189,00	12 294,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401		65,050			
VV			dešťovka					
39	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	1,000	325,00	325,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211					
40	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	65,050	16,90	1 099,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111		65,050			
VV			dešťovka					
41	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812111					
42	K	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812132					
43	K	894812151	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	4,000	1 580,00	6 320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812151					
44	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užívání šachtové roury	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812149					
D 722-2			Vodovodní vedení				88 050,76	
45	K	722270105	Vodoměrové sestavy závitové G 2"	soubor	1,000	3 650,00	3 650,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722270105					
46	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	38,550	65,00	2 505,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171211		38,550			
VV			vodovod		38,550			
VV			Součet					
47	M	28613171	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	46,701	973,00	45 440,07	CS ÚRS 2024 02
VV			46,0105588235294*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		46,701			
48	K	877241122	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 90/32	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241122					
49	M	28614008	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-32mm	kus	1,000	1 695,00	1 695,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	877161110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 32	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161110					
51	M	28615010	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	512,00	512,00	CS ÚRS 2024 02
52	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2024 02
54	K	877251122	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 110/32	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251122					
55	M	28614012	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 110-32mm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 02
56	K	722219191	Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů	kus	1,000	66,79	66,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722219191					
57	M	42291057	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m	kus	1,000	925,00	925,00	CS ÚRS 2024 02
58	K	722220235	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"	kus	1,000	287,00	287,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220235					
59	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	38,550	35,00	1 349,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122					
VV			vodovod		38,550			
VV			Součet		38,550			
60	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	38,550	28,69	1 106,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
61	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	38,550	16,90	651,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
62	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	38,550	45,00	1 734,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722112					
63	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	38,550	103,00	3 970,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214					
VV			"chránička" vodovod		38,550			
64	K	893811152	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,5 m	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893811152					
65	M	56230594	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5m	kus	1,000	11 350,00	11 350,00	CS ÚRS 2024 02
66	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,000	807,00	807,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
67	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	2 230,00	2 230,00	CS ÚRS 2024 02
68	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891181112					
69	M	42291078	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
5 - Vnitřní vodovod, kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš

Zhotovitel:
STCH,s.r.o

Projektant:
EAP-projekce.cz

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.
Zpracováno dle dílčího rozpočtu příslušné části

Cena bez DPH		337 457,40	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	337 457,40	21,00%	70 866,05
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	408 323,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
5 - Vnitřní vodovod, kanalizace

Místo:

Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel:
STCH,s.r.o

Datum: 11. 5. 2024

Projektant:
EAP-projekce.cz
Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		337 457,40
HSV - Práce a dodávky HSV		59 524,66
1 - Zemní práce		54 760,17
15 - Zemní práce - odvoz zeminy		30 390,12
92 - Zednické přípomoci pro ZTI, VZT, Elektro		4 764,49
92-1 - Suť po přípomocí		311,40
PSV - Práce a dodávky PSV		277 932,74
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		29 973,70
721-1.1 - Svodné potrubí		4 475,00
721-2 - Svislé		12 829,70

721-3 - Připojovací	3 153,05
721-4 - Ostatní	9 423,75
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	75 658,72
722-1 - Potrubí	24 600,13
722-1.1 - Armatury	33 350,01
722-1.2 - Tepelná izolace	17 529,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	139 391,07
725-1 - Zař. předměty * nerez systém	35 810,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	32 909,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš

Objekt: 5 - Vnitřní vodovod, kanalizace

Místo: Datum: 11. 5. 2024

Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš Projektant: EAP-projekce.cz

Zhotovitel: STCH,s.r.o Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

337 457,40

D HSV Práce a dodávky HSV

59 524,66

D 1 Zemní práce

54 760,17

1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	9,250	758,00	7 011,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102 37*0,5*0,5			9,250			
2	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,850	1 950,00	3 607,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101 37*0,5*0,1			1,850			
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,550	1 307,00	7 253,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 37*0,5*0,3			5,550			
4	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	5,550	639,00	3 546,45	CS ÚRS 2024 02
5	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,850	1 595,00	2 950,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111 37*0,5*0,1			1,850			
D 15		Zemní práce - odvoz zeminy					30 390,12	
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,405	226,50	1 677,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 9,255-1,85			7,405			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	111,075	226,50	25 158,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 15 km celkem					
VV			7,405*15 'Přepočtené koeficientem množství		111,075			
8	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,405	480,00	3 554,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
P			Poznámka k položce: 1600 kg/m3					
D 92			Zednické přípomoci pro ZTI, VZT, Elektro					4 764,49
9	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,550	650,00	1 007,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325101					
VV			10*0,07		0,700			
VV			10*0,07		0,700			
VV			1*0,15		0,150			
VV			Součet		1,550			
10	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	10,000	114,50	1 145,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031122					
11	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	10,000	132,51	1 325,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031142					
12	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	1,000	325,49	325,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031164					
13	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm	m	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977131119					
D 92-1			Suť po přípomoci					311,40
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,173	100,00	17,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,173	100,00	17,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,595	100,00	259,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
P			Poznámka k položce: 25 km celkem					
VV			0,173*15 'Přepočtené koeficientem množství		2,595			
17	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,173	100,00	17,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603					
D PSV			Práce a dodávky PSV					277 932,74
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					29 973,70
18	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,100	922,00	92,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101					
D 721-1.1			Svodné potrubí					4 475,00
19	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	27,000	125,00	3 375,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401					
20	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403					
D 721-2			Svislé					12 829,70
21	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	10,000	1 104,00	11 040,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025					
VV			10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	28615651	čistící kus kanalizační PP DN 110	kus	1,000	39,70	39,70	CS ÚRS 2024 02
23	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153								
D	721-3	Připojovací					3 153,05	
24	K	721174041	Potrubi z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	7,000	55,00	385,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041								
25	K	721174042	Potrubi z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042								
26	K	721174043	Potrubi z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	15,000	41,00	615,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043								
VV			9+6		15,000			
27	K	721174045	Potrubi z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	1,500	145,00	217,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045								
28	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,000	94,10	94,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103								
29	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	99,89	499,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104								
30	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	111,00	777,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105								
31	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	165,00	495,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109								
D	721-4	Ostatní					9 423,75	
32	K	721211403	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 695,00	1 695,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211403								
33	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111								
34	M	55161841	vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	485,00	970,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226511								
36	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	62,500	31,50	1 968,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111								
37	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2212								
VV			"práce pomocné"10		10,000			
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					75 658,72	
38	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,218	821,00	178,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101								
D	722-1	Potrubí					24 600,13	
39	K	722174022	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	47,000	19,50	916,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022								
40	K	722174023	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	21,000	29,00	609,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174023								
41	K	722174024	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	36,000	47,00	1 692,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174024								
42	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	37,000	287,51	10 637,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401								
VV			23+4+10		37,000			
43	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	1,000	325,00	325,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722179192								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	104,000	58,59	6 093,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226 47+21+36		104,000			
45	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	104,000	41,60	4 326,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
D		722-1.1	Armatury	33 350,01				
46	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232043					
47	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232045					
48	K	722232061	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232061					
49	K	722232063	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	1,000	364,00	364,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232063					
50	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	1,000	109,51	109,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722239101					
51	M	55121321	ventil pojistný rohový pro solár 1/2"x3/4" 10bar	kus	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2024 02
52	K	722224115	Armatury s jedním závitů kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224115					
53	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	22,000	135,00	2 970,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111					
54	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	2,000	298,00	596,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813112					
55	K	725819201	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2"	soubor	2,000	166,49	332,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725819201					
56	M	M001	rohový ventil kombinovaný 1/2" x 3/4" x 3/8"	ks	3,000	514,00	1 542,00	vlastní - specifikace
57	K	732421202	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h	soubor	1,000	6 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421202					
58	K	732331101	Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 8 l	soubor	1,000	5 380,00	5 380,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331101					
59	K	722234263	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234263					
60	K	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	1,000	498,00	498,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734421101					
61	K	722231072	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231072					
62	K	722231074	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231074					
63	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	15,000	450,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2212 "pomocné práce"15		15,000			
64	K	734209124	Montáž závitových armatur se 3 závitů G 3/4 (DN 20)	kus	1,000	173,01	173,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209124					
65	M	55128800	ventil třicestný směšovací 3/4"	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2024 02
66	K	734209125	Montáž závitových armatur se 3 závitů G 1 (DN 25)	kus	1,000	196,51	196,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209125					
67	M	55124397	ventil třicestný zónový	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722-1.2			Tepelná izolace				17 529,60	
68	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	10,000	93,40	934,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181113					
VV			"detaily"10		10,000			
69	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	22,500	13,00	292,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231					
70	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	21,000	65,00	1 365,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232					
VV			2+19		21,000			
71	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
72	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	26,400	201,00	5 306,40	CS ÚRS 2024 02
VV			24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,400			
73	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	20,900	168,00	3 511,20	CS ÚRS 2024 02
VV			19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,900			
74	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	18,700	215,00	4 020,50	CS ÚRS 2024 02
VV			17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,700			
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				139 391,07	
75	K	725119121	Zařízení záchodů montáž klozetových mís standardních	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119121					
76	M	64231121	klozet keramický bílý samostatně stojící dětský ploché splachování odpad svislý 295x385x350mm	kus	2,000	4 950,00	9 900,00	CS ÚRS 2024 02
77	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	6 580,00	6 580,00	CS ÚRS 2024 02
78	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131					
79	M	55167393	sedátko klozetové duroplastové pro dětské klozety	kus	2,000	990,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 02
80	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2024 02
81	K	725211615	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm	soubor	3,000	790,00	2 370,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211615					
82	K	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 450 mm	soubor	3,000	1 150,00	3 450,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211703					
83	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	1,000	2 150,00	2 150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211681					
84	K	721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212123					
85	K	725241111	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm	soubor	1,000	2 680,00	2 680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241111					
86	K	725244522	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 800x800 mm	soubor	1,000	11 950,00	11 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244522					
87	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725319111					
88	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
89	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725339111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	55231307	výlevka nerezová nástěnná s přepadem	kus	1,000	5 890,00	5 890,00	CS ÚRS 2024 02
91	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	1,000	2 350,00	2 350,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725319111					
92	M	55231362	dřez velkokapacitní 700x700x850mm	kus	1,000	16 900,00	16 900,00	CS ÚRS 2024 02
93	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	soubor	7,000	950,00	6 650,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822611					
94	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613					
95	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841333					
96	K	725849412	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849412					
97	M	55145403	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2024 02
98	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 690,00	1 690,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821312		"výlevka"1			
99	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,301	967,00	291,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101					
D		725-1	Zař. předměty * nerez systém					35 810,00
100	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291652					
101	M	55431097	dávkovač tekutého mýdla 1,2L	kus	6,000	1 150,00	6 900,00	CS ÚRS 2024 02
102	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291653					
103	M	55431090	zásobník toaletních papírů nerez D 310mm	kus	3,000	695,00	2 085,00	CS ÚRS 2024 02
104	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291654					
105	M	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
106	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štěrky závěsné	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291664					
107	M	55779012	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 02
108	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291666					
109	M	55441011	háček koupelnový	kus	10,000	385,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 02
110	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291668		"na dveře"1			
111	M	55147129	madlo invalidní rovné nerez lesk 800mm	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02
112	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	695,00	695,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291670					
113	M	55147119	madlo invalidní krakorcové sklopné s držákem toaletního papíru nerez lesk 813mm	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 02
114	K	725291675	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla ochrany sifonu	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291675					
115	M	55147164	madlo ochrana sifonu nerez lesk 250x450mm	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2024 02
116	K	725291676	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla sprchového	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291676					
117	M	55147185	madlo sprchové pravé/levé s krytkou nerez lesk 813x406mm	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
118	K	725291680	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osoušeče rukou	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291680					
119	M	35889011	osoušeč rukou šterbinový nárazuvzdorné provedení IK10 infračervený senzor LED display včetně konzoly bílý	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace	32 909,25				
120	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	4,000	2 950,00	11 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131001					
121	K	726131002	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131002					
122	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,000	4 090,00	8 180,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041					
123	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,000	3 820,00	3 820,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131043					
124	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011					
125	M	55281792	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm	kus	4,000	980,00	3 920,00	CS ÚRS 2024 02
126	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,115	2 950,00	339,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
6 - Vytápění

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel:
STCH,s.r.o
Projektant:
EAP-projekce.cz
Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Zpracováno dle dílčího rozpočtu příslušné části

Cena bez DPH		534 687,97	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	527 207,97	21,00%	110 713,67
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	645 401,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
6 - Vytápění

Místo:
Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel: STCH,s.r.o

Datum: 11. 5. 2024
Projektant: EAP-projekce.cz
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	534 687,97
HSV - Práce a dodávky HSV	19 042,14
92 - Zednické přípomoci pro ZTI, VZT, Elektro	19 042,14
92-1 - Suť po přípomoce	1 772,14
PSV - Práce a dodávky PSV	510 645,83
713 - Izolace tepelné	16 821,32
731 - Ústřední vytápění - kotelny	225 164,26
732 - Ústřední vytápění - strojovny	25 275,05
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	16 637,99

734 - Ústřední vytápění - armatury	43 460,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	180 871,71
735a - Podlahové topení	180 314,08
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 415,00
OST - Ostatní	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Dětská skupina Salaš	Datum:	11. 5. 2024
Objekt:	6 - Vytápění	Projektant:	EAP-projekce.cz
Místo:		Zpracovatel:	Ing. Tomáš Hrdlička
Zadavatel:	Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš		
Zhotovitel:	STCH,s.r.o		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

534 687,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 042,14

D 92

Zednické připomoci pro ZTI, VZT, Elektro

19 042,14

1	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,700	950,00	665,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325101								
VV					0,700			
2	K	974042542	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 70 mm	m	10,000	217,50	2 175,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974042542								
3	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm	m	5,000	950,00	4 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977131119								
4	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	1,000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114								
5	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	20,000	385,00	7 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292								
VV					20,000			
							1 772,14	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,131	480,00	62,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211								
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,131	480,00	62,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,275	480,00	1 572,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
P								
VV								
					3,275			
9	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,125	595,00	74,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869								

D PSV

Práce a dodávky PSV

510 645,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			Izolace tepelné	16 821,32				
10	K	733811212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	42,900	59,00	2 531,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811212					
11	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	10,000	93,40	934,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181113					
VV			"detaily"10	10,000				
12	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	39,600	65,00	2 574,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463311					
13	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	20,570	135,00	2 776,95	CS ÚRS 2024 02
VV			18,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	20,570				
14	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	4,840	158,00	764,72	CS ÚRS 2024 02
VV			4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	4,840				
15	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	18,150	210,00	3 811,50	CS ÚRS 2024 02
VV			16,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	18,150				
16	K	751613114	Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací	m2	1,760	950,00	1 672,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613114					
17	M	27127202	izolace plošná kaučuková samolepicí tl 15mm	m2	1,760	980,00	1 724,80	CS ÚRS 2024 02
18	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,025	1 289,99	32,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102					
D 731			Ústřední vytápění - kotelny	225 164,26				
19	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23	m	5,000	106,50	532,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731341130					
20	K	732522003	Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka topný výkon 11,5 kW	soubor	1,000	126 000,00	126 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732522003					
P			Poznámka k položce: Venkovní jednotka tepelného čerpadla - rozměr (š/h/v): 930/440/1380 mm - topný faktor při 7°C/35°C: 5,31 - tepelný výkon při 7°C/35°C: 8,45 kW - SCOP: 5,16 - chladicí výkon při 35°C/7°C: 5,05 kW - chladicí faktor EER při 35 / 7°C: 2,64 - max. elektrický příkon: 3,2 kW - ventilátor (DC Inverter), max. příkon: 180 W - hladina akustického výk. dle EN12102: 47 dB - napájení 230V, 1N AC, 50 Hz, jističní 16 A - připojení topného okruhu G1" vnější závit, - odvod kondenzátu řešen v profesi ZTI - napojení dle podkladu					
VV			1	1,000				
21	K	732522142	Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění i chlazení vnitřní jednotka bez vestavného zásobníku výkon elektrokotle 3-9 kW	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732522142					
P			Poznámka k položce: Vnitřní jednotka tepelného čerpadla - rozměr d/š/v [mm]: 600/650/1800 - jističní 16 A, napájení 400 V AC - napojení vytápění Cu 28x1,0 - max. přetlak vytápění 2,5 bar, min 1,0 bar - max. přetlak přípravy TV 10 bar - min. odstup od stěny 50 mm - napojení dle podkladu výrobce					
22	K	732525111	Tepelná čerpadla vzduch/voda nerezové zásobníky teplé vody o objemu a výkonu tepelného čerpadla 290 l / 11 kW	soubor	1,000	21 677,00	21 677,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732525111					
23	K	732330102	Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,8 o objemu 12 l	soubor	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732330102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	732523102	Tepelná čerpadla vzduch/voda příslušenství konzoly na stěnu	soubor	1,000	5 850,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732523102					
25	K	732523101	Tepelná čerpadla vzduch/voda příslušenství pokojové čidlo	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732523101					
26	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110005					
27	M	34571377	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm	m	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	20,000	35,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
29	M	35671245	kabel UTP pro vnitřní rozvod ethernetu a RS-485	m	10,000	15,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profese PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	48,000	420,00	20 160,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211					
	VV		"topná zkouška, regulace"30		30,000			
	VV		"proplach"12		12,000			
	VV		"zaučení personálu"6		6,000			
	VV		"					
	VV		Součet		48,000			
31	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,366	5 860,00	2 144,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731101					
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				25 275,05	
32	K	732331632	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 18 l	soubor	1,000	5 580,00	5 580,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331632					
33	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	20,000	154,00	3 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732199100					
34	M	35442113	štítek kovový - bez čísla	kus	20,000	95,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	732429212	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732429212					
36	M	42611260	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 4m Qmax 2m3/h PN 10 T 110°C	kus	1,000	13 980,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,035	2 429,99	85,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732101					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				16 637,99	
38	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	14,300	135,00	1 930,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222302					
39	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	4,400	215,00	946,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222304					
40	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	63,140	113,00	7 134,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223304					
41	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751791114					
42	K	K011	Předizolované potrubí dvojité, d vs. TI 25/25 mm	bm	10,000	295,00	2 950,00	vlastní - specifikace
43	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	81,840	35,00	2 864,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
	VV		14,3+4,4+63,14		81,840			
44	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,088	1 844,00	162,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733101					
D		734	Ústřední vytápění - armatury				43 460,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	734211120	Ventily odvodušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211120					
46	K	734211115	Ventily odvodušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2	kus	4,000	295,00	1 180,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211115					
47	K	734220113	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 3/4	kus	2,000	2 195,00	4 390,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220113					
48	K	734220114	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734220114					
49	K	734221141	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání s automatickým omezením průtoku PN 10 do 120°C, průtoku Q 10-150 l/h axiální G 3/8	kus	1,000	3 980,00	3 980,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221141					
50	K	734291255	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závit G 1	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291255					
51	K	734291314	Ostatní armatury absorpční odlučovače vzduchu PN 10 do 120°C přímé s vnitřními závit G 1	kus	1,000	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291314					
52	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	295,00	590,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292714					
53	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	11,000	298,00	3 278,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715					
VV			10+1					
54	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292713					
55	K	734411101	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm	kus	3,000	495,00	1 485,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411101					
56	K	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	1,000	385,00	385,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734421101					
57	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242414					
58	K	734209124	Montáž závitových armatur se 3 závit G 3/4 (DN 20)	kus	1,000	173,01	173,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209124					
59	M	55128800	ventil třicestný směšovací 3/4"	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	CS ÚRS 2024 02
60	K	734291274	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 1 integrovaným magnetem G 1	kus	1,000	2 890,00	2 890,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291274					
61	K	722232503	Armatury se dvěma závit potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1"	kus	1,000	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232503					
62	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závit G 1 (DN 25)	kus	1,000	153,00	153,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209115					
63	M	M020	odlučovač nečistot a kalu vodorovný	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	vlastní - specifikace
64	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,019	1 394,01	26,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734101					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					180 871,71
65	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,357	1 562,00	557,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735102					
D		735a	Podlahové topení					180 314,08
66	K	735511007	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 100 mm	m	964,590	27,00	26 043,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735511007					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	964,000	6,00	5 784,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733391101								
68	M	28616685	oblouk trubkový vodící D 16 R=34mm	kus	100,000	550,00	55 000,00	CS ÚRS 2024 02
69	M	28654649	příchytka plastová PPR 16mm	kus	2 504,000	4,95	12 394,80	CS ÚRS 2024 02
70	K	735511026	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, výšky 30 až 31 mm	m2	132,550	288,00	38 174,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735511026								
71	K	735511061R	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie	m2	132,550	29,00	3 843,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735511061R								
72	K	735511064	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil	m	15,400	495,00	7 623,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735511064								
73	K	735511063	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	40,000	12,00	480,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735511063								
74	K	736111003	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry čtyřokruhové	kus	2,000	6 950,00	13 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111003								
75	K	736111101	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-5	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111101								
76	K	736111112	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-6	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111112								
77	K	735511136	Trubkové teplovodní podlahové vytápění sada pro připojení měřiče tepla	kus	1,000	6 950,00	6 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735511136								
78	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715								
79	K	735511138	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm	kus	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735511138								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							2 415,00	
80	K	741124603	Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených na konstrukci	m	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124603								
81	M	34191001	kabel topný samoregulační 30W/m pro ochranu okapů a svodů	m	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
D OST Ostatní							5 000,00	
82	M	10892003	chladio R410A 10kg	kg	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 7 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš

Zhotovitel: STCH,s.r.o

Projektant: EAP-projekce.cz

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Zpracováno dle dílčího rozpočtu příslušné části

Cena bez DPH		392 301,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	392 301,00	21,00%	82 383,21
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	474 684,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 7 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel: STCH,s.r.o

Datum: 11. 5. 2024

Projektant: EAP-projekce.cz
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	392 301,00
HSV - Práce a dodávky HSV	16 825,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 600,00
94 - Lešení a stavební výtahy	9 600,00
92 - Zednické přípomoci pro ZTI, VZT, Elektro	7 225,04
92-1 - Suť po přípomocí	773,85
PSV - Práce a dodávky PSV	375 475,96
751 - Vzduchotechnika	375 475,96
751-1.1 - Ventilátory a zařízení	167 170,00
751-1.2 - Potrubí	69 973,80

751-1.3 - Tepelná izolace, nátěr	26 117,41
751-1.4 - Distribuční elementy, mřížky aj.	110 055,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 7 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 11. 5. 2024

Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš

Projektant: EAP-projekce.cz

Zhotovitel: STCH,s.r.o

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							392 301,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							16 825,04	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 600,00	
D 94 Lešení a stavební výtahy							9 600,00	
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	6,000	550,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111								
2	K	946111113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111113								
3	K	946111213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111213								
VV 2*15 'Přepočtené koeficientem množství					30,000			
4	K	946111813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111813								
D 92 Zednické připomoci pro ZTI, VZT, Elektro							7 225,04	
5	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,600	2 000,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125								
6	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	10,000	325,00	3 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292								
VV "zapravení"10					10,000			
7	M	58591504	směs suchá omítková jádrová ruční jemná	t	0,150	7,90	1,19	CS ÚRS 2024 02
D 92-1 Suť po připomoci							773,85	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,110	2 500,00	275,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211								
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,110	2 500,00	275,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,650	100,00	165,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
P Poznámka k položce:								
VV 25 km celkem								
0,11*15 'Přepočtené koeficientem množství					1,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,110	535,00	58,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603								
D		PSV	Práce a dodávky PSV	375 475,96				
D		751	Vzduchotechnika	375 475,96				
12	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,815	2 650,00	2 159,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101								
D		751-1.1	Ventilátory a zařízení	167 170,00				
13	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111011								
14	M	42914127	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 13W D 100mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: Tichý axiální ventilátor Parametry: - rozměr (d/š/v): 188 / 188 / 130 mm - průměr připojení: 100 mm - výkon / napětí: 16 W / 230 V - max. průtok při 0 Pa: 85 m3/h - hmotnost: 0,65 kg - doběh: 5 min - aktivace zařízení: m.č.: 1.11, 1.12 vypínač osvětlení								
15	K	751611115	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751611115								
16	M	42944138	jednotka VZT stojatá/podstropní s rekuperací tepla s dohřevem a ovládací jednotkou do 1000m3/hod	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: Vzduchotechnická rekuperační jednotka - rozměr (d/š/v): 1170 / 860 / 1250 mm - průměr připojení: 4 x 250 mm - frekvence / napětí: 50; 60 / 230 Hz/V - doporučená pojistka: 13 A - třída krytí: IP 24 - el. ohřivač: 1,67 kW - hmotnost: 188 kg - teplota: -20 až +40 °C - přívodní / odvodní filtr: F7 / M5 - rekuperátor: rotační								
17	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače VZT jednotky na omítku	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751614130								
18	M	40565002	ovladač dotykový VZT jednotky na omítku	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110005								
20	M	34571377	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm	m	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001								
22	M	35671245	kabel UTP pro vnitřní rozvod ethernetu a RS-485	m	15,000	11,00	165,00	CS ÚRS 2024 02
23	K	751613120	Montáž ostatních zařízení podstavce pod rekuperační jednotku na rovný podklad, průřezu do 1,5 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613120								
24	M	42900050	podstavec pod rekuperační jednotku výšky 200mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	47,000	325,00	15 275,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3212								
VV		"zaškolení"1+2			3,000			
VV		"regulace distribučních prvků"30+4			34,000			
VV		"zkušební provoz"10			10,000			
VV		Součet			47,000			
26	K	728.1_R.3.4	Spínací modul pro uzavírací klapky pro VZT jednotku (zařízení č. 2)	kus	1,000	4 280,00	4 280,00	vlastní - specifikace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Připojovací modul je určený k připojení uzavíracích klapek na 230V k jednotkám (zařízení č. 2). Modul obsahuje: - Plastový box s DIN lištou (IP54) - Relé nainstalované na DIN liště (spínač zap/vyp ovládný digitálním výstupem z jednotky) - Připojovací svorky - Napájecí kabel se zástrčkou (230V) - Kabel pro připojení ke svorkovnici jednotky - Montážní návod se schématem zapojení								
	P							
27	K	728.1_R.3.5	Vypínač ON/OFF pro funkci BOOST / REG, vč. práce, bez kabeláže	kus	3,000	200,00	600,00	vlastní - specifikace
	P		Poznámka k položce: Montáž je zahrnuta v položce "Montáž VZT jednotky"					
	D	751-1.2	Potrubí				69 973,80	
28	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	5,500	211,00	1 160,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510041					
29	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	94,710	285,00	26 992,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042					
30	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	15,000	385,00	5 775,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510043					
31	K	751572101	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí do 100 mm	m	5,500	125,00	687,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572101					
32	K	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	94,710	195,00	18 468,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572102					
33	K	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344113					
34	M	42976006	tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm	kus	4,000	2 850,00	11 400,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	751613140	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613140					
36	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	751398176	Montáž ostatních zařízení kondenzačního kusu pro kruhová potrubí plastová, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398176					
38	M	42981953	výpusť kondenzátu plastová PVC D 200mm	kus	2,000	395,00	790,00	CS ÚRS 2024 02
	D	751-1.3	Tepelná izolace, nátěr				26 117,41	
39	K	713311221	Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem, páskou nebo samolepícím přesahem ploch tvarových jednovrstvá	m2	24,725	296,50	7 330,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713311221					
40	M	63150984	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 60mm	m2	25,961	450,00	11 682,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		24,725*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,961			
41	K	751613114	Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepící izolací	m2	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613114					
42	M	27127207R	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 25 mm	m2	8,800	580,00	5 104,00	vlastní - specifikace
	VV		8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,800			
	D	751-1.4	Distribuční elementy, mřížky aj.				110 055,00	
43	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398052					
44	M	42972918	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 355x355mm	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	42972913	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 160x160mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2024 02
46	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	16,000	195,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514679					
47	M	42981312	klapka kruhová regulační Pz D 200mm	kus	4,000	769,00	3 076,00	CS ÚRS 2024 02
48	M	42981005	klapka kruhová regulační Pz D 180mm	kus	4,000	648,00	2 592,00	CS ÚRS 2024 02
49	M	42981004	klapka kruhová regulační Pz D 160mm	kus	4,000	595,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 02
50	M	42981002	klapka kruhová regulační Pz D 125mm	kus	4,000	529,00	2 116,00	CS ÚRS 2024 02
51	K	751514680	Montáž škrtků klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514680					
52	M	42981007	klapka kruhová regulační Pz D 250mm	kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2024 02
53	M	42900073	servopohon klapkový IP54 krouticí moment 20Nm	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
54	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322011					
55	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2024 02
56	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	7,000	175,00	1 225,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012					
57	M	42972213	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	7,000	145,00	1 015,00	CS ÚRS 2024 02
58	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398022					
59	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398021					
VV					10,000			
60	M	42972302	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 300x100mm	kus	7,000	1 272,00	8 904,00	CS ÚRS 2024 02
61	M	42972301	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x100mm	kus	3,000	1 129,00	3 387,00	CS ÚRS 2024 02
62	M	42972308	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 500x100mm	kus	4,000	4 080,00	16 320,00	CS ÚRS 2024 02
63	K	751398032	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	14,000	450,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398032					
VV					14,000			
64	M	42972306	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm	kus	14,000	2 595,00	36 330,00	CS ÚRS 2024 02
65	K	751526737	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751526737					
66	M	42981932	hlavice rotační ventilační radiální Al připojení D 250mm	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
8 - Silnoproud

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel:
STCH,s.r.o
Projektant:
EAP-projekce.cz
Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Zpracováno dle dílčího rozpočtu příslušné části

Cena bez DPH		731 385,90	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	731 385,90	21,00%	153 591,04
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	884 976,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
8 - Silnoproud

Místo:
Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel: STCH,s.r.o

Datum: 11. 5. 2024
Projektant: EAP-projekce.cz
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	731 385,90
14 - HROMOSVODY	145 426,25
15 - OSTATNÍ	11 649,80
13 - UZEMNĚNÍ	135 585,04
10 - KABELY	46 071,99
9 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	68 049,99
3 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	60 977,50
4 - ZAŘÍZENÍ	109 019,70

HSV - Práce a dodávky HSV	36 705,63
92 - Zednické přípomoci pro ZTI, VZT, Elektro	36 705,63
92-1 - Suť po přípomocí	415,36
PSV - Práce a dodávky PSV	3 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 500,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	114 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Dětská skupina Salaš	Datum:	11. 5. 2024
Objekt:	8 - Silnoproud	Projektant:	EAP-projekce.cz
Místo:		Zpracovatel:	Ing. Tomáš Hrdlička
Zadavatel:	Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš		
Zhotovitel:	STCH,s.r.o		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 731 385,90

	D	14	HROMOSVODY				145 426,25		
1	K	14.10	Držák na stěnu pro upevnění podpůrné trubky na chráněnou stavbu, 150-200mm pro trubku 40-50mm, včetně ocelových kotev M10	m	3,000	982,79	2 948,37	vlastní - specifikace	
2	K	14.11	Upevňovací svorník pro montáž závěsného hliníkového lana do 50mm2 na jímací tyč	m	3,000	755,55	2 266,65	vlastní - specifikace	
3	K	14.12	Kabelová dutinka pro zajištění hliníkového lana s průřezem 50mm2, 10ks	kpt	1,000	407,45	407,45	vlastní - specifikace	
4	K	14.14	Sada připojovacích prvků pro vodič HVI O 27 mm pro uložení vně trubky. Zakončení Svod - jímač	kpt	6,000	983,14	5 898,81	vlastní - specifikace	
5	K	14.15	Svorka pro řízení elektrického pole HVI vodiče, nerez	kpt	6,000	550,39	3 302,34	vlastní - specifikace	
6	K	14.16	Podpěra vedení, do zdi, nerez, včetně hmoždinky a šroubu	ks	50,000	144,10	7 204,75	vlastní - specifikace	
7	K	14.17	Montážní příslušenství pro montáž vodičů HVI (odizolovací nástroje a nože apod.) viz výše uvedené položky	ks	1,000	1 779,05	1 779,05	vlastní	
8	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	4,000	632,50	2 530,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231 "fotodokumentace"4			4,000			
9	K	14.2	Izolační podpěra vedení do zdiva, včetně držáku vedení a držáku do pláště budovy, délka izolační části 430mm	ks	110,000	55,78	6 135,25	vlastní - specifikace	
10	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	100,000	44,28	4 427,50	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420020						
11	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	100,000	62,00	6 199,65	CS ÚRS 2024 02	
12	K	741420902	Údržba hromosvodů výměna držáků nebo svorek	kus	3,000	75,67	227,01	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420902						
13	M	35442269	držák jímací tyče na krov dolní, FeZn, 800mm	kus	3,000	2 547,25	7 641,75	CS ÚRS 2024 02	
14	K	210220201	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	528,20	1 584,59	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220201						
15	M	35441124	tyč jímací s rovným koncem 3000mm nerez	kus	3,000	1 323,08	3 969,23	CS ÚRS 2024 02	
16	K	14.7	Hrot Zn pro pomocné jímače	ks	3,000	211,60	634,80	vlastní - specifikace	
17	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	45,000	121,44	5 464,80	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001						
18	K	14.8	Vodič HVI, Cu, s<90cm	m	45,000	1 600,00	72 000,00	vlastní - specifikace	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	50,000	148,70	7 434,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003					
20	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	50,000	67,39	3 369,50	CS ÚRS 2024 02
D 15			OSTATNÍ				11 649,80	
21	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	6,000	650,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
22	K	946111113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111113					
23	K	946111213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111213		2*15 'Přepočtené koeficientem množství			
					30,000			
24	K	946111813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111813					
25	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	20,000	40,50	810,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732199100					
26	M	M019	štítek pro označení rozdělovačy a strojovny	ks	20,000	14,49	289,80	
D 13			UZEMNĚNÍ				135 585,04	
27	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	100,000	228,39	22 839,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021					
28	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	105,000	67,39	7 075,95	CS ÚRS 2024 02
VV			100		100,000			
VV			100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000			
29	K	13.10	Svorka zkušební, nerez 200kA, 16/10mm	ks	7,000	90,05	630,32	vlastní - specifikace
30	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	7,000	57,04	399,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022					
31	M	35442035	svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm	kus	7,000	56,24	393,65	CS ÚRS 2024 02
32	K	13.14	Podružný materiál	kpt	1,000	4 025,00	4 025,00	vlastní
33	K	13.16	Uzemňovací objímky na potrubí, nerez, šroub M8/20, pro připojení až dvou vodičů 4+25mm2, pro montáž i ve venkovním prostředí. Pro pásku 25x0,3mm	m	10,000	402,50	4 025,00	vlastní
34	K	13.17	Napínací pásek nerez 25x0,3mm L 100m	m	2,000	181,70	363,40	vlastní - specifikace
35	K	741450002	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	2,000	284,40	568,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741450002					
36	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	2,000	365,70	731,40	CS ÚRS 2024 02
37	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	60,000	213,10	12 785,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					
38	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	69,000	29,44	2 031,36	CS ÚRS 2024 02
VV			60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000			
39	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 10 až 16 mm2	m	69,000	254,15	17 536,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003					
40	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	79,350	29,44	2 336,06	CS ÚRS 2024 02
VV			69*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		79,350			
41	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2	kus	100,000	182,05	18 204,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130004					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
42	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2	kus	60,000	297,05	17 822,70	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130012						
43	K	741410063	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ochranného pospojování pláště kabelu s konstrukcí	kus	40,000	224,25	8 970,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410063 25+15						
44	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	25,000	55,77	1 394,25	CS ÚRS 2024 02	
45	M	35441640	podpěra vedení FeZn do zdíva pro zemní pásek 30x4	kus	15,000	45,66	684,90	CS ÚRS 2024 02	
46	M	35442135	drát D 10/13mm FeZn + PVC	kg	16,000	140,30	2 244,80	CS ÚRS 2024 02	
VV			20*0,8 "Přepočtené koeficientem množství						
47	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus	5,000	213,44	1 067,20	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420051						
48	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	5,000	295,90	1 479,48	CS ÚRS 2024 02	
49	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdíva, FeZn	kus	10,000	42,67	426,70	CS ÚRS 2024 02	
50	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	10,000	147,78	1 477,80	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420083						
51	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	10,000	29,67	296,70	CS ÚRS 2024 02	
52	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	5,000	402,85	2 014,25	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820001						
53	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	5,000	632,50	3 162,50	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231						
54	M	11163004	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby	kg	10,000	59,80	598,00	CS ÚRS 2024 02	
VV			"izolace spojky do země" 10						
D 10					KABELY				46 071,99
55	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	104,348	75,67	7 896,01	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122211						
56	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	120,000	28,50	3 419,64	CS ÚRS 2024 02	
57	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	104,348	75,67	7 896,01	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122211						
58	M	34111327	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2	m	120,000	28,50	3 419,64	CS ÚRS 2024 02	
59	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	30,000	75,67	2 270,10	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122231						
60	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	34,500	52,67	1 817,12	CS ÚRS 2024 02	
61	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	30,000	75,67	2 270,10	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122231						
62	M	34111367	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x2,5mm2	m	34,500	52,67	1 817,12	CS ÚRS 2024 02	
63	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	150,000	101,78	15 266,25	CS ÚRS 2024 02	

D 9

ROZVADĚČE A SKŘÍNKY

68 049,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	3,000	5 221,00	15 663,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
65	M	35711012	rozvodnice zapuštěná, plné dveře, IP41, 54 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	3,000	4 110,10	12 330,30	CS ÚRS 2024 02
66	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	80,000	87,29	6 982,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					
67	M	35822109	jistič 1-pólový-charakteristika B 10A	kus	25,000	111,57	2 789,33	CS ÚRS 2024 02
68	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	15,000	130,93	1 963,91	CS ÚRS 2024 02
69	M	35822131	jistič 1-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	20,000	65,07	1 301,34	CS ÚRS 2024 02
70	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	20,000	109,94	2 198,80	CS ÚRS 2024 02
71	K	741320111	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A bez krytu	kus	20,000	109,94	2 198,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320111					
72	M	35822139	jistič 1-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	10,000	262,20	2 622,00	CS ÚRS 2024 02
73	M	35822135	jistič 1-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	10,000	255,46	2 554,61	CS ÚRS 2024 02
74	K	741321033	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	15,000	155,83	2 337,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321033					
75	M	35889206	chránič proudový 4 pólový 25A typ AC 0,03A	kus	15,000	1 007,18	15 107,72	CS ÚRS 2024 02
D 3			MONTÁŽNÍ MATERIÁL					
							60 977,50	
76	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	50,000	339,94	16 997,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910412					
77	M	34575493	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100x125	m	50,000	302,91	15 145,50	CS ÚRS 2024 02
78	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	84,000	144,10	12 103,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110062					
79	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm	m	84,000	22,28	1 871,14	CS ÚRS 2024 02
80	K	741110022	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	186,667	35,00	6 533,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110022					
81	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m	m	196,000	14,39	2 819,75	CS ÚRS 2024 02
82	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdíva	kus	50,000	75,79	3 789,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112061					
83	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	50,000	34,35	1 717,53	CS ÚRS 2024 02
D 4			ZAŘÍZENÍ					
							109 019,70	
84	K	741372072	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	8,000	402,50	3 220,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372072					
85	M	34825100	svítidlo interiérové závěsné IP20 60W 5100lm	kus	8,000	1 779,05	14 232,40	CS ÚRS 2024 02
86	K	741372111	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	8,000	402,50	3 220,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372111					
87	M	34825013	svítidlo vestavné stropní panelové kruhové D 200-250mm 1000-1500lm	kus	8,000	2 546,10	20 368,80	CS ÚRS 2024 02
88	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	2,000	402,50	805,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372021					
89	M	34825006	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm	kus	2,000	1 097,10	2 194,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
90	K	741372131	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových samostatných zemních	kus	10,000	402,50	4 025,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372131						
91	M	34845017	svítidlo exteriérové zemní 24 LED 90lm IP 67	kus	10,000	1 779,05	17 790,50	CS ÚRS 2024 02	
92	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	7,000	402,50	2 817,50	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372022						
93	M	34825002	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm	kus	7,000	1 672,10	11 704,70	CS ÚRS 2024 02	
94	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE - do lišty	kus	3,000	177,91	533,73	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313011						
95	K	345001	zásuvka do žlabu	kus	3,000	328,21	984,63	vlastní - specifikace	
96	K	741002	Montáž zásuvka do žlabu s PO se zapojením vodičů	kus	1,000	228,39	228,39	vlastní	
97	K	345002	zásuvka do žlabu s PO	kus	1,000	246,91	246,91	vlastní - specifikace	
98	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	10,000	292,79	2 927,90	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310003						
99	M	34535016	spínač nástěnný dvoupólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus	10,000	292,79	2 927,90	CS ÚRS 2024 02	
100	K	741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	2,000	212,29	424,58	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310238						
101	M	34535007	přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápuštný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky	kus	2,000	282,10	564,19	CS ÚRS 2024 02	
102	K	741311071	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného	kus	1,000	254,84	254,84	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311071						
103	M	34532001	ovládač nouzového zastavení s aretací 1V 3A 240V AC	kus	1,000	655,16	655,16	CS ÚRS 2024 02	
104	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	11,000	284,40	3 128,35	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313041						
105	M	34555202	zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	11,000	560,40	6 164,35	CS ÚRS 2024 02	
106	K	741313043	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	9,000	246,45	2 218,01	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313043						
107	M	34555238	zásuvka zápuštná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	9,000	343,05	3 087,41	CS ÚRS 2024 02	
108	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	3,000	1 431,75	4 295,25	CS ÚRS 2024 02	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					36 705,63		
D	92	Zednické připomoci pro ZTI, VZT, Elektro					36 705,63		
109	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,840	98,79	379,33	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325101						
VV			100*0,03		3,000				
VV			10*0,07		0,700				
VV			2*0,07		0,140				
VV			Součet		3,840				
110	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	100,000	155,83	15 582,50	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974032121						
111	K	974032122	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	10,000	167,33	1 673,25	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974032122						
112	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	2,000	170,78	341,55	CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974032132					
113	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm	m	1,000	295,44	295,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977131119					
114	K	977132122	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc, hloubky přes 60 do 90 mm	kus	50,000	98,44	4 922,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977132122					
115	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	5,000	528,54	2 642,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971042341					
116	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	20,000	517,50	10 350,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292 "zapravení"20		20,000	517,5		
117	M	58591504	směs suchá omítková jádrová ruční jemná	t	0,100	517,50	51,75	CS ÚRS 2024 02
118	M	58541233	pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace	t	0,100	517,50	51,75	CS ÚRS 2024 02
D 92-1			Suť po přípomoci					415,36
119	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,472	150,00	70,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211		150			
120	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,472	150,00	70,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
121	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,472	100,00	47,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 Poznámka k položce: 25 km celkem					
122	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,472	480,00	226,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603					
D PSV			Práce a dodávky PSV			3500	3 500,00	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				3 500,00	
123	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					114 400,00
124	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	30 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
125	K	460021121	Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy do 20 cm	m2	80,000	250,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460021121 100*0,8		80,000			
126	K	460171662	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	100,000	150,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171662					
127	K	460451662	Žásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	100,000	150,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451662					
128	K	460571111	Rozprostření a urovnání ornice strojně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm	m2	80,000	95,00	7 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460571111 100*0,8		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	460661114	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 65 do 80 cm	m	200,000	150,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661114 100*2		200,000			
130	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	100,000	150,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661511					
131	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 100*0,8*0,25		20,000			
132	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
133	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,000	240,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
81 - Elektro přípojka

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel:
STCH,s.r.o
Projektant:
EAP-projekce.cz
Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Zpracováno dle dílčího rozpočtu příslušné části.

Cena bez DPH		99 603,50	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 603,50	21,00%	20 916,74
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	120 520,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
81 - Elektro přípojka

Místo:
Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel: STCH,s.r.o

Datum: 11. 5. 2024
Projektant: EAP-projekce.cz
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	99 603,50
9 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	25 227,55
10 - KABELY	22 811,58
3 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	4 611,87
15 - OSTATNÍ	8 912,50
M - Práce a dodávky M	38 040,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	38 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 81 - Elektro přípojka

Místo: Datum: 11. 5. 2024
Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš Projektant: EAP-projekce.cz
Zhotovitel: STCH,s.r.o Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 99 603,50

D		9	ROZVADĚČE A SKŘÍNKY		25 227,55			
1	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	7 491,10	7 491,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210101								
2	M	35711672	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PKP7P)	kus	1,000	17 736,45	17 736,45	CS ÚRS 2024 02

D		10	KABELY		22 811,58			
3	K	741123226	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x35 až 50 mm2	m	64,000	155,94	9 980,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741123226								
4	M	34113271	kabel silový závěsný s nosným lankem jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKYz) 4x35mm2	m	73,600	109,94	8 091,58	CS ÚRS 2024 02
5	K	741130017	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 240 mm2	kus	16,000	296,24	4 739,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130017								

D		3	MONTÁŽNÍ MATERIÁL		4 611,87			
6	K	741110242	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových ohebných, uložených volně, Ø přes 16 do 29 mm	m	8,000	412,51	3 300,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110242								
7	M	34571021	trubka elektroinstalační ohebná kovová D 16/21,4mm	m	8,400	156,17	1 311,83	CS ÚRS 2024 02

D		15	OSTATNÍ				8 912,50	
8	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	5 175,00	5 175,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280001					
9	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	747,50	3 737,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232					
VV			"Oživení a zprovoznění systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů konfigurovatelných zařízení"					
VV			5			5,000		
10	K	270001112	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m	kus	0,000	7 905,10	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/270001112					
VV			Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras					
11	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	0,000	385,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
12	M	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litr	0,000	350,00	0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Práce a dodávky M				38 040,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				38 040,00	
13	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,030	30 000,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
14	K	460021121	Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy do 20 cm	m2	24,000	250,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460021121					
VV			30*0,8		24,000			
15	K	460171662	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171662					
VV			30		30,000			
16	K	460451662	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451662					
17	K	460571111	Rozprostření a urovnání ornice strojně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm	m2	24,000	250,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460571111					
18	K	460661114	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 65 do 80 cm	m	60,000	150,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661114					
VV			2*30		60,000			
19	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661511					
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			30*0,8*0,25		6,000			
21	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
22	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,000	240,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
82 - FVE

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel:
STCH,s.r.o
Projektant:
EAP-projekce.cz
Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			166 494,89
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 494,89	21,00%	34 963,93
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	201 458,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
82 - FVE

Místo:
Datum: 11. 5. 2024
Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Projektant: EAP-projekce.cz
Zhotovitel: STCH,s.r.o
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	166 494,89
PSV - Práce a dodávky PSV	166 494,89
741 - Elektroinstalace - silnoproud	166 494,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:

Místo:		Datum:	11. 5. 2024
Zadavatel:	Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš	Projektant:	EAP-projekce.cz
Zhotovitel:	STCH,s.r.o	Zpracovatel:	Ing. Tomáš Hrdlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

166 494,89

D PSV Práce a dodávky PSV

166 494,89

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

166 494,89

1	K	741120123	Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru do 4 mm	m	60,000	58,20	3 492,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120123		60,000			
2	M	34111806	kabel fotovoltaický 4 mm2 s předem smontovanými zástrčkovými a zásuvkovými konektory MC4 délky 5m	kus	6,000	46,44	278,64	CS ÚRS 2024 02
VV			6		6,000			
3	M	34111850	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 4mm	m	24,000	35,40	849,60	CS ÚRS 2024 02
VV			24		24,000			
4	K	741130420	Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel	kus	6,000	82,20	493,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130420		6,000			
5	M	34111803	konektory MC4 pro napojení prodlužovacích kabelů k fotovoltaickému panelu	kus	6,000	46,20	277,20	CS ÚRS 2024 02
VV			6		6,000			
6	K	741210122	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210122		1,000			
7	M	35711025	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, IP65, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,000	5 504,40	5 504,40	CS ÚRS 2024 02
VV			1		1,000			
8	K	741312541	Montáž odpínačů bez zapojení vodičů kompaktních do 1 000 V čtyřpólových do 63 A	kus	1,000	549,60	549,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741312541		1,000			
9	M	1164907	POJISTK. ODPOJOVAC PCF10DC 2P 1000V DC	kus	1,000	550,03	550,03	vlastní - specifikace
VV			1		1,000			
10	K	741320022	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí spodků do 500 V 63 A	kus	4,000	102,72	410,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320022		4,000			
11	M	35825503	pojistka pro fotovoltaické systémy MIDI 60A/32V	kus	4,000	35,52	142,08	CS ÚRS 2024 02
VV			4		4,000			
12	M	35825514	držák pojistky MIDI fotovoltaických systémů	kus	4,000	234,62	938,50	CS ÚRS 2024 02
VV			4		4,000			
13	K	741322012	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 100 kA	kus	1,000	549,96	549,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322012		1,000			
14	M	35889540	svodič přepětí	kus	1,000	5 488,80	5 488,80	CS ÚRS 2024 02
VV			1		1,000			
15	K	741711001	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce	kus	14,000	660,00	9 240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741711001					
16	M	42412501	konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na šikmé střechy krytina falcovaná, set pro 1 panel	sada	14,000	1 384,80	19 387,20	CS ÚRS 2024 02
17	K	741721111	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 100 do 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických	kus	14,000	780,00	10 920,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741721111					
18	M	35002020	panel fotovoltaický polykrystalický 270Wp	kus	14,000	4 249,20	59 488,80	CS ÚRS 2024 02
19	K	741730011	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon do 3 000 W	kus	1,000	22 200,00	22 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741730011		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	35672009	měníč fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 3000W, maximální výstupní výkon 3000W	kus	1,000	15 064,80	15 064,80	CS ÚRS 2024 02
VV		1			1,000			
21	K	741791003	Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741791003						
VV		1			1,000			
22	M	35889009	obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče	kus	1,000	3 049,20	3 049,20	CS ÚRS 2024 02
VV		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
83 - Slaboproud

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel:
STCH,s.r.o
Projektant:
EAP-projekce.cz
Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Zpracováno dle dílčího rozpočtu příslušné části.

Cena bez DPH		685 478,06	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	685 478,06	21,00%	143 950,39
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	829 428,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Salaš
Objekt:
83 - Slaboproud

Místo:
Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel: STCH,s.r.o

Datum: 11. 5. 2024
Projektant: EAP-projekce.cz
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	685 478,06
HSV - Práce a dodávky HSV	11 200,96
92 - Zednické přípomoci pro ZTI, VZT, Elektro	11 200,96
SK - SK - Strukturovaná kabeláž	401 022,90
VSS - VSS - Kamerový systém	78 655,60
PZTS - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	194 598,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 83 - Slaboproud

Místo: Datum: 11. 5. 2024
Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš Projektant: EAP-projekce.cz
Zhotovitel: STCH,s.r.o Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							685 478,06	
D HSV			Práce a dodávky HSV				11 200,96	
D 92			Zednické připomoci pro ZTI, VZT, Elektro				11 200,96	
1	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm	m	3,000	65,80	197,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977131119								
2	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	20,000	550,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292 VV "zapravení"20								
3	M	58591504	směs suchá omítková jádrová ruční jemná	t	0,100	35,60	3,56	CS ÚRS 2024 02
D SK							401 022,90	
4	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330022								
5	M	35712106	panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m	kus	1,000	658,00	658,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330024								
7	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	N	d. WiFi 6 Long Range	kus	2,000	4 896,00	9 792,00	vlastní - specifikace
9	K	N1	Gateway Pro Router, bezpečnostní brána, 2x 10G SFP+, 2x GbE RJ-45, Quad-core ARM Cortex-A57 (1,7GHz), RAM 2GB DDR4, DPI, IPS/IDS	kus	1,000	15 748,00	15 748,00	vlastní - specifikace
10	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,000	3 980,00	3 980,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330012								
11	M	35712105	switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W	kus	1,000	24 521,00	24 521,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	N3	Přepětová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.100W), včetně boxu	kus	1,000	2 781,00	2 781,00	vlastní - specifikace
13	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000	856,40	856,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002								
14	M	38226064	modul IP do panelu domovního telefonu audio - video	kus	1,000	6 571,00	6 571,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	38292003	sada kompletační	kus	1,000	875,00	875,00	CS ÚRS 2024 02
16	M	38292004	krytka jmenovky	kus	1,000	357,30	357,30	CS ÚRS 2024 02
17	M	38226055	modul do panelu domovního telefonu podsvícené okénko	kus	1,000	687,30	687,30	CS ÚRS 2024 02
18	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000	658,30	658,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002								
19	M	38226048	modul do panelu domovního telefonu kovový podsvětlená jmenovka 6 tlačítek	kus	1,000	4 698,00	4 698,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	742310003	Montáž domovního telefonu klimatického krytu pro komunikační tablo	kus	1,000	541,30	541,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310003								
21	M	38292007	rám pro povrchovou instalaci modulového interkom systému 219x107mm 2 moduly	kus	1,000	2 257,00	2 257,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	1,000	325,30	325,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330021								
23	M	35712075	police rozvaděče 19" perforovaná integrované podpěry 1U/750 mm nosnost 80kg	kus	1,000	14 580,00	14 580,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	1,000	3 547,30	3 547,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330023					
25	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	1,000	352,00	352,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000	105,30	105,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330001					
27	M	35712013	rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře vylamovací otvor na ventilátor 18U/600mm	kus	1,000	10 253,00	10 253,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000	2 571,00	2 571,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002					
29	M	38226043	panel domovního telefonu IP audio - video bez instalační krabice do 2 tlačítek	kus	1,000	2 547,00	2 547,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	742320001	Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně	kus	1,000	354,00	354,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320001					
31	M	54978003	zámek elektrický s mechanickým přepínačem 12V	kus	1,000	6 751,00	6 751,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	1,000	651,70	651,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330012					
33	M	34641107	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 2kVA/1,8kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U	kus	1,000	49 990,00	49 990,00	CS ÚRS 2024 02
34	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	450,000	58,90	26 505,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124002					
35	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	540,000	15,14	8 175,60	CS ÚRS 2024 02
VV			450*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		540,000			
36	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	30,000	135,30	4 059,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051					
37	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	1,000	3 587,00	3 587,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330052					
38	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	10,000	456,90	4 569,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044					
39	M	37451018	kryt zásuvky ISDN koncové, jednonásobné	kus	5,000	128,30	641,50	CS ÚRS 2024 02
40	M	37451019	kryt zásuvky ISDN průchozí, dvojnásobné	kus	5,000	128,30	641,50	CS ÚRS 2024 02
41	M	37451013	přístroj zásuvky ISDN, koncový, jednonásobný	kus	5,000	357,60	1 788,00	CS ÚRS 2024 02
42	M	37451014	přístroj zásuvky ISDN, průchozí, dvojnásobný	kus	5,000	357,90	1 789,50	CS ÚRS 2024 02
43	K	742124006	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu spojkou	kus	30,000	85,60	2 568,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124006					
44	M	35436050	spojka RJ-45/RJ-45 keystone otvor STP Cat6	kus	30,000	85,90	2 577,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	30,000	65,80	1 974,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005					
46	M	37452010	prvek ukončovací datového rozvodu Keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný kabelová pojistka	kus	30,000	148,30	4 449,00	CS ÚRS 2024 02
47	K	742128003	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů svazkování	kus	100,000	98,80	9 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742128003					
48	M	34572331	páska stahovací kabelová 12,6x230mm	100 kus	1,000	5,60	5,60	CS ÚRS 2024 02
VV			100*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
49	K	742110013	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	240,000	45,60	10 944,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110013					
50	M	34571801	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 32/27mm	m	250,000	59,60	14 900,00	CS ÚRS 2024 02
51	K	742110013	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	120,000	135,60	16 272,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110013					
52	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	126,000	46,90	5 909,40	CS ÚRS 2024 02
VV			120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		126,000			
53	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	50,000	324,90	16 245,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910412					
54	M	34575209	žlab kabelový ocelový děrovaný ZZ protipožární P90-R 100x60x1,50mm	m	50,000	298,60	14 930,00	CS ÚRS 2024 02
55	M	34575223	spojka žlabu kabelového ocelového děrovaného SZ protipožární P-90R š. 100mm	kus	2,000	68,50	137,00	CS ÚRS 2024 02
56	M	34575271	odbočka horizontální žlabu/lávky kabelové ocelové děrované SZ protipožární P-90R 100x60mm	kus	1,000	185,60	185,60	CS ÚRS 2024 02
57	M	34575352	stojna závěsná pro kabelové trasy SZ protipožární P-90R délky 200mm	kus	25,000	110,50	2 762,50	CS ÚRS 2024 02
58	K	741920202	Protipožární ucpávky kabelových chráničůk prostup stropem tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 10 do 20 mm	kus	20,000	1 580,00	31 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920202					
59	K	741920113	Protipožární ucpávky kabelových chráničůk prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 20 do 30 mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920113					
60	K	N16	Instalační materiál	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní - specifikace
61	K	751310903	Opravy a údržba distribučního příslušenství měření a zaregulování distribučního elementu	kus	15,000	463,90	6 958,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751310903					
62	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	30,000	550,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3222					
VV			"oživení systému, zkoušky"2		2,000			
VV			"pomocné stav. práce"10		10,000			
VV			"školení obsluhy"2		2,000			
VV			"Konfigurace a programování sítě"16		16,000			
VV			Součet		30,000			
D VSS			VSS - Kamerový systém				78 655,60	
63	K	742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	4 451,30	4 451,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230001					
64	M	38471002	videorekordér síťový (NVR) pro záznam 8 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 4MP HDMI Wi-Fi	kus	1,000	14 576,30	14 576,30	CS ÚRS 2024 02
65	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	4,000	485,30	1 941,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230003					
66	M	38475080	kamera venkovní IP bullet MZVF 2,8 - 12mm maximální rozlišení záznamu 4MP WDR 120dB přísvit IR 60m VCA IP67	kus	4,000	4 669,00	18 676,00	CS ÚRS 2024 02
67	K	742230007	Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru	kus	4,000	654,30	2 617,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230007					
68	M	38479042	adaptér pro montáž bullet kamer na sloup 144 x 131,6 x 44,3mm	kus	4,000	653,40	2 613,60	CS ÚRS 2024 02
69	K	742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230001					
70	M	40332004	HDD k rekordérům kamerových systémů 4TB	kus	1,000	2 174,00	2 174,00	CS ÚRS 2024 02
71	K	N28	D+M Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max. 100W), včetně boxu	kus	2,000	1 254,30	2 508,60	vlastní - specifikace
72	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítkou, vnější průměr přes 23 do 35 mm	kus	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741751611					
73	M	34111821	kabel komunikační RJ45 UTP v délce 0,9m pro připojení sledovačů a ovládacích panelů	kus	4,000	285,30	1 141,20	CS ÚRS 2024 02
74	K	N16	Instalační materiál	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	vlastní - specifikace
75	K	742230009	Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	2,000	369,80	739,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230009					
76	M	73558003	samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 červený text a piktogram v červeném rámu	kus	2,000	55,30	110,60	CS ÚRS 2024 02
77	K	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	4,000	751,20	3 004,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230101					
78	M	95321002	licence pro připojení jedné kamery	kus	4,000	1 245,30	4 981,20	CS ÚRS 2024 02
79	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	30,000	550,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3222					
		VV	"oživení systému, zkoušky"16		16,000			
		VV	"pomocné stav. práce"10		10,000			
		VV	"školení obsluhy"4		4,000			
		VV	Součet		30,000			
D PZTS			PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém				194 598,60	
80	K	742220018	Montáž ústředny PZTS bez zdroje s komunikátorem přes 12 linek	kus	1,000	2 145,30	2 145,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220018					
81	M	40462005	ústředna PZTS se zabudovaným LAN a GSM komunikátorem	kus	1,000	4 587,00	4 587,00	CS ÚRS 2024 02
82	K	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet	kus	2,000	325,60	651,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220081					
83	M	40467015	modul přístupový sběrníkový se čtečkou karet, klávesnicí a 1 ovládacím segmentem	kus	2,000	3 541,00	7 082,00	CS ÚRS 2024 02
84	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	8,000	158,30	1 266,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220232					
85	M	40461021	detektor pohybu sběrníkový	kus	8,000	748,00	5 984,00	CS ÚRS 2024 02
86	K	220322002	Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény	kus	9,000	158,90	1 430,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220322002					
87	M	40483010	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	9,000	1 242,00	11 178,00	CS ÚRS 2024 02
88	K	742220041	Montáž přijímače pro bezdrátové prvky v krytu	kus	10,000	258,90	2 589,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220041					
89	M	40466030	modul sběrníkový pro bezdrátové prvky	kus	10,000	2 933,00	29 330,00	CS ÚRS 2024 02
90	K	742220236	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový	kus	9,000	387,30	3 485,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220236					
91	M	40461041	kontakt magnetický, zápusťný s přírubami	kus	9,000	1 254,30	11 288,70	CS ÚRS 2024 02
92	K	742220256	Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	1,000	241,50	241,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220256					
93	M	40464019	siréna venkovní sběrníková - základna s elektronikou, bez krytu a baterie, červená a modrá LED dioda	kus	1,000	847,30	847,30	CS ÚRS 2024 02
94	K	742220255	Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	1,000	324,90	324,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220255					
95	M	40464011	kryt sirény, plastový, záblesk modrý	kus	1,000	841,30	841,30	CS ÚRS 2024 02
96	M	40466056	kryt ústředny	kus	1,000	2 985,30	2 985,30	CS ÚRS 2024 02
97	M	34641076	akumulátor 12V/3,5Ah	kus	1,000	2 236,30	2 236,30	CS ÚRS 2024 02
98	K	742220061	Montáž rozbočovače, opakovače nebo oddělovače sběrnice v krabici	kus	2,000	257,90	515,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220061					
99	M	40466032	modul sběrníkový silových výstupů	kus	2,000	1 669,00	3 338,00	CS ÚRS 2024 02
100	K	742310001	Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu	kus	1,000	254,30	254,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310001					
101	M	40463032	zdroj napájecí pro video 12Vss 2 A rozměr 6 DIN	kus	1,000	854,00	854,00	CS ÚRS 2024 02
102	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	180,000	79,30	14 274,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
103	M	34121044	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2	m	216,000	6,60	1 425,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		180*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		216,000			
104	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	160,000	65,30	10 448,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
105	M	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	192,000	8,20	1 574,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		160*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		192,000			
106	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	60,000	85,60	5 136,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122122					
107	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	69,000	18,50	1 276,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		60*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		69,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	741110022	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější průměr přes 23 do 35 mm	m	340,000	75,60	25 704,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110013					
109	M	34571350	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40 mm, HDPE + LDPE	m	340,000	85,60	29 104,00	CS ÚRS 2024 02
110	K	N16	Instalační materiál	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní - specifikace
111	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	14,000	550,00	7 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3222					
VV			"oživení systému, zkoušky"1		1,000			
VV			"pomocné stav. práce"10		10,000			
VV			"školení obsluhy"3		3,000			
VV			Součet		14,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 9 - Vedlejší náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš

Zhotovitel:
STCH,s.r.o

Projektant:
EAP-projekce.cz

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		174 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 000,00	21,00%	36 540,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	210 540,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 9 - Vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš
Zhotovitel: STCH,s.r.o

Datum: 11. 5. 2024

Projektant: EAP-projekce.cz
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	174 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	174 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	117 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Salaš
Objekt: 9 - Vedlejší náklady

Místo: Datum: 11. 5. 2024
Zadavatel: Obec Salaš, č.p. 85, 68706 Salaš Projektant: EAP-projekce.cz
Zhotovitel: STCH,s.r.o Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							174 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							174 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							27 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
4	K	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská PD	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000					
D VRN3 Zařízení stavenišť							117 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	102 000,00	102 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
P			Poznámka k položce: Současné kryje náklady na zdvihací prostředky po celou dobu stavby. Zabezpečení stavby, spotřeba materiálů a všechny nezbytné náklady					
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033002000					
7	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000					
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039002000					
D VRN4 Inženýrská činnost							30 000,00	
9	K	044002000	Revize	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/044002000					
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	100,000	250,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000					

SEZNAM FIGUR

Kód: R41R
Stavba: Dětská skupina Salaš

Datum: 11. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
2	Stavební část		
drenáž	Délka drenáže vč. náběhů u zlomů vedení	bm	30,000
	20+7+1+2		30,000
	Součet		30,000
Použití figury:			
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,000
211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	60,000
212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,700
212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	30,000
DVEŘE1	SOUČTOVÁ dveře ve vnitřních stěnách 1 NP	m2	25,925
	0+dveře12+dveře13		25,925
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	283,931
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	129,813
dveře12	Otvory v příčkách 150 1 NP	m2	23,655
	"110"0,9*(2,02+0,25)		2,043
	"111"1*(2,02+0,25)		2,270
	"105"0,9*(2,02+0,25)		2,043
	"103"0,9*(2,02+0,25)		2,043
	"102"0,9*(2,02+0,25)+0,9*(0,9*2,02)		3,679
	"106"0,9*(2,02+0,25)		2,043
	"101"0,9*(2,02+0,25)		2,043
	"107"0,9*(2,02+0,25)+0,8*(2,02+0,25)		3,859
	"108"0,8*(2,02+0,25)*2		3,632
	Součet		23,655
dveře13	Otvory v příčkách 100	m2	2,270
	"109"1*(2,02+0,25)		2,270
	Součet		2,270
F01	Plochy místností 1 NP	m2	111,370
	"101"4,14		4,140
	"102"8,3		8,300
	"103"10,25		10,250
	"104"56,71		56,710
	"105"7,74		7,740
	"106"3,24		3,240
	"107"2,88		2,880
	"108"5,68		5,680
	"109"3,87		3,870
	"110"5,16		5,160
	"111"3,4		3,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		111,370
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	283,931
784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	27,843
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	155,370
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	129,813
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	111,370
F01_1	SOUČTOVÁ Plocha podlah 1 NP vč. plochy mezi dveřmi a u fr. oken	m2	117,025
	F011		48,260
	F012		59,620
	F013		9,145
	Součet		117,025
Použití figury:			
632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	117,025
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	117,025
635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	117,025
28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	122,876
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	122,876
F011	Plochy místností 1 NP - dlažba, vč. prostoru mezi dveřmi	m2	48,260
	"101"4,14+(0,3*1,5+0,15*0,8)		4,710
	"102"8,3+(0,7*0,3+0,9*0,15+0,9*0,15)		8,780
	"103"10,25		10,250
	"105"7,74		7,740
	"106"3,24+(0,9*0,15+0,9*0,15)		3,510
	"107"2,88+(1*0,3)		3,180
	"108"5,68+(1*0,3+0,8*0,15)		6,100
	"109"3,87+(0,8*0,15)		3,990
	Součet		48,260
Použití figury:			
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	117,025
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	48,260
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	54,020
771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	48,260
F012	Plochy místností 1 NP - kaučuk, vč. prostoru mezi dveřmi	m2	59,620
	"104"56,71+(0,9*0,15)*3+(8,35*0,3)		59,620
	Součet		59,620
Použití figury:			
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	117,025
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	59,620
776261111	Lepení pásů z pryže standardním lepidlem	m2	59,620
27245140RR	deska zámková recyklovaná pryž tl 43mm barevná	m2	68,915
F013	Plochy místností 1 NP - stěrka	m2	9,145
	"110"5,16+(1*0,3+0,9*0,15)		5,595
	"111"3,4+(1*0,15)		3,550
	Součet		9,145
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	117,025
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	10,855
fasáda	Plocha fasády mimo sokl, vč. odpočtu otvorů	m2	157,227
	"západní"		0,000
	19,25*(3,225+0,15)		64,969
	"východní"		0,000
	19,25*(3,225+0,15)		64,969
	"odpočet provětrávané fasády"		0,000
	-(0,55+0,55)*3,225		-3,548
	"jižní"		0,000
	7,55*(3,225+0,15)		25,481
	(7,55*(6-3,225))/2		10,476
	"severní"		0,000
	7,55*(3,225+0,2)		25,859
	(7,55*(6-3,225))/2		10,476
	Mezisoučet		198,682
	-sokl		-8,040
	"odpočet otvorů"-okno1		-33,415
	Součet		157,227
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	157,227
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	171,083
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	161,402
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	157,227
622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	7,861
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,861
fasáda2	Provětrávaná fasáda	m2	11,528
	"pohled východní"		0,000
	(0,55+0,55)*3,225		3,548
	"pohled jižní+ severní"		0,000
	(1,05*(3,65+0,15))*2		7,980
	Součet		11,528
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	11,528
766414242	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2	m2	37,181
766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	46,370
767491011	Montáž konzol roštu fasád do zdíva nebo lehčeného betonu tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu	kus	250,230
767492002	Montáž svislého profilu roštu fasád připevněného na konzolu tvaru "L"	m	75,069
767492012	Montáž svislého profilu roštu fasád připevněného na vodorovný profil	m	82,576
fasáda3	Provětrávaná část - nezateplená	m2	20,988
	"pohled východní"		0,000
	1,15*15,85		18,228
			0,000
	"pohled jižní+ severní"		0,000
	(1,15*1,2)*2		2,760
	Součet		20,988

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
766414242	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2	m2	37,181
766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	46,370
767491011	Montáž konzol roštu fasád do zdíva nebo lehčeného betonu tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu	kus	250,230
767492002	Montáž svislého profilu roštu fasád připevněného na konzolu tvaru "L"	m	75,069
767492012	Montáž svislého profilu roštu fasád připevněného na vodorovný profil	m	82,576
hřeben	Délka hřebene	bm	19,250
	19,25		19,250
	Součet		19,250
Použití figury:			
762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	198,923
764211615	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm	m	19,250
765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	19,250
63150819	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovlnáknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm	m2	201,503
hydro1	Vodorovná hydroizolace (plocha podklaniho betonu)	m2	130,335
	$(19,25-0,2*2)*(7,65-0,2-0,35)$		133,835
	$-((1,15+0,2-0,35)*(1,05+0,5+0,2))*2$		-3,500
	Součet		130,335
Použití figury:			
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	130,335
631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	19,550
631362021.2	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,600
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	130,335
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	260,670
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	485,071
hydro2	Obvod hydroizolace (alt. podkladního betonu)	bm	51,900
	$(19,25-0,2*2)*2+(7,65-0,2-0,35)*2$		51,900
	Součet		51,900
Použití figury:			
631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	25,950
711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	51,900
741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	61,900
hydro3	PLOCHA svislé hydroizolace	m2	77,850
	$hydro2*(1,25+0,25)$		77,850
	Součet		77,850
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	77,850
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	155,700
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	485,071
lešení	Plocha lešení	m2	130,580
	"západ"		0,000
	$(1+19,25+1)*(3,225+0,2-1,5)$		40,906
	"východ"		0,000
	$(1+19,25+1)*(3,225+0,2-1,5)$		40,906

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"sever"		0,000
	(1+7,55+1)*(3,225+0,2-1,5)+6		24,384
	"jih"		0,000
	(1+7,55+1)*(3,225+0,2-1,5)+6		24,384
	Součet		130,580
Použití figury:			
941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	130,580
941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	11 752,200
941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	130,580
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	130,580
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	7 834,800
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	130,580
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	130,580
993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	130,580
nadpraží1	Nadpraží otvorů 1 NP	bm	15,550
	"110"1		1,000
	"104"8,35		8,350
	"102"0,7		0,700
	"101"1,5		1,500
	"108"1		1,000
	"107"1		1,000
	"106"1		1,000
	"105"1		1,000
	Součet		15,550
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	31,158
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	44,630
622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	44,630
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	171,083
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	44,630
766629651	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	60,180
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	55,803
59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	17,105
O1	Obvod hrubé stavby v úrovni 1 NP	bm	50,800
	(19,25-(0,2*2))*2		37,700
	(7,55-(0,5*2))*2		13,100
	Součet		50,800
Použití figury:			
953331112	Separční vrstva z lepenky pískované kladené volně	m2	15,240
28342210	profil základací protipožární s tkaninou pro ETICS	m	39,325
obklad	Plocha ker. obkladu 1+2 NP	m2	48,830
	"1NP"		0,000
	"103"(2,4*2+4,15*2+0,7*2+0,1)*2		29,200
	"105"(1*2+4,3)*0,3		1,890
	"106"(1*2+1,8)*0,3		1,140
	"108"(1+2,2)*2		6,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"109"(2,15*2+1,8*2)*2		15,800
	"odpočet otvorů"		0,000
	"103"-(0,9*2)*2		-3,600
	"109"-(1*2)		-2,000
	Součet		48,830
Použití figury:			
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	48,830
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	487,957
Obklad01	Keramický obklad 1 NP, obvod	bm	32,600
	"103"2,4*2+4,15*2+0,7*2+0,1		14,600
	"105"1*2+4,3		6,300
	"106"1*2+1,8		3,800
	"109"2,15*2+1,8*2		7,900
	Součet		32,600
Použití figury:			
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	55,800
Obvod01	SOUČTOVÁ Obvody místností 1 NP	bm	137,600
	Obvod011		57,600
	Obvod012		30,300
	Obvod013		17,100
	0		0,000
	Obklad01		32,600
	0		0,000
	Součet		137,600
Použití figury:			
634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	137,600
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	283,931
Obvod011	Obvod místností 1 NP - soklík dlažby	bm	57,600
	"101"2,6*2+1,8*2		8,800
	"102"4,15*2+2*2		12,300
	"105"4,3*2+1,8*2		12,200
	"106"1,8*2+1,8*2		7,200
	"107"1,6*2+1,8*2		6,800
	"108"3,55*2+1,6*2		10,300
	Součet		57,600
Použití figury:			
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	54,020
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	43,300
Obvod012	Obvod místností 1 NP - soklík kaučuk	bm	30,300
	"104"(5,5+0,3+1)*2+8,35*2		30,300
	Součet		30,300
Použití figury:			
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	26,700
27245140RR	deska zámková recyklovaná pryž tl 43mm barevná	m2	68,915
Obvod013	Obvod místností 1 NP - stěrka	bm	17,100
	"110"1,6*2+3,225*2		9,650

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"111"2,125*2+1,6*2		7,450
	Součet		17,100
Použití figury:			
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	10,855
777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	1,420
777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	14,200
okno1	Otvory v obvodové stěně 1 NP	m2	33,415
	"110"1*2,02		2,020
	"104"8,35*2,5		20,875
	"102"0,7*2,5		1,750
	"101"1,5*2,5		3,750
	"108"1*1		1,000
	"107"1*2,02		2,020
	"106"1*1		1,000
	"105"1*1		1,000
	Součet		33,415
Použití figury:			
311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	114,119
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	33,415
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	33,415
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	129,813
omítka	Plocha omítky	m2	154,033
	"1 NP"		0,000
	"obvodové stěny"		0,000
	$(0,25+2,8)*(18,25*2+(7,55*2-0,5*2)+1*2)$		160,430
	-okno1		-33,415
	0,25*(nadpraží1+ostění1)		11,158
	Mezisoučet		138,173
	"štitové stěny"		0,000
	$2*(6,1*2,6)/2$		15,860
	Součet		154,033
Použití figury:			
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	186,273
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	147,633
612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	154,033
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	487,957
56284233	omítník PVC pro omítky tl 10mm	m	203,324
omítka2	Omítka stropu	m2	32,240
	"110"5,16		5,160
	"111"3,4		3,400
	"105"7,74		7,740
	"106"3,24		3,240
	"101"4,14		4,140
	"107"2,88		2,880
	"108"5,68		5,680
	Součet		32,240
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	32,240
611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	32,240
611321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	32,240
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	186,273
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	487,957
ornice	Plocha ornice	m2	301,438
	(1+11,25+1)*(1+19,25+1,5+1)		301,438
	Součet		301,438
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	301,438
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	60,288
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	60,288
ost	Ostění a nadpraží otvorů v dřevěném obkladu, bez ohledu na podlaží	bm	15,550
	"104 ostění 1x"2,5		2,500
	"104 nadpraží" 8,35		8,350
	"102 nadpraží"0,7		0,700
	"101 nadpraží" 1,5		1,500
	"101 ostění 1x" 2,5		2,500
	Součet		15,550
Použití figury:			
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	171,083
766414242	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2	m2	37,181
766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	46,370
ostění1	Ostění otvorů 1 NP	bm	29,080
	"110"2,02*2		4,040
	"104"2,5*2		5,000
	"102"2,5*2		5,000
	"101"2,5*2		5,000
	"108"1*2		2,000
	"107"2,02*2		4,040
	"106"1*2		2,000
	"105"1*2		2,000
	Součet		29,080
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	31,158
622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	44,630
622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	44,630
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	171,083
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	44,630
766629651	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	60,180
55343022	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	55,803
63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	46,838
plochá1	Plocha ploché střechy	m2	35,505
	1,49*15,85		23,617
	((2,99-1,49)*(15,85))/2		11,888
	Součet		35,505