HARPEX s.r.o.
Nad Rybníkem 952
398 11 Protivín

Domovní a bytová správa
města Písku
Fügnerovo nám. 42
397 01 Písek

Rozpočet: práce spojené s opravou bytu č.14 v domě čp. 1363 v ulici Nábřeží 1.máje, Písek

Oprava bytu							***Kč***
Malba - Obývací pokoj - 2 stěny	2	3,90		2,30	17,94	40,00	717,60
Malba - Obývací pokoj - 2 stěny	2		6,30	2,30	28,98	40,00	1 159,20
Malba – Obývací pokoj – strop	1	3,90	6,30		24,57	40,00	982,80
Malba – Ložnice – 2 stěny	2	4,40		2,30	20,24	40,00	809,60
Malba – Ložnice – 2 stěny	2		4,80	2,30	22,08	40,00	883,20
Malba – Ložnice – strop	1	4,40	4,80		21,12	40,00	844,80
Malba – Dětský pokoj - 2 stěny	2	3,30		2,30	15,18	40,00	607,20
Malba – Dětský pokoj - 2 stěny	2		3,30	2,30	15,18	40,00	607,20
Malba – Dětský pokoj – strop	1	3,30	3,30		10,89	40,00	435,60
Malba – Kuchyně – 2 stěny	2	3,30		2,30	15,18	40,00	607,20
Malba – Kuchyně – 2 stěny	2		4,50	2,30	20,70	40,00	828,00
Malba – kuchyně – strop	1	3,30	4,50		14,85	40,00	594,00
Malba – Chodba - 2 stěny	2	2,60		2,30	11,96	40,00	478,40
Malba – Chodba - 2 stěny	2		2,80	2,30	12,88	40,00	515,20
Malba – chodba – strop	1	2,60	2,80		7,28	40,00	291,20
Malba – koupelna - 2 stěny	2	1,90		0,30	1,14	40,00	45,60
Malba – koupelna - 2 stěny	2		2,40	0,30	1,44	40,00	57,60
Malba – koupelna – strop	1	1,90	2,40		4,56	40,00	182,40
Malba – WC - 2 stěny	2	1,20		0,50	1,20	40,00	48,00
Malba – WC - 2 stěny	2		0,90	0,50	0,90	40,00	36,00
Malba – WC – strop	1	1,20	0,90		1,08	40,00	43,20
Penetrace zdí:					269,35	10,00	2 693,50
Oprava zdí, tmelení: díry, praskliny, hmoždinky:					269,35	6,00	1 616,10
Odstranění plísně na WC:							550,00
Odstranění polepů a lepenek s motivy v celém bytě (na obkladech, dveřích, oknech, koupelně):							750,00
Podlaha kuchyně, dětský pokoj: demontáž původ.PVC a soklu + likvidace:					6,30	200,00	1 260,00
příprava podkladu: zametení, vysátí, vytření a odmaštění, de+montáž spodní části KL:							900,00
zátěžové PVC kuchyně a DP: 2x pás 4mb šíře x délka = 3,30			8,00	3,30	26,40	600,00	15 840,00
Celoplošné přilepení PVC na kuchyni a DP včetně lepidla:			8,00	3,30	26,40	50,00	1 320,00
Nový sokl PVC montáž (mb): kuchyně + dětský pokoj:					29,20	95,00	2 774,00
1ks AL přechodová lišta CH/K široká 400 – de+montáž 300 + mamut 150 =							850,00
OP - vyčištění podlahy – PVC, desinfekce od krve, mastot a nečistot:					25,00	35,00	875,00
Nový sokl PVC de + montáž nového soklu(mb): OP					20,40	95,00	1 938,00
1x nové dveře do WC 60 bílé plné 1300 + spasování a podříznutí 400 =							1700,00
Nové vchodové protipožární dveře 5600 + de+montáž 700 =							6 300,00
Nová bezpečnostní klika s překrytím ke vchodovým dveřím 1450 + montáž 600 =							2 050,00
oprava zavírání a zamykání vchodových dveří, promazání =							250,00
Zednická oprava prasklin u zárubně u vchodových dveří, oprava vzoru + nátěr vrchní barvou =							750,00
1x dvojzásuvka 180 pod KL + montáž 300 =							480,00
Vydrhnutí kuchyňské linky, vně i ventitř, obkladu za KL:							950,00
Vydrhnutí sporáku:							600,00
Úklid bytu:obklady,dlažby,dveře,podlahy,umyvadlo,WC,vana:7h á350 + čističe,desinfekce 650 =							2 900,00
přesun hmot do bytu a z bytu - nářadí, materiál: do 5. patra bez výtahu:							2 000,00
Režie firmy: nářadí, materiál, doprava, nákupy:							1 200,00
Práce včetně materiálu celkem							61 320,60