

Evidenční číslo zadavatele: VZ202441

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo vč. dodatku č.1 zůstávají beze změny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 smlouvy jsou:

1. Změnové listy č. 2 a 3

V Kyjově, dne.....

V Kyjově, dne .....

.....

za zhotovitele

Ing. Luděk Šebesta, jednatel

.....

za objednatele

MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 138 Havarijní stav bazénu na RHB Nemocnice Kyjov                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SO 01 D1.01 Architektonicko stavební řešení, SO 02 D1.04 Zdravotně technické instalace, SO 05 D1.08 Elektroinstalace silnoproudé, SO 06 D1.11 Bazénová technologie |                                                                                                                                                                  |                                 |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MSO servis spol. s r.o.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                 |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Firma HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., Divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, 686 00 Uherské Hradiště, zak.č. 11354-002-000 v 01/2023                       |                                                                                                                                                                  |                                 |
| Popis změny:<br>03 VCP Navýšení oprav obkladu a dlažeb-bazén – V průběhu stavebních prací se zjistilo, že část stávajících dlažeb a obkladů nebyla pevně ukotvena s podkladem. Toto množství bylo nahrazeno novým obkladem.<br>01 VCP Úprava WC, sprchy a umyvadla u m.č.125 a 02 VCP vodo-topo – Rozvody vody byly odstaveny od zdroje a při zprovoznění byla zjištěna nefunkčnost stávajících rozvodů vody. Bylo přistoupeno k rekonstrukci. |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                 |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Změnu vyvolat:                                                                                                                                                     | Zhotovitel                                                                                                                                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                  | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla                                                                                                             | ano                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (zaškrtnout)                                                                                                                                                       | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla                                                                                                                       | ano                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | § 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné změny                                                                                                                       | ano                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (zaškrtnout)                                                                                                                                                       | zápis do SD (deníku změn)                                                                                                                                        | ano                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | dodatek k PD                                                                                                                                                     | ne                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | dokumentace skut.provedení                                                                                                                                       | ano                             |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | ne                                                                                                                                                               |                                 |
| údaje o ceně díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ocenění změny předložil: Zhotovitel                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | Cenový nárůst za ZL č.2 bez DPH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | 212 524,67 Kč 3,24%             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Výše DPH                                                                                                                                                           | sazba: 21%                                                                                                                                                       | 44 630,18 Kč                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | 257 154,85 Kč                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena díla bez DPH (dle SOD)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | 6 553 000,00 Kč                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena díla bez DPH (dle SOD)+ZL č.1                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  | 6 981 693,55 Kč                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena díla dle ZL č. 2 bez DPH                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | 7 194 218,22 Kč                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena díla dle ZL č. 2 vč. DPH                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | 8 705 004,05 Kč                 |
| Změny dle § 6 222 ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Méněpráce celkem bez DPH                                                                                                                                           | 0,00 Kč                                                                                                                                                          | 0,00%                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vícepráce celkem bez DPH                                                                                                                                           | 212 524,67 Kč                                                                                                                                                    | 3,24%                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hodnota změny celkem                                                                                                                                               | 212 524,67 Kč                                                                                                                                                    | 3,24%                           |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Termín realizace změny:                                                                                                                                            | 05/2025-07/2025, dokončení bazénu 16.6.2025, dokončení sociálek u m.č.125-27.6.2025, masážní vana 8 týdnů od objednání(montáž vany za provozu bazénu)-30. týden. |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                               | ano, dle předloženého upraveného harmonogramu                                                                                                                    |                                 |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Změnu odsouhlasil:                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zhotovitel (stavbyvedoucí): Zdeněk Hulcký                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Objednatel: Ing. Bronislav Klečka                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TDI: Ing. Michal Ondroušek                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                 |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Přílohy:                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04 03 VCP Navýšení oprav obkladu a dlažeb-bazén<br>06 01 VCP Úprava WC, sprchy a umyvadla u m.č.125<br>06 02 VCP vodo-topo                                         |                                                                                                                                                                  |                                 |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **24138**                    **Havarijní stav bazénu na RHB**

**Objednatel:**                    **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**                    **IČO: 00226912**  
                                         **Strážovská 1247/22**                    **DIČ: CZ00226912**  
                                         **69701**                    **Kyjov**

**Zhotovitel:**                    **MSO servis spol. s r.o.**                    **IČO: 49971379**  
                                         **Svatoborská 591/87**                    **DIČ: CZ49971379**  
                                         **69701**                    **Kyjov**

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 57 245,34         |
| PSV              |  |  | 115 279,33        |
| MON              |  |  | 40 000,00         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>212 524,67</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>212 524,67 CZK</b> |

**Cena celkem bez DPH**                    **212 524,67 CZK**

v   **Kyjově**                    dne   **20.5.2025**

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                            | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem       | %         |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|
| <b>04</b>        | <b>VCP WC a sprcha</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>21 125,71</b>        |            | <b>21 125,71</b>  | <b>10</b> |
| 03               | VCP Navýšení oprav obkladu a dlažeb-bazén        | 0,00                    | 21 125,71               |            | 21 125,71         | 10        |
| <b>06</b>        | <b>VCP Úprava WC,sprchy a umyvadla u m.č.125</b> | <b>0,00</b>             | <b>191 398,96</b>       |            | <b>191 398,96</b> | <b>90</b> |
| 01               | VCP Úprava WC,sprchy a umyvadla u m.č.125        | 0,00                    | 97 641,34               |            | 97 641,34         | 46        |
| 02               | VCP vodo-topo                                    | 0,00                    | 93 757,62               |            | 93 757,62         | 44        |
| Celkem za stavbu |                                                  |                         |                         |            | 212 524,67        | 100       |

Popis stavby: 24138 - Havarijní stav bazénu na RHB

Popis objektu: 04 - VCP WC a sprcha

Popis rozpočtu: 03 - VCP Navýšení oprav obkladu a dlažeb-bazén

Popis objektu: 06 - VCP Úprava WC,sprchy a umyvadla u m.č.125

Popis rozpočtu: 01 - VCP Úprava WC,sprchy a umyvadla u m.č.125

Popis rozpočtu: 02 - VCP vodo-topo

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 2           | Základy a zvláštní zakládání                    | HSV      |  |  | 1 579,50   | 0,7   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                   | HSV      |  |  | 5 913,70   | 2,8   |
| 342         | Stěny a příčky montované lehké                  | HSV      |  |  | 3 211,00   | 1,5   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní                          | HSV      |  |  | 2 624,60   | 1,2   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách    | HSV      |  |  | 19 640,48  | 9,2   |
| 96          | Bourání konstrukcí                              | HSV      |  |  | 11 447,59  | 5,4   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                         | HSV      |  |  | 991,53     | 0,5   |
| 721         | Vnitřní kanalizace                              | PSV      |  |  | 4 756,35   | 2,2   |
| 722         | Vnitřní vodovod                                 | PSV      |  |  | 7 769,17   | 3,7   |
| 725         | Zařizovací předměty                             | PSV      |  |  | 27 902,10  | 13,1  |
| 726         | Předstěnové systémy                             | PSV      |  |  | 13 330,00  | 6,3   |
| 766         | Konstrukce truhlářské, okna a dveře             | PSV      |  |  | 4 167,00   | 2,0   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady                     | PSV      |  |  | 16 992,59  | 8,0   |
| 781         | Obklady keramické                               | PSV      |  |  | 36 653,82  | 17,2  |
| 784         | Malby                                           | PSV      |  |  | 3 708,30   | 1,7   |
| M39         | Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení | MON      |  |  | 40 000,00  | 18,8  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot                 | PSU      |  |  | 11 836,94  | 5,6   |
| Cena celkem |                                                 |          |  |  | 212 524,67 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |       |                                           |
|----|-------|-------------------------------------------|
| S: | 24138 | Havarijní stav bazénu na RHB              |
| O: | 04    | VCP WC a sprcha                           |
| R: | 03    | VCP Navýšení oprav obkladu a dlažeb-bazén |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>1 220,00</b>  |
| 1               | 965081713RT1  | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické                                                                                                         | m2 | 6,00000  | 127,50    | 765,00           |
| 2               | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2                                                                               | m2 | 5,00000  | 91,00     | 455,00           |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                              |    |          |           | <b>11 841,52</b> |
| 3               | 711212000R00  | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky                                                                                                                     | m2 | 6,00000  | 52,00     | 312,00           |
| 4               | 711212002RT3  | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti                                                                                                                    | m2 | 6,00000  | 585,00    | 3 510,00         |
| 5               | 771101210R00  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                                                                                                      | m2 | 6,00000  | 52,00     | 312,00           |
| 6               | 771575109RU1  | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                                           | m2 | 6,00000  | 611,00    | 3 666,00         |
| 7               | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                                                                                 | t  | 0,17358  | 1 040,00  | 180,52           |
| 8               | 597642031R    | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; μ = 0,5; barva: černá | m2 | 6,60000  | 585,00    | 3 861,00         |
| 6*1,1           |               |                                                                                                                                                                                 |    | 6,60000  |           |                  |

|                 |              |                                                                                                                                                                              |    |         |          |                 |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------------|
| <b>Díl: 781</b> |              | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                     |    |         |          | <b>6 877,16</b> |
| 9               | 711212000R00 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky                                                                                                                  | m2 | 5,00000 | 52,00    | 260,00          |
| 10              | 711212002RT6 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě                                                                                                        | m2 | 5,00000 | 585,00   | 2 925,00        |
| 11              | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                 | m2 | 5,00000 | 52,00    | 260,00          |
| 12              | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 5,00000 | 26,00    | 130,00          |
| 13              | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m                                                                                                                              | t  | 0,08140 | 1 040,00 | 84,66           |
| 14              | 597813552R   | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, matný; barva: tmavě šedá                                                 | m2 | 5,50000 | 585,00   | 3 217,50        |
| 5*1,1           |              |                                                                                                                                                                              |    | 5,50000 |          |                 |

|                                          |              |                                                                                                               |   |         |        |                 |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl: D96</b>                          |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                        |   |         |        | <b>1 187,03</b> |
| 15                                       | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží pod základním podlažím                        | t | 0,46000 | 260,00 | 119,60          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,46000 |              |                                                                                                               |   | 0,46000 |        |                 |
| 16                                       | 979011229R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím | t | 0,46000 | 260,00 | 119,60          |
| Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,46000 |              |                                                                                                               |   | 0,46000 |        |                 |
| 17                                       | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                  | t | 0,46000 | 195,00 | 89,70           |
| 18                                       | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                        | t | 8,74000 | 19,50  | 170,43          |
| 0,46*19                                  |              |                                                                                                               |   | 8,74000 |        |                 |
| 19                                       | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                     | t | 0,46000 | 195,00 | 89,70           |
| Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,46000 |              |                                                                                                               |   | 0,46000 |        |                 |

### Položkový rozpočet

|    |       |                                           |
|----|-------|-------------------------------------------|
| S: | 24138 | Havarijní stav bazénu na RHB              |
| O: | 04    | VCP WC a sprcha                           |
| R: | 03    | VCP Navýšení oprav obkladu a dlažeb-bazén |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| 20   | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot<br>příplatek k ceně za každých dalších 5 m        | t  | 0,46000  | 65,00     | 29,90  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,46000                                                            |    | 0,46000  |           |        |
| 21   | 979094211R00  | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                                                            | t  | 0,46000  | 195,00    | 89,70  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,46000                                                            |    | 0,46000  |           |        |
| 22   | 979990107R00  | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a<br>dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t  | 0,46000  | 1 040,00  | 478,40 |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,46000                                                            |    | 0,46000  |           |        |

## Položkový rozpočet

|    |       |                                           |
|----|-------|-------------------------------------------|
| S: | 24138 | Havarijní stav bazénu na RHB              |
| O: | 06    | VCP Úprava WC,sprchy a umyvadla u m.č.125 |
| R: | 01    | VCP Úprava WC,sprchy a umyvadla u m.č.125 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 2</b>   |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                            |     |          |           | <b>1 579,50</b>  |
| 1               | 273321411R00  | Beton základových desek železový třídy C 25/30                                                                                                                                                 | m3  | 0,33750  | 4 680,00  | 1 579,50         |
|                 |               | Sprcha : 1,5*0,9*0,25                                                                                                                                                                          |     | 0,33750  |           |                  |
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>5 913,70</b>  |
| 2               | 317121101RT2  | Osazení překladu světlost otvoru do 1050 mm včetně dodávky RZP 119/14/14 V, rozměr 1190 x 140 x 140 mm                                                                                         | kus | 1,00000  | 624,00    | 624,00           |
| 3               | 317234410RT2  | Vyzdívka cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi                                                                                                                                 | m3  | 0,21000  | 11 270,00 | 2 366,70         |
|                 |               | 0,7*2*0,15                                                                                                                                                                                     |     | 0,21000  |           |                  |
| 4               | 346244311R00  | Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 50 mm                                                                                                                                             | m2  | 2,00000  | 759,00    | 1 518,00         |
| 5               | 276463T10     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 14,5cm 1/Z                                                                                                 | kus | 1,00000  | 1 405,00  | 1 405,00         |
| <b>Díl: 342</b> |               | <b>Stěny a příčky montované lehké</b>                                                                                                                                                          |     |          |           | <b>3 211,00</b>  |
| 6               | 342261212RS3  | Příčka sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocel.konstrukce CW 75, izolace, 2x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky Knauf GREEN GKBI tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. 40 mm, EI 60 DP1 | m2  | 1,00000  | 2 145,00  | 2 145,00         |
| 7               | 342090112R00  | Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 50, 2x opláštěné                                                                                             | kus | 1,00000  | 1 066,00  | 1 066,00         |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>2 624,60</b>  |
| 8               | 612474612RT2  | Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, sádr.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - nové zdvo                                                                                                        | m2  | 2,80000  | 722,00    | 2 021,60         |
|                 |               | 0,7*2*2                                                                                                                                                                                        |     | 2,80000  |           |                  |
| 9               | 622481211RT2  | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit                                                                                        | m2  | 2,00000  | 301,50    | 603,00           |
| <b>Díl: 95</b>  |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                            |     |          |           | <b>19 640,48</b> |
| 10              | 952901110R00  | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří                                                                                                                                                | m2  | 44,62000 | 104,00    | 4 640,48         |
|                 |               | (2,9*((1,9+3,5)*2))+1,9*3,5*2                                                                                                                                                                  |     | 44,62000 |           |                  |
| 11              | 0002          | Úprava rozvodů elektroinstalace                                                                                                                                                                | KS  | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00        |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>10 227,59</b> |
| 12              | 962031116R00  | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm                                                                                                                                              | m2  | 3,00000  | 233,00    | 699,00           |
|                 |               | 1*3                                                                                                                                                                                            |     | 3,00000  |           |                  |
| 13              | 965081713RT1  | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické                                                                                                                        | m2  | 2,61000  | 127,50    | 332,78           |
|                 |               | WC : 1,4*0,9                                                                                                                                                                                   |     | 1,26000  |           |                  |
|                 |               | sprcha : 1,5*0,9                                                                                                                                                                               |     | 1,35000  |           |                  |
| 14              | 968061125R00  | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2                                                                                                                                    | kus | 1,00000  | 25,40     | 25,40            |
| 15              | 968072455R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                                                                                                                                | m2  | 1,00000  | 561,00    | 561,00           |
| 16              | 962052211R00  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového                                                                                                                                                  | m3  | 0,83750  | 3 900,00  | 3 266,25         |
|                 |               | Sprcha : 1,5*0,9*0,25                                                                                                                                                                          |     | 0,33750  |           |                  |
|                 |               | 0,5                                                                                                                                                                                            |     | 0,50000  |           |                  |
| 17              | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2                                                                                              | m2  | 14,76000 | 91,00     | 1 343,16         |
|                 |               | WC : 2*(0,1+1,3+0,9+1,3+0,15)                                                                                                                                                                  |     | 7,50000  |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |       |                                           |
|----|-------|-------------------------------------------|
| S: | 24138 | Havarijní stav bazénu na RHB              |
| O: | 06    | VCP Úprava WC,sprchy a umyvadla u m.č.125 |
| R: | 01    | VCP Úprava WC,sprchy a umyvadla u m.č.125 |

| P.č.                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                                                     |               | sprcha : 2,2*(2,4+0,9)                                                                                                                                                          |     | 7,26000  |           |                  |
| 18                                                  | 0001          | Zapravení SDK stropu                                                                                                                                                            | ks  | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00         |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>              |               |                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>991,53</b>    |
| 19                                                  | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                                                                                                                    | t   | 0,95339  | 1 040,00  | 991,53           |
| <b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b> |               |                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>4 167,00</b>  |
| 20                                                  | 766661112R00  | Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 932,00    | 932,00           |
| 21                                                  | 1012T         | Dveře jednokř dřev vnitřní plně 700×1970 s větr mř práh                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 3 235,00  | 3 235,00         |
| <b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>         |               |                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>5 151,07</b>  |
| 22                                                  | 711212000R00  | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky                                                                                                                     | m2  | 2,61000  | 52,00     | 135,72           |
|                                                     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,61000                                                                                                                                        |     | 2,61000  |           |                  |
| 23                                                  | 711212002RT3  | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti                                                                                                                    | m2  | 2,61000  | 585,00    | 1 526,85         |
|                                                     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,61000                                                                                                                                        |     | 2,61000  |           |                  |
| 24                                                  | 771101210R00  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                                                                                                      | m2  | 2,61000  | 52,00     | 135,72           |
|                                                     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,61000                                                                                                                                        |     | 2,61000  |           |                  |
| 25                                                  | 771575109RU1  | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                                           | m2  | 2,61000  | 611,00    | 1 594,71         |
|                                                     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,61000                                                                                                                                        |     | 2,61000  |           |                  |
| 26                                                  | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                                                                                 | t   | 0,07551  | 1 040,00  | 78,53            |
| 27                                                  | 597642031R    | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; μ = 0,5; barva: černá | m2  | 2,87100  | 585,00    | 1 679,54         |
|                                                     |               | 2,61*1,1                                                                                                                                                                        |     | 2,87100  |           |                  |
| <b>Díl: 781 Obklady keramické</b>                   |               |                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>29 776,66</b> |
| 28                                                  | 781497132R00  | Lišta nerezová rohová k obkladům                                                                                                                                                | m   | 15,00000 | 631,00    | 9 465,00         |
| 29                                                  | 711212000R00  | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky                                                                                                                     | m2  | 14,76000 | 52,00     | 767,52           |
|                                                     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,76000                                                                                                                                       |     | 14,76000 |           |                  |
| 30                                                  | 711212002RT6  | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě                                                                                                           | m2  | 14,76000 | 585,00    | 8 634,60         |
|                                                     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,76000                                                                                                                                       |     | 14,76000 |           |                  |
| 31                                                  | 781101210R00  | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                    | m2  | 14,76000 | 52,00     | 767,52           |
|                                                     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,76000                                                                                                                                       |     | 14,76000 |           |                  |
| 32                                                  | 781419706R00  | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně    | m2  | 14,76000 | 26,00     | 383,76           |
|                                                     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,76000                                                                                                                                       |     | 14,76000 |           |                  |
| 33                                                  | 998781101R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m                                                                                                                                 | t   | 0,25019  | 1 040,00  | 260,20           |
| 34                                                  | 597813552R    | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, matný; barva: tmavě šedá                                                    | m2  | 16,23600 | 585,00    | 9 498,06         |
|                                                     |               | 14,76*1,1                                                                                                                                                                       |     | 16,23600 |           |                  |
| <b>Díl: 784 Malby</b>                               |               |                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>3 708,30</b>  |
| 35                                                  | 784401801R00  | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m                                                                                                                              | m2  | 31,32000 | 12,40     | 388,37           |

## Položkový rozpočet

|    |       |                                           |
|----|-------|-------------------------------------------|
| S: | 24138 | Havarijní stav bazénu na RHB              |
| O: | 06    | VCP Úprava WC,sprchy a umyvadla u m.č.125 |
| R: | 01    | VCP Úprava WC,sprchy a umyvadla u m.č.125 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|                 |               | 2,9*((1,9+3,5)*2)                                                                                             |    | 31,32000 |           |                  |
| 36              | 784111401R00  | Penetrace podkladu nátěrem Teluria 1x                                                                         | m2 | 31,32000 | 23,30     | 729,76           |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 31,32000                                                                     |    | 31,32000 |           |                  |
| 37              | 784115422R00  | Malba Remal profi,barva, bez penetrace, 2 x                                                                   | m2 | 31,32000 | 78,80     | 2 468,02         |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 31,32000                                                                     |    | 31,32000 |           |                  |
| 38              | 784011111R00  | Oprášení/ometení podkladu                                                                                     | m2 | 31,32000 | 3,90      | 122,15           |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 31,32000                                                                     |    | 31,32000 |           |                  |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                        |    |          |           | <b>10 649,91</b> |
| 39              | 979011221R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím                         | t  | 4,12707  | 260,00    | 1 073,04         |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 4,12707                                                                      |    | 4,12707  |           |                  |
| 40              | 979011229R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím | t  | 4,12707  | 260,00    | 1 073,04         |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 4,12707                                                                      |    | 4,12707  |           |                  |
| 41              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                  | t  | 4,12707  | 195,00    | 804,78           |
| 42              | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                        | t  | 78,41433 | 19,50     | 1 529,08         |
|                 |               | 4,12707*19                                                                                                    |    | 78,41433 |           |                  |
| 43              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                     | t  | 4,12707  | 195,00    | 804,78           |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 4,12707                                                                      |    | 4,12707  |           |                  |
| 44              | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                     | t  | 4,12707  | 65,00     | 268,26           |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 4,12707                                                                      |    | 4,12707  |           |                  |
| 45              | 979094211R00  | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                                                      | t  | 4,12707  | 195,00    | 804,78           |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 4,12707                                                                      |    | 4,12707  |           |                  |
| 46              | 979990107R00  | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                | t  | 4,12707  | 1 040,00  | 4 292,15         |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 4,12707                                                                      |    | 4,12707  |           |                  |

### Položkový rozpočet

|    |       |                                            |
|----|-------|--------------------------------------------|
| S: | 24138 | Havarijní stav bazénu na RHB               |
| O: | 06    | VCP Úprava WC, sprchy a umyvadla u m.č.125 |
| R: | 02    | VCP vodo-topo                              |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                      |        |          |           | <b>4 756,35</b>  |
| 1               | 721170965R00  | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus    | 2,00000  | 585,00    | 1 170,00         |
| 2               | 721176105R00  | Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm                                                         | m      | 3,00000  | 1 090,00  | 3 270,00         |
| 3               | 721194109R00  | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm                                                    | kus    | 1,00000  | 182,00    | 182,00           |
| 4               | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm                                                    | m      | 3,00000  | 33,70     | 101,10           |
| 5               | 998721201R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                               | %      | 14,45500 | 2,30      | 33,25            |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                         |        |          |           | <b>7 769,17</b>  |
| 6               | 722130831R00  | Demontáž nástěnky                                                                              | kus    | 3,00000  | 63,10     | 189,30           |
| 7               | 722130913R00  | Provedení opravy závitového potrubí, přefezání ocelové trubky do DN 25 mm                      | kus    | 2,00000  | 40,80     | 81,60            |
| 8               | 722131911R00  | Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 15 mm                                            | soubor | 2,00000  | 896,00    | 1 792,00         |
| 9               | 722172611R00  | Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16                           | m      | 6,00000  | 357,00    | 2 142,00         |
| 10              | 722181111R00  | Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm                                                     | m      | 6,00000  | 78,30     | 469,80           |
| 11              | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm                                                          | kus    | 3,00000  | 309,50    | 928,50           |
| 12              | 722190901R00  | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě                                               | kus    | 4,00000  | 116,00    | 464,00           |
| 13              | 722220111R00  | Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2"                                                     | kus    | 3,00000  | 325,00    | 975,00           |
| 14              | 722220851R00  | Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4"                                                       | kus    | 2,00000  | 22,70     | 45,40            |
| 15              | 722290226R00  | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm                                                      | m      | 6,00000  | 63,30     | 379,80           |
| 16              | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm                                             | m      | 6,00000  | 45,70     | 274,20           |
| 17              | 998722201R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                  | %      | 17,23000 | 1,60      | 27,57            |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                     |        |          |           | <b>27 902,10</b> |
| 18              | 725014131RT1  | Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě                                    | soubor | 1,00000  | 5 655,00  | 5 655,00         |
| 19              | 725110811R00  | Demontáž klozetů splachovacích                                                                 | soubor | 1,00000  | 327,00    | 327,00           |
| 20              | 725119306R00  | Montáž klozetu závěsného                                                                       | soubor | 1,00000  | 1 062,00  | 1 062,00         |
| 21              | 725119401R00  | Montáž předstěnových systémů pro zazdění                                                       | soubor | 1,00000  | 1 341,00  | 1 341,00         |
| 22              | 725210821R00  | Demontáž umyvadel bez výtakových armatur                                                       | soubor | 1,00000  | 211,50    | 211,50           |
| 23              | 725219401R00  | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, umyvadlo 550 mm                                            | soubor | 1,00000  | 3 375,00  | 3 375,00         |
| 24              | 725814103R00  | Ventil rohový 15 mm x DN 10 mm                                                                 | soubor | 2,00000  | 270,00    | 540,00           |
| 25              | 725820801R00  | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"                                                            | soubor | 2,00000  | 120,50    | 241,00           |
| 26              | 725825111RT1  | Baterie umyvadlová nástěnná ruční, standardní                                                  | kus    | 1,00000  | 2 875,00  | 2 875,00         |
| 27              | 725829301R00  | Montáž baterie umyvadlové a sprchové                                                           | kus    | 1,00000  | 313,50    | 313,50           |
| 28              | 725860811R00  | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých                                                     | kus    | 1,00000  | 21,10     | 21,10            |
| 29              | 977.R         | Vybourání drážek 10x10 cm                                                                      | m      | 5,00000  | 180,00    | 900,00           |
| 30              | 977.R2        | Vybourání odpadu 20x20x60 cm                                                                   | soubor | 2,00000  | 3 000,00  | 6 000,00         |
| 31              | 977.R3        | Úklid staveniště, práce nespecifikované                                                        | hod    | 12,00000 | 420,00    | 5 040,00         |
| <b>Díl: 726</b> |               | <b>Předstěnové systémy</b>                                                                     |        |          |           | <b>13 330,00</b> |
| 32              | 726211321R00  | Modul pro WC                                                                                   | soubor | 1,00000  | 11 320,00 | 11 320,00        |
| 33              | 726214301R00  | Ovládací deska pro WC                                                                          | kus    | 1,00000  | 2 010,00  | 2 010,00         |
| <b>Díl: M39</b> |               | <b>Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení</b>                                         |        |          |           | <b>40 000,00</b> |

### Položkový rozpočet

|    |       |                                           |
|----|-------|-------------------------------------------|
| S: | 24138 | Havarijní stav bazénu na RHB              |
| O: | 06    | VCP Úprava WC,sprchy a umyvadla u m.č.125 |
| R: | 02    | VCP vodo-topo                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 34   | 0008          | Posun trubky napouštění recyklované vody, včetně vývrtu přes strop, úpravy potrubí ve strojovně a sondování podlahy pro vývrt aby nedošlo k poškození podlahového topení | ks | 1,00000  | 40 000,00 | 40 000,00 |

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

|                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                               |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Předmět díla:                                                      | 24 138 Havarijní stav bazénu na RHB Nemocnice Kyjov                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                               |                          |
| Objekt:                                                            | SO 01 D1.01 Architektonicko stavební řešení, SO 02 D1.04 Zdravotně technické instalace, SO 05 D1.08 Elektroinstalace silnoproudé, SO 06 D1.11 Bazénová technologie |                                                                                                                                                                  |                               |                          |
| Objednatel:                                                        | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                               |                          |
| Zhotovitel:                                                        | MSO servis spol. s r.o.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                               |                          |
| Projektant:                                                        | Firma HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., Divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, 686 00 Uherské Hradiště, zak.č. 11354-002-000 v 01/2023                       |                                                                                                                                                                  |                               |                          |
| Popis změny:                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                               |                          |
| 01 VCP D+M masážní vany, 01 VCP malby a nátěry v prostoru bazénu). |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                               |                          |
| údaje o změně                                                      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                     | Zhotovitel                                                                                                                                                       |                               |                          |
|                                                                    | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                                                                                                                  | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla                                                                                                             | ano                           |                          |
|                                                                    |                                                                                                                                                                    | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla                                                                                                                       | ano                           |                          |
|                                                                    |                                                                                                                                                                    | § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis                                                                                                                                  | ne                            |                          |
|                                                                    | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                                                                                                                   | zápis do SD (deníku změn)                                                                                                                                        |                               | ano                      |
|                                                                    |                                                                                                                                                                    | dodatek k PD                                                                                                                                                     |                               | ne                       |
|                                                                    |                                                                                                                                                                    | dokumentace skut.provedení                                                                                                                                       |                               | ano                      |
|                                                                    |                                                                                                                                                                    | jiné                                                                                                                                                             |                               | ne                       |
| údaje o ceně díla                                                  | ocenění změny předložil: Zhotovitel                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | Cenový nárůst za ZL 3 bez DPH |                          |
|                                                                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | 509 759,70                    | 7,78%                    |
|                                                                    | Výše DPH sazba:                                                                                                                                                    | 21%                                                                                                                                                              | 107 049,54 Kč                 |                          |
|                                                                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | 616 809,24 Kč                 |                          |
|                                                                    | Cena díla bez DPH (dle SOD)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | 6 553 000,00 Kč               |                          |
|                                                                    | Cena díla bez DPH dle SoD a ZL1-2                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | 7 194 218,22 Kč               |                          |
|                                                                    | Cena díla dle ZL 3 bez DPH                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  | 7 703 977,92 Kč               | Cenový nárůst od počátku |
|                                                                    | Cena díla dle ZL 3 vč. DPH                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  | 9 321 813,28 Kč               | 17,56%                   |
| Změny dle § 4<br>222 ZZVZ                                          | Méněpráce celkem bez DPH                                                                                                                                           | 0,00 Kč                                                                                                                                                          | 0,00%                         |                          |
|                                                                    | Vícepráce celkem bez DPH                                                                                                                                           | 509 759,70 Kč                                                                                                                                                    | 7,78%                         | Hodnota změny od počátku |
|                                                                    | Hodnota změny celkem za ZL 3                                                                                                                                       | 509 759,70 Kč                                                                                                                                                    | 7,78%                         | 14,72%                   |
| termíny                                                            | Termín realizace změny:                                                                                                                                            | 05/2025-07/2025, dokončení bazénu 16.6.2025, dokončení sociálek u m.č.125-27.6.2025, masážní vana 8 týdnů od objednání(montáž vany za provozu bazénu)-30. týden. |                               |                          |
|                                                                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                               | ano, dle předloženého upraveného harmonogramu                                                                                                                    |                               |                          |
| odsouhlasení změny                                                 | Změnu odsouhlasil:                                                                                                                                                 | datum                                                                                                                                                            |                               |                          |
|                                                                    | Zhotovitel (stavbyvedoucí): Zdeněk Hulcký                                                                                                                          | 21.5.2025                                                                                                                                                        |                               |                          |
|                                                                    | Objednatel: Ing. Bronislav Klečka                                                                                                                                  | 21.5.2025                                                                                                                                                        |                               |                          |
|                                                                    | TDI: Ing. Michal Ondroušek                                                                                                                                         | 21.5.2025                                                                                                                                                        |                               |                          |
|                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                               |                          |
| přílohy                                                            | Přílohy:                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                               |                          |
|                                                                    | 01 VCP D+M masážní vany, 01 VCP malby a nátěry v prostoru bazénu).                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                               |                          |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **24138**                    **Havarijní stav bazénu na RHB**

**Objednatel:**                    **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**                    **IČO: 00226912**  
                                         **Strážovská 1247/22**                    **DIČ: CZ00226912**  
                                         **69701                    Kyjov**

**Zhotovitel:**                    **MSO servis spol. s r.o.**                    **IČO: 49971379**  
                                         **Svatoborská 591/87**                    **DIČ: CZ49971379**  
                                         **69701                    Kyjov**

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 6 042,20          |
| PSV              |  |  | 60 617,50         |
| MON              |  |  | 443 100,00        |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>509 759,70</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>509 759,70 CZK</b> |

**Cena celkem bez DPH**                    **509 759,70 CZK**

v      **Kyjově**                    dne                    **20.5.2025**

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                       | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem       | %         |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|
| <b>05</b>        | <b>VCP D+M masážní vany</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>443 100,00</b>       |            | <b>443 100,00</b> | <b>87</b> |
| 01               | VCP D+M masážní vany                        | 0,00                    | 443 100,00              |            | 443 100,00        | 87        |
| <b>07</b>        | <b>VCP malby a nátěry v prostoru bazénu</b> | <b>0,00</b>             | <b>66 659,70</b>        |            | <b>66 659,70</b>  | <b>13</b> |
| 01               | VCP malby a nátěry v prostoru bazénu        | 0,00                    | 66 659,70               |            | 66 659,70         | 13        |
| Celkem za stavbu |                                             |                         |                         |            | 509 759,70        | 100       |

Popis stavby: 24138 - Havarijní stav bazénu na RHB

Popis objektu: 05 - VCP D+M masážní vany

Popis rozpočtu: 01 - VCP D+M masážní vany

Dodací doba 8 týdnů od objednání. S paní Zemanovou domluveno, že je montáž možná za provozu. Dále je domluveno, že po objednání nové vany bude stávající vana demontována a proveden posun trubky napouštění recyklované vody(včetně vývrtu přes strop).

Popis objektu: 07 - VCP malby a nátěry v prostoru bazénu

Popis rozpočtu: 01 - VCP malby a nátěry v prostoru bazénu

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 94          | Lešení a stavební výtahy                        | HSV      |  |  | 4 092,20   | 0,8   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách    | HSV      |  |  | 1 950,00   | 0,4   |
| 783         | Nátěry                                          | PSV      |  |  | 20 642,50  | 4,0   |
| 784         | Malby                                           | PSV      |  |  | 39 975,00  | 7,8   |
| M39         | Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení | MON      |  |  | 443 100,00 | 86,9  |
| Cena celkem |                                                 |          |  |  | 509 759,70 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |       |                              |
|----|-------|------------------------------|
| S: | 24138 | Havarijní stav bazénu na RHB |
| O: | 05    | VCP D+M masážní vany         |
| R: | 01    | VCP D+M masážní vany         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: M39</b> |               | <b>Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení</b>                              |    |          |            | <b>443 100,00</b> |
| 1               | 0001          | Celotělová vana BTL 3000 - DELTA 20                                                 | ks | 1,00000  | 249 100,00 | 249 100,00        |
|                 |               | Celotělová vana s menším objemem vody 220L, : 1                                     |    | 1,00000  |            |                   |
|                 |               | elektronické ovládání pomocí fóliové klávesnice, :                                  |    |          |            |                   |
|                 |               | možnost dopouštění vody elektronicky, automatické napouštění :                      |    |          |            |                   |
|                 |               | a vypuštění, sprchový set, vodní přepad :                                           |    |          |            |                   |
| 2               | 0002          | Hydromasážní systém + perličkový systém                                             | ks | 1,00000  | 127 000,00 | 127 000,00        |
|                 |               | - 4 hydromasážní zóny, 4 masážní trysky, 38 mikrotrysky                             |    | 1,00000  |            |                   |
|                 |               | s přívzdušnáním : 1                                                                 |    |          |            |                   |
|                 |               | - systém integrovaných vzduchových trysek – 122 vzduchových trysek :                |    |          |            |                   |
| 3               | 0003          | Příprava vany pro recyklaci                                                         | ks | 1,00000  | 30 700,00  | 30 700,00         |
| 4               | 0004          | Zarážka na nohy                                                                     | ks | 1,00000  | 4 300,00   | 4 300,00          |
| 5               | 0005          | Prodloužené nožičky – sada                                                          | ks | 1,00000  | 7 000,00   | 7 000,00          |
| 6               | 0006          | Montáž vany, usazení, připojení vody odpadu a el.energie včetně použitého materiálu | ks | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00         |
| 7               | 0007          | Doprava od výrobce k zákazníkovi                                                    | ks | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00         |
| 8               | 0009          | Řežie                                                                               | ks | 1,00000  | 5 000,00   | 5 000,00          |

### Položkový rozpočet

|    |       |                                      |
|----|-------|--------------------------------------|
| S: | 24138 | Havarijní stav bazénu na RHB         |
| O: | 07    | VCP malby a nátěry v prostoru bazénu |
| R: | 01    | VCP malby a nátěry v prostoru bazénu |


| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                              | MJ     | Množství               | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 94</b>  |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                            |        |                        |           | <b>4 092,20</b>  |
| 1               | 941955004R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m<br>12,95*15,8 | m2     | 204,61000<br>204,61000 | 20,00     | 4 092,20         |
| <b>Díl: 95</b>  |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>        |        |                        |           | <b>1 950,00</b>  |
| 2               | 0001          | Demontáž vodících lišt                                     | ks     | 1,00000                | 1 950,00  | 1 950,00         |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                              |        |                        |           | <b>20 642,50</b> |
| 3               | 783222100R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný-trubky    | m2     | 5,00000                | 228,50    | 1 142,50         |
| 4               | 783322120R00  | Nátěr syntetický ocel. radiát. článků                      | článek | 150,00000              | 130,00    | 19 500,00        |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                               |        |                        |           | <b>39 975,00</b> |
| 5               | 623471312R00  | Nátěr malbou omyvatelnou včetně penetrace                  | m2     | 205,00000              | 195,00    | 39 975,00        |

| Týden                                                      |            |            | od 27.1.2025 |   | od 03.02.2025 |   | od 10.02.2025 |   | od 17.02.2025 |   | od 24.02.2025 |   | od 03.03.2025 |   | od 10.03.2025 |   | od 17.03.2025 |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---|---|---|
| Popis prováděných prací a dodávek                          | start      | konec      | p            | ú | s             | č | p             | s | n             | p | ú             | s | č             | p | s             | n | p             | ú | s | č | p |
| Stavební a bourací práce,                                  | 31.01.2025 | 20.05.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |
| Obvodové konstrukce, hydraulika, kotvení prvky             | 17.02.2025 | 16.03.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |
| Betonáž konstrukcí a atrakcí                               | 17.03.2025 | 30.03.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |
| Zásyp pod dno bazénu                                       | 17.03.2025 | 30.03.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |
| Pokládka nových plechů a svařování                         | 31.03.2025 | 13.04.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |
| Montáž atrakcí, broušení, moření, mytí bazénu              | 14.04.2025 | 22.04.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |
| Demontáž stávající technologie                             | 17.02.2025 | 25.02.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |
| Akumulační jímka                                           | 24.02.2025 | 02.03.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |
| Montáž technologie                                         | 03.03.2025 | 30.03.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |
| Zprovoznění technologie, napuštění bazénu, testy Legionela | 21.04.2025 | 15.06.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |
| Úklid všech prostor, předání díla                          | 26.05.2025 | 16.06.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |
| Sanitární příčky                                           | 28.08.2025 | 12.06.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |
| Úprava WC, sprchy a umyvadla u m.č.125                     | 22.05.2025 | 27.06.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |
| Masážní vana                                               | 21.07.2025 | 27.07.2025 |              |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |   |   |   |

Celková doba realizace bazénu 137 dnů, zahájení 31.1.2025, předání 16.6.2025  
Podmínkou termínu dokončení bazénu 16.6.2025 je, že se zkouška na Legionelu nebude opakovat  
Dokončení úprav WC, sprchy a umyvadla u m.č.125 - 27.6.2025  
Dokončení montáže masážní vany 27.07.2025, montáž dohodnuta za provozu bazénu

Legenda

- realizace MSO servis spol. s r.o.
- realizace BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
- realizace G-Team INOX SERVIS s.r.o.



VZ202441

|                   | 025           | od 24.03.2025 | od 31.03.2025 | od 07.04.2025            | od 14.4.2025            | od 21.4.2025  | od 28.4.2025  | od 5.5.2025   | od 12.5.2025  | od 19.5.2025  | od 26.5.2025             | od 2.6.2025               | od 9.6.2025             | od  |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| s n p ú s č p s n | p ú s č p s n | p ú s č p s n | p ú s č p s n | p ú s č p s n            | p ú s č p s n           | p ú s č p s n | p ú s č p s n | p ú s č p s n | p ú s č p s n | p ú s č p s n | p ú s č p s n            | p ú s č p s n             | p ú s č p s n           | p ú |
|                   |               |               |               |                          | MŠO servis spol. s r.o. |               |               |               |               |               |                          |                           |                         |     |
| : BÄDERBAU s.r.o. |               |               |               |                          |                         |               |               |               |               |               |                          |                           |                         |     |
| : BÄDERBAU s.r.o. |               |               |               |                          |                         |               |               |               |               |               |                          |                           |                         |     |
|                   |               |               |               | BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. |                         |               |               |               |               |               |                          |                           |                         |     |
|                   |               |               |               |                          |                         |               |               |               |               |               | BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. |                           |                         |     |
|                   |               |               |               |                          |                         |               |               |               |               |               |                          |                           |                         |     |
|                   |               |               |               |                          |                         |               |               |               |               |               |                          | G-Team INOX SERVIS s.r.o. |                         |     |
|                   |               |               |               |                          |                         |               |               |               |               |               |                          | MŠO servis spol. s r.o.   |                         |     |
|                   |               |               |               |                          |                         |               |               |               |               |               |                          |                           | MŠO servis spol. s r.o. |     |

[illegible]

[illegible]