

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: xxx

Datum: 22.04.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
258	Oprava přeznaných kabelů V24R1, V24R2, 1BLKN a V22N v žst. Praha-Holešovice	65 905,89	0,00	13 840,24	79 746,13	63 053,84	2 852,05	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	57 711,33	0,00	12 119,38	69 830,71	57 711,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02	VRN	8 194,56	0,00	1 720,86	9 915,42	5 342,51	2 852,05	0,00	0,00	0,00
Celkem		65905,89	0,00	13840,24	79746,13	63053,84	2852,05	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava přeřezaných kabelů V24R1, V24R2, 1BLKN a V22N v žst. Praha-Holešovice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
 Místo: žst. Praha - Holešovice V24R a 1BLKN

Zpracoval: xxx
 Datum: 22. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							670,16	57 041,17	57 711,33		0,000	
Ostatní												0,000
1	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 423,50	0,00	2 847,00	2 847,00	0,00000	0,000	
<i>včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení</i>												
2	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	4,000	66,25	265,00	0,00	265,00	0,00000	0,000	
3	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	4,000	101,29	405,16	0,00	405,16	0,00000	0,000	
4	R	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	8,000	28,25	0,00	226,00	226,00	0,00000	0,000	
5	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	3,000	5 978,70	0,00	17 936,10	17 936,10	0,00000	0,000	
6	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	1,000	6 482,40	0,00	6 482,40	6 482,40	0,00000	0,000	
7	R	7590525710	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p	kus	3,000	784,02	0,00	2 352,06	2 352,06	0,00000	0,000	
8	R	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p	kus	1,000	1 237,35	0,00	1 237,35	1 237,35	0,00000	0,000	
9	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	8,000	370,11	0,00	2 960,88	2 960,88	0,00000	0,000	
10	R	7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	2,000	768,69	0,00	1 537,38	1 537,38	0,00000	0,000	
11	R	7594205022	Montáž stykového transformátoru dvojice DT 075 C	kus	1,000	21 462,00	0,00	21 462,00	21 462,00	0,00000	0,000	
Celkem							670,16	57 041,17	57 711,33		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava přerazaných kabelů V24R1, V24R2, 1BLKN a V22N v žst. Praha-Holešovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha - Holešovice V24R a 1BLKN

Zpracoval: xxx

Datum: 22. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	5 342,51	5 342,51		0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	476,33	0,00	476,33	476,33	0,00000	0,000	
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	11,000	442,38	0,00	4 866,18	4 866,18	0,00000	0,000	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 852,05	2 852,05		0,000	
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	570,410	5,00	0,00	2 852,05	2 852,05	0,00000	0,000	
<i>dotčené práce</i>												
Celkem							0,00	8 194,56	8 194,56			0,000