

SMLOUVA č. 184/2021-DRM1

SMLOUVA O DÍLO



uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Ing. arch. Janou Syrovátkovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Z h o t o v i t e l: Synett s.e.o.

se sídlem: Tuřanka 1583/115g, 627 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 24195

zastoupená: Karlem Celým a Romanem Buriánkem, jednatelem

IČ: 25306553

DIČ: CZ25306553

ve věcech technických oprávněn k jednání:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „**Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. 9. května Boskovice – 2.NP stará budova**“ (dále též dílo).

1.2. Předmětem díla je tedy:

- výměna páteřních elektroinstalačních rozvodů (tzv. stoupaček) v rozsahu 1. PP až 3. NP, kompletní rekonstrukce zásuvkových, světelných a slaboproudých elektro rozvodů včetně výměny svítidel v 2. NP staré budovy,
- instalace akustických podhledů v učebnách, ředitelně, sborovně a kabinetech,
- výměna stávajících dveřních křídel včetně zárubní za nové,
- výměna přípojovacího potrubí zdravotně-technické instalace (ZTI), obkladů, umývadel a vodovodních baterií v učebnách,
- vybudování nové podlahy v učebně č. 206 včetně vedení elektroinstalace pod podlahou,
- oprava a výmalba stěn ve všech prostorách dotčených stavebními úpravami.

Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení.

1.3. Podrobnější rozpis předmětu smlouvy je dán projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem v nabídce na provedení stavebních prací „**Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. 9. května Boskovice – 2.NP stará budova**“.

1.4. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace včetně výkazu výměr zpracovaná Jiřím Pavlů, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, se sídlem č.p. 145, 68001 Valchov, IČ: 15582647
- Oceněný výkaz výměr
- Nabídka zhotovitele ze dne 15.05.2025
- Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. 9. května Boskovice – 2.NP stará budova“.
- Platné technické a právní normy

3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	6.370.637,82 Kč
DPH 21%	1.,337,833,94 Kč
Celková cena díla s DPH	7,708,471,76 Kč

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci díla včetně nákladů souvisejících s realizací díla dle článku 1. této smlouvy, jako jsou např. uvedení poškozeného travního porostu během výstavby do původní podoby, odvoz a likvidace odpadu, doprava osob a materiálu, pojištění a podobně.

3.3. Cenu díla je možné měnit pouze v případě změny sazby DPH. V takovém případě zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečněním zdanitelném plnění.

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

3.5. Veškeré práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a jejích příloh a jsou nad rámec smlouvy, musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem a řešeny dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede takovéto práce bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

3.6. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena následujícím způsobem:

- Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.

- Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných ceníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady.

4. Doba plnění

- 4.1. **Termín předání staveniště:** 27. 06. 2025
Termín zahájení díla: od 28. 06. 2025
Termín dokončení díla: do 20. 08. 2025
- 4.2. V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.
- 5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.
- 5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

6. Záruční doba

- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem řádného předání a převzetí díla.
- 6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

7. Platební podmínky

- 7.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 7.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě objednatelům písemně schváleného oceněného soupisu prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelům podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná.
- 7.3. Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura na zbývajících 10 % bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků.
- 7.4. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 7.5. Doba splatnosti faktur je 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 7.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat jako přílohu objednatelům odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
 - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- 7.8. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 7.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.
- 7.9. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelům hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 7.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelům odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.

7.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

8. Sankce

- 8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho dílčích částí dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho dílčích částí.
- 8.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- 8.3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.
- 8.4. V případě, že zhotovitel nepovede jednoduchý stavební nebo montážní deník dle čl. 9.2, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
- 8.5. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050, zákona č. 89/2012 Sb.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.
- 9.2. Zhotovitel je povinen vést jednoduchý stavební nebo montážní deník.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 9.4. Při realizaci bude opravovaný dvůr zcela uzavřen po dobu trvání letních prázdnin, po zbytek realizace musí zhotovitel umožnit průchod stavbou.

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.

- 10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

11. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:


- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění.
- 12.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.
- 12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele.
- 12.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 12.7. Tato smlouva byla schválena na 74. schůzi Rady města Boskovice konané dne 26.05.2025, usnesením č. 15.5.

V Boskovicích dne dle el. podpisu


Za objednatele:



Ing. arch. Jana Syrovátková
starostka města

V Brně dne dle el. podpisu

Za zhotovitele:



Karel Celý a Roman Buriánek
jednatelé

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	051/25	ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa	
Objekt:	01	Stará budova - 2.NP	
Rozpočet:	2.	Stavební práce	
Zadavatel	Město Boskovice Masarykovo náměstí 4/2 68001 Boskovice		IČO: 00279978 DIČ: CZ00279978
Zhotovitel:	Synett s.r.o. Tuřanka 1583/115 g 62700 Brno		IČO: 25306553 DIČ: CZ5306553
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 627 807,51
PSV			731 880,82
MON			2 906 449,49
Vedlejší náklady			104 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 370 637,82
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 370 637,82 CZK
Základní DPH	21 %		1 337 833,94 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			7 708 471,76 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 051/25 - ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
Popis objektu: 01 - Stará budova - 2.NP
Popis rozpočtu: 2. - Stavební práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			16 209,97	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			720 035,93	11,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 379 986,63	21,7
64	Výplně otvorů	HSV			49 305,59	0,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			118 348,68	1,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			151 690,02	2,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			120 563,97	1,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 536,14	0,5
713	Izolace tepelné	PSV			10 480,49	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 408,83	0,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			68 873,08	1,1
725	Zařizovací předměty	PSV			41 896,63	0,7
763	Dřevostavby	PSV			72 669,37	1,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			73 492,22	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			111 317,50	1,7
781	Obklady keramické	PSV			36 083,62	0,6
783	Nátěry	PSV			4 569,47	0,1
784	Malby	PSV			299 089,61	4,7
M21	Elektromontáže	MON			2 906 449,49	45,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			37 130,58	0,6

VN	Vedlejší náklady	VN			104 500,00	1,6
Cena celkem					6 370 637,82	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	051/25	ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
O:	01	Stará budova - 2.NP
R:	2.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				16 209,97		
1	342012221RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 3,45*2,835-2,0*0,85-0,6*1,5	m2	7,18075	1 866,86	9 089,75	801-1	RTS 25/ I
2	342090121R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné	kus	1,00000	872,03	872,03	801-1	RTS 25/ I
3	342091211R00	Úprava dilatační spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm (3,45+2,835+3,45)*2	m	19,47000	87,79	1 709,17	801-1	RTS 25/ I
4	342091213R00	Úprava dilatační spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spár do 10 mm Zatmelení z obou stran příčky. (0,6+1,5)*2*2	m	8,40000	245,90	2 065,52	801-1	RTS 25/ I
5	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.).	kus	1,00000	634,38	634,38	801-1	RTS 25/ I
6	553308120R	Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus	1,00000	1 839,12	1 839,12	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				720 035,93		
7	416093141R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm bez dodávky izolace 58,5*1,0	m2	58,50000	911,80	53 340,30	801-1	RTS 25/ I
8	767583713R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů lamelových Montáž doplňků podhledů lamelových úprava pro kruhová svítidla	kus	21,00000	388,49	8 158,19	800-767	RTS 25/ I
9	767587111RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm. vysoký zvukový útlum : 55,8+37,5+18,41+56,35+60,48+18,41+18,41+37,46+50,8+32,49 WC dívky, WC chlapci, WC učitelé, úklid : 2,6+12,0+7,9+11,2+7,25+1,3+1,2+8,1+12,03	m2	485,10000	517,01	250 801,55	800-767	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	051/25	ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
O:	01	Stará budova - 2.NP
R:	2.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodba : 35,41		35,41000				
10	767587211RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet vysoký zvukový útlum : 55,8+37,5+18,41+56,35+60,48+18,41+18,41+37,46+50,8+32,49	m2	386,11000	883,67	341 193,82	800-767	RTS 25/ I
				386,11000				
11	767587211RU3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet WC dívky, WC chlapci, WC učitelé, úklid : 2,6+12,0+7,9+11,2+7,25+1,3+1,2+8,1+12,03 chodba : 35,41	m2	98,99000	672,21	66 542,07	800-767	RTS 25/ I
				63,58000				
				35,41000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 379 986,63		
12	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1924,64000	m2	1 924,64000	202,25	389 248,82	801-1	RTS 25/ I
				1 924,64000				
13	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn	m2	1 924,64000	98,46	189 490,43	801-1	RTS 25/ I
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 2,1*2,5*40	m2	210,00000	64,41	13 525,68	801-1	RTS 25/ I
				210,00000				
15	611425531RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, (1,5*15*2)*0,05	m2	2,25000	2 473,50	5 565,38	801-4	RTS 25/ I
				2,25000				
16	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ZTI : 8	kus	8,00000	188,18	1 505,44	801-4	RTS 25/ I
				8,00000				
17	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	588,00000	80,41	47 282,84	801-4	RTS 25/ I
18	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, 60+89	m	149,00000	94,28	14 048,32	801-4	RTS 25/ I
				149,00000				
19	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm	m	12,00000	94,28	1 131,41	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	051/25	ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
O:	01	Stará budova - 2.NP
R:	2.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jakékoliv šířky rýhy, ZTI : 12		12,00000				
20	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi dveře : (2,05+0,95+2,05)*10*2 obklady : (1,6+1,3+1,6)*8	m	137,00000 101,00000 36,00000	134,35	18 405,27	801-4	RTS 25/ I
21	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ZTI : 0,15*(5,0+1,5)*8	m2	7,80000 7,80000	1 654,82	12 907,60	801-4	RTS 25/ I
22	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 20,0*0,3 20,0*0,5	m2	16,00000 6,00000 10,00000	1 404,56	22 472,96	801-4	RTS 25/ I
23	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, výměna zárubní : 0,2*(2,05+0,95+2,05)*10	m2	10,10000 10,10000	1 124,23	11 354,72	801-4	RTS 25/ I
24	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství dveře : (2,2+1,8+2,2)*7+(2,2+1,1+2,2)*3	m	59,90000 59,90000	100,88	6 042,71	801-1	RTS 25/ I
25	612474510R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky. kompletní souvrství Podrovnání pod obklady : Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 16,64000	m2	16,64000 16,64000	400,13	6 658,08	801-1	RTS 25/ I
26	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu stěny : 130,0+35,25+59,22+47,46+30,24+102,9+77,7+55,9+45,36+127,92+195,2+133,35+77,74+77,74+ 102,94+120,54+47,46+19,74+19,74+59,22+35,25+548,02 odpočet okna, dveře : -(173,25+4,5+7,35+7,35+4,5+3,5+11,0+15,75+11,0+18,0+16,8+1,8) ostění : 4,08+4,08+7,65+7,65+19,53+7,56	m2	1 924,64000 2 148,89000 -274,80000 50,55000	332,71	640 346,97	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	051/25	ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
O:	01	Stará budova - 2.NP
R:	2.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 64		Výplně otvorů				49 305,59		
27	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	6,15000	2 007,90	12 348,59	801-4	RTS 25/ I
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, výměna zárubní : 0,15*2,05*10*2		6,15000				
28	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	10,00000	1 488,95	14 889,50	801-4	RTS 25/ I
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
29	553307430R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm	kus	10,00000	2 206,75	22 067,50	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				118 348,68		
30	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	774,66000	152,78	118 348,68	800-3	RTS 25/ I
		289,56+98,99+386,11		774,66000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				151 690,02		
31	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení	m2	819,18000	170,24	139 453,11	801-1	RTS 25/ I
		předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 2.NP : 819,18		819,18000				
32	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	1 638,36000	7,47	12 236,91	801-4	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				120 563,97		
33	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	22,55000	320,10	7 218,26	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,05*1,1*10		22,55000				
34	972054241R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	6,00000	449,60	2 697,57	801-3	RTS 25/ I
		bez odstranění podlahy a násypu,						
35	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	588,00000	105,73	62 169,24	801-3	RTS 25/ I
		432+156		588,00000				
36	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	60,00000	121,25	7 275,00	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	051/25	ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
O:	01	Stará budova - 2.NP
R:	2.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost
37	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	89,00000	153,75	13 683,31	801-3	RTS 25/ I
38	974031157R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	40,00000	348,23	13 929,20	801-3	RTS 25/ I
		20,0*2		40,00000				
39	974031169R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše příplatek k ceně za každých 100 mm šířky rýh hloubky do 150 mm	m	40,00000	88,76	3 550,20	801-3	RTS 25/ I
		SLP stoupačka : 20,0*2		40,00000				
40	974082272R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stropů z malty cementové, šířky do 30 mm	m	45,00000	113,86	5 303,48	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,5*15*2		45,00000				
41	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	16,64000	258,02	4 293,45	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1,6*1,3*8		16,64000				
42	968061126D	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	10,00000	44,43	444,26		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				34 536,14		
43	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	32,13382	1 074,76	34 536,14	801-4	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				10 480,49		
44	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	51,50000	50,90	2 621,35	800-713	RTS 25/ I
45	283757115R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0.035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa +2% :	m2	52,53000	148,00	7 774,44	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 51,50000*1,02		52,53000				
46	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,06566	1 290,00	84,70	800-713	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				13 408,83		
47	721170962R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm	kus	8,00000	408,83	3 266,96	800-721	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	051/25	ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
O:	01	Stará budova - 2.NP
R:	2.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
48	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	16,50000	16,68	275,29	800-721	RTS 25/ I
49	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 1,5*8+4,5	m	16,50000	284,40	4 857,52	800-721	RTS 25/ I
50	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	8,00000	107,19	857,48	800-721	RTS 25/ I
51	721290111R00	Žkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	16,50000	33,56	553,77	800-721	RTS 25/ I
52	721 T00	Hzs - nezměřitelné práce a přípomoci při přepojování kanalizace	h	8,00000	436,50	3 492,00		Vlastní
53	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,10747	984,55	105,81	800-721	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				68 873,08		
54	973031719R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes v podhledu cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikostí do 150x150x100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	8,00000	339,99	2 719,88	801-3	RTS 25/ I
55	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	56,50000	92,93	5 250,32	800-721	RTS 25/ I
56	722131931R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15	kus	16,00000	476,76	7 628,08	800-721	RTS 25/ I
57	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. (5,0+1,5)*8+4,5	m	56,50000	441,35	24 936,28	800-721	RTS 25/ I
58	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	56,50000	102,34	5 781,93	800-721	RTS 25/ I
59	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	307,98	2 463,80	800-721	RTS 25/ I
60	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	16,00000	112,52	1 800,32	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	051/25	ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
O:	01	Stará budova - 2.NP
R:	2.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	398,67	6 378,72	800-721	RTS 25/ I
62	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	253,38	2 026,72	800-721	RTS 25/ I
63	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	56,50000	20,88	1 170,72	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
64	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	56,50000	44,38	2 504,59	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
65	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	306,04	2 448,28	800-721	RTS 25/ I
66	722 T00	Hzs - nezměřitelné práce a přípomoci při přepojování vodovodu	h	8,00000	436,88	3 492,00		Vlastní
67	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,24906	913,74	227,58	800-721	RTS 25/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 725					41 896,63			
Zařizovací předměty								
68	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,00000	205,16	1 641,24	800-721	RTS 25/ I
69	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	8,00000	1 190,19	9 521,52	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
70	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	8,00000	61,21	489,66	800-721	RTS 25/ I
71	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	8,00000	172,66	1 381,28	800-721	RTS 25/ I
72	725819301R00	Montáž ventilu stojanového, G 1/2"	soubor	8,00000	408,37	3 266,96	800-721	RTS 25/ I
73	5514500700R	Ventil výtokový použitý: dřež; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom	kus	8,00000	1 789,65	14 317,20	SPCM	RTS 25/ I
74	64214360R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; bez otvoru pro baterii	kus	8,00000	1 390,81	11 120,08	SPCM	RTS 25/ I
75	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,14712	1 078,68	158,69	800-721	RTS 25/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 763					72 669,37			
Dřevostavby								
76	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	2,06000	227,50	468,65	800-762	RTS 25/ I
77	763614132R00	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	51,50000	179,88	9 218,50	800-763	RTS 25/ I
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu								
78	763614232R00	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	51,50000	182,50	9 398,75	800-763	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	051/25	ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
O:	01	Stará budova - 2.NP
R:	2.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
79	607260160.BR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D	m2	54,07500	564,00	30 498,30		Vlastní
		+5% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 51,50000*1,05		54,07500				
80	60726121R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D	m2	54,07500	388,60	21 013,55	SPCM	RTS 25/ I
		+5% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 51,50000*1,05		54,07500				
81	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	1,37649	1 505,00	2 071,62	800-763	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				73 492,22		
82	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2	kus	1,00000	1 603,41	1 603,41	800-766	RTS 25/ I
83	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	904,04	904,04	800-766	RTS 25/ I
84	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	10,00000	935,08	9 350,80	800-766	RTS 25/ I
85	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	10,00000	68,58	685,79	800-766	RTS 25/ I
86	766670021R00	Doplňky ke dveřním křidlům - montáž	kus	11,00000	528,65	5 815,15	800-766	RTS 25/ I
87	775981112RS4	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 15 mm, šířka profilu 10 mm	m	9,80000	322,53	3 160,75	800-775	RTS 25/ I
		Dodávka a montáž profilu.						
		prahy : 0,8+0,9*10		9,80000				
88	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	11,00000	493,73	5 431,03	SPCM	RTS 25/ I
89	61143965R	Odhad ceny okna - plastové, pevné, 5 komor, stavební hloubka 70 mm, oboustranně bílé; neotevíravé, pevně zasklené	m2	0,90000	2 313,45	2 082,11	SPCM	RTS 25/ I
		světlík : 0,6*1,5		0,90000				
90	611601203R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	1,00000	3 913,95	3 913,95	SPCM	RTS 25/ I
91	611601204R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	10,00000	3 913,95	39 139,50	SPCM	RTS 25/ I
92	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	743,16000	1,89	1 405,69	800-766	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	051/25	ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
O:	01	Stará budova - 2.NP
R:	2.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				111 317,50		
93	776981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, složený hliník, samolepicí profil, šířka profilu 30 mm	m	2,40000	259,66	647,18	800-775	RTS 25/ I
		1,2*2		2,40000				
94	776520110RAE	Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní, akustická, oblast použitá 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrka, Penetrace na bázi vodné disperze polymer-křemičitého pojiva; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	51,50000	2 148,80	110 663,20	AP-PSV	RTS 25/ I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.						
95	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	6,67200	1,07	7,12	800-775	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické				36 083,62		
96	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	16,64000	58,98	981,36	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 16,64000		16,64000				
97	781475116RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	16,64000	834,20	13 881,09	800-771	RTS 25/ I
		1,6*1,3*8		16,64000				
98	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	16,64000	88,56	1 473,64	800-771	RTS 25/ I
99	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, (1,6+1,3+1,6)*8	m	36,00000	302,64	10 895,04	800-771	RTS 25/ I
				36,00000				
100	597813726R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 398 mm; š = 198 mm; tl = 7,0 mm; barva: dle vzorníku +15% ; předběžný typ, cena :	m2	19,13600	447,17	8 557,05	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 16,64000*1,15		19,13600				
101	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,34222	863,30	295,44	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				4 569,47		
102	783220010RAC	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním	m2	13,61500	335,62	4 569,47	AP-PSV	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	051/25	ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
O:	01	Stará budova - 2.NP
R:	2.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oc. zárubně : $0,2 \cdot (2,05 + 0,85 + 2,05) + 0,25 \cdot (2,05 + 0,95 + 2,05) \cdot 10$		13,61500				
Díl: 784		Malby				299 089,61		
103	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	60,50000	114,95	6 954,17	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 58,50000		58,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000*2		2,00000				
104	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	2 214,20000	4,66	10 309,32	800-784	RTS 25/ I
105	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	739,25000	21,03	15 546,43	800-784	RTS 25/ I
		289,56+449,69		739,25000				
106	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	2 214,20000	120,26	266 279,69	AP-PSV	RTS 25/ I
		stěny :		2 148,89000				
		130,0+35,25+59,22+47,46+30,24+102,9+77,7+55,9+45,36+127,92+195,2+133,35+77,74+77,74+102,94+120,54+47,46+19,74+19,74+59,22+35,25+548,02						
		odpočet okna, dveře : -(173,25+4,5+7,35+7,35+4,5+3,5+11,0+15,75+11,0+18,0+16,8+1,8)		-274,80000				
		ostění : 4,08+4,08+7,65+7,65+19,53+7,56		50,55000				
		strop : 192,23+3,55*36*2*0,25+33,43		289,56000				
Díl: M21		Elektromontáže				2 906 449,49		
107	M21-001	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	kpl.	1,00000	2 906 449,49	2 906 449,49		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				37 130,58		
108	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	9,29597	382,28	3 553,66		RTS 25/ I
109	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	9,29597	990,37	9 206,45	801-3	RTS 25/ I
110	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,29597	320,59	2 980,15	801-3	RTS 25/ I
111	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	27,88790	27,35	762,85	801-3	RTS 25/ I
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,29597	464,63	4 319,19	801-3	RTS 25/ I
113	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	37,18386	51,80	1 926,05	801-3	RTS 25/ I
114	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,29597	1 533,57	14 256,02	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
115	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,29597	13,58	126,21	800-6	RTS 25/ I
		s hrubým urovnáním,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	051/25	ZŠ Boskovice - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
O:	01	Stará budova - 2.NP
R:	2.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				104 500,00		
116	005121 T	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
117	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	38 500,00	38 500,00		RTS 25/ I
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
118	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 25/ I
119	005231020H	Hygienický rozbor vody	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.								
Celkem						6 370 637,82		

Rekapitulace

Kap.	popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	963287,66		
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	867456,36		
3	Podružný materiál 15% z pol.č.2	43372,82		
4	Přesun dodávek 1% z pol.č.6	6827,43		
	CELKEM URN	1880944,26		
B. HZS				
5	Hodinová zúčtovací sazba	307260,00		
	CELKEM HZS	307260,00		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ				
6	Dodávka zařízení (specifikace)	682742,61		
7	Doprava dodávek 5,2% z pol.č.6	35502,62		
	CELKEM DODÁVKA	718245,23		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	CELKEM VRN			
	REKAPITULACE CELKEM	2906449,49		
	CELKEM - náklady bez DPH [Kč] :	2906449,49		
	hodnoty DPH: 21%	610354,39		
	náklady včetně DPH:	3516803,88		

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010001	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=13.5mm (PO)	36,15	226,00 m	8170,58	21%
2	210010002	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)	37,16	89,00 m	3307,45	21%
3	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	38,09	160,00 m	6094,30	21%
4	210010004	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO)	40,10	108,00 m	4330,57	21%
5	210010006	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=48mm (PO)	45,89	260,00 m	11930,49	21%
6	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	42,02	245,00 ks	10295,88	21%
7	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	180,85	70,00 ks	12659,32	21%
8	210010322	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.	185,79	24,00 ks	4458,99	21%
9	210010323	krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap.	200,47	4,00 ks	801,88	21%
10	210010502	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.	41,72	10,00 ks	417,15	21%
11	210010521	odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit	3,71	94,00 ks	348,55	21%
12	210010522	odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby	9,73	72,00 ks	700,81	21%
13	210010623V	osazení bezšroubové vícenásobné svorky	32,45	498,00 ks	16157,61	21%
14	210010623V	osazení bezšroubové vícenásobné svorky	32,45	78,00 ks	2530,71	21%
15	210020532V	Ocelový kabelový drátěný žlab 250/50mm	268,60	56,00 m	15041,79	21%
16	210020533V	Ocelový kabelový drátěný žlab 300/100mm	306,15	56,00 m	17144,23	21%
17	210020534V	Ocelový kabelový drátěný žlab 500/50mm,	309,00	10,00 m	3090,00	21%
18	210020651	nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg	144,23	160,00 ks	23076,94	21%
19	210020653	nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg	387,95	122,00 ks	47329,84	21%
20	210020922	protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm	11433,39	0,80 m2	9146,71	21%
21	210020952	výstr.a označ.tab.	84,51	4,00 ks	338,05	21%
22	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	23,41	252,00 ks	5899,80	21%
23	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	26,35	4,00 ks	105,39	21%

24	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	38,09	66,00	ks	2513,90	21%
25	210100004	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2	83,05	10,00	ks	830,49	21%
26	210100005	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2	87,91	2,00	ks	175,82	21%
27	210100008	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2	131,87	8,00	ks	1054,97	21%
28	210100252	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2	229,67	8,00	ks	1837,36	21%
29	210100254	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x95 mm2	625,42	2,00	ks	1250,83	21%
30	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	161,30	82,00	ks	13226,44	21%
31	210100259	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2	195,44	4,00	ks	781,77	21%
32	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1- pólový - řazení 1	141,68	16,00	ks	2266,82	21%
33	210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	151,41	8,00	ks	1211,28	21%
34	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	151,41	87,00	ks	13172,67	21%
35	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	151,41	23,00	ks	3482,43	21%
36	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	151,41	33,00	ks	4996,53	21%
37	210111321V	Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat. 6	197,45	40,00	ks	7898,04	21%
38	210111322V	Zásuvka pro napojení mikrofonu	197,45	1,00	ks	197,45	21%
39	210140463	tlačítkový domovní ovl. s orient. doutnavkou	92,78	17,00	ks	1577,30	21%
40	210190004	mont. oceloplech. rozvodn ic do 150kg	1173,43	5,00	ks	5867,14	21%
41	210190005	mont. podlahových krabic	1564,62	15,00	ks	23469,32	21%
42	210201101V	Montáž svítidel dle specifikace v knize svítidel	576,52	135,00	ks	77830,46	21%
43	210220364V	ekvipotenciální svorkovnice s krytem	928,55	1,00	ks	928,55	21%
44	210800646	CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)	41,95	25,00	m	1048,80	21%
45	210800647	CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU)	41,95	129,00	m	5411,80	21%
46	210800650	CYA 35 mm2 zelenožlutý (PU)	41,95	10,00	m	419,52	21%
47	210802331	CYSY 2Ax0.75 mm2 (PU)	41,95	156,00	m	6544,50	21%
48	210810041	1-CXKH-R-J 2x1,5mm2 B2s1d1 (PU)	41,95	596,00	m	25003,33	21%

49	210810042	1-CXKH-R-J 2x2,5mm2 B2s1d1 750V (PU)	41,95	120,00 m	5034,23	21%
50	210810045	1-CXKH-R-J 3x1,5mm2 B2s1d1 750V (PU)	41,95	3190,00 m	133826,56	21%
51	210810046	1-CXKH-R-J3x2,5mm2 B2s1d1 750V (PU)	41,95	3445,00 m	144524,30	21%
52	210810053	1-CXKH-R-J 5x10mm2 B2s1d1 750V (PU)	48,82	10,00 m	488,22	21%
53	210810054	1-CXKH-R-J 5x16mm2 B2s1d1750V (PU)	58,64	54,00 m	3166,45	21%
54	210810055	1-CXKH-R-J 5x1,5mm2 B2s1d1 750V (PU)	41,95	205,00 m	8600,14	21%
55	210810056	1-CXKH-R-J 5x2,5mm2 B2s1d1750V (PU)	41,95	25,00 m	1048,80	21%
56	210810057	1-CXKH-R-J 5x4mm2 B2s1d1750V (PU)	43,96	15,00 m	659,41	21%
57	210810109	1-CXKH-R-J 5x25mm2 B2s1d1 1kV (PU)	58,64	10,00 m	586,38	21%
58	210810856V	Kabel pro EPS	41,95	224,00 m	9397,23	21%
59	210810900V	Kabel pro EZS	41,95	300,00 m	12585,57	21%
60	210810904V	Kabel UTP cat. 6	41,95	3280,00 m	137602,23	21%
61	210810905V	Kabel UTP cat. 5 - datový audio kabel - mikrofon	41,95	60,00 m	2517,11	21%
62	210860221	JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU)	41,95	273,00 m	11452,87	21%
63	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	11,59	160,00 ks	1854,00	21%
64	210950201	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg	9,73	840,00 m	8176,14	21%
65	211010006	osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8	32,75	750,00 ks	24565,50	21%
66	211010007	osaz.hmožd.do zdi pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 10	35,69	366,00 ks	13062,36	21%
67	215011366V	krab.rozvodka do 4mm2	312,86	62,00 ks	19397,48	21%
68	215011367V	Krabice KT 250	200,47	6,00	1202,81	21%
69	215995910V	Montáž ventilátoru + relé CS	323,68	2,00 ks	647,36	21%
70	215995911V	Access Point Ubiquiti U6- PLUS U6+ Mesh WiFi 6 2,4/5GHz přístupový bod	404,48	6,00 ks	2426,89	21%
71	215995915V	Montáž reproduktoru do podhledu	404,48	9,00 ks	3640,33	21%
72	215995916V	Montáž osoušeče rukou	404,48	2,00 ks	808,96	21%
73	215995917V	Zapojení zdroje splachovače	404,48	1,00 ks	404,48	21%
74	215995919V	ŠKOLNÍ ZVONEK ZV 75V (QUATRO)	404,48	2,00 ks	808,96	21%
75	215995920V	Zapojení zdroje chladu	404,48	1,00 ks	404,48	21%

76	215995921V	Montáž kabeluGold kabel HDMI - 2.0 15m včetně kabelových koncovek pro připojení HDMI zásuvek	401,70	10,00 ks	4017,00	21%
77	215995922V	Montáž a zapojení Samostavitelné podružné hodiny s číselníkem pro MOBALine, oboustanné	512,40	1,00 ks	512,40	21%
78	215995924V	Osazení datové rozvodnice	3494,48	1,00 ks	3494,48	21%
Celkem za ceník:					963287,66	

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00200	trubka ohebná instal. PVC 2313 R=13,5mm	4,45	226,00 m	1005,68	21%
2	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm	4,70	89,00 m	418,72	21%
3	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm	7,15	160,00 m	1144,42	21%
4	00203	trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm	10,06	108,00 m	1086,98	21%
5	00205	trubka ohebná instal. PVC 2348 R=48mm	24,22	260,00 m	6298,29	21%
6	00303	krabice KR 68	15,26	70,00 ks	1068,25	21%
7	00305	krabice KR 97	33,52	24,00 ks	804,37	21%
8	00308	krabice KR 125/1	89,20	4,00 ks	356,79	21%
9	00368	svorka lustrová 3x4mm2 6311-07	11,97	10,00 ks	119,67	21%
10	00766	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva bílá	202,10	87,00 ks	17582,87	21%
11	01794	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím, bezšroubové svorky IP 40, 16 A, 250 V AC, 2x(2P+PE) upevnění šrouby, barva bílá	1037,67	33,00 ks	34243,21	21%
12	02803	CY 1.5mm2 černý	1,67	840,00 m	1406,50	21%
13	02900	1-CXKH-R-J 2x1,5mm2 B2s1d1	21,78	596,00 m	12978,67	21%
14	02901	1-CXKH-R-J 2x2,5mm2 B2s1d1	26,74	120,00 m	3209,39	21%

15	02960	1-CXKH-R-J 5x1,5mm2 B2s1d1	39,98	205,00	m	8195,14	21%
16	02961	1-CXKH-R-J 5x2,5mm2 B2s1d1	64,42	25,00	m	1610,47	21%
17	02962	1-CXKH-R-J 5x4mm2 B2s1d1	89,24	15,00	m	1338,66	21%
18	03150	CYSY 2Ax0.75mm2	9,45	156,00	m	1474,96	21%
19	04100	Fe profil U 40	11,10	366,00	kg	4063,33	21%
20	04100	Fe profil U 40	11,10	160,00	kg	1776,32	21%
21	04104	Fe pásek 5x40mm	5,87	244,00	kg	1432,16	21%
22	04135	protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15- 50cm	10073,70	0,80	m2	8058,96	21%
23	05151	hmoždinka HM8	0,26	78,00	ks	20,58	21%
24	05152	hmoždinka HM10	0,23	366,00	ks	83,27	21%
25	06011	výstraž.tab.	24,04	4,00	ks	96,17	21%
26	11504	Odtahový ventilátor DN 100	945,02	2,00	tis	1890,03	21%
27	11510	Nosník kabelového žlabu 250,300,500mm na stěnu	289,62	122,00	ks	35333,23	21%
28	11511	Ventilátorové relé CS	341,43	2,00	ks	682,86	21%
29	11513	Krabice KT 250	234,75	6,00	ks	1408,52	21%
30	11520	Zásuvka předkonektorová HDMI typ A, v bílé barvě., 2.0 zásuvka (15 cm) pro přenos HD digitálního audio/video signálu mezi zdrojem a kompatibilním přijímačem přenos až 4K: 30fp a 1080p:60fps na celkovou vzdálenost 10 m	1506,96	20,00	ks	30139,20	21%
31	11521	Access Point Ubiquiti U6- PLUS U6+ Mesh WiFi 6 2,4/5GHz přístupový bod	2276,82	6,00	ks	13660,92	21%
32	11521	Automatický osoušeč rukou OB 115 - výkon 2050W, tryskový, Timer 18s, barva bílá, automatické vypnutí.	19393,92	2,00	ks	38787,84	21%
33	11521	Reproduktor podhledový plastový koš, kovová mřížka, 3-6 W / 100 V, 90 dB, 90 – 20 000 Hz, Ø 187 mm	647,01	9,00	ks	5823,09	21%
34	11521	SKOLNÍ ZVONEK ZV 75V (QUATRO)	1302,21	2,00	ks	2604,42	21%
35	11541	Kabelový drátěný žlab 500/50mm vč . spojek a příslušenství	503,08	10,00	m	5030,75	21%
36	11544	Gold kabel HDMI - 2.0 15m včetně kabelových konek pro připojení HDMI zásuvek	782,96	10,00	ks	7829,64	21%

37	11553	Podlahová krabice do podlahy tl. 90mm,,2x zásuvka 230V, přep. ochrana,, 2x datová zásuvka vč nosičea a boxů	2170,35	15,00	ks	32555,25	21%
38	11553	ekvipotenciální svorkovnice s krytem	373,46	1,00	ks	373,46	21%
39	11562	Kabelový drátěný žlab 250/50mm vč . spojek a příslušenství	243,24	56,00	m	13621,61	21%
40	11565	Samostavitelné podružné hodiny s číselníkem pro MOBALine, oboustanné	13796,06	1,00	ks	13796,06	21%
41	11566	dvostamý závěs - hodiny	4090,91	1,00	ks	4090,91	21%
42	11572	Krabice KP 68	5,53	195,00	ks	1078,90	21%
43	11573	Krabice KPR 68	24,81	50,00	ks	1240,33	21%
44	11595	Kabelový svazkový držák	23,39	160,00	ks	3741,92	21%
45	11600	Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5- 2,5mm2	6,17	498,00	ks	3072,56	21%
46	11600	Bezšroubová pružinová svorka 2násobná 1,5- 2,5mm2 lankový vodič	12,72	78,00	ks	992,30	21%
47	11601	krab.rozvodka do 4mm2	68,74	62,00	ks	4261,97	21%
48	11603	Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat. 6	359,93	40,00	ks	14397,29	21%
49	11607	Kabel UTP cat. 5 - datový audio kabel - mikrofon	11,68	60,00	m	700,52	21%
50	11608	Zásuvka pro napojení mikrofonu	585,13	1,00	ks	585,13	21%
51	11635	A3 - Svítidlo LED dle specifikace v knize svítidel	1029,21	24,00	ks	24701,04	21%
52	11636	A4 - Svítidlo LED dle specifikace v knize svítidel	1029,21	55,00	ks	56606,55	21%
53	11637	B - Svítidlo LED dle specifikace v knize svítidel	2357,81	9,00	ks	21220,29	21%
54	11638	BN - Svítidlo LED dle specifikace v knize svítidel	3995,81	6,00	ks	23974,86	21%
55	11639	C1 - Svítidlo LED dle specifikace v knize svítidel	810,81	11,00	ks	8918,91	21%
56	11640	C2 - Svítidlo LED dle specifikace v knize svítidel	728,91	10,00	ks	7289,10	21%
57	11641	N - Svítidlo LED dle specifikace v knize svítidel	733,01	20,00	ks	14660,10	21%
58	11642	Lankový závěs pro svítidla B+BN	368,55	15,00	ks	5528,25	21%

59	11745	Kabelový drátěný žlab 300/100mm vč. spojek a příslušenství	385,12	56,00 m	21566,78	21%
60	11800	Kabel Pro EPS	25,03	224,00 m	5605,60	21%
61	11805	Příchytka kabelu EPS	5,64	672,00 ks	3791,42	21%
62	11806	Kotva pro příchytку kabelu EPS M6	11,47	672,00 ks	7705,15	21%
64	15057	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, štítkem DATA, bezšroubové svorky IP 40, 16 A, 250 V AC, 2x(2P+PE) upevnění šrouby, barva bílá	240,13	23,00 ks	5523,01	21%
65	33836	CYA 6mm2 zelenožlutý	22,63	25,00 m	565,79	21%
66	33846	CYA 10mm2 zelenožlutý	39,04	129,00 m	5036,03	21%
67	33876	CYA 35mm2 zelenožlutý	127,24	10,00 m	1272,36	21%
68	33914	1-CXKH-R-J 3x1,5mm2 B2s1d1	25,92	3190,00 m	82674,59	21%
69	33918	1-CXKH-R-J3x2,5mm2 B2s1d1	37,40	3445,00 m	128846,45	21%
70	33972	1-CXKH-R-J 5x10mm2 B2s1d1	176,89	10,00 m	1768,95	21%
71	33974	1-CXKH-R-J 5x16mm2 B2s1d1	349,51	54,00 m	18873,69	21%
72	33976	1-CXKH-R-J 5x25mm2 B2s1d1	559,38	10,00 m	5593,77	21%
73	34628	Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá	132,68	16,00 ks	2122,85	21%
74	34636	Přepínač sériový č.5 10 AX, 250 V AC upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá	160,52	8,00 ks	1284,19	21%
75	34676	Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2) + Doutnavka / LED Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá	240,79	17,00 ks	4093,36	21%
76	42232	JYTY 2Ax1mm2	12,18	273,00 m	3326,48	21%
77	45376	Kabel UTP cat. 6	10,54	3280,00 m	34563,98	21%
78	45378	Kabel pro EZS	11,25	300,00 m	3374,28	21%
Celkem za materiály:					848060,35	
Prořez (5,00%) :					19 396.01	

Cena za materiály celkem:

867456.36

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1 01	Rozvodnice RSM 001	101678,53	1,00 ks	101678,53	21%
O 2 02	Rozvodnice RSM 101, 301	30694,19	2,00 ks	61388,38	21%
O 3 03	Rozvodnice RSM 201	216234,54	1,00 ks	216234,54	21%
O 4 04	Skříň přep. ochran	6104,26	1,00 ks	6104,26	21%
O 5 05	Rozvodnice DT - vystrojení dle výkresu schema zapojení SK + popis TZ, vč. propojovacích kabelů Cat.6 - 1m	96050,00	1,00 ks	96050,00	21%
O 6 06	Rozhlasová ústředna - 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 300 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, WiFi, LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart Radio, Napster, Deezer, streamovací aplikace	27040,90	1,00 ks	27040,90	21%
O 7 07	Mikrofon	2429,50	1,00 ks	2429,50	21%
O 8 08	Montáž a oživení systému rozhlasu + jednotného času.	28250,00	1,00 ks	28250,00	21%
O 9 09	Matiční hodiny a přijímač DCF	24860,00	1,00 ks	24860,00	21%
O 10 10	Konektorování metalické kabeláže	23221,50	1,00 ks	23221,50	21%
O 11 11	měření metalické kabeláže	44635,00	1,00 ks	44635,00	21%
O 12 12	Zapojení a oživení IRC systému M+R, Pan tel. 605 115 758	50850,00	1,00 ks	50850,00	21%
Celkem za dodávky:				682742,61	

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	Uklid pracoviště	350,00	86,00 hod.	30100,00	21%

2	Vypracování výchozí revize elektro + SLP + EZS	580,00	90,00 hod.	52200,00	21%
3	Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov.	700,00	56,00 hod.	39200,00	21%
4	Učat ved montéra při revizi NN, SLP, EZS	420,00	36,00 hod.	15120,00	21%
5	Demontáž stávajících rozvodů mimo domácího telefonu	420,00	96,00 hod.	40320,00	21%
6	Elektromontáže práce oneosazené v C21m	420,00	76,00 hod.	31920,00	21%
7	Bourací a zednické práce	350,00	180,00 hod.	63000,00	21%
8	Napojení na stávající rozvody	420,00	36,00 hod.	15120,00	21%
9	Zabezpečení pracoviště	390,00	24,00 hod.	9360,00	21%
10	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	420,00	26,00 hod.	10920,00	21%
Celkem za práci v HZS:				307260,00	

Poř.	Popis	Cena/kus	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč-001- suterén				
1	Montážní rám, ŠxV=800x1560		1	0,00
2	Horní+dolní panel, s výřezy, pár, šedý, Š=800		1	0,00
3	Deska s výřezy pro příruby F3A, šedá, Š=800		1	0,00
4	Kabelová příruba IP66, plastová, s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20		3	0,00
5	Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=800		1	0,00
6	Boční panel při užití bočnice -MSW, šedá, V=1560		1	0,00
7	Držák krycích desek, výška 1450 (sada)		1	0,00
8	Dveře plechové plné, otočný plast.zámek, IP30, šedá, ŠxV=800x1560		1	0,00
9	Zámek "energetický půlměsíc" (D-profil)		1	0,00
10	Klíč pro zámek "energetický půlměsíc" (D-profil)		1	0,00
11	Schránka na dokumentaci A4		1	0,00
12	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=800		1	0,00
13	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální		2	0,00
14	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2		4	0,00
15	Montážní panel S=800, V=80		1	0,00
16	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)		5	0,00
17	Držák lišty/mont desky, nastav.hĺoubka (sada 1pár)		2	0,00
18	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)		1	0,00
19	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)		1	0,00
20	Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)		5	0,00
21	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300		2	0,00
22	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150		3	0,00
23	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150		2	0,00
24	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=100		1	0,00
25	Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná		9	0,00
26	Výkonový jistič, 3pól, In=160A, Icu=36kA		1	0,00
27	Výkonový jistič, 3pól, In=125A, Icu=36kA		1	0,00
28	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A		5	0,00
29	Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...		1	0,00
30	Svodíč přepětí B/C síť TN-C		1	0,00
31	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 3-pól + signalizace		1	0,00
32	Válcová pojistka GG 500V AC 100A C22(22,2x58mm) vybavovač		4	0,00
				101 678,53

Rozváděč RSM 01, 03				
1	Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=835x1560		1	0,00
2	Bočnice, V=1450, včetně západky BPZ-SNAP		1	0,00
3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=835x1560x180		1	0,00
4	Zadní stěna do rozváděče POD omítku, ocel.plech, ŠxV=835x1560		1	0,00
5	Schránka na dokumentaci A4		1	0,00
6	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)		9	0,00
7	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)		5	0,00
8	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)		5	0,00
9	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, S=800, V=150		3	0,00
10	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, S=800, V=150		6	0,00
11	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, S=800, V=100		1	0,00
12	Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná		24	0,00
13	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A		1	0,00
14	S vodič přepětí C síť TN-C-S		1	0,00
15	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A		1	0,00
				61 388,38
Rozváděč RSM 02				
1	Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=835x1560		1	0,00
2	Bočnice, V=1450, včetně západky BPZ-SNAP		1	0,00
3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=835x1560x180		1	0,00
4	Zadní stěna do rozváděče POD omítku, ocel.plech, ŠxV=835x1560		1	0,00
5	Schránka na dokumentaci A4		1	0,00
6	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)		9	0,00
7	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)		5	0,00
8	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)		5	0,00
9	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, S=800, V=150		3	0,00
10	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, S=800, V=150		6	0,00
11	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, S=800, V=100		1	0,00
12	Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná		9	0,00
13	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A		1	0,00
14	S vodič přepětí C síť TN-C-S		1	0,00
15	Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...		1	0,00
16	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A		7	0,00
17	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=13A		7	0,00
18	Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče		2	0,00
19	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A		6	0,00

20	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A		13	0,00
21	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A		1	0,00
22	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A		42	0,00
23	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A		2	0,00
24	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A		1	0,00
25	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A		1	0,00
26	Instalační stykač, Uc=230V AC, In=40A, 4zap. kont.		2	0,00
27	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrální ovládání, 230V, 16A		2	0,00
				216 234,54
Rozváděč - přep. ochrany				
1	Rozvodnice NA omítku IP20, 1 řada, 3 moduly, bez dveří		1	0,00
2	Svodič přepětí B/C přechod zón sítě řířázovýřázový		1	0,00
3	Zapojení rozvodnice		1	0,00
				6 104,26