



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

č. smlouvy objednatele: **0603/2023**

č. smlouvy zhotovitele: **1532.4100904STI**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Vsetín

Svárov 1080

755 01 Vsetín

Zhotovitel:

Společnost „Přednádražní prostor – I.B etapa - Vsetín“ na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 12. 12. 2023

Sídlo společnosti
Louky 330

763 02 Zlín

**Společník 1 nebo též Správce
EUROVIA CZ, a. s.**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4

zastoupený Ing. Jánem Špaňem, členem správní rady
k jednání o technických věcech pověřen Ing. Michal
Friedlaender, ředitel závodu Zlín

**Společník 2
SMO a.s.**

se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
zastoupený Ing. Michalem Dlabačem, členem správní
rady

k jednání o technických věcech pověřen Ing. Marián
Selecký, ředitel divize stavební

**Společník 3
KKS, spol. s r.o.**

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupený Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem
k jednání o technických věcech pověřen Ing. Josef
Plášek

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Jiří Čunek, starosta města

Ing. Ján Špaňo, EUROVIA CZ a. s., člen správní
rady, na základě plné moci



Bankovní spojení:



číslo účtu: *(číslo účtu registrované pro
ekonomickou činnost)*

Identifikační číslo:

003 04 450

není přiděleno
EUROVIA CZ a.s. – IČO 452 74 924
SMO a.s. – IČO 423 39 839
KKS, spol. s r.o. – IČO 423 40 802

Daňové identifikační číslo:

CZ00304450.
Objednatel je pro tuto VZ plátcem DPH.

není přiděleno
EUROVIA CZ a.s. – DIČ CZ45274924
SMO a.s. – DIČ CZ42339839
KKS, spol. s r.o. – DIČ 42340802

Společník č. 1 EUROVIA CZ a.s., je zapsán
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka č. 1561

Společník č. 2 SMO a.s., je zapsán v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
3624

Společník č. 3 KKS, spol. s r.o., je zapsán
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 3965



Název veřejné zakázky:

Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 02. 05. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0603/2023, číslo smlouvy zhotovitele 1532.4100904STI, (dále jen „smlouva o dílo“) a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. Ke smlouvě o dílo byl dne 12.12.2024 uzavřen Dodatek č. 1.

Smluvní strany v souladu s čl. V smlouvy o dílo a v souladu s čl. IV odst. 3 a 4 obchodních podmínek upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce a méněpráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 15 Smlouvy o dílo se doplňuje nový odst. 16, který zní:
Dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se předmět díla navyšuje o stavební práce blíže vymezené v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
2. Článek č. IV odst. 1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena dle SoD	139 804 701,67	29 358 987,35	169 163 689,02
CENA CELKEM DLE SoD a DODATKU ČÍSLO 1	142 101 887,64	29 841 396,40	171 943 284,04
VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 2 SoD	366 931,45	77 055,60	443 987,05
MÉNĚPRÁCE dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 2 SoD	-82 009,93	-17 222,09	-99 232,02
VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 2 SoD	2 461 671,79	516 951,08	2 978 622,87
MÉNĚPRÁCE dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 2 SoD	-8 608,14	-1 807,71	-10 415,85
CENA DODATKU č. 2	2 737 985,17	574 976,89	3 312 962,06
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č. 2	144 839 872,81	30 416 373,29	175 256 246,10



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

**Čl. III.
Závěrečná ujednání**


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené „dodatkem č.2“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 64. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 12. 05. 2025, pod číslem usnesení 66/64/RM/2025.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: Rekapitulace dodatku 2

Příloha číslo 2: Soupis stavebních víceprací a méněprací

Ve Vsetíně dne

Za objednatele:
Město Vsetín



V dne

Za zhotovitele:
**Společnost „Přednádražní prostor – I.B etapa
Vsetín“**



REKAPITULACE DODATKU Č. II

Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín			MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Stavební objekt			§ 221 odst. 4		§ 222 odst. 6	
1	SO 305 Dešťová kanalizace km 0,325 - 0,675	Demolice betonového propustku	0,00	0,00	0,00	743 336,61
2	SO 306 Přepad kanalizace do řeky Bečvy	Protlak pod energo kolektorem	0,00	0,00	-8 608,14	857 853,15
3	SO 306 Přepad kanalizace do řeky Bečvy	Křížení s kolektorem teplovodu	0,00	0,00	0,00	155 734,32
4	SO 712 Přístřešky nástupišť - BUS	Izolace proti vodě	-82 009,93	366 931,45	0,00	0,00
5	SO 712 Přístřešky nástupišť - BUS	Zpětné zásypy	0,00	0,00	0,00	704 747,71
CELKEM MÉNĚ A VÍCEPRÁCE bez DPH			-82 009,93 Kč	366 931,45 Kč	-8 608,14 Kč	2 461 671,79 Kč
CELKEM bez DPH				284 921,52 Kč		2 453 063,65 Kč
DODATEK Č. 1 CELKEM						2 737 985,17 Kč
CENA DLE SOD + DODATKU 1						142 101 887,64 Kč
CENA DLE SOD + DODATKU ČÍSLO 1, 2 BEZ DPH						144 839 872,81 Kč
DPH			21,00%			30 416 373,29 Kč
CENA DLE SOD + DODATKU ČÍSLO 1,2 VČETNĚ DPH						175 256 246,10 Kč

TDS

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024- 2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
Objednatel:	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450
Zhotovitel:	SMO a.s. Zlínská 172 76502 Otrokovice-Kvítkovice	IČO: 42339839 DIČ: CZ42339839
Vypracoval:	Bc. Ondřej Baiza	

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	1 470 733,23	1 259 771,41	2 730 504,64
PSV	3 894,85	3 585,68	7 480,53
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 474 628,08	1 263 357,09	2 737 985,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 737 985,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	2 737 985,17 CZK
----------------------------	-------------------------



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
999	ZMĚNOVÉ LISTY	0,00	1 748 315,94		2 737 985,17	#NÁZEV?
02.1	Změnový list č.2 - Demolice betonového propustku	0,00	743 336,61		743 336,61	#NÁZEV?
02.2	Změnový list č.2 - Protlak pod energo kolektorem	0,00	849 245,01		849 245,01	#NÁZEV?
02.3	Změnový list č.2 - Křížení s kolektorem teplovodu	0,00	155 734,32		155 734,32	#NÁZEV?
02.4	Změnový list č.2 - Izolace proti vodě	0,00	284 921,52		284 921,52	10
02.5	Změnový list č.2 - Zpětné zásypy	0,00	704 747,71		704 747,71	26
Celkem za stavbu					2 737 985,17	#NÁZEV?

Popis stavby: 2024-2026_3 - Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
Popis stavby: 2024-2026_3 - Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
Popis objektu: 999 - ZMĚNOVÉ LISTY
Popis rozpočtu: 02.1 - Změnový list č.2 - Demolice betonového propustku
Popis rozpočtu: 02.2 - Změnový list č.2 - Protlak pod energo kolektorem
Popis rozpočtu: 02.3 - Změnový list č.2 - Křížení s kolektorem teplovodu
Popis rozpočtu: 02.4 - Změnový list č.2 - Izolace proti vodě
Popis rozpočtu: 02.5 - Změnový list č.2 - Zpětné zásypy

Položkový rozpočet

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	999	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	02.1	Změnový list č.2 - Demolice betonového propustku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 13			Hloubené vykopávky			24 723,92	0,00		24 723,92					
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	111,57000	70,10	7 821,06	0,00	0,00	70,10	7 821,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s														
Začátek provozního součtu														
Odkrytí propustku včetně svahování stěn výkopu :			163,80000											
(23+4,3)*2*3*2*0,5														
Výkop nad propustkem : 23*4,3*0,6			59,34000											
Mezisoučet			223,14000											
Konec provozního součtu														
Třída horniny 3 : 223,14*0,5			111,57000											
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	111,57000	14,70	1 640,08	0,00	0,00	14,70	1 640,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s														
3	131301112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	111,57000	105,14	11 730,47	0,00	0,00	105,14	11 730,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s														
4	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	111,57000	31,66	3 532,31	0,00	0,00	31,66	3 532,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s														
Díl: 16			Přemístění výkopku			29 008,20	0,00		29 008,20					
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	223,14000	16,95	3 782,22	0,00	0,00	16,95	3 782,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní														
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	223,14000	90,44	20 180,78	0,00	0,00	90,44	20 180,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez														
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	223,14000	22,61	5 045,20	0,00	0,00	22,61	5 045,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 17			Konstrukce ze zemin			269 981,74	267 458,03		2 523,71					
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	223,14000	11,31	2 523,71	0,00	0,00	11,31	2 523,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	999	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	02.1	Změnový list č.2 - Demolice betonového propustku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
9	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu	t	666,39600	401,35	267 458,03	401,35	267 458,03	0,00	0,00	1,00000	666,39600	0,00000	0,00000

Zpětný zásyp recyklátem : 370,22*1,8 666,39600

Díl: 96	Bourání konstrukcí				398 419,29		6 612,09		391 807,20					
10	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	83,60000	3 174,83	265 415,79	49,00	4 096,40	3 125,83	261 319,39	0,00147	0,12289	2,20000	183,92000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve

Bourání stěn propustku z probetonované kamenné zdi : 83,60000

20*1,9*2,2

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

11	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	18,87154	5 377,77	101 486,80	49,00	924,71	5 328,77	100 562,10	0,00147	0,02774	2,40000	45,29170
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	--------	----------	------------	---------	---------	---------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve

Bourání otvorů do stávajících šachet - levá šachta : 10,50000

1,5*2,5*2,8

Odpočet potrubí : -pi*0,6^2*1,5 -1,69646

Bourání otvorů do stávajících šachet - pravá šachta : 12,76800

(1,5*2,5*2,8)+0,3*2,8*2,7

Odpočet otvoru : -0,9*1*3 -2,70000

12	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	7,20000	4 377,32	31 516,70	220,97	1 590,98	4 156,35	29 925,72	0,00666	0,04795	2,40000	17,28000
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	--------	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	----------

ŽB strop propustku tl. 200 mm : 20*1,8*0,2 7,20000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				21 203,46		0,00		21 203,46					
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	241,27739	10,98	2 649,23	0,00	0,00	10,98	2 649,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na

Začátek provozního součtu

Položky bourání betonů : 83,6+18.87154+7,2 109,67154

Mezisoučet 109,67154

Konec provozního součtu

Hmotnost betonové sutí : 109,67154*2,2 241,27739

14	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 412,77390	7,69	18 554,23	0,00	0,00	7,69	18 554,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	--------------	--	---	-------------	------	-----------	------	------	------	-----------	---------	---------	---------	---------

Přesun na dřičku do 11 km : 241,27739*10 2 412,77390

Položkový rozpočet

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	999	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	02.2	Změnový list č.2 - Protlak pod energo kolektorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1						75 862,62		45 981,48		29 881,14				
		Zemní práce												
1	141741123R00	Protlak z ocel. trub beraněný, v hor.1-4, D 618 mm	m	6,00000	5 117,90	30 707,40	137,71	826,26	4 980,19	29 881,14	0,00091	0,00546	0,00000	0,00000
2	14205088R	Trubka bezešvá pro provedení protlaku DN600	m	6,60000	6 841,70	45 155,22	6 841,70	45 155,22	0,00	0,00	0,12149	0,80183	0,00000	0,00000
Díl: 13						183 526,04		0,00		183 526,04				
		Hloubené vykopávky												
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	15,75750	549,46	8 658,12	0,00	0,00	549,46	8 658,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	15,75750	32,80	516,85	0,00	0,00	32,80	516,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně	m3	15,75750	726,96	11 455,07	0,00	0,00	726,96	11 455,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	15,75750	42,96	676,94	0,00	0,00	42,96	676,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	370,76098	120,97	44 850,96	0,00	0,00	120,97	44 850,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	370,76098	21,48	7 963,95	0,00	0,00	21,48	7 963,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	370,76098	21,48	7 963,95	0,00	0,00	21,48	7 963,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	370,76098	231,77	85 931,27	0,00	0,00	231,77	85 931,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	370,76098	41,83	15 508,93	0,00	0,00	41,83	15 508,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 16						201 746,01		0,00		201 746,01				
		Přemístění výkopku												
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 346,80000	15,13	65 767,08	0,00	0,00	15,13	65 767,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	741,52196	16,95	12 568,80	0,00	0,00	16,95	12 568,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	741,52196	90,44	67 063,25	0,00	0,00	90,44	67 063,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	434,68000	90,44	39 312,46	0,00	0,00	90,44	39 312,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	434,68099	22,61	9 828,14	0,00	0,00	22,61	9 828,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	318,72099	22,61	7 206,28	0,00	0,00	22,61	7 206,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 17						139 331,44		92 586,84		46 744,60				
		Konstrukce ze zemín												
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	430,70674	108,53	46 744,60	0,00	0,00	108,53	46 744,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	5832011R	Zemina s vhodnými vlastnostmi pro utěsnění tělesa zemní hráze - dle vyjádření PMO	t	434,68000	213,00	92 586,84	213,00	92 586,84	0,00	0,00	1,00000	434,68000	0,00000	0,00000
Díl: 27						2 086,04		1 895,19		190,85				
		Základy												
20	275313311R00	Beton prostý třídy C 8/10	m3	0,57750	3 612,19	2 086,04	3 281,71	1 895,19	330,48	190,85	2,52500	1,45819	0,00000	0,00000
Díl: 46						146 409,00		0,00		146 409,00				
		Zpevněné plochy												

Položkový rozpočet

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	999	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	02.2	Změnový list č.2 - Protlak pod energo kolektorem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
21	400RR01	Odstranění nánosu	m2	185,00000	791,40	146 409,00	0,00	0,00	791,40	146 409,00	0,00000	0,00000	0,15000	27,75000
Díl: 87			Potrubí z trub z plastických hmot			-8 608,14		-36,18		-8 571,96				
22	871413121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 500 mm	m	-6,00000	869,41	-5 216,46	6,03	-36,18	863,38	-5 180,28	0,00001	-0,00006	0,00000	0,00000
23	230191RR01	Uložení chráničky ve výkopu PE 600	m	-6,00000	565,28	-3 391,68	0,00	0,00	565,28	-3 391,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 96			Bourání konstrukcí			101 405,31		0,00		101 405,31				
24	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	8,25000	3 809,57	31 428,95	0,00	0,00	3 809,57	31 428,95	0,00000	0,00000	2,20000	18,15000
25	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	118,00000	593,02	69 976,36	0,00	0,00	593,02	69 976,36	0,00000	0,00000	0,03700	4,36600
Díl: 711			Izolace proti vodě			7 480,53		3 894,85		3 585,68				
26	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu,	m2	8,25000	58,78	484,94	43,58	359,54	15,20	125,40	0,00033	0,00272	0,00000	0,00000
27	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně	m2	8,00000	79,15	633,20	52,29	418,32	26,86	214,88	0,00052	0,00416	0,00000	0,00000
28	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	8,25000	48,32	398,64	0,00	0,00	48,32	398,64	0,00000	0,00000	0,00974	0,08036
29	711141559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový tl. = 3,5 mm; funkce:	m2	8,25000	339,17	2 798,15	180,26	1 487,15	158,91	1 311,01	0,00487	0,04018	0,00000	0,00000
30	711142559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový tl. = 3,5 mm; funkce:	m2	8,00000	395,70	3 165,60	203,73	1 629,84	191,97	1 535,76	0,00524	0,04192	0,00000	0,00000
Díl: D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot			6,16		0,00		6,16				
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,36600	1,41	6,16	0,00	0,00	1,41	6,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	999	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	02.3	Změnový list č.2 - Křížení s kolektorem teplovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				12 349,83		0,00		12 349,83				
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s Začátek provozního součtu Výkop jámy pro šachtu Š2V : 2,7*2,1*2,1 Mezisoučet Konec provozního součtu 50% v hornině 3 : 11,907*0,5	m3	5,95350	70,10	417,34	0,00	0,00	70,10	417,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s	m3	5,95350	14,70	87,52	0,00	0,00	14,70	87,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	131301112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s	m3	5,95350	105,14	625,95	0,00	0,00	105,14	625,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s	m3	5,95350	31,66	188,49	0,00	0,00	31,66	188,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s Začátek provozního součtu výkop rýhy : 1,3*1,9*20 Konec provozního součtu 50% v hornině 3 : 49,4*0,5	m3	24,70000	130,01	3 211,25	0,00	0,00	130,01	3 211,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s	m3	24,70000	22,61	558,47	0,00	0,00	22,61	558,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	24,70000	248,73	6 143,63	0,00	0,00	248,73	6 143,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	999	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	02.3	Změnový list č.2 - Křížení s kolektorem teplovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s												
8	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	24,70000	45,23	1 117,18	0,00	0,00	45,23	1 117,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s												
Díl: 16		Přemístění výkopku				1 061,02		0,00		1 061,02				
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	9,88000	16,95	167,47	0,00	0,00	16,95	167,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní												
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,88000	90,44	893,55	0,00	0,00	90,44	893,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez												
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				6 566,96		1 224,70		5 342,26				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,52000	108,53	4 289,11	0,00	0,00	108,53	4 289,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	2,09000	1 089,88	2 277,85	585,98	1 224,70	503,90	1 053,15	1,70000	3,55300	0,00000	0,00000
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho												
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				8 560,66		4 352,20		4 208,46				
13	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	7,79000	1 098,93	8 560,66	558,69	4 352,20	540,24	4 208,47	1,89077	14,72910	0,00000	0,00000
		v otevřeném výkopu,												
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				77 919,20		43 384,00		34 535,20				
14	871413121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 500 mm	m	40,00000	869,41	34 776,40	6,03	241,20	863,38	34 535,20	0,00001	0,00040	0,00000	0,00000
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,												
15	286RR24	Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD DN 500 SN 10, - dodávka	m	20,00000	2 157,14	43 142,80	2 157,14	43 142,80	0,00	0,00	0,01530	0,30600	0,00000	0,00000
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				46 876,48		17 605,65		29 270,83				
16	894423112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t	kus	11,00000	2 645,53	29 100,83	0,00	0,00	2 645,53	29 100,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		na kroužek,												
		Demontáž osazené šachty + osazení dna : 6			6,00000									
		Montáž šachty Š2v : 5			5,00000									
17	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	20,00000	13,56	271,20	5,06	101,20	8,50	170,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	2024-2026_3	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	999	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	02.3	Změnový list č.2 - Křížení s kolektorem teplovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
18	55340329RR	Poklop B 125, bet. výplň, s odvětráním vč.těsnění-dodávka	kus	1,00000	2 265,67	2 265,67	2 265,67	2 265,67	0,00	0,00	0,16200	0,16200	0,00000	0,00000
19	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	2 024,51	2 024,51	2 024,51	2 024,51	0,00	0,00	0,58500	0,58500	0,00000	0,00000
20	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	1 188,59	1 188,59	1 188,59	1 188,59	0,00	0,00	0,25000	0,25000	0,00000	0,00000
21	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	2,00000	222,04	444,08	222,04	444,08	0,00	0,00	0,00200	0,00400	0,00000	0,00000
22	592RR01	Dno šachetní s kynetou z PP H=1000 mm, stupadla-dodávka	kus	2,00000	5 790,80	11 581,60	5 790,80	11 581,60	0,00	0,00	2,10000	4,20000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 400,17		0,00		2 400,17				
23	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	110,35260	21,75	2 400,17	0,00	0,00	21,75	2 400,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje

Položkový rozpočet

S:	2024-2026_4	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	999	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	02.4	Změnový list č.2 -SO 712 BUS - Přístřešky nástupišť- BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě - MP				-82 009,93
35	7111110A0	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické	M2	-287,22000	285.53	-82 009,93

Položka obsahuje: dodání předepsaného izolačního materiálu, očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení, zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet soustav nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, zřízení izolace i jednotlivých

Díl: 711		Izolace proti vodě - VCP				366 931,45
31	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické	m2	444,32000	76.87	34 154,88

ZP01 - 34ks, ZP02

ZP 01

$(3,4*0,65*2)+(1,4*0,65*2)+(3,4*1,4)=4,42+1,82+4,76=11m2*34=374$

m2 374,00000

ZP 02

$(3,4*0,65*2)+(2,8*0,65*2)+(3,4*2,8)=4,42+3,64+9,52=17,58m2*4=70,32$

m2 70,32000

32	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES rohož; horní strana: minerální...	m2	488,75200	680.87	332 776,57
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

ZP01 - 34ks, ZP02

ZP 01

$(3,4*0,65*2)+(1,4*0,65*2)+(3,4*1,4)=4,42+1,82+4,76=11m2*34=374*1,01=$

m2 411,40000

ZP 02

$(3,4*0,65*2)+(2,8*0,65*2)+(3,4*2,8)=4,42+3,64+9,52=17,58m2*4=70,32*1,1$

m2 77,35200

Celkem						284 921,52
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2024-2026_4	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín
O:	999	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	02.4	Změnový list č.2 -SO 712 BUS - Přístřešky nástupišť- BUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě - MP				-82 009,93
35	711111OA0	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; ředidlo: organické	M2	-287,22000	285,53	-82 009,93

Položkový rozpočet

S:	2024-2026_5	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín				
O:	999	ZMĚNOVÉ LISTY				
R:	02.5	Změnový list č.2 -SO 712 BUS - Přístřešky nástupišť- BUS				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Zpětné zásypy						
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	593,67325	150,33	89 246,90
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
Odkaz na mn. položky pořadí 6 z VV SOD : 593,67325				116,64600		
45	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	1 127,97918	396,44	447 176,06
z SO 010						
Odkaz na mn. položky pořadí 6 - SO 712 BUS : 593,67325 m3				1 127,97918		
z nakupovaného materiálu : 593,67325*1,9				1 127,97918		
70	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	593,67325	28,82	17 109,66
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 116,646				116,64600		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	672,33600	224,91	151 215,09
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
ZP1 : (4,6*2,6)*1,4*34				569,29600		
ZP2 : (4,6*4)*1,4*4				103,04000		
Celkem	Zpětné zásypy - celkem					704 747,71

Položkový rozpočet

S:	2024-2026_5	Přednádražní prostor - I.B etapa - Vsetín				
O:	999	ZMĚNOVÉ LISTY				
R:	02.5	Změnový list č.2 -SO 712 BUS - Přístřešky nástupišť- BUS				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Zpětné zásypy						
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	593,67325	150.33	89 246,90