

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**

2025/VS01  
BOL

## Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky

Zadavatel

**Město Vsetín**  
**Svárov 1080**  
**75501 Vsetín-Vsetín**

IČO: 00304450  
DIČ: CZ00304450

Zhotovitel:

**DEMSTAV group, s.r.o.**  
tř.1. máje 243  
753 01 Hranice

IČO: 27844935  
DIČ: CZ27844935

**Vypracoval:**

### Rozpis cen

Celkem

HSV

1 840 215,37

PSV

12 404,00

MON

13 678,70

### Vedlejší náklady

49 000.00

### Ostatní náklady

60 800.00

**Celkem**

1 976 098.07

## Rekapitulace dani

### Základ pro sníženou DPH

12 %

**0,00 CZK**

**Snižená DPH**

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

1 976 098,07 CZK

### Základní DPH

21 %

414 980.59 CZK

## Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**2 391 078,66 CZK**

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                  | Název                                   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %         |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| <b>Stavební objekt</b> |                                         |                         |                         | <b>0,00</b>       |                     |           |
| <b>000</b>             | <b>VON</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>109 800,00</b>       | <b>23 058,00</b>  | <b>132 858,00</b>   | <b>6</b>  |
| 1                      | Vedlejší a ostatní náklady              | 0,00                    | 109 800,00              | 23 058,00         | 132 858,00          | 6         |
| <b>SO 201</b>          | <b>Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol</b> | <b>0,00</b>             | <b>1 866 298,07</b>     | <b>391 922,59</b> | <b>2 258 220,66</b> | <b>94</b> |
| 1                      | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                        | 0,00                    | 1 818 310,72            | 381 845,25        | 2 200 155,97        | 92        |
| 2                      | PROV.DOPR.ZNAČENÍ I.ETAPA               | 0,00                    | 7 869,35                | 1 652,56          | 9 521,91            | 0         |
| 3                      | PROV.DOPR.ZNAČENÍ II.ETAPA              | 0,00                    | 23 829,20               | 5 004,13          | 28 833,33           | 1         |
| 4                      | PROV.DOPR.ZNAČENÍ III.ETAPA             | 0,00                    | 16 288,80               | 3 420,65          | 19 709,45           | 1         |
| Celkem za stavbu       |                                         | 0,00                    | 1 976 098,07            | 414 980,59        | 2 391 078,66        | 100       |

Popis stavby: 2025/VS01BOL - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

## Cenová soustava

### Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

### Závaznost a změna soupisu

#### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

#### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

#### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

#### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

#### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

#### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

#### Zkratky:

M+D - montáž a dodávka

D+M - dodávka a montáž

M - montáž

DOD - dodávka

DEM - demontáž

Popis objektu: 000 - VON

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 201 - Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol

Popis rozpočtu: 1 - ODSTRANĚNÍ LÁVKY

Popis rozpočtu: 2 - PROV.DOPR.ZNAČENÍ I.ETAPA

Popis rozpočtu: 3 - PROV.DOPR.ZNAČENÍ II.ETAPA

Popis rozpočtu: 4 - PROV.DOPR.ZNAČENÍ III.ETAPA



## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem       | %    |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|--------------|------|
| 11    | Přípravné a přidružené práce                 | HSV      |  |  | 7 187,50     | 0,4  |
| 12    | Odkopávky a prokopávky                       | HSV      |  |  | 1 728,00     | 0,1  |
| 13    | Hloubené vykopávky                           | HSV      |  |  | 31 870,64    | 1,6  |
| 16    | Přemístění výkopku                           | HSV      |  |  | 22 830,42    | 1,2  |
| 17    | Konstrukce ze zemin                          | HSV      |  |  | 13 446,00    | 0,7  |
| 18    | Povrchové úpravy terénu                      | HSV      |  |  | 14 807,40    | 0,7  |
| 27    | Základy                                      | HSV      |  |  | 774,00       | 0,0  |
| 59    | Dlažby a předlažby komunikací                | HSV      |  |  | 12 000,00    | 0,6  |
| 8     | Trubní vedení                                | HSV      |  |  | 1 000,00     | 0,1  |
| 9     | Ostatní konstrukce, bourání                  | HSV      |  |  | 100 000,00   | 5,1  |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci               | HSV      |  |  | 32 636,63    | 1,7  |
| 93    | Dokončovací práce inženýrských staveb        | HSV      |  |  | 11 000,00    | 0,6  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 8 400,00     | 0,4  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 1 320 123,95 | 66,8 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 6 476,18     | 0,3  |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 6 984,00     | 0,4  |
| 721   | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |  |  | 420,00       | 0,0  |
| 767   | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  | 5 000,00     | 0,3  |
| D96   | Přesuny sutí a vybouraných hmot              | MON      |  |  | 11 843,70    | 0,6  |

|             |                                      |     |  |  |              |       |
|-------------|--------------------------------------|-----|--|--|--------------|-------|
| M65         | Elektroinstalace a veřejné osvětlení | MON |  |  | 1 835,00     |       |
| 999         | Poplatky za skládky                  | PSU |  |  | 35 115,95    | 1,8   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot      | PSU |  |  | 220 818,70   | 11,2  |
| VN          | Vedlejší náklady                     | VN  |  |  | 49 000,00    | 2,5   |
| ON          | Ostatní náklady                      | ON  |  |  | 60 800,00    | 3,1   |
| Cena celkem |                                      |     |  |  | 1 976 098,07 | 100,0 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                            |
| O: | 000                                                                                                | VON                        |
| R: | 1                                                                                                  | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           | <b>49 000,00</b> |       |                          |
| 1:             | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |       | RTS 25/ I                |
|                |               | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.<br>Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                                                                                                                                           |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 2:             | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |       | RTS 25/ I                |
|                |               | Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 3:             | 005121015R    | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |       | RTS 25/ I                |
|                |               | Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.<br>Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláři stavby.<br>Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláři stavby.<br>Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).<br>Náhradní zdroj elektrické energie. |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 4:             | 005121025R    | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |       | RTS 25/ I                |
|                |               | Opatření nebo pronájem kontejnerů pro skladování.<br>Opatření a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláři stavby.<br>Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláři stavby.                                                                                                                            |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 5:             | 005121035R    | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |       | RTS 25/ I                |
|                |               | Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.<br>Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případně ohumusování.<br>Zrušení osvětlení staveniště.<br>Odvoz náhradního zdroje.                                                                                                    |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 6:             | 005122 R      | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |       | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                            |
| O: | 000                                                                                                | VON                        |
| R: | 1                                                                                                  | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Náklady na zajištění přístupu a příjezdu do objektů sousedících se stavbou a meziskládkou Bobrky.                                                                                                                                                                                                     |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 7              | 005124010R    | Koordinační činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |       | RTS 25/ I                |
|                |               | Koordinace stavby s dopravci veřejné autobusových linek a provozovateli průmyslových podniků v bezprostředním okolí staveniště.                                                                                                                                                                       |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 8              | 00521 R       | Staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00         |       | RTS 25/ I                |
|                |               | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                              |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mizením či skrápěním.                                                                                                                                                    |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost.                                                                                                                                     |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.                                                    |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |           | <b>60 800,00</b> |       |                          |
| 9              | 004111020R    | Vypracování projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00         |       | RTS 25/ I                |
|                |               | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.                                                |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | RDS - technologický postup : 1                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 10             | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000  | 100,00    | 100,00           |       | RTS 25/ I                |
|                |               | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 11             | 005211020R    | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 500,00    | 500,00           |       | RTS 25/ I                |
|                |               | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.                                |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici II/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |
| O: | 000 VON                                                                                             |
| R: | 1 Vedlejší a ostatní náklady                                                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 12.  | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00 |       | RTS 25/ I                |
|      |               | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a dopravci (BUS) včetně stanovení přechodného dopravního značení a zvláštního užívání komunikací specializovanou firmou na dopravní značení.<br>Přemísťování značek a jejich údržba v průběhu výstavby.                                                                                             |        |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 13.  | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00 |       | RTS 25/ I                |
|      |               | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.<br>Poplatek za užívání silnic ve správě ŘSZK (III/05736, II/437) a uzavírku silnice : 1                                                                                |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 14.  | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00  |       | RTS 25/ I                |
|      |               | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování požární dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád) zajištění bezpečného provozu na komunikacích.<br>včetně mobilního oplocení po dobu stavby : 1 |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 15.  | 00524 R       | Předání a převzetí díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 100,00    | 100,00    |       | RTS 25/ I                |
|      |               | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 16.  | 005281010R    | Propagace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000  | 500,00    | 500,00    |       | RTS 25/ I                |
|      |               | Náklady spojené s písemným informováním provozoven dotčených stavbou - objednatel, zhotovitel, termín provádění, odpovědné osoby zhotovitele a pod. a o případných omezeních provozu či uzavření místních komunikací, parkovišť, chodníků, přístupů do bytových domů a pod. formou informačních tabulí, umístěných v místě stavby.                                                                               |        |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 17.  | 004111020VL   | Harmonogram bouracích prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000  | 100,00    | 100,00    |       | Vlastní                  |
|      |               | Podrobný harmonogram prací, který bude zpracován pro I. až III. etapu (bourací práce) zpracovaný po jednotlivých hodinách.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 18.  | 00521104R     | Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 2,00000  | 100,00    | 200,00    |       | Vlastní                  |
|      |               | Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označením rizik na stavbě bude dle požadavků BOZP.                                                     |        |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                            |
| O: | 000                                                                                                | VON                        |
| R: | 1                                                                                                  | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | U vstupu na lávku : 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2,00000  |           |                   |       |                          |
| 19            | 0052120010R   | Pasportizace a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00000  | 200,00    | 200,00            |       | Vlastní                  |
|               |               | <p>Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude fotografická dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizaci včetně pasportizace stávajících objektů - Pasportizace nemovitosti a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.</p> <p>K omezení dopadu stavby na okolní objekty bude před zahájením prací, v průběhu prací a po ukončení kompletního zkušebního provozu provedena pasportizace stavebně technického stavu všech okolních objektů.</p> <p>Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin.</p> <p>U každého objektu v místě stavby bude provedeno následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotodokumentace všech fasád</li> <li>- Fotodokumentace existujících poruch a trhlin</li> <li>- Fotodokumentace stávajících komunikací a zpevněných (parkoviště)</li> </ul> |        |          |           |                   |       |                          |
|               |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 20            | 0052410293    | Fotodokumentace realizace stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00000  | 100,00    | 100,00            |       | Vlastní                  |
|               |               | <p>Monitoring průběhu výstavby - Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |                   |       |                          |
|               |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |           | <b>109 800,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           | <b>7 187,50</b> |       |                          |
| 1              | 113106231R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>autoservis : 2,5*(1,5+1,2)*0,5<br>KAYAKU : (7+9)*0,5*2,5+8*2<br>podpěra 9 : 1,5*3<br>podpěra 10 : 1,5*5 | m2  | 51,37500 | 50,00     | 2 568,75        | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |                 |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |                 |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |                 |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |                 |       |                          |
| 2              | 113107525R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm<br>chodníky autoservis, KAYAKU : 3,375+36                                                                                                                                                                      | m2  | 39,37500 | 50,00     | 1 968,75        | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |                 |       |                          |
| 3              | 113201111R00  | Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek<br>autoservis : 1<br>KAYAKU : 10<br>podpěra 9,10 : 3+4                                                                                                                     | m   | 18,00000 | 50,00     | 900,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |                 |       |                          |
| 4              | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek<br>autoservis : 5<br>KAYAKU : 3+7                                                                                                                            | m   | 15,00000 | 50,00     | 750,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |                 |       |                          |
| 5              | 03720         | POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00        |       | OTSKP 24                 |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 12</b> |               | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>1 728,00</b> |       |                          |
| 6              | 122302201R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>mezi svodidly : 0,8*2*8*0,5                                                                                                                           | m3  | 6,40000  | 250,00    | 1 600,00        | 800-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |                 |       |                          |
| 7              | 122302209R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                                                                                                                                      | m3  | 6,40000  | 20,00     | 128,00          | 800-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6.40000                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6.40000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 13</b> |               | <b>Hloubené vykopávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>31 870,64</b> |       |                          |
| 8              | 130901123RT3  | Bourání konstrukci v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou                                                                                                                                                                               | m3 | 44,63600 | 500,00    | 22 318,00        | 800-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                                         |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 2,3,4,5,11,12,13 patky : (1*1*0,6+2*2*0,8)*7                                                                                                                                                                                                                                        |    | 26,60000 |           |                  |       |                          |
|                |               | 6,9,10 kalichy : 1,1*1,1*1,2*3                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,35600  |           |                  |       |                          |
|                |               | 7,8 kalichy : 1,1*1,2*3*2                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,92000  |           |                  |       |                          |
|                |               | prahy autoservis.KAYAKU : 0,8*3*1,2*2                                                                                                                                                                                                                                               |    | 5,76000  |           |                  |       |                          |
| 9              | 131201110R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                          | m3 | 56,19200 | 150,00    | 8 428,80         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | bourání základů patky : (2,6*2,6*1,2-2*2*0,6-1*1*0,4)*7                                                                                                                                                                                                                             |    | 37,18400 |           |                  |       |                          |
|                |               | 6,9,10 kalichy : (1,7*1,7-1,1*1,1)*1,2*3                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,04800  |           |                  |       |                          |
|                |               | 7,8 kalichy : (1,6*3,6-1*3)*1,2*2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,62400  |           |                  |       |                          |
|                |               | prahy : (1,4*3,6-0,8*3)*1,2*2                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,33600  |           |                  |       |                          |
| 10             | 131201119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                              | m3 | 56,19200 | 20,00     | 1 123,84         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 56,19200                                                                                                                                                                                                                                            |    | 56,19200 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 16</b> |               | <b>Přemístění výkopku</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>22 830,42</b> |       |                          |
| 11             | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                      | m3 | 56,19200 | 50,00     | 2 809,60         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                         |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 56,19200                                                                                                                                                                                                                                            |    | 56,19200 |           |                  |       |                          |
| 12             | 161101151R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                      | m3 | 44,63600 | 20,00     | 892,72           | 800-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                         |    |          |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 44,63600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 44,63600  |           |          |       |                          |
| 13   | 162601102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>na meziskládku :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,40000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 56,19200<br>na zásypy :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,40000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 56,19200 | m3 | 125,18400 | 50,00     | 6 259,20 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 44,63600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 44,63600  |           |          |       |                          |
| 14   | 162601152R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>na meziskládku :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 44,63600<br>na zásypy : 89,64-62,592                                                                                                                      | m3 | 71,68400  | 50,00     | 3 584,20 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 44,63600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 44,63600  |           |          |       |                          |
| 15   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>dovoz ornice : 16,65                                                                                                                                                                                         | m3 | 16,65000  | 80,00     | 1 332,00 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 44,63600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 44,63600  |           |          |       |                          |
| 16   | 162701155R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 44,63600<br>na zásypy : -27,048                                                                                                                                              | m3 | 17,58800  | 100,00    | 1 758,80 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 44,63600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 44,63600  |           |          |       |                          |
| 17   | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,40000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 56,19200                                                                                                                                                                                                         | m3 | 62,59200  | 50,00     | 3 129,60 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,40000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,40000   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 56,19200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 56,19200  |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 18             | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4<br>naložení ornice : 16,65                                                                                                                                  | m3 | 16,65000 | 50,00     | 832,50           | 800-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 16,65000 |           |                  |       |                          |
| 19             | 167101151R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 44,63600                                                                                                                 | m3 | 44,63600 | 50,00     | 2 231,80         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 44,63600 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 17</b> |               | <b>Konstrukce ze zemin</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>13 446,00</b> |       |                          |
| 20             | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>patek : 2,6*2,6*1,2*7<br>kalichy 6,9 : 1,7*1,7*1,2*2<br>kalichy 7,8 : 1,6*3,6*1,2*2<br>prahy : 1,4*3,6*1,2*2 | m3 | 89,64000 | 150,00    | 13 446,00        | 800-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 56,78400 |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 6,93600  |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 13,82400 |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 12,09600 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 18</b> |               | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           | <b>14 807,40</b> |       |                          |
| 21             | 180402111R00  | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,<br>91                                                                                  | m2 | 91,00000 | 20,00     | 1 820,00         | 823-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 91,00000 |           |                  |       |                          |
| 22             | 180402113R00  | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,<br>20                                                                                       | m2 | 20,00000 | 20,00     | 400,00           | 823-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 20,00000 |           |                  |       |                          |
| 23             | 181201111R00  | Úprava pláně v násypch bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně<br>vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,<br>urovnání pod ornici : 91                                                                                    | m2 | 91,00000 | 20,00     | 1 820,00         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 91,00000 |           |                  |       |                          |
| 24             | 181301102R00  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m. v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,             | m2 | 91,00000 | 40,00     | 3 640,00         | 800-1 | RTS 25/ I                |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------|-------|--------------------------|
|                |               | patky : 3*3*7                                                                                                                                   |    | 63,00000 |           |               |       |                          |
|                |               | kalichy : 2*2*3                                                                                                                                 |    | 12,00000 |           |               |       |                          |
|                |               | prahy : 2*4*2                                                                                                                                   |    | 16,00000 |           |               |       |                          |
| 25             | 182201101R00  | Svahování násypů bez rozlišení horniny                                                                                                          | m2 | 20,00000 | 20,00     | 400,00        | 800-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, pod ornici : 20                              |    | 20,00000 |           |               |       |                          |
| 26             | 182301122R00  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm                                          | m2 | 20,00000 | 40,00     | 800,00        | 800-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, 7,8 : 2,5*4*2 |    | 20,00000 |           |               |       |                          |
| 27             | 185804312R00  | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,                                                                                                         | m3 | 3,33000  | 150,00    | 499,50        | 823-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | včetně dodávky vody                                                                                                                             |    |          |           |               |       |                          |
|                |               | (91+20)*0,03                                                                                                                                    |    | 3,33000  |           |               |       |                          |
| 28             | 185851111R00  | Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m                                                           | m3 | 3,33000  | 150,00    | 499,50        | 823-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,33000                                                                                                        |    | 3,33000  |           |               |       |                          |
| 29             | 00572400R     | směs travní parková, pro běžnou zátěž                                                                                                           | kg | 3,33000  | 130,00    | 432,90        | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                |               | (91+20)*0,03                                                                                                                                    |    | 3,33000  |           |               |       |                          |
| 30             | 08211320R     | vodné pro vodu pitnou                                                                                                                           | m3 | 3,33000  | 150,00    | 499,50        | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,33000                                                                                                        |    | 3,33000  |           |               |       |                          |
| 31             | 5832012R      | zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm                                                                                                  | t  | 26,64000 | 150,00    | 3 996,00      | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                |               | nákup ornice : (91+20)*0,15*1,6                                                                                                                 |    | 26,64000 |           |               |       |                          |
| <b>Díl: 27</b> |               | <b>Základy</b>                                                                                                                                  |    |          |           | <b>774,00</b> |       |                          |
| 32             | 27211         | ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH                                                                                                                      | M3 | 5,16000  | 150,00    | 774,00        |       | OTSKP 24                 |

Náhradní zastávka „Vsetín, Bobrky“ bude provedena pouze ve směru VSETÍN – JABLUNKA a to formou zálivu na zpevněné asfaltové ploše u firmy HB Delta na pozemku parc.č. 14778/8. Bude zde zhotoveno náhradní nástupiště ze silničních panelů nebo ŠD / R-mat, rampy budou dosypány ŠD nebo R-materiálem.

Položka zahrnuje:

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

- u dílců betonových tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce.
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- vyplň, těsnění a tmelení spár a spoju,
- očištění a ošetření úložných ploch včetně podsypání panelů a geotextilie,
- zednické výpomoc pro montáž dílců,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku.

Označník dodá TS Vsetín

Položka pro náhradní zastávku „Vsetín, Bobrky“ : 3\*2\*0,215\*4

5,16000

|                |                                      |                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |                  |        |           |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------------|--------|-----------|
| <b>Díl: 59</b> | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b> |                                                                                                                                                                                                         |    |          |          | <b>12 000,00</b> |        |           |
| 33             | 591100031RA0                         | Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísk z přírodní, tloušťky 60 mm, celková tloušťka 200 mm bez zemních prací. Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 200 mm; š = 165 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá | m2 | 12,00000 | 1 000,00 | 12 000,00        | AP-HSV | RTS 25/ I |

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláň. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva hrubého, drceného velikosti 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 25 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z téženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze štěrkopísku 15 cm podklad z drceného kameniva 25 cm lože z kameniva 5 cm dlažba zámková, betonová 8 cm celkem 53 cm

podpěra 9,10 : 1,5\*3+1,5\*5

12,00000

|               |                      |                                                                 |   |         |        |                 |  |         |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------------|--|---------|
| <b>Díl: 8</b> | <b>Trubní vedení</b> |                                                                 |   |         |        | <b>1 000,00</b> |  |         |
| 34            | 831260010VL          | Zaslepení stávajícího kanalizačního potrubí, - dodávka a montáž | m | 2,00000 | 500,00 | 1 000,00        |  | Vlastní |
|               |                      | 1+1                                                             |   | 2,00000 |        |                 |  |         |

|               |                                    |                                 |   |          |        |                   |        |           |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|----------|--------|-------------------|--------|-----------|
| <b>Díl: 9</b> | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b> |                                 |   |          |        | <b>100 000,00</b> |        |           |
| 35            | 909 R00                            | Hzs-nezmeritelné stavební práce | h | 50,00000 | 200,00 | 10 000,00         | Prav.M | RTS 25/ I |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetině část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | čerpání na základě zápisu TDS : 50                                                                                                                                                  |     | 50,00000 |           |                  |       |                          |
| 36             | 180456171100R | Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31)                                                                                                                                           | Sh  | 30,00000 | 3 000,00  | 90 000,00        | STROJ | RTS 25/ I                |
|                |               | čerpání na základě zápisu TDS : 30                                                                                                                                                  |     | 30,00000 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                               |     |          |           | <b>24 181,63</b> |       |                          |
| 37             | 914001125R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,                                                                                         | kus | 8,00000  | 150,00    | 1 200,00         | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | Zpětná montáž stávajících značek vadící demontáží : 8                                                                                                                               |     | 8,00000  |           |                  |       |                          |
| 38             | 917862111RT7  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m   | 8,00000  | 700,00    | 5 600,00         | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                                              |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | podpěra 9,10 : 3+5                                                                                                                                                                  |     | 8,00000  |           |                  |       |                          |
| 39             | 911AC3        | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                            | M   | 84,00000 | 100,00    | 8 400,00         |       | OTSKP 24                 |
|                |               | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                   |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | - demontáž a odstranění zařízení                                                                                                                                                    |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | - jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                    |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | položka pro demontáž stávajících ocelových svodidel : 7*12                                                                                                                          |     | 84,00000 |           |                  |       |                          |
| 40             | 91914         | ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ                                                                                                                                                  | M2  | 3,87750  | 150,00    | 581,63           |       | OTSKP 24                 |
|                |               | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                   |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | - řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku                                                                                                                         |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | - spotřeba vody                                                                                                                                                                     |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | sloupy : 0,45*0,45*11                                                                                                                                                               |     | 2,22750  |           |                  |       |                          |
|                |               | sloupy : 0,6*0,6*2                                                                                                                                                                  |     | 0,72000  |           |                  |       |                          |
|                |               | parapety : 1,55*0,3*2                                                                                                                                                               |     | 0,93000  |           |                  |       |                          |
| 41             | 91932         | ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVODIDLA OCELOVÉHO SILNIČNÍHO                                                                                                                                         | M   | 84,00000 | 100,00    | 8 400,00         |       | OTSKP 24                 |
|                |               | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                   |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | - osazení demontovaného zařízení a veškeré nutné práce s tím spojené                                                                                                                |     |          |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem              | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|                |               | - event. nutnou opravu poškozených dílů                                                       |    |              |           |                     |       |                          |
|                |               | - předepsanou povrchovou úpravu                                                               |    |              |           |                     |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 84,00000                                                     |    | 84,00000     |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 93</b> |               | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                  |    |              |           | <b>11 000,00</b>    |       |                          |
| 42             | 938909311R00  | Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového             | m2 | 10 000,00000 | 1,00      | 10 000,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | Očištění komunikace po odstranění lávky : 10000                                               |    | 10 000,00000 |           |                     |       |                          |
| 43             | 94490         | OCHRANNÁ KONSTRUKCE                                                                           | M2 | 50,00000     | 20,00     | 1 000,00            |       | OTSKP 24                 |
|                |               | Položka zahrnuje:                                                                             |    |              |           |                     |       |                          |
|                |               | - dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz                    |    |              |           |                     |       |                          |
|                |               | ochrana silničního provozu při bourání železobetonových konstrukcí (podpěr atd.) : 50         |    | 50,00000     |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                     |    |              |           | <b>1 320 123,95</b> |       |                          |
| 44             | 948171112R00  | Konstrukce z ocelových nosníků výška do 10 m, délka do 12 m, odstranění,                      | t  | 4,56551      | 5 000,00  | 22 827,55           | 821-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | Dočasné nosné konstrukce z ocelových nosníků, včetně zavětrování, bez odsukřovacího zařízení, |    |              |           |                     |       |                          |
|                |               | příčnický lávka IPE16 : 2,6*17*0,0158*1,1                                                     |    | 0,76820      |           |                     |       |                          |
|                |               | příčnický rampy I20 : (2,1*(22+23)+5,1*2)*0,0263*1,1                                          |    | 3,02897      |           |                     |       |                          |
|                |               | madlo lávka D50/4 : (14+16)*2*0,00395+0,2*22*2*0,00158                                        |    | 0,25090      |           |                     |       |                          |
|                |               | táhla lávka : 4,2*2*16*0,00385                                                                |    | 0,51744      |           |                     |       |                          |
| 45             | 963051111R00  | Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostních konstrukcí, z železobetonu               | m3 | 35,76000     | 5 000,00  | 178 800,00          | 821-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | zav. zídka autoservis, KAYAKU : 0,25*0,6*2,5*2                                                |    | 0,75000      |           |                     |       |                          |
|                |               | ŽB opěra 1 : 3,50                                                                             |    | 3,50000      |           |                     |       |                          |
|                |               | ŽB opěra 2 : 3,50                                                                             |    | 3,50000      |           |                     |       |                          |
|                |               | ŽB podpěra 2 : 1,06                                                                           |    | 1,06000      |           |                     |       |                          |
|                |               | ŽB podpěra 3 : 1,27                                                                           |    | 1,27000      |           |                     |       |                          |
|                |               | ŽB podpěra 4 : 1,33                                                                           |    | 1,33000      |           |                     |       |                          |
|                |               | ŽB podpěra 5 : 1,52                                                                           |    | 1,52000      |           |                     |       |                          |
|                |               | ŽB podpěra 6 : 3,27                                                                           |    | 3,27000      |           |                     |       |                          |
|                |               | ŽB podpěra 7 : 4,99                                                                           |    | 4,99000      |           |                     |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|-------|--------------------------|
|      |               | ŽB podpěra 8 : 5,29                                                                                                                                                      |     | 5,29000   |           |              |       |                          |
|      |               | ŽB podpěra 9 : 3,45                                                                                                                                                      |     | 3,45000   |           |              |       |                          |
|      |               | ŽB podpěra 10 : 2,50                                                                                                                                                     |     | 2,50000   |           |              |       |                          |
|      |               | ŽB podpěra 11 : 1,22                                                                                                                                                     |     | 1,22000   |           |              |       |                          |
|      |               | ŽB podpěra 12 : 1,09                                                                                                                                                     |     | 1,09000   |           |              |       |                          |
|      |               | ŽB podpěra 13 : 1,02                                                                                                                                                     |     | 1,02000   |           |              |       |                          |
| 46   | 966006211R00  | Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek | kus | 8,00000   | 150,00    | 1 200,00     | 822-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 8,00000                                                                                                                                 |     | 8,00000   |           |              |       |                          |
| 47   | 966077111DEM  | Odstranění doplňkových konstrukcí                                                                                                                                        | bm  | 305,00000 | 10,00     | 3 050,00     |       | Vlastní                  |
|      |               | Přyzřová podložka 35/100 mm : 305                                                                                                                                        |     | 305,00000 |           |              |       |                          |
| 48   | 966115        | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM                                                                                                                        | M3  | 5,16000   | 5 000,00  | 25 800,00    |       | OTSKP 24                 |
|      |               | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                        |     |           |           |              |       |                          |
|      |               | - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii                                                                                                               |     |           |           |              |       |                          |
|      |               | - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku v areálu zhotovitele                                                                         |     |           |           |              |       |                          |
|      |               | - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                          |     |           |           |              |       |                          |
|      |               | Položka pro odstranění náhradní zastávky „Vsetín, Bobrky“ :                                                                                                              |     |           |           |              |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,16000                                                                                                                                 |     | 5,16000   |           |              |       |                          |
| 49   | 966175        | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 8KM                                                                                                                             | M3  | 201,41600 | 5 150,00  | 1 037 292,40 |       | OTSKP 24                 |
|      |               | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                        |     |           |           |              |       |                          |
|      |               | - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii                                                                                                               |     |           |           |              |       |                          |
|      |               | - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)                                                                                                                             |     |           |           |              |       |                          |
|      |               | - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku (meziskládku)                                                                                |     |           |           |              |       |                          |
|      |               | - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                          |     |           |           |              |       |                          |
|      |               | Položka nezahrnuje:                                                                                                                                                      |     |           |           |              |       |                          |
|      |               | poplatek za skládku - dřevo bude likvidovat TS Vsetín p.o.                                                                                                               |     |           |           |              |       |                          |
|      |               | Odvoz z místa bourání na meziskládku Bobrky :                                                                                                                            |     |           |           |              |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetině část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
|                |               | Mostovka - dubové fošny : 4,62                                                                            |     | 4,62000   |           |                 |       |                          |
|                |               | Zábradlí - smrkové hranoly : 13,25                                                                        |     | 13,25000  |           |                 |       |                          |
|                |               | Podélníky - lepené dřevo smrk : 49,68                                                                     |     | 49,68000  |           |                 |       |                          |
|                |               | Hlavní nosníky - lepené dřevo smrk : 131,67                                                               |     | 131,67000 |           |                 |       |                          |
|                |               | CETRIS desky tl. 12 mm : 183*0,012                                                                        |     | 2,19600   |           |                 |       |                          |
| 50             | 967863        | VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER                                                                          | KUS | 40,00000  | 20,00     | 800,00          |       | OTSKP 24                 |
|                |               | Položka zahrnuje:                                                                                         |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku                               |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu                           |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | Položka nezahrnuje:                                                                                       |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | - poplatek za skládku                                                                                     |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | Pryžové ložiska 100x200x60 mm : 34                                                                        |     | 34,00000  |           |                 |       |                          |
|                |               | Pryžové ložiska 200x250x100 mm : 6                                                                        |     | 6,00000   |           |                 |       |                          |
| 51             | 966175OA0VL   | PŘÍPLATEK - separace materiálů na dřevo, železo, cetris                                                   | M3  | 201,41600 | 50,00     | 10 070,80       |       | Vlastní                  |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 201,41600                                                                |     | 201,41600 |           |                 |       |                          |
| 52             | 966175OA0VL1  | PŘÍPLATEK - řezání (dělení) dřevěné konstrukce lávky do drtičky -, největší rozměr maximálně 200*80*15 cm | M3  | 201,41600 | 50,00     | 10 070,80       |       | Vlastní                  |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 201,41600                                                                |     | 201,41600 |           |                 |       |                          |
| 53             | 966175OVL     | PŘÍPLATEK - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 8KM - NADROZMĚRNÝ NÁKLAD                             | M3  | 201,41600 | 150,00    | 30 212,40       |       | Vlastní                  |
|                |               | Konstrukce lávky bude rozdělena na jednotlivé segmenty, předpokládaná délka segmentu je 23m.              |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 201,41600                                                                |     | 201,41600 |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                            |     |           |           | <b>1 662,98</b> |       |                          |
| 54             | 998982123R00  | Přesun hmot pro demolice objektů jiným způsobem, výšky do 21 m                                            | t   | 33,25965  | 50,00     | 1 662,98        | 800-6 | RTS 25/ I                |
|                |               | (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení                                                                 |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                  |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | 29,31,38,44,45, :                                                                                         |     |           |           |                 |       |                          |
|                |               | Součet: : 33,25965                                                                                        |     |           |           |                 |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č.                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>                   |               |                                                                                                     |     |           |           | <b>6 984,00</b>  |         |                          |
| 55                                                   | 711170101R00  | Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně                                              | m2  | 349,20000 | 20,00     | 6 984,00         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                                                      |               | PVC fólie tl. 1,5 mm - hydroizolace lávky : 195,2                                                   |     | 195,20000 |           |                  |         |                          |
|                                                      |               | PVC fólie tl. 1,5 mm - separační pásy na podélníky : 154                                            |     | 154,00000 |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>                   |               |                                                                                                     |     |           |           | <b>420,00</b>    |         |                          |
| 56                                                   | 721171809R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm                                      | m   | 16,00000  | 20,00     | 320,00           | 800-721 | RTS 25/ I                |
|                                                      |               | odpadního nebo připojovacího,                                                                       |     |           |           |                  |         |                          |
|                                                      |               | stávající kanalizace : 16                                                                           |     | 16,00000  |           |                  |         |                          |
| 57                                                   | 721242804R00  | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125                                                          | kus | 2,00000   | 50,00     | 100,00           | 800-721 | RTS 25/ I                |
|                                                      |               | Stávající lapače : 2                                                                                |     | 2,00000   |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>                |               |                                                                                                     |     |           |           | <b>5 000,00</b>  |         |                          |
| 58                                                   | 767911130RT1  | Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m | m   | 30,00000  | 50,00     | 1 500,00         | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                                                      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 30,00000                                                           |     | 30,00000  |           |                  |         |                          |
| 59                                                   | 767911822R00  | Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m                                                  | m   | 30,00000  | 50,00     | 1 500,00         | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                                                      |               | demontáž stávajícího pletiva : 30                                                                   |     | 30,00000  |           |                  |         |                          |
| 60                                                   | 998767201R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m                         | %   | 1,00000   | 2 000,00  | 2 000,00         | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                                                      |               | 50 m vodorovně                                                                                      |     |           |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b> |               |                                                                                                     |     |           |           | <b>1 835,00</b>  |         |                          |
| 61                                                   | 650801153R00  | Demontáž svítidla nástěnného, přisazeného                                                           | kus | 13,00000  | 20,00     | 260,00           | M65     | RTS 25/ I                |
|                                                      |               | 13                                                                                                  |     | 13,00000  |           |                  |         |                          |
| 62                                                   | M46DEM        | Demontáž elektroinstalace z lávky - kabeláž, krabice, přichytky                                     | bm  | 315,00000 | 5,00      | 1 575,00         |         | Vlastní                  |
|                                                      |               | Demontáž, odvoz a likvidace elektroinstalace osvětlení lávky:                                       |     |           |           |                  |         |                          |
|                                                      |               | - kabely 315 m                                                                                      |     |           |           |                  |         |                          |
|                                                      |               | - svítidla 13 ks                                                                                    |     |           |           |                  |         |                          |
|                                                      |               | 315                                                                                                 |     | 315,00000 |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 999 Poplatky za skládky</b>                  |               |                                                                                                     |     |           |           | <b>35 115,95</b> |         |                          |
| 63                                                   | 199000003R00  | Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                               | m3  | 17,58800  | 150,00    | 2 638,20         | 800-1   | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 17,58800                                                                                                                                                |    | 17,58800  |           |                   |       |                          |
| 64              | 979089001R00  | Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408                                                                                                                         | t  | 21,65625  | 150,00    | 3 248,44          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 21,65625                                                                                                                                          |    | 21,65625  |           |                   |       |                          |
| 65              | 979990191R00  | Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů                                                                                                              | t  | 0,04208   | 2 800,00  | 117,82            | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | kategorie 17 02 03 plasty                                                                                                                                                                |    |           |           |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,04208                                                                                                                                          |    | 0,04208   |           |                   |       |                          |
| 66              | 979990265R00  | Poplatek , za uložení směsné stavební a demoliční odpady s obsahem nebezpečných látek, , skupina 17 09 03 (N) z Katalogu odpadů                                                          | t  | 2,28170   | 5 000,00  | 11 408,50         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 1,06750                                                                                                                                          |    | 1,06750   |           |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,07080                                                                                                                                          |    | 0,07080   |           |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,69840                                                                                                                                          |    | 0,69840   |           |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,13000                                                                                                                                          |    | 0,13000   |           |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,31500                                                                                                                                          |    | 0,31500   |           |                   |       |                          |
| 67              | 979999979R00  | Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů                                                                                   | t  | 98,45052  | 150,00    | 14 767,58         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 85,82400                                                                                                                                         |    | 85,82400  |           |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 12,62652                                                                                                                                         |    | 12,62652  |           |                   |       |                          |
| 68              | 979999981R00  | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů                                                                                                  | t  | 19,56938  | 150,00    | 2 935,41          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 11,55938                                                                                                                                          |    | 11,55938  |           |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,96000                                                                                                                                           |    | 3,96000   |           |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 4,05000                                                                                                                                           |    | 4,05000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>206 343,25</b> |       |                          |
| 69              | 979086112R00  | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | t  | 250,06303 | 150,00    | 37 509,45         | 832-1 | RTS 25/ I                |

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za zližených provozních podmínek.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.                                                                        |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 11,55938                                                                                                              |    | 11,55938  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 21,65625                                                                                                              |    | 21,65625  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,96000                                                                                                               |    | 3,96000   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 4,05000                                                                                                               |    | 4,05000   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 4,56551                                                                                                              |    | 4,56551   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 85,82400                                                                                                             |    | 85,82400  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 1,06750                                                                                                              |    | 1,06750   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 12,62652                                                                                                             |    | 12,62652  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 103,44726                                                                                                            |    | 103,44726 |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,07080                                                                                                              |    | 0,07080   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,69840                                                                                                              |    | 0,69840   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,04208                                                                                                              |    | 0,04208   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,05034                                                                                                              |    | 0,05034   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,13000                                                                                                              |    | 0,13000   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,31500                                                                                                              |    | 0,31500   |           |          |       |                          |
| 70   | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                             | t  | 133,98926 | 50,00     | 6 699,46 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                        |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 11,55938                                                                                                              |    | 11,55938  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 21,65625                                                                                                              |    | 21,65625  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,96000                                                                                                               |    | 3,96000   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 4,05000                                                                                                               |    | 4,05000   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 4,56551                                                                                                              |    | 4,56551   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 85,82400                                                                                                             |    | 85,82400  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 1,06750                                                                                                              |    | 1,06750   |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,07080                                                                                                              |    | 0,07080   |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,69840                                                            |    | 0,69840   |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,04208                                                            |    | 0,04208   |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,05034                                                            |    | 0,05034   |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,13000                                                            |    | 0,13000   |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,31500                                                            |    | 0,31500   |           |            |       |                          |
| 71   | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                     | t  | 103,44726 | 1 000,00  | 103 447,26 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odvoz z meziskládky do společnosti Technické služby Vsetín, s.r.o., VSETÍN BOBRKY Č.P. 460-dřevo, cetris : |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 103,44726                                                          |    | 103,44726 |           |            |       |                          |
| 72   | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                     | t  | 26,13240  | 10,00     | 261,32     | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | Na skládku :                                                                                               |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,07080                                                            |    | 0,07080   |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,69840                                                            |    | 0,69840   |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,04208                                                            |    | 0,04208   |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,05034                                                            |    | 0,05034   |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,13000                                                            |    | 0,13000   |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,31500                                                            |    | 0,31500   |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                 |    | 1,30662   |           |            |       |                          |
|      |               | 1,30662*19                                                                                                 |    | 24,82578  |           |            |       |                          |
| 73   | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                     | t  | 933,42987 | 50,00     | 46 671,49  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odvoz sutí a vybouraných hmot na meziskládku + provizorní zastávka do skladu zhotovitele :                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 4,56551                                                            |    | 4,56551   |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 85,82400                                                           |    | 85,82400  |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 12,62652                                                           |    | 12,62652  |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,69840                                                            |    | 0,69840   |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                 |    | 103,71443 |           |            |       |                          |
|      |               | 103,71443*8                                                                                                |    | 829,71544 |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 1                                                                                                  | ODSTRANĚNÍ LÁVKY                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem      | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------|-------|--------------------------|
| 74   | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t  | 1 175,42725 | 10,00     | 11 754,27   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odvoz na recyklaci - betony :                                          |    |             |           |             |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 11,55938                        |    |             |           | 11,55938    |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 21,65625                        |    |             |           | 21,65625    |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,96000                         |    |             |           | 3,96000     |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 4,05000                         |    |             |           | 4,05000     |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 85,82400                       |    |             |           | 85,82400    |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 12,62652                       |    |             |           | 12,62652    |       |                          |
|      |               | <u>Mezisoučet</u>                                                      |    |             |           | 109,57616   |       |                          |
|      |               | 103,57511*10                                                           |    |             |           | 1 035,75110 |       |                          |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>1 818 310,72</b> |
|---------------|---------------------|

JKSO:

937  
m3

Demolice

ostatní stavební akce

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 2                                                                                                  | PROV.DOPR.ZNAČENÍ I.ETAPA        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                             |      |          |           | <b>1 250,00</b> |       |                          |
| 1              | 914991001R00  | Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu<br>19+2+3                                                        | kus  | 24,00000 | 5,00      | 120,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 24,00000 |           |                 |       |                          |
| 2              | 914991002R00  | Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky velkoplošné včetně stojanu<br>4                                                 | kus  | 4,00000  | 5,00      | 20,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 4,00000  |           |                 |       |                          |
| 3              | 914991003R00  | Dočasné dopravní značení montáž , zábrany včetně sloupků a podstavců<br>Z2 : 1                                                    | kus  | 1,00000  | 5,00      | 5,00            | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 1,00000  |           |                 |       |                          |
| 4              | 914991006R00  | Dočasné dopravní značení montáž , výstražného světla včetně baterie a seřízení<br>2                                               | kus  | 2,00000  | 5,00      | 10,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 2,00000  |           |                 |       |                          |
| 5              | 914991007R00  | Dočasné dopravní značení montáž , výstražných světél do 3 ks včetně baterii<br>1                                                  | sada | 1,00000  | 5,00      | 5,00            | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 1,00000  |           |                 |       |                          |
| 6              | 914991008R00  | Dočasné dopravní značení montáž , výstražných světél nad 3 ks včetně baterii<br>3                                                 | sada | 3,00000  | 5,00      | 15,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 3,00000  |           |                 |       |                          |
| 7              | 914992001R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,00000*4              | kus  | 96,00000 | 5,00      | 480,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 96,00000 |           |                 |       |                          |
| 8              | 914992002R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky velkoplošné včetně stojanu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,00000*4   | kus  | 16,00000 | 5,00      | 80,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 16,00000 |           |                 |       |                          |
| 9              | 914992003R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců<br>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000*4           | kus  | 4,00000  | 5,00      | 20,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 4,00000  |           |                 |       |                          |
| 10             | 914992006R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražného světla včetně baterie a seřízení<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000*4 | kus  | 8,00000  | 5,00      | 40,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 8,00000  |           |                 |       |                          |
| 11             | 914992007R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražných světél do 3 ks včetně baterii<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000*4    | sada | 4,00000  | 5,00      | 20,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 4,00000  |           |                 |       |                          |
| 12             | 914992008R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražných světél nad 3 ks včetně baterii<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000*4   | sada | 12,00000 | 5,00      | 60,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 12,00000 |           |                 |       |                          |
| 13             | 914993001R00  | Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,00000                           | kus  | 24,00000 | 5,00      | 120,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 24,00000 |           |                 |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 2                                                                                                  | PROV.DOPR.ZNAČENÍ I.ETAPA        |

| P.č.            | Číslo položky                                       | Název položky                                                                                                                                                               | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| 14              | 914993002R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení velkoplošné značky včetně stojanu                                                                                                     | kus  | 4,00000  | 5,00      | 20,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,00000                                                                                                                                     |      | 4,00000  |           |                 |       |                          |
| 15              | 914993003R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení zábrany včetně sloupků a podstavců                                                                                                    | kus  | 1,00000  | 5,00      | 5,00            | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000                                                                                                                                     |      | 1,00000  |           |                 |       |                          |
| 16              | 914993006R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení výstražného světla včetně baterie                                                                                                     | kus  | 2,00000  | 5,00      | 10,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000                                                                                                                                     |      | 2,00000  |           |                 |       |                          |
| 17              | 914993007R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení výstražných světel do 3 ks včetně baterii                                                                                             | sada | 1,00000  | 5,00      | 5,00            | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000                                                                                                                                     |      | 1,00000  |           |                 |       |                          |
| 18              | 914993008R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení výstražných světel nad 3 ks včetně baterii                                                                                            | sada | 3,00000  | 5,00      | 15,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000                                                                                                                                     |      | 3,00000  |           |                 |       |                          |
| 19              | 91400                                               | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK                                                                                                                  | KUS  | 4,00000  | 50,00     | 200,00          |       | OTSKP 24                 |
|                 |                                                     | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                           |      |          |           |                 |       |                          |
|                 |                                                     | - zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí nepruhledným materiálem nebo otočení značky) |      |          |           |                 |       |                          |
|                 |                                                     | - jeho následné odstranění                                                                                                                                                  |      |          |           |                 |       |                          |
|                 |                                                     | 4                                                                                                                                                                           |      | 4,00000  |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 95</b>  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                                                                                                                             |      |          |           | <b>2 400,00</b> |       |                          |
| 20              | 95.01                                               | Náklady na nájem regulovčků                                                                                                                                                 | hod  | 16,00000 | 150,00    | 2 400,00        |       | Vlastní                  |
|                 |                                                     | předpoklad 2 osoby, 4 hodiny denně, 2 dny : (2*4*2)                                                                                                                         |      | 16,00000 |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 99</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                      |                                                                                                                                                                             |      |          |           | <b>657,00</b>   |       |                          |
| 21              | 998218111R00                                        | Přesun hmot pro mosty dřevěné výška do 10 m,                                                                                                                                | t    | 4,38000  | 150,00    | 657,00          | 821-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,                                                                                    |      |          |           |                 |       |                          |
|                 |                                                     | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                                                                                    |      |          |           |                 |       |                          |
|                 |                                                     | 1,2,3,4,5,6,13,14,15,16,17,18, :                                                                                                                                            |      |          |           |                 |       |                          |
|                 |                                                     | Součet : 4,38000                                                                                                                                                            |      | 4,38000  |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>              |                                                                                                                                                                             |      |          |           | <b>3 562,35</b> |       |                          |
| 22              | 979084113R00                                        | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu,                                                                                      | t    | 2,15900  | 150,00    | 323,85          | 821-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 2                                                                                                  | PROV.DOPR.ZNAČENÍ I.ETAPA        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>13,14,15. :<br>Součet: : 2,15900                                                                                                                                                 |    |          |           | 2,15900  |       |                          |
| 23   | 979084119R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m<br>se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>13,14,15. :<br>Součet: : 19,43100 | t  | 19,43100 | 150,00    | 2 914,65 | 821-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           | 19,43100 |       |                          |
| 24   | 979087113R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky,<br>se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>13,14,15. :<br>Součet: : 2,15900                                                 | t  | 2,15900  | 150,00    | 323,85   | 821-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           | 2,15900  |       |                          |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Celkem</b> | <b>7 869,35</b> |
|---------------|-----------------|

JKSO:

937  
m3

Demolice

ostatní stavební akce

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 3                                                                                                  | PROV.DOPR.ZNAČENÍ II.ETAPA       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ   | Množství  | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                             |      |           |           | <b>4 310,00</b> |       |                          |
| 1              | 914991001R00  | Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu<br>12+26+5                                                       | kus  | 43,00000  | 5,00      | 215,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 43,00000  |           |                 |       |                          |
| 2              | 914991002R00  | Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky velkoplošné včetně stojanu<br>2+2                                               | kus  | 4,00000   | 5,00      | 20,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 4,00000   |           |                 |       |                          |
| 3              | 914991003R00  | Dočasné dopravní značení montáž , zábrany včetně sloupků a podstavců<br>Z2 : 2<br>Z4ab : 57+22                                    | kus  | 81,00000  | 5,00      | 405,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 2,00000   |           |                 |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 79,00000  |           |                 |       |                          |
| 4              | 914991006R00  | Dočasné dopravní značení montáž , výstražného světla včetně baterie a seřízení<br>2+2                                             | kus  | 4,00000   | 5,00      | 20,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 4,00000   |           |                 |       |                          |
| 5              | 914991007R00  | Dočasné dopravní značení montáž , výstražných světél do 3 ks včetně baterii<br>2                                                  | sada | 2,00000   | 5,00      | 10,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 2,00000   |           |                 |       |                          |
| 6              | 914991008R00  | Dočasné dopravní značení montáž , výstražných světél nad 3 ks včetně baterii<br>3                                                 | sada | 3,00000   | 5,00      | 15,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 3,00000   |           |                 |       |                          |
| 7              | 914992001R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 43,00000*4              | kus  | 172,00000 | 5,00      | 860,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 172,00000 |           |                 |       |                          |
| 8              | 914992002R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky velkoplošné včetně stojanu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,00000*4   | kus  | 16,00000  | 5,00      | 80,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 16,00000  |           |                 |       |                          |
| 9              | 914992003R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců<br>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 81,00000*4          | kus  | 324,00000 | 5,00      | 1 620,00        | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 324,00000 |           |                 |       |                          |
| 10             | 914992006R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražného světla včetně baterie a seřízení<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,00000*4 | kus  | 16,00000  | 5,00      | 80,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 16,00000  |           |                 |       |                          |
| 11             | 914992007R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražných světél do 3 ks včetně baterii<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000*4    | sada | 8,00000   | 5,00      | 40,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 8,00000   |           |                 |       |                          |
| 12             | 914992008R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražných světél nad 3 ks včetně baterii<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000*4   | sada | 12,00000  | 5,00      | 60,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 12,00000  |           |                 |       |                          |
| 13             | 914993001R00  | Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu                                                                       | kus  | 43,00000  | 5,00      | 215,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 3                                                                                                  | PROV.DOPR.ZNAČENÍ II.ETAPA       |

| P.č.            | Číslo položky                                       | Název položky                                                                                                                                                                                                                  | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 43.00000                                                                                                                                                                                       |      | 43,00000 |           |                  |       |                          |
| 14              | 914993002R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení velkoplošné značky včetně stojanu                                                                                                                                                        | kus  | 4,00000  | 5,00      | 20,00            | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,00000                                                                                                                                                                                        |      | 4,00000  |           |                  |       |                          |
| 15              | 914993003R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení zábrany včetně sloupků a podstavců                                                                                                                                                       | kus  | 81,00000 | 5,00      | 405,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 81,00000                                                                                                                                                                                       |      | 81,00000 |           |                  |       |                          |
| 16              | 914993006R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení výstražného světla včetně baterie                                                                                                                                                        | kus  | 4,00000  | 5,00      | 20,00            | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,00000                                                                                                                                                                                        |      | 4,00000  |           |                  |       |                          |
| 17              | 914993007R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení výstražných světel do 3 ks včetně baterii                                                                                                                                                | sada | 2,00000  | 5,00      | 10,00            | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000                                                                                                                                                                                        |      | 2,00000  |           |                  |       |                          |
| 18              | 914993008R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení výstražných světel nad 3 ks včetně baterii                                                                                                                                               | sada | 3,00000  | 5,00      | 15,00            | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000                                                                                                                                                                                        |      | 3,00000  |           |                  |       |                          |
| 19              | 91400                                               | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK                                                                                                                                                                     | KUS  | 4,00000  | 50,00     | 200,00           |       | OTSKP 24                 |
|                 |                                                     | Položka zahrnuje:<br>- zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky)<br>- jeho následné odstranění |      |          |           |                  |       |                          |
|                 |                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                              |      | 4,00000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 95</b>  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |           | <b>2 400,00</b>  |       |                          |
| 20              | 95.01                                               | Náklady na nájem regulovčiků                                                                                                                                                                                                   | hod  | 16,00000 | 150,00    | 2 400,00         |       | Vlastní                  |
|                 |                                                     | předpoklad 2 osoby, 4 hodiny denně, 2 dny : (2*4*2)                                                                                                                                                                            |      | 16,00000 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 99</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |           | <b>2 643,75</b>  |       |                          |
| 21              | 998218111R00                                        | Přesun hmot pro mosty dřevěné výška do 10 m,                                                                                                                                                                                   | t    | 17,62500 | 150,00    | 2 643,75         | 821-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,                                                                                                                                       |      |          |           |                  |       |                          |
|                 |                                                     | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1,2,3,4,5,6,13,14,15,16,17,18, :                                                                                                                                                   |      |          |           |                  |       |                          |
|                 |                                                     | Součet : 17,62500                                                                                                                                                                                                              |      | 17,62500 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>              |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |           | <b>14 475,45</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 3                                                                                                  | PROV.DOPR.ZNAČENÍ II.ETAPA       |

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 22 979084113R00    | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu, | t  | 8,77300  | 150,00    | 1 315,95 | 821-1 | RTS 25/ I                |

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,15, :

Součet: : 8,77300

8,77300

|                 |                                                                                        |   |          |        |           |       |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 23 979084119R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu, | t | 78,95700 | 150,00 | 11 843,55 | 821-1 | RTS 25/ I |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|

příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,15, :

Součet: : 78,95700

78,95700

|                 |                                                                                              |   |         |        |          |       |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-------|-----------|
| 24 979087113R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky, | t | 8,77300 | 150,00 | 1 315,95 | 821-1 | RTS 25/ I |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-------|-----------|

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,15, :

Součet: : 8,77300

8,77300

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>23 829,20</b> |
|---------------|------------------|

JKSO:

937

Demolice

m3

ostatní stavební akce

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |
| O: | SO 201 Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol                                                            |
| R: | 4 PROV.DOPR.ZNAČENÍ III.ETAPA                                                                      |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ   | Množství  | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                             |      |           |           | <b>2 895,00</b> |       |                          |
| 1              | 914991001R00  | Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu<br>26+12                                                         | kus  | 38,00000  | 5,00      | 190,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 38,00000  |           |                 |       |                          |
| 2              | 914991002R00  | Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky velkoplošné včetně stojanu<br>3+2                                               | kus  | 5,00000   | 5,00      | 25,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 5,00000   |           |                 |       |                          |
| 3              | 914991003R00  | Dočasné dopravní značení montáž , zábrany včetně sloupků a podstavců<br>Z2 : 2<br>Z4ab : 7+19                                     | kus  | 28,00000  | 5,00      | 140,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 2,00000   |           |                 |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 26,00000  |           |                 |       |                          |
| 4              | 914991006R00  | Dočasné dopravní značení montáž , výstražného světla včetně baterie a seřízení<br>1+2                                             | kus  | 3,00000   | 5,00      | 15,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 3,00000   |           |                 |       |                          |
| 5              | 914991007R00  | Dočasné dopravní značení montáž , výstražných světel do 3 ks včetně baterii<br>2                                                  | sada | 2,00000   | 5,00      | 10,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 2,00000   |           |                 |       |                          |
| 6              | 914991008R00  | Dočasné dopravní značení montáž , výstražných světel nad 3 ks včetně baterii<br>1                                                 | sada | 1,00000   | 5,00      | 5,00            | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 1,00000   |           |                 |       |                          |
| 7              | 914992001R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 38,00000*5              | kus  | 190,00000 | 5,00      | 950,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 190,00000 |           |                 |       |                          |
| 8              | 914992002R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky velkoplošné včetně stojanu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000*5   | kus  | 25,00000  | 5,00      | 125,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 25,00000  |           |                 |       |                          |
| 9              | 914992003R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců<br>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 28,00000*5          | kus  | 140,00000 | 5,00      | 700,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 140,00000 |           |                 |       |                          |
| 10             | 914992006R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražného světla včetně baterie a seřízení<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,00000*5 | kus  | 15,00000  | 5,00      | 75,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 15,00000  |           |                 |       |                          |
| 11             | 914992007R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražných světel do 3 ks včetně baterii<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000*5    | sada | 10,00000  | 5,00      | 50,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 10,00000  |           |                 |       |                          |
| 12             | 914992008R00  | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražných světel nad 3 ks včetně baterii<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000*5   | sada | 5,00000   | 5,00      | 25,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                   |      | 5,00000   |           |                 |       |                          |
| 13             | 914993001R00  | Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu                                                                       | kus  | 38,00000  | 5,00      | 190,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 4                                                                                                  | PROV.DOPR.ZNAČENÍ III.ETAPA      |

| P.č.            | Číslo položky                                       | Název položky                                                                                                                                                               | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 38,00000                                                                                                                                    |      | 38,00000 |           |                 |       |                          |
| 14              | 914993002R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení velkoplošné značky včetně stojanu                                                                                                     | kus  | 5,00000  | 5,00      | 25,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000                                                                                                                                     |      | 5,00000  |           |                 |       |                          |
| 15              | 914993003R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení zábrany včetně sloupků a podstavců                                                                                                    | kus  | 28,00000 | 5,00      | 140,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 28,00000                                                                                                                                    |      | 28,00000 |           |                 |       |                          |
| 16              | 914993006R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení výstražného světla včetně baterie                                                                                                     | kus  | 3,00000  | 5,00      | 15,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,00000                                                                                                                                     |      | 3,00000  |           |                 |       |                          |
| 17              | 914993007R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení výstražných světel do 3 ks včetně baterii                                                                                             | sada | 2,00000  | 5,00      | 10,00           | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000                                                                                                                                     |      | 2,00000  |           |                 |       |                          |
| 18              | 914993008R00                                        | Demontáž dočasného dopravního značení výstražných světel nad 3 ks včetně baterii                                                                                            | sada | 1,00000  | 5,00      | 5,00            | 822-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000                                                                                                                                     |      | 1,00000  |           |                 |       |                          |
| 19              | 91400                                               | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK                                                                                                                  | KUS  | 4,00000  | 50,00     | 200,00          |       | OTSKP 24                 |
|                 |                                                     | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                           |      |          |           |                 |       |                          |
|                 |                                                     | - zakrytí dočasné neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) |      |          |           |                 |       |                          |
|                 |                                                     | - jeho následné odstranění                                                                                                                                                  |      |          |           |                 |       |                          |
|                 |                                                     | 4                                                                                                                                                                           |      | 4,00000  |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 95</b>  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                                                                                                                             |      |          |           | <b>3 600,00</b> |       |                          |
| 20              | 95.01                                               | Náklady na nájem regulovčiků                                                                                                                                                | hod  | 24,00000 | 150,00    | 3 600,00        |       | Vlastní                  |
|                 |                                                     | předpoklad 2 osoby, 4 hodiny denně, 3 dny : (2*4*3)                                                                                                                         |      | 24,00000 |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 99</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                      |                                                                                                                                                                             |      |          |           | <b>1 512,45</b> |       |                          |
| 21              | 998218111R00                                        | Přesun hmot pro mosty dřevěné výška do 10 m,                                                                                                                                | t    | 10,08300 | 150,00    | 1 512,45        | 821-1 | RTS 25/ I                |
|                 |                                                     | na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,                                                                                    |      |          |           |                 |       |                          |
|                 |                                                     | Hmotností z položek s pořadovými čísly :                                                                                                                                    |      |          |           |                 |       |                          |
|                 |                                                     | 1,2,3,4,5,6,13,14,15,16,17,18, :                                                                                                                                            |      |          |           |                 |       |                          |
|                 |                                                     | Součet : 10,08300                                                                                                                                                           |      | 10,08300 |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>              |                                                                                                                                                                             |      |          |           | <b>8 281,35</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                                                    |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| S: | 2025/VS01BOL Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky |                                  |
| O: | SO 201                                                                                             | Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol |
| R: | 4                                                                                                  | PROV.DOPR.ZNAČENÍ III.ETAPA      |

| P.č.                                                                                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 22                                                                                                                                                         | 979084113R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu,       | t  | 5,01900  | 150,00    | 752,85   | 821-1 | RTS 25/ I                |
| se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. |               |                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                                       |               |                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
| 13,14,15. :                                                                                                                                                |               |                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
| Součet: : 5,01900                                                                                                                                          |               |                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
| 23                                                                                                                                                         | 979084119R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu,       | t  | 45,17100 | 150,00    | 6 775,65 | 821-1 | RTS 25/ I                |
| příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m                                                                                                       |               |                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
| se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. |               |                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                                       |               |                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
| 13,14,15. :                                                                                                                                                |               |                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
| Součet: : 45,17100                                                                                                                                         |               |                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
| 24                                                                                                                                                         | 979087113R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky, | t  | 5,01900  | 150,00    | 752,85   | 821-1 | RTS 25/ I                |
| se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. |               |                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                                       |               |                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
| 13,14,15. :                                                                                                                                                |               |                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
| Součet: : 5,01900                                                                                                                                          |               |                                                                                              |    |          |           |          |       |                          |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>16 288,80</b> |
|---------------|------------------|

JKSO:

937  
m3

Demolice

ostatní stavební akce

# Harmonogram stavby: ODSTRANĚNÍ LÁVKY ev. č. Vs-01-BoI PŘES SILNICI I/57, II/437 A III/05736 VE VSETÍNĚ, ČÁST BOBRKY

Zhotovitel :

| Číslo            | Název                                        | Začátek<br>činnosti | Konec<br>činnosti | červenec |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  | srpen |  |  |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------|----------|--|--|--|-------|--|--|
|                  |                                              |                     |                   | den      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
|                  |                                              |                     |                   | 10.7.    | 11.7. | 12.7. | 13.7. | 14.7. | 15.7. | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 20.7. | 21.7. | 22.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. | 27.7. | 31. týden | 32.týden | 33.týden |  |  |  |       |  |  |
| týden            |                                              |                     |                   |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 2025 VSO<br>1BOI | Odstranění lávky č. p. č. 434/1              |                     |                   |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| VN               | Vedlejší náklady                             | 10.07.2025          | 27.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| ON               | Ostatní náklady                              | 10.07.2025          | 27.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| SO 201.1         | Odstranění lávky                             |                     |                   |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 11               | Přípravné a přidružené práce                 | 10.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 12               | Odkopávky a prokopávky                       | 15.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 13               | Hloubené vykopávky                           | 14.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 16               | Přemístění výkopu                            | 14.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 17               | Konstrukce ze zemin                          | 14.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 18               | Povrchové úpravy terénu                      | 15.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 27               | Základy                                      | 15.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 59               | Dalžby a předlažby komunikací                | 15.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 8                | Trubní vedení                                | 15.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 91               | Doplňující práce na komunikaci               | 15.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 94               | Lešení a stavební a stavební výtahy          | 15.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 96               | Bourání konstrukcí                           | 10.07.2025          | 25.7.2025         |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 99               | Staveništní přesun hmot                      | 10.07.2025          | 25.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 711              | Izolace proti vodě                           | 12.07.2025          | 16.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 721              | Vnitřní kanalizace                           | 10.07.2025          | 16.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 767              | Konstrukce zámečnické                        | 10.07.2025          | 25.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| M65              | Elektroinstalace a veřejné osvětlení         | 10.07.2025          | 11.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 999              | Poplatky za skládky                          | 14.07.2025          | 25.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| D96              | Přesuny suti a vybouraných hmot              | 10.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| SO 201.2         | Provizorní dopr. značení I. etapa            |                     |                   |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 91               | Doplňující práce na komunikaci               | 12.07.2025          | 15.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 95               | Dokončovací konstrukce na pozem. stavbách    | 15.07.2025          | 15.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 99               | Staveništní přesun hmot                      | 12.07.2025          | 15.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| D96              | Přesuny suti a vybouraných hmot              | 12.07.2025          | 15.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| SO 201.3         | Provizorní dopr. značení II. etapa           |                     |                   |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 91               | Doplňující práce na komunikaci               | 14.07.2025          | 15.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 95               | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 15.07.2025          | 15.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 99               | Staveništní přesun hmot                      | 14.07.2025          | 15.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| D96              | Přesuny suti a vybouraných hmot              | 14.07.2025          | 15.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| SO 201.4         | Provizorní dopr. značení III. etapa          |                     |                   |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 91               | Doplňující práce na komunikaci               | 16.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 95               | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 19.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| 99               | Staveništní přesun hmot                      | 16.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |
| D96              | Přesuny suti a vybouraných hmot              | 16.07.2025          | 19.07.2025        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |          |          |  |  |  |       |  |  |