

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt:
Odstranění následků mimořádné události ze dne 16.5.2025.

Místo: Žst. Česká Lípa hlavní nádraží - výhybka č. 28.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Projektant:
Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 275 858,00	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			Žst. Česká Lípa hlavní nádraží - výhybka č. 28.					
1	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	11,000			dle RD
2	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,020			dle RD
3	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
4	K	5906015140	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový vystrojený délky přes 3 do 4m	kus	1,000			ÚOŽI 2025
5	K	5906015150	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový vystrojený délky přes 4 do 5m	kus	15,000			ÚOŽI 2025
6	K	5906015130	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový vystrojený délky do 3m	kus	14,000			ÚOŽI 2025
7	M	5956149001R	Pražce betonové výhybkové na zakázku vyrobené	Soubor	1,000			R-položka
8	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	48,000			dle RD
9	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	12,000			dle RD
10	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000			dle RD
11	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000			dle RD
12	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	124,000			dle RD
13	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	124,000			dle RD
14	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	1,650			dle RD

15	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	2,970			dle RD
16	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	8,000			dle RD
17	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	10,970			dle RD
18	K	9902201200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km	t	11,618			dle RD
19	K	9902209100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km	t	58,090			dle RD
		OST	Ostatní				-	
20	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
21	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
22	K	22121001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	0,010	-	-	dle RD
23	K	31101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	0,031	-	-	dle RD