

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Zemní práce					
2	12110	1	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	17 562,000	60,00	1 053 720,00
			Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu na mezideponii do 1 km Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku				
4	2911		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
			vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením, vytyčení sond v terénu				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
Celkem						1 133 720,00	