

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **044/2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H6L26Z60

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Horní Lideč - garáž pro MUV

C6000315176

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49° 11' 10.70200000" 18° 3' 33.16900000"

Oprava střechy

rozsah dle místního šetření

- demontáž žlabů a svodů, háků, oplechování, krytiny, štítu
- montáž latí, kontralatí, plechové krytiny, oplechování štítu, klempířských výrobků

kontaktní osoba pro zpřístupnění garáže MUV pan

(domluvit se dopředu)

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: do 10.2025

Příloha: Foto

Vzdálenost v KM

104

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	18.02.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	18.02.2025
--	------------

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	18.02.2025 v 14:50
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

19.02.2025	18.02.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	044/2024-25		
Název majetku	Horní Lideč - garáž pro MUV	inventární číslo	IC6000315176
zahájení prací	18.08.2025	ukončení prací	31.10.2025
popis prací Požadavek - Oprava střechy.			
Místní šetření se správcem na místě dle domluvy.			
kontaktní osoba pro zpřístupnění garáže MUV pan Petr Fojtů mob: 724484929 (domluvit se dopředu)			
Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.			
Termín: do 10/2025			
Příloha: foto			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,85	104		
	Cena za zakázku celkem				442 672,87	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
29.05.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 044
Stavba: 044 Horní Lideč - garáž pro MUV

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 044

Stavba: 044 Horní Lideč - garáž pro MUV

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava střechy
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

044 Horní Lideč - garáž pro MUV

Objekt:

01 - oprava střechy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	
2	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	
3	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	

D 997 Přesun sutě

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	

VV 3,842*104 'Přepočtené koeficientem množství

7	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	
---	---	-----------	---	---	--

VV 3,842-1,662-1,68

8	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

11	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	
12	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	
13	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	
14	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	

D 762 Konstrukce tesařské

15	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	
16	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	
17	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	
18	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	
19	K	762342813	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	
20	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	
21	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	
22	K	998762319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	

D 764 Konstrukce klempířské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m			
24	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m			
25	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m			
26	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus			
27	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m			
28	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti	kus			
29	K	764011623	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm	m			
	VV		22				
	VV		"krycí lišty na oplechování dřevěných štítů				
	VV		Součet				
30	K	764111645	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrch úpravou do rš 670 mm sklonu přes 60°	m2			
	VV		32				
	VV		"Oplechování dřevěných štítů				
	VV		Součet				
31	K	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2			
32	K	764211605	Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů s větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm	m			
33	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m			
34	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m			
35	K	764511602.LND	Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 150 mm	m			
36	K	764511642.LND	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB OMV 150/100 mm	kus			
37	K	764518622.LND	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR LINDAB průměru 100 mm	m			
38	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%			
39	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 765 Krytina skládaná							
40	K	765113111	Okapová hrana s větracím pásem plastovým	m			
41	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2			
42	K	765151805	Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m			
43	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2			
44	M	28329044	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2	m2			
	VV		168*1,15				
	VV		Součet				
45	K	765191911	Demontáž stávající pojistné hydroizolace kladené ve sklonu přes 30°	m2			
46	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2			
47	K	998765311	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	%			
48	K	998765319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 044 Horní Lideč - garáž pro MUV
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
4	K	034103000	Oplocení staveniště - zábrany pro zabezpečení prostoru proti vstupu při práci ve výšce	soubor		
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		
6	K	080001000	Další náklady na pracovníky- ubytování	den		
VV		4 pracovníci 10 dnů				
VV		4*10				
7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	044/2024-25		
Název majetku	Horní Lideč - garáž pro MUV	inventární číslo	IC6000315176
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 31.10.2025

popis prací

Požadavek - Oprava střechy:

- Demontáže hromosvodu
- Demontáže krytiny
- Demontáže klempířských konstrukcí
- Demontáž laťování
- Montáž laťování
- Montáž HI a krytiny střechy
- Montáž klempířských prvků_oplechování
- Montáž žlabů a svodů
- Montáž hromosvodu
- Úklid staveniště

termín

- do 3 dnů od obdržení objednávky
- do 5 dnů od obdržení objednávky
- do 4 dnů od obdržení objednávky
- do 6 dnů od obdržení objednávky
- do 8 dnů od obdržení objednávky
- do 10 dnů od obdržení objednávky
- do 12 dnů od obdržení objednávky
- do 12 dnů od obdržení objednávky
- do 13 dnů od obdržení objednávky
- do 14 dnů od obdržení objednávky