

**Příloha č. 1**  
**Smlouvy č. 976/C/5718510135/2025**

**Příjemce: Obec Červenka**

**C9**

**Název Akce: Červenka – chodník na ul. Vítězná**

**místní komunikace  
IV.třída**

**ISPROFOND: 5718510135**

**Číslo žádosti: 5/2024**

**Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:**

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<b>NN dle oceněného soupisu prací</b>				
SO 3-1 VON - vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady				
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou	15 000,00	18 150,00
2	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	10 000,00	12 100,00
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	15 000,00	18 150,00
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	5 000,00	6 050,00
11	041403001	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	5 000,00	6 050,00
12	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	8 000,00	9 680,00
13	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	20 000,00	24 200,00
SO 1-1 Chodník - neuznatelné náklady				
1	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	1 500,00	1 815,00
4	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	2 002,50	2 423,03
5	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	3 425,00	4 144,25
7	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	629,28	761,43
8	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	847,00	1 024,87
9	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	969,90	1 173,58
10	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	798,60	966,31
11	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	14 723,11	17 814,96
12	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 292,53	2 773,96
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	13 755,15	16 643,73
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	400,06	484,07
15	583441970	šterkodrt' frakce 0/63	2 186,03	2 645,10
16	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	349,20	422,53
17	58344121R	šterkodrt' frakce 0-16 MN	281,82	341,00
18	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	1 159,00	1 402,39

19	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	2 745,00	3 321,45
20	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	1 855,00	2 244,55
21	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	1 281,00	1 550,01
22	00572410	osivo směs travní parková	158,60	191,91
23	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	1 281,00	1 550,01
24	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	244,00	295,24
25	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	366,00	442,86
26	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	427,00	516,67
27	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	2 983,00	3 609,43
28	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	27 010,00	32 682,10
29	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	2 490,00	3 012,90
30	58344229	šterkodrtí frakce 0/125	21 090,30	25 519,26
31	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	1 584,00	1 916,64
32	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	9 196,00	11 127,16
33	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	8 690,00	10 514,90
34	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	7 260,00	8 784,60
35	919121231	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	3 366,00	4 072,86
36	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	8 044,52	9 733,87
39	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	17 010,00	20 582,10
41	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 300 m2	18 204,00	22 026,84
42	592460R2	dlažba plošná betonová tryskaná 400x400x60mm	36 622,60	44 313,35
43	77159118R	Řezání dlaždic rovné	12 960,00	15 681,60
44	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	10 452,00	12 646,92
47	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	13 410,00	16 226,10
48	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	7 499,25	9 074,09
51	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	23 982,50	29 018,83
52	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	11 856,39	14 346,23
54	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	26 224,83	31 732,04
55	R-059-005	Rezání obrub	320,00	387,20
56	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	16 594,16	20 078,93
57	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	550,00	665,50
59	895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm	550,00	665,50
60	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	220,00	266,20
61	59223821	vpust' uliční prsteneček betonový 180x660x100mm	455,00	550,55
62	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	465,00	562,65

63	5922385R	skruž pro uliční vpust středová betonová 450x555x50mm	465,00	562,65
64	59223850	dno pro uliční vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	485,00	586,85
65	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	1 500,00	1 815,00
66	5524103R	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř. C250	4 755,00	5 753,55
67	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	990,00	1 197,90
68	55242320-93	zkosená obrubníková mříž vč. rámu pro zatížení tř. B125	8 544,00	10 338,24
69	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	664,00	803,44
70	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	1 100,00	1 331,00
71	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	701,35	848,63
72	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	194,70	235,59
76	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	298,00	360,58
77	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	1 092,00	1 321,32
78	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	752,00	909,92
79	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	314,82	380,93
84	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	276,00	333,96
92	919112231	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	1 853,00	2 242,13
93	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	1 343,00	1 625,03
94	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	2 420,00	2 928,20
95	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	3 080,00	3 726,80
96	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	401,68	486,03
97	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	433,18	524,15
98	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	462,00	559,02
100	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	3 939,00	4 766,19
102	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	3 198,00	3 869,58
103	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	5 940,00	7 187,40
105	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	6 750,00	8 167,50
106	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	9 625,00	11 646,25
107	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	2 695,00	3 260,95
110	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	16 103,32	19 485,02
112	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	5 596,83	6 772,16
113	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	4 418,60	5 346,50
114	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	14 041,31	16 989,99
115	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	5 397,70	6 531,22

117	899303811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	400,00	484,00
119	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	65,00	78,65
120	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	89,47	108,26
121	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	110,11	133,23
122	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	15,08	18,25
1	592460R2	dlažba plošná betonová tryskaná 400x400x60mm - dle Dod. č. 2	-36 260,00	-43 874,60
2	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní - dle Dod. č. 2	28 625,42	34 636,76
SO 2-1 - 401 Veřejné osvětlení (investice obce Červenka)				
1	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	660,00	798,60
2	34571066	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348	449,40	543,77
3	741110143	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně	1 032,00	1 248,72
4	34571126	trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P36 D 44,0/47,0mm	5 352,00	6 475,92
5	741112302	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 167x167 mm	280,00	338,80
6	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	336,00	406,56
7	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm <sup>2</sup> se zapojením vodičů	216,00	261,36
8	34562184	propojka 3 násobná svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm <sup>2</sup>	56,00	67,76
9	742410064	Montáž reproduktoru směrového rozhlasu	610,00	738,10
10	742410301R	Nastavení reproduktoru	570,00	689,70
11	742410801	Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového	370,00	447,70
12	210040098R	Montáž nosiče reproduktoru místního rozhlasu	490,00	592,90
13	345R75566	nosná konzola pro reproduktor MR	1 036,00	1 253,56
14	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	840,00	1 016,40
15	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>	3 920,00	4 743,20
16	210100013	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm <sup>2</sup>	744,00	900,24
17	210100563	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 3x1,5-10 mm <sup>2</sup>	5 040,00	6 098,40
18	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	6 272,00	7 589,12
19	210102155	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42	4 872,00	5 895,12
20	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	5 488,00	6 640,48
21	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	72,00	87,12
22	35825222	pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG	1 521,00	1 840,41
23	210191515R	Montáž skříní pojistkových 6x160A v kompaktním pilíři	490,00	592,90
24	35711817	skříní přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 2x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS200/NKE1P)	7 800,00	9 438,00
25	210191571R	Montáž skříní pojistkových typ SV na zeď sloup bez zapojení vodičů	880,00	1 064,80

26	35711840	skříň rozpojovací jističí pro venkovní vedení na sloup celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SV100/NSV1V)	8 760,00	10 599,60
27	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	2 635,00	3 188,35
29	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	15 050,00	18 210,50
30	316R740650	stožár osvětlovací výška 8 m, ocelový, žárově zinkovaný	39 000,00	47 190,00
32	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	6 300,00	7 623,00
33	316R740810	Výložník ocelový přímý, vyložení 1,5 m	20 500,00	24 805,00
35	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	3 375,00	4 083,75
36	345R-0021	Svorkovnice stožárová pro jedno svítidlo	6 250,00	7 562,50
37	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	7 370,00	8 917,70
38	35441073	drát D 10mm FeZn	4 824,90	5 838,13
39	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	2 610,00	3 158,10
40	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	85,00	102,85
41	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	140,00	169,40
43	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm <sup>2</sup>	2 424,00	2 933,04
44	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	1 060,00	1 282,60
45	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	1 296,00	1 568,16
46	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>	883,20	1 068,67
47	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm <sup>2</sup> (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	9 827,00	11 890,67
48	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm <sup>2</sup>	44 839,65	54 255,98
49	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů	9 953,00	12 043,13
50	218040001	Demontáž sloupů nn betonových jednoduchých do 12 m	6 700,00	8 107,00
51	218040094	Demontáž konzol nn sloupových zdvojených z betonového sloupu	1 560,00	1 887,60
52	218040401	Demontáž roubíků s izolátorem	430,00	520,30
53	218040501	Demontáž vodičů nn průměru do 70 mm <sup>2</sup> bez průběžných vazů a spojek	3 577,20	4 328,41
54	218040512	Demontáž ukončení vodičů nn spojených svorkováním	940,00	1 137,40
55	218040521	Demontáž vazů nn třmenových	510,00	617,10
56	218040561	Demontáž šablon nn pro vedení se svorkou typ C do 50 mm <sup>2</sup>	2 230,00	2 698,30
57	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	1 580,00	1 911,80
58	218260002R	Demontáž kabelů závěsných (CYMYZ 2x2,5)	66 250,00	80 162,50
59	218812001	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště	225,00	272,25
60	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	262,80	317,99
61	460131112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 2	6 167,00	7 462,07
62	460161171	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	52 675,00	63 736,75
63	460391122	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 2	1 504,50	1 820,45

64	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	19 135,00	23 153,35
65	460631212	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	16 110,00	19 493,10
66	14011076	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x4,0mm	5 517,36	6 676,01
67	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	4 630,00	5 602,30
68	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	2 320,00	2 807,20
69	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	6 973,00	8 437,33
70	28619330	trubka kanalizační PE-HD D 315mm	4 125,00	4 991,25
71	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez pokrytí š do 35 cm	12 685,00	15 348,85
72	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	4 085,00	4 942,85
73	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	8 640,00	10 454,40
74	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	10 340,64	12 512,17
75	460871134	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhuštěním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	2 775,00	3 357,75
76	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžného při elektromontážích	5 730,00	6 933,30
77	460911122	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebráných dlažeb při elektromontážích	1 350,00	1 633,50
78	468011112	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těžného tl přes 10 do 20 cm	2 295,00	2 776,95
79	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	1 350,00	1 633,50
80	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	3 380,13	4 089,96
81	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	3 785,94	4 580,99
82	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	7 897,50	9 555,98
83	580104003	Kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného v prostoru zvláště nebezpečném	1 160,00	1 403,60
84	HZS 010	Revize zařízení elektro	6 875,00	8 318,75
85	HZS 020	Zaměření skutečného provedení stavby	15 000,00	18 150,00
86	HZS 050	Propojení kabelu do stávajícího stožáru VO	4 400,00	5 324,00
<b>NN dle SFDI</b>				
SO 3-1 VON - vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady				
9	061002000	Vliv klimatických podmínek	5 000,00	6 050,00
14	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	5 000,00	6 050,00
SO 1-1 Chodník - uznatelné náklady				
19	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	10 845,00	13 122,45
21	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	5 061,00	6 123,81
22	00572410	osivo směs travní parková	626,60	758,19
23	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	5 061,00	6 123,81
24	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	964,00	1 166,44

25	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	1 446,00	1 749,66
26	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	1 687,00	2 041,27
84	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - 2 ks	552,00	667,92
86	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	1 800,00	2 178,00
88	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou - 2 ks	1 160,00	1 403,60
89	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m - 2 ks	1 960,00	2 371,60
SO 2-1 - 401 Veřejné osvětlení (investice obce Červenka)				
60	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	34,80	42,11
<b>SFDI výpočty doplňující</b>				
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>1 096 588,50</b>	<b>1 326 872,13</b>

**Pozn.:**

Neuznatelné náklady jsou zpracovány na základě soupisu prací předloženého žadatelem. Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací. Byl zpracován Dodatek č. 2 se zhotovitelem ke Smlouvě o dílo obsahující Změnový list č. 01, Dodatek č. 1 neovlivňuje cenu díla.

**Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:**

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	<b>2 721 039,00</b>
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	<b>85%</b>
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	<b>4 202 970,72</b>
<b>Celkové uznatelné náklady (Kč):</b>	<b>2 876 098,59</b>
<b>Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):</b>	<b>2 444 683,00</b>
Limitní příspěvek (%):	<b>85,00%</b>
Maximální příspěvek v roce 2025 dle finančního plánu Příjemce (Kč):	<b>2 444 683,00</b>
Zbývající částka příspěvku pro rok následující (Kč):	<b>0,00</b>
Minimální vlastní podíl (%):	<b>15,00%</b>
<b>Minimální vlastní podíl (Kč):</b>	<b>431 415,59</b>

Zpracoval:

Dne: 25.04.2025