




Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0027-2025

Těžba HRV probírky-40 + PN, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice, 3Q+4Q 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Pavel Soudek na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lesnická firma s.r.o.
Sídlo: Krátká 305/2, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role
IČO: 08574880
DIČ: CZ08574880
Zápis v obchodním rejstříku: C 38381 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený: Michal Janusz Pecka
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Michal Janusz Pecka
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 17, Doupovské Hradiště, 362 72 pošta Kyselka

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 132 700 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

2.6.2025

V Karlovy Vary

V Karlovy Vary, Stará Role dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Pavel Soudek
ředitel divize

.....
Lesnická firma s.r.o.
Michal Janusz Pecka

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví harvestorovou technologií - vyvážení do 300 m				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT do 0,10; do 300m	200	m3	710	142 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,11 - 0,19; do 300m	200	m3	610	122 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,20 -0,29; do 300m	100	m3	400	40 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od				

	15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,30 -0,49; do 300m	200	m3	350	70 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,50 -0,69; do 300m	200	m3	320	64 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,70 - 0,99; do 300m	200	m3	200	40 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení				

	uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Vyvážení klestu				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300 m	500	m3	20	10 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 301 - 800 m	600	m3	20	12 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 801- 1500 m	400	m3	20	8 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				
	Výroba na OM ostatní práce				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	125	12 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10;				
	Výroba dříví harvesterovou technologií - vyvážení do 800 m				
124561	Výroba dřeva na OM- harvester+ vyvážení VS a VT do 0,10; 301-800m	200	m3	730	146 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				

124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,11 - 0,19; 301- 800m	300	m3	630	189 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,20-0,29; 301- 800m	200	m3	200	40 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,30-0,49; 301- 800m	300	m3	360	108 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				

124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,50-0,69; 301- 800m	300	m3	180	54 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,70- 0,99 301- 800m	200	m3	200	40 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Výroba dříví harvestorovou technologií - vyvážení do 1100 m				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT do-0,10; 801- 1100m	200	m3	746	149 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost				

	na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,10-0,19; 801-1100m	200	m3	646	129 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,20 - 0,29; 801-1100m	200	m3	400	80 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,30 - 0,49; 801-1100	200	m3	200	40 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost				

	na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,50 - 0,69; 801- 1100m	200	m3	360	72 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Těžbu je nutno provádět menším, čtyřkolovým harvestorem, kvůli lepší koordinaci a pohybu v mladých porostech.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,70-0,99; 801- 1100m	200	m3	250	50 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Těžbu je nutno provádět menším, čtyřkolovým harvestorem, kvůli lepší koordinaci a pohybu v mladých porostech.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Výroba dříví harvestorovou technologií - vyvážení do 1500 m				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT do 0,10; 1101- 1500m	100	m3	796	79 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené				

	sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,10-0,19; 1101-1500m	100	m3	696	69 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,20 - 029; 1101-1500m	100	m3	200	20 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,30 - 0,49; 1101-1500m	100	m3	360	36 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem.				

	Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvester+ vyvážení VS a VT 0,50 - 0,69; 1101-1500m	100	m3	180	18 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvester+ vyvážení VS a VT 0,70-0,99; 1101-1500m	100	m3	250	25 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Výroba dříví harvesterovou technologií - vyvážení nad 1500 m				
124561	Výroba dřeva na OM- harvester+ vyvážení VS a VT do 0,10; 1501m +	100	m3	806	80 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem.				

	Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvester+ vyvážení VS a VT 0,10 - 0,19; 1501m +	100	m3	800	80 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvester+ vyvážení VS a VT 0,20 - 0,29; 1501m +	100	m3	400	40 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvester+ vyvážení VS a VT 0,30 - 0,49; 1501m +	100	m3	180	18 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadanych sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu.				

	Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,50 - 0,69; 1501m +	100	m3	300	30 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,70-0,99; 1501m +	100	m3	180	18 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 2 týdnů po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				