

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

adresa: Bezručova 418, Třinec 739 61

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

telefon:

e-mail:

IČO: 00847097

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. IMVsolutions s.r.o.

sídlem: Chočská 1541, 02601 Dolný Kubín, SR

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 53427203

DIČ: SSK2121391118

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „**ZŠ P. Bezruče – rekonstrukce střechy – IV. etapa (ST3)**“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem veřejné zakázky je oprava střešního pláště střechy ST3. Konstruktivně se jedná o

zděnou stavbu s dřevěnými trémovými stropy. Objekt je zastřešen šikmými střechami. Střešní krytina je skládaná plechová typu DACHMAN, nebo z falcovaného plechu. Veškeré klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného a pozinkovaného plechu v odstínu červeno hnědé barvy, a to vše v rámci akce s názvem „ZŠ P. Bezruče – rekonstrukce střechy – IV. etapa (ST3)“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností Projekční kancelář lay-out s. r. o., nám. Svobody 527, Třinec, IČO 28640861, dne 11/2019 pod č. L2019-44 (dále jen „projektová dokumentace“). Dále součástí díla je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2. Zhotovitel nesmí žádným způsobem při realizaci díla narušit chod školy, a musí zajistit minimalizaci obtěžování hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.; průběh prací musí být koordinován s provozovatelem objektu.
3. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „staveniště“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

- q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
 - s) splnit podmínky vyplývající z jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s vlastníky okolních nemovitostí
 - y) v případě, provádění díla za provozu školy, zhotovitel nesmí žádným způsobem narušit chod školy, a je povinen zajistit minimalizaci obtěžování hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
4. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „**CDE**“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány podklady k fakturaci (soupis prací) ve formátu *.ecp, fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize, soupisy prací ve formátu *.ecp a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů (např.: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg *.ifc, *.ecp).
5. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.
6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.
7. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
8. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají

vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.

9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, zejména textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
10. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
12. Budou – li práce částečně prováděny za provozu školy, zhotovitel nesmí žádným způsobem narušit chod školy, a dále zajistit minimalizaci obtěžování hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
13. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit
14. Zhotovitel určuje svého zástupce označeného dále jako „stavbyvedoucí“, který je pověřen kontrolou jakosti a řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný inženýr v oboru „Pozemní stavby“. Stavbyvedoucí zastupuje zhotovitele zejména při:
 - a) technickém řešení provádění díla dle této smlouvy a případných víceprací
 - b) potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
 - c) při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
 - d) při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.

Níže uvedená osoba hlavního stavbyvedoucího dále mimojiné:

- a) zajišťuje sled, řízení a koordinaci stavebních prací
- b) provádí kontrolu a zajištění souladu prováděných prací s projektovou dokumentací a podmínkami stanovenými správními orgány (povolení, rozhodnutí apod.)
- c) účastní se pravidelných kontrolních dnů.

Jméno a kontaktní údaje stavbyvedoucího:

Stavbyvedoucí: 

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 90 kalendářních dnů**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným dokončením díla se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
3. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6. Místem plnění je ZŠ P. Bezruče 418, Třinec.

III. CENA DÍLA

1. Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 7.470.743,57 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Dílo nebude využíváno ani částečně pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel jej pořízuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.

4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatelem při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy, a to v souladu s čl. I. Bodem 3. této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek podle položkového rozpočtu s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90%

z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
6. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
8. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, vykonavatelem autorského dozoru.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se

pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení

staveniště a staveniště vyklidit.

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání technického dozoru vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců.**
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy a zároveň elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše (dále také „reklamace“). Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
10. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.

X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy,

je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s uhrazením faktury.
7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000, - Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projeví v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této

smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném objednatelem,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
 - f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatel bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
3. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu a časového harmonogramu prací, které se změny zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že 1 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
7. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2653, ze dne 12.05.2025.
8. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací.

V Třinci dne dle elektronického podpisu

V Dolném Kubíně dne dle el. podpisu

za objednatele



za zhotovitele



POPTÁVKA

VAŠE
LOGO

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: ZŠ P. Bezruč - rekonstrukce střechy - IV. ETAPA (ST3)
Číslo poptávky: 1
Poptávka: Poptávka
Komentář:
Zadání:
Datum uzávěrky poptávky:
Datum zahájení realizace:
Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec
DIČ: CZ00297313
IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč: IMVsolutions s.r.o.
DIČ: SK2121391118
IČ: 53427203

Adresa

Ulice: Jablunkovská 160
Město: Třinec - Staré Město
PSČ: 73961

Kontakt

Telefon:
E-mail:
www:

Adresa

Ulice: Chočská 1541
Město: Dolný Kubín
PSČ: 02601

Kontakt

Telefon:
E-mail:
www:

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

	Telefon	Email
Realizace investic:		

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

ZŠ P. Bezruč - rekonstrukce střechy - IV. ETAPA (ST3) - SOD

Popis	Cena
Šk 2025: ZŠ P. Bezručova - rekonstrukce střechy	
SO 01: Stavební část - ST3a	
HSV: Práce a dodávky HSV	
1: Zemní práce	
2: Zakládání	
3: Svislé a kompletní konstrukce	
4: Vodorovné konstrukce	
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8: Trubní vedení	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997: Přesun sutě	
998: Přesun hmot	
M: Práce a dodávky M	
21-M: Elektromontáže	
PSV: Práce a dodávky PSV	
712: Povlakové krytiny	
713: Izolace tepelné	
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
762: Konstrukce tesařské	
763: Konstrukce suché výstavby	
764: Konstrukce klempířské	
765: Krytina skládaná	
766: Konstrukce truhlářské	
767: Konstrukce zámečnické	
783: Dokončovací práce - nátěry	
784: Dokončovací práce - malby a tapety	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
0: Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN6: Územní vlivy	
SO 02 : Stavební část - ST3b	
HSV: Práce a dodávky HSV	
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997: Přesun sutě	
998: Přesun hmot	
PSV: Práce a dodávky PSV	
712: Povlakové krytiny	
762: Konstrukce tesařské	
764: Konstrukce klempířské	
765: Krytina skládaná	
783: Dokončovací práce - nátěry	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN6: Územní vlivy	
SO 03 : Bleskosvod - ST3	
D1: Materiál/montáž	
D1.: Materiál/montáž	
D2: Zemní práce	
D2.: Zemní práce	
D3: HZS	
D3.: HZS	
D4: VRN BLSK	
D4.: VRN BLSK	
SO 04: Vedlejší rozpočtové náklady	
HSV: Práce a dodávky HSV	
1: Zemní práce	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
0: Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 7 470 744	
Celkem (včetně DPH)	

Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba			Šk 2025: ZŠ P. Bezručova - rekonstrukce střechy							
Objekt			SO 01: Stavební část - ST3a							
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV							
Oddíl			1: Zemní práce							
1	SUB	113311171	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	30,000			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/1 13311171 30"K332 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
2	SUB	132312111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	3,000			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/1 32312111 3"viz. D.04 - Specifikace dešťové kanalizace		CS ÚRS 2021 01
3	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,700			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/1 62751117 1,7"viz. D.04 - Specifikace dešťové kanalizace		CS ÚRS 2021 01
4	SUB	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,300			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/1 74111101 1,3"viz. D.04 - Specifikace dešťové kanalizace		CS ÚRS 2021 01
5	SUB	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	1,300			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/1 75111101 1,3"viz. D.04 - Specifikace dešťové kanalizace		CS ÚRS 2021 01
6	SUB	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	2,600			1,3"2 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
7	SUB	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,800			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/1 31411131 4,8"viz. D.04 - Specifikace dešťové kanalizace		CS ÚRS 2021 01
8	SUB	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,168			4,8"0,035 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
Oddíl			2: Zakládání							
9	SUB	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	30,000			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/2 13141111 30"K332 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
10	SUB	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	36,000			30"1,2 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
11	SUB	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,100			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/275322511		CS ÚRS 2021 01
12	SUB	275352111R01	Bednění základů patek ztracené (neodbedněné) ze smrkového dřeva	m3	0,300				vlastní	
13	SUB	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,020			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/275362021		CS ÚRS 2021 01
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce							
14	SUB	310237271	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 600 do 750 mm	kus	10,000			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/310237271		CS ÚRS 2021 01
15	SUB	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu	m3	0,300			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/317235811		CS ÚRS 2021 01
16	SUB	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	4,057			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/317941123		CS ÚRS 2021 01
17	SUB	13010940	ocel profilová UPE 220 jakost 11 375	t	4,057			(12*2*5)*29,4*1,15/1000 +15% na spojovací materiál		CS ÚRS 2021 01
18	SUB	331231127	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0,203			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/331231127		CS ÚRS 2021 01
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce							
19	SUB	421131101R01	Doprava materiálu na střechu zdola autojeřábem do 32 t	komple	1,000					vlastní
20	SUB	421131101R02	Montáž a osazování ocel. příložek pomocí autojeřábu - náklady spojené s dopravou, prostojem apod.	komple	1,000					vlastní
21	SUB	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,400			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/451572111		CS ÚRS 2021 01
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
22	SUB	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	3,000			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/619995001		CS ÚRS 2021 01
23	SUB	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	28,500			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2025_01/619996117		CS ÚRS 2025 01
24	SUB	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	34,200			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2025_01/619996145		CS ÚRS 2025 01
25	SUB	621331141	Omítky cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková podhledů	m2	10,000			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/621331141		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
26	SUB	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	10,000			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/622131101 2*5"oprava montážních otvorů do původního stavu		CS ÚRS 2021 01
27	SUB	622135002	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	10,000			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/622135002		CS ÚRS 2021 01
28	SUB	622221011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	3,110			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/622221011 3,7*0,3"u komínu viz. D.04.03 2"viz. D.04.07		CS ÚRS 2021 01
29	SUB	63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	3,172			3,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
30	SUB	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	137,000			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/622221031 137"viz. D.04.09		CS ÚRS 2021 01
31	SUB	ISV.8592248022507	Isover TF PROFÍ 160mm, $\lambda_D = 0,036$ (W·m-1·K-1), 1000x600x160mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.	m2	139,740			137*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		vlastní
32	SUB	622221031R01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm, (kotvy EJOTHERM STR H), do dřevěného masivního rastru dle pokynu pro zpracování dřevovláknitých desek	m2	67,710			6,1*3,7*3"stěny vikýře viz. D.04.05, 07,09,12		vlastní
33	SUB	60715191R01	deska dřevovláknitá tepelně izolační typ "M dry" 4PD, tl 140mm - ($\lambda=0,040$), objemová hmotnost cca 140Kg/m3	m2	69,064			67,71 67,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		vlastní
34	SUB	622221241	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější stěny, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 320 do 360 mm	m2	2,000			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/622221241 2"viz. D.04.07		CS ÚRS 2021 01
35	SUB	63151548	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 300mm	m2	2,040			2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
36	SUB	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	2,000			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/622251105		CS ÚRS 2021 01
37	SUB	622251201	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití disperzní (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek	m2	67,710			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/622251201		CS ÚRS 2021 01
38	SUB	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	76,700			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/622252002 36,3+13,5+24,9+2"viz. D.04.05		CS ÚRS 2021 01
39	SUB	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	42,130			36,3+2 38,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
40	SUB	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	14,850			13,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
41	SUB	283422061	profil rohový s okapnicí a s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	5,280			1,6*3 4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		vlastní
42	SUB	28342205R01	profil pro napojení klempířských prvků PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	27,390			24,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
43	SUB	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	30,430			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/622325103 2,1"K306 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 14,31"K319 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 7,68"K320 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 63,4"0,1"oprava čela okapové římsy		CS ÚRS 2021 01
44	SUB	622325319	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	20,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/622325319 2"5"2"oprava fasády a okapové římsy do původního stavu		CS ÚRS 2021 01
45	SUB	622541021R01	Omítka tenkovrstvá modifikovaná silikátová s fotokatalickým efektem vnějších ploch, probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	69,710			2+67,71		vlastní
46	SUB	629135102	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	86,100			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/629135102 47,7+38,4"K319 a K320 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
47	SUB	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zacišťovací lištu	m2	6,960			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/629991012 1,6"1,45"3"viz. D.04.05		CS ÚRS 2021 01
48	SUB	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	1,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/637211122		CS ÚRS 2021 01
Oddíl 8: Trubní vedení										
49	SUB	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	8,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/871273121 8"viz. D.04 - Specifikace dešťové kanalizace		CS ÚRS 2021 01
50	SUB	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	8,240			8"1,03 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
51	SUB	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125	kus	6,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/877270310 6"viz. D.04 - Specifikace dešťové kanalizace		CS ÚRS 2021 01
52	SUB	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	6,000					CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
53	SUB	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/8 77310320 2"viz. D.04 - Specifikace dešťové kanalizace		CS ÚRS 2021 01
54	SUB	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	2,000					CS ÚRS 2021 01
55	SUB	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	4,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/8 77310330 4"viz. D.03 - Specifikace dešťové kanalizace		CS ÚRS 2021 01
56	SUB	28617235	spojka přesuvná kanalizační PP DN 150	kus	4,000					CS ÚRS 2021 01
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
57	SUB	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	950,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 41111122 950*K330 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
58	SUB	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	142 500,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 41111222 950*150"odhad podle normohodin		CS ÚRS 2021 01
59	SUB	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	950,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 41111822		CS ÚRS 2021 01
60	SUB	943121111	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zatížením tř. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m	m3	257,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 43121111 257*K331 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
61	SUB	943121211	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	38 550,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 43121211 257*150"odhad podle normohodin		CS ÚRS 2021 01
62	SUB	943121811	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zatížením tř. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m	m3	257,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 43121811		CS ÚRS 2021 01
63	SUB	944211111	Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších volných stranách objektů upevněného na konzolách, krakorcích apod. lehkého tř. B	m	9,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 44211111 9*K330 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
64	SUB	944211211	Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového Příplatek za první a každý další den použití ohrazení k ceně -1111	m	1 350,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 44211211 9*150		CS ÚRS 2021 01
65	SUB	944211811	Demontáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších volných stranách objektů upevněného na konzolách, krakorcích apod. lehkého tř. B	m	9,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 44211811		CS ÚRS 2021 01
66	SUB	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken	m2	950,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 44511111		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
67	SUB	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	142 500,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/944511211		CS ÚRS 2021 01
68	SUB	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	950,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/944511811		CS ÚRS 2021 01
69	SUB	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	10,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/944711112 10"K330 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
70	SUB	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112	m	1 500,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/944711212 10"150		CS ÚRS 2021 01
71	SUB	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	10,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/944711812		CS ÚRS 2021 01
72	SUB	945412112R01	Elektronické zdvihadlo "LARZ" pro dopravu materiálu na střechnu, výška zdvihu do 21 m	den	150,000			150"odhad dle normohodin na 4 klempíře		vlastní
73	SUB	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	175,570			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/949101112 137"1,2"půdní prostor 1,5"1"2"odbourání komínu 8,17"m.č. 3.05 DMTŽ a obnova SDK podhledu		CS ÚRS 2021 01
74	SUB	949211111	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	46,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/949211111 46"K331 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
75	SUB	949211211	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	6 900,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/949211211 46"150		CS ÚRS 2021 01
76	SUB	949211811	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	46,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/949211811		CS ÚRS 2021 01
77	SUB	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	15,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/953961114 9+6"viz. D.04.03		CS ÚRS 2021 01
78	SUB	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,100			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/961055111		CS ÚRS 2021 01
79	SUB	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu cementovou	m3	4,100			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/962032641 4,1"viz. D.04.09		CS ÚRS 2021 01
80	SUB	967021112	Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	2,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/967021112 2"viz. D.04.04		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
81	SUB	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,576			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/968072455 0,8*1,97"viz. D.04.04		CS ÚRS 2021 01
82	SUB	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm	kus	10,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/971033471 5*2"viz. D04.12		CS ÚRS 2021 01
83	SUB	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	27,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/985142111 15"oprava nadstřešní části komínu viz. D.04.07 (7+5)*1"oprava pozednicového zdiva při výměně pozednice		CS ÚRS 2021 01
84	SUB	985142911	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za práce ve stíněném nebo nadstřešním prostoru	m2	15,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/985142911		CS ÚRS 2021 01
85	SUB	985142912	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	27,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/985142912		CS ÚRS 2021 01
86	SUB	985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	27,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/985231111		CS ÚRS 2021 01
87	SUB	985231191	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stíněném nebo nadstřešním prostoru	m2	15,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/985231191		CS ÚRS 2021 01
88	SUB	985231192	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	27,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/985231192		CS ÚRS 2021 01
89	SUB	985311312	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	1,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/985311312 1,5"oprava komínové hlavice viz. D.04.07		CS ÚRS 2021 01
Oddíl			997: Přesun sutě							
90	SUB	997013001	Vyklizení uhlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	2,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/997013001 25*0,1"viz. D.04.04		CS ÚRS 2021 01
91	SUB	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	36,137			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/997013151		CS ÚRS 2021 01
92	SUB	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	14,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/997013312		CS ÚRS 2021 01
93	SUB	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	630,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/997013322 14'45 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
94	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	36,137			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/997013501		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
95	SUB	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	722,740			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/9 97013509 B6,137*20 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
96	SUB	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	16,484			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/9 97013631 36,137-0,022-13,653- 1,824-4,154		CS ÚRS 2021 01
97	SUB	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,022			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/9 97013645		CS ÚRS 2021 01
98	SUB	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	13,653			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/9 97013811		CS ÚRS 2021 01
99	SUB	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	1,824			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/9 97013814		CS ÚRS 2021 01
100	SUB	997013876	Zpětný poplatek za výkup železa a kovů z demontáže klempířských a zámečnických prvků	kg	- 4 154,000			4004-150		vlastní
Oddíl			998: Přesun hmot							
101	SUB	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	22,777			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/9 98011003		CS ÚRS 2021 01
Skupina Oddíl			M: Práce a dodávky M 21-M: Elektromontáže							
300	SUB	210220102R01	Úprava osvětlení stávající místnosti č. 3.05 a 3.07, DMTŽ svítidel, prodloužení kabelů + zpětné zapojení a výchozí revize	komple	1,000					vlastní
Skupina Oddíl			PSV: Práce a dodávky PSV 712: Povlakové krytiny							
102	SUB	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	401,700			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/7 712331111 261,9*K302 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 24+5*K303 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 37,8*K307 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 3*K313 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 70*K351 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
103	SUB	62821110R01	asfaltový podkladový pás se samolepicími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky. Vhodný jako podkladní vrstva k AL falcovaným krytinám	m2	477,648			261,9+29+37,8+3)*1,2 398,04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
104	SUB	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	84,000			70"K351 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 70"1,2 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
105	SUB	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	70,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 12341559 70"K351 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
106	SUB	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	84,000			70"1,2 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
107	SUB	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 12341715 2"K351 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
108	SUB	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	2,000					CS ÚRS 2021 01
109	SUB	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm	m	30,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 12363352 30"K353 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
110	SUB	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm	m	22,400			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 12363353 22,4"K354 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
111	SUB	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice řs 250 mm	m	1,100			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 12363357 1,1"K352 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
112	SUB	712363368	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC příkopná lišta řs 70 mm	m	4,400			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 12363368 4,4"K355 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
113	SUB	712363411	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole	m2	58,700			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 12363411 58,7"K351 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
114	SUB	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	70,440			58,7"1,2 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
115	SUB	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	90,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 12391171 90"K351 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
116	SUB	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	103,500			90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
117	SUB	712391176	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce přípevnění izolace kotvicími terči	kus	10,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/712391176		CS ÚRS 2021 01
118	SUB	712998004	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrlíče z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/712998004 2"K351 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
119	SUB	28342469R01	chrlíč atikový DN 80 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	2,000				vlastní	
120	SUB	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,802			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/998712103		CS ÚRS 2021 01
Oddíl 713: Izolace tepelné										
121	SUB	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	129,300			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/713121121 25"NP2 viz. D.04.05 104,3"Podlaha půdy nad 3.NP viz. D.04.09		CS ÚRS 2021 01
122	SUB	63148155	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 120mm	m2	263,772			129,3"2,04 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
123	SUB	713122111	Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V	m2	77,740			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/713122111		CS ÚRS 2021 01
124	SUB	713122112	Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše svislé S	m2	12,198			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/713122112 40,66*0,3		CS ÚRS 2021 01
125	SUB	713122123	Izolace pro pochozí půdy nosný rošt z EPS trámů, osová vzdálenost trámů do 600 mm tloušťky 240 mm	m2	77,740			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/713122123		CS ÚRS 2021 01
126	SUB	713122133	Izolace pro pochozí půdy izolace tepelná vkládaná mezi rošty z EPS dvouvrstvá tloušťky 240 mm	m2	77,740			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/713122133		CS ÚRS 2021 01
127	SUB	713122141	Izolace pro pochozí půdy prkna dřevěná lepená na rošt z EPS trámů pomocí nízkoexpanzní pěny	m2	77,740			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/713122141		CS ÚRS 2021 01
128	SUB	713122151	Izolace pro pochozí půdy Příplatek k cenám za zbroušení roštu z EPS trámů k vyrovnaní nerovnosti povrchu	m	130,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/713122151		CS ÚRS 2021 01
129	SUB	713140813	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	76,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/713140813		CS ÚRS 2021 01
130	SUB	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	0,780			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/713141136 1,2*0,65"zaslepení průduchů komínu viz. D.04.09		CS ÚRS 2021 01
131	SUB	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2	0,796			0,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
132	SUB	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	14,000			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/713141151 5+9"K351 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
133	SUB	28375914R01	spádovaná deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	5,100			5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		vlastní
134	SUB	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	10,800			9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
135	SUB	713141222	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	5,000			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/713141222		CS ÚRS 2021 01
136	SUB	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	152,000			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/713151111 76*2"viz. D.04.09		CS ÚRS 2021 01
137	SUB	63148156	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	83,600			76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
138	SUB	63151434	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 20mm	m2	83,600			76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
139	SUB	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	129,300			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/713191132 25"NP2 viz. D.04.05 104,3"izolace podlahy nad 3.NP viz. D.04.09		CS ÚRS 2021 01
140	SUB	28329318	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třivrstvá mikroporézní PP 95g/m2	m2	150,699			129,3*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
141	SUB	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	288,768			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/713191133 25+28,46*0,3"NP2 viz. D.04.05 104,3*1,1+3,7"izolace podlahy nad 3.NP viz. D.04.09 76*1,8"izolace mezi krokvemi ze shora viz. D.04.09		CS ÚRS 2021 01
142	SUB	28329011R01	parobrzdná fólie s variabilním difúzním odporem SD 0,25-25 m, plošný hmotnost 110 g/m2 + spojovací systémová páska	m2	164,160			76*1,8"izolace mezi krokvemi ze shora viz. D.04.09 136,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		vlastní
143	SUB	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	182,362			25+28,46*0,3"NP2 viz. D.04.05 104,3*1,1+3,7"izolace podlahy nad 3.NP viz. D.04.09 151,968*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
144	SUB	713191511R01	Odstranění vyčnívajících šroubů, hrotů apod. včetně zkosení ostrých hran dřev. KCE krovu	m2	76,000			76"viz. D.04.09		vlastní
145	SUB	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	3,622			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/998713103		CS ÚRS 2021 01

Oddíl

721: Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
146	SUB	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	1,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/721241102 1"viz. D.04 - Specifikace dešťové kanalizace		CS ÚRS 2021 01
147	SUB	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	1,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/721242116 1"viz. D.04 - Specifikace dešťové kanalizace		CS ÚRS 2021 01
148	SUB	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/998721101		CS ÚRS 2021 01
Oddíl 762: Konstrukce tesařské										
149	SUB	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	52,042			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762083122 32,107+0,323+19,612		CS ÚRS 2021 01
150	SUB	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	63,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762085103		CS ÚRS 2021 01
151	SUB	54825244	kování tesařské úhelník 90° typ5 prolis 50x53x53x1,5mm	kus	63,000					CS ÚRS 2021 01
152	SUB	762085113	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	45,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762085113 9+6"kotvení pozednice viz. D.04.03 22"kleštiny 8"spoj krokve v hřebeni		CS ÚRS 2021 01
153	SUB	31197004R01	tyč závitová Pz 8.8 M12	m	15,000			30"0,5		vlastní
154	SUB	31197006R01	tyč závitová Pz 8.8 M16	m	7,500			15"0,5		vlastní
155	SUB	13021204	matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M16	kus	15,000					CS ÚRS 2021 01
156	SUB	31121005R01	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	kus	15,000					vlastní
157	SUB	54825508	buldok 50x17x1,00mm oboustr	kus	50,000					CS ÚRS 2021 01
158	SUB	13021203	matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M12	kus	60,000					CS ÚRS 2021 01
159	SUB	31121004	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm	kus	60,000					CS ÚRS 2021 01
160	SUB	762085812	Demontáž kotevních želez hmotnosti přes 5 do 10 kg	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762085812 2"kleština u komínu viz. D.04.02		CS ÚRS 2021 01
161	SUB	762086112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku přes 5 do 10 kg	kg	2,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762086112 2"kleština u komínu viz. D.04.02		CS ÚRS 2021 01
162	SUB	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	137,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762131124 137"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Doplnění KCE krovu		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
163	SUB	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	73,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762331812 36+37,5"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ KCE krovu		CS ÚRS 2021 01
164	SUB	762331822	Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	14,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762331822 14"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ KCE krovu		CS ÚRS 2021 01
165	SUB	762331923	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	119,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762331923 3+21+9+8+15+6+5+4,5+7+10,5+8+4,5+8+10"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ KCE krovu		CS ÚRS 2021 01
166	SUB	762331933	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	12,500			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762331933 7,5+5"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ KCE krovu		CS ÚRS 2021 01
167	SUB	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hranatého průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	1 075,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762332133 1067-10,5-5,5+4*2-3-2"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Doplnění KCE krovu 21"Zarážka pro TI v KCI krovu viz. D.04.09		CS ÚRS 2021 01
168	SUB	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	31,419			32,207-0,294"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Doplnění KCE krovu 21*0,06*0,14*1,1"Zarážka pro TI v KCI krovu viz. D.04.09 0,32-0,176-0,192"vyměněno v roce 2024		CS ÚRS 2021 01
169	SUB	762341043	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm	m2	137,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762341043 37"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Doplnění KCE krovu		CS ÚRS 2021 01
170	SUB	762341047	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	50,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762341047 0"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Doplnění KCE krovu 0"K332 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - lempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
171	SUB	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	445,182			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/762341210 409,2+9,3+6+88+6"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Doplnění KCE krovu -50"zrealizováno v roce 2024 89,3*0,2"K305 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 14*0,15"K308 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 29,4*0,2"K314 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 105,2*0,2*0,04"K315 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky -50"zrealizováno v roce 2024		CS ÚRS 2021 01
172	SUB	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	19,612			13,7+0,3+0,2+3+0,2"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Doplnění KCE krovu 89,3*0,2*0,04*1,2"K305 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 14*0,15*0,025*1,2"K308 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 29,4*0,2*0,04*1,2"K314 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 105,2*0,2*0,04*1,2"K315 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
173	SUB	762341270	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	332,900			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762341270 261,9"K302 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 24+5"K303 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 40"K307 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 2"K313 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
174	SUB	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká břiza tl 21mm	m2	399,480			332,9*1,2		CS ÚRS 2021 01
175	SUB	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	424,600			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762341811 76,2+44+47+12,2+9,3+6+88+4,9+137"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
176	SUB	762341832	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)	m2	60,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762341832 30"K332 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 30"K332 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
177	SUB	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	336,300			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762342214 386,3"K301 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky -50"zrealizováno v roce 2024		CS ÚRS 2021 01
178	SUB	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	13,712			3174*0,06*0,06*1,2"301		CS ÚRS 2021 01
179	SUB	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	71,300			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762342216 35,3"K302 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 24"K303 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 2"K313 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky -50"zrealizováno v roce 2024		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
180	SUB	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,631			100*0,06*0,06*1,2"K302 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 40*0,06*0,06*1,2"K303 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 6*0,06*0,06*1,2"K313 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
181	SUB	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	358,400			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762342811 408,4"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků -50"zrealizováno v roce 2024		CS ÚRS 2021 01
182	SUB	762361124	Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	5,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762361124 5"viz. D.04.07		CS ÚRS 2021 01
183	SUB	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	5,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762381012		CS ÚRS 2021 01
184	SUB	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	66,385			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762395000 32,107+0,323+19,612+13,712+0,631		CS ÚRS 2021 01
185	SUB	762511277	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	77,740			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762511277 77,74"NP3 viz. D.04.05		CS ÚRS 2021 01
186	SUB	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	651,040			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762595001 137+386,3+50+77,74		CS ÚRS 2021 01
187	SUB	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m2	1,295			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762621120 0,7*1,85"P04 viz. Specifikace ST3a - Výplně otvorů		CS ÚRS 2021 01
188	SUB	61160051R01	dveře jednokřídlé dřevěné s povrchovou úpravou dle specifikace - P04	komple	1,000					vlastní
189	SUB	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	47,717			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/998762103		CS ÚRS 2021 01
Oddíl			763: Konstrukce suché výstavby							
190	SUB	763161710	Podkrovní ze sádkartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15	m2	10,621			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/763161710 8,17*1,3"m.č. 3.05 viz. D.04.05		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
191	SUB	763161822	Demontáž podkrovní ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité	m2	10,621			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/763161822 8,17*1,3*m.č. 3.05 viz. D.04.04		CS ÚRS 2021 01
192	SUB	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,123			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/998763302		CS ÚRS 2021 01
Oddíl 764: Konstrukce klempířské										
193	SUB	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	89,300			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764001801 89,3*viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
194	SUB	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	169,200			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764001821 76,2+44+47*viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků 1*8"sloupy věže s korunou viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků -6"zrealizováno v roce 2024		CS ÚRS 2021 01
195	SUB	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti	m2	358,400			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764001841 408,4*viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků -50"zrealizováno v roce 2024		CS ÚRS 2021 01
196	SUB	764001843	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	60,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764001843 60"K327 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
197	SUB	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenačů do suti	m	14,700			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764001861 14,7*viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
198	SUB	764001881	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenačů do suti	m	52,600			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764001881 52,6*viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
199	SUB	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	17,800			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764001891 37,8"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků 320"zrealizováno v roce 2024		CS ÚRS 2021 01
200	SUB	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	7,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764002801 7"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
201	SUB	764002806	Demontáž klempířských konstrukcí přechodový plech do suti	m	89,300			39,3"viz. D.03.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		vlastní
202	SUB	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	89,300			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764002811 39,3"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
203	SUB	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764002821 2"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
204	SUB	764002832	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti	kus	55,000					vlastní
205	SUB	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	38,400			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764002851 38,4"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
206	SUB	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	80,700			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764002861 47,7+33"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
207	SUB	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	46,700			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764002871 46,7"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
208	SUB	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	1,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764002881		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
209	SUB	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	4,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764003801 4"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
210	SUB	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	63,400			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764004801 63,4"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
211	SUB	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	52,800			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764004861 52,8"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
212	SUB	764021400R01	Děrovaný plech z hliníkového plechu rš 100 mm	m	130,600			16"K302 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 89,3"K305 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 17,9"K313 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 7,4"K316 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		vlastní
213	SUB	764021401	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 150 mm	m	89,400			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764021401 44,7"2"K310 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
214	SUB	764021402	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 200 mm	m	6,900			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764021402 6,9"K313 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
215	SUB	764021404	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm	m	113,700			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764021404 113,7"K305 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
216	SUB	764021405	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 400 mm	m	113,700			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764021405 39,3+24,4"K305 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
217	SUB	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	191,800			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764121401 95,3+57,2+65,8"K302 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 24"K303 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 1,5"K317 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 3"K326 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky -60"zrealizováno v roce 2024		CS ÚRS 2021 01
218	SUB	764121443	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů do 4 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	336,300			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764121443 386,3"K301 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky -50"zrealizováno v roce 2024		CS ÚRS 2021 01
219	SUB	764221407	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 670 mm	m	6,900			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764221407 5,9"K313 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
220	SUB	764221408	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenáčů	m	14,700			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764221408 14,7"K314 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
221	SUB	764221438	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu nároží větraného, včetně větrací mřížky z hřebenáčů	m	52,600			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764221438 52,6"K315 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
222	SUB	764221441	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu nároží nevětraného spojením na dvojitou stojatou drážku	m	212,000			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764221441 12+200"K302 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
223	SUB	764221472	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 1000 mm	m	17,800			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764221472 37,8"K307 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky -20"zrealizováno v roce 2024		CS ÚRS 2021 01
224	SUB	764221476	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině	m	17,800			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764221476		CS ÚRS 2021 01
225	SUB	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	7,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764222404 7"K308 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
226	SUB	764222432	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	89,300			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764222432 39,3"K304 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
227	SUB	764222433	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	4,400			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764222433 4,4"K356 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
228	SUB	764222434	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	89,300			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764222434 39,3"K305 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
229	SUB	764223456	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	52,200			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764223456 52,2"K325 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
230	SUB	55344663	rozražeč ledu sněhového zachytávače Al	kus	210,000			210"K325		CS ÚRS 2021 01
231	SUB	764223458	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový hák pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus	773,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764223458 773"K301 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
232	SUB	764223459	Dodávka a montáž střešních prvků z hliníkového plechu - bezpečnostní hák pro falcované krytiny SDH31	komple	8,000			8"K329 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		vlastní
233	SUB	764223460	Dodávka a montáž střešních prvků z hliníkového plechu - bezpečnostní hák pro falcované tašky SDH41	komple	26,000			26"K329 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		vlastní
234	SUB	764223460R01	Stoupací plošina pro falcovanou tašku, včetně všech systémových doplňků	m	2,400			2,4"K328 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
235	SUB	764226406	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	m	6,900			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764226406 6,9"K309 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
236	SUB	764226446	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm	m	38,400			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764226446 38,4"K320 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
237	SUB	764228411	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	41,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764228411 33"1"K311 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 8"1"K312 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
238	SUB	764228426	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 mm	m	47,700			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764228426 47,7"K319 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
239	SUB	764228447	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm	kus	29,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764228447 5"fasádní římsa 8"3"římsa věže		CS ÚRS 2021 01
240	SUB	764228448R01	Oplechování ozdobných prvků koruny sloupů z hliníkového plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm	komple	29,000			5"fasádní římsa 8"3"římsa věže		vlastní
241	SUB	764321403	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm	m	46,700			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764321403 46,7"K306 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
242	SUB	764321404	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	46,700			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764321404 46,7"K306 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
243	SUB	764321413	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm	m	156,900			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764321413 6,6"K316 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 80"K316 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 70,3"K316 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
244	SUB	764325402	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střeš s krytinou prežovou nebo vlnitou, průměr přes 75 do 100 mm	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764325402 2"K324 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
245	SUB	764326402	Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou prežovou nebo vlnitou, průměru přes 75 do 100 mm	kus	4,000			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764326402 4"K318 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
246	SUB	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	21,000			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764521403 21"K321 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
247	SUB	764521404R01	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm + horský žlabový hák	m	65,100			55,1"K321 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		vlastní
248	SUB	764521423	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm	kus	6,000			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764521423 3"K321 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
249	SUB	764521424	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	8,000			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764521424 5+3"K321 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
250	SUB	764521443	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm	kus	6,000			https://podminky.urs.cz/itam/CS_URS_2021_01/764521443 3"K321 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
251	SUB	764521444R01	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	5,000			5"K321 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		vlastní
252	SUB	764527404R01	Dilatace žlabů z hliníkového plechu vložení dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm	kus	8,000			3"K321 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
253	SUB	764528421	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	9,600			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764528421 9.6"K322 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
254	SUB	764528423	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	60,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764528423 60"K322 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
255	SUB	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,901			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/998764103		CS ÚRS 2021 01
Oddíl 765: Krytina skládaná										
256	SUB	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci	m2	14,630			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/765142001		CS ÚRS 2021 01
257	SUB	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových desek rovných z kovové nebo dřevěné konstrukce	m2	14,630			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/765142801 7,7*1,9		CS ÚRS 2021 01
258	SUB	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	611,900			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/765191023 400"K301 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 261,9"K302 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky -50"zrealizováno v roce 2024		CS ÚRS 2021 01
259	SUB	28329038R01	energeticky úsporná membrána 190 g/m2 - difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro bedněné i nebedněné střechy	m2	794,280			661,9*1,2"viz. K301 a 302 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		vlastní
260	SUB	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	600,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/765191031 530"K301 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 100"K302 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky -30"zrealizováno v roce 2024		CS ÚRS 2021 01
261	SUB	28329307	páska těsnící jednostranně lepicí univerzální pro DHV a opracování prostupů š 60mm	m	720,000			600*1,2"viz. K301 a 302 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
262	SUB	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	167,200			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 65191901 76,2+44+47"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
263	SUB	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	500,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 65192001 333+76+47+44"viz. D.04.12		CS ÚRS 2021 01
264	SUB	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,371			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 98765103		CS ÚRS 2021 01
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské										
265	SUB	766221225	Montáž celodřevěného samonosného schodiště bez podstupnic schodnicového zadlabaného přímého	m	8,100			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 66221225 3,5"SCH4 viz. Specifikace ST3a 4,6"SCH5viz. Specifikace ST3a		CS ÚRS 2021 01
266	SUB	61232100R01	půdní schody přímé s oboustranným zábradlím - dle specifikace SCH4	komple	1,000					vlastní
267	SUB	61232100R02	půdní schody přímé s oboustranným zábradlím - dle specifikace SCH5	komple	1,000					vlastní
268	SUB	766221811	Demontáž schodů celodřevěných samonosných	m	4,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 66221811 4"viz. D.04.04		CS ÚRS 2021 01
269	SUB	766622132R01	Montáž dveří plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	2,100			1*2,1		vlastní
270	SUB	61140500	dveře jednokřídlé plastové dle specifikace - P03	komple	1,000					CS ÚRS 2021 01
271	SUB	766629215	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm	m	23,500			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 66629215 1+2,1*2"montáž dveří P03 (1,6+1,45)*2*3"oprava připojovací spáry oken vikýře		CS ÚRS 2021 01
272	SUB	766671023	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 98 cm	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 66671023 2*K323 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
273	SUB	61124497R01	okno střešní dřevěné výlezové,78x98cm, PWP U3 + Al oplechování (lemování)	komple	2,000					vlastní
274	SUB	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 66691914		CS ÚRS 2021 01
275	SUB	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,449			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 98766103		CS ÚRS 2021 01
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické										
276	SUB	767249111R01	Montáž ochranné konstrukce věže proti ptactvu - síť	m2	6,280			0,785*1*8"Z02 viz. Specifikace ST3a		vlastní
277	SUB	76700R01	sít proti holubům - kompletní instalační sada dle specifikace Z02	komple	8,000					vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
278	SUB	767996703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg	kg	150,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/767996703 150"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
279	SUB	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/998767103		CS ÚRS 2021 01
Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry										
280	SUB	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1 471,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/783201401 1051+420"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Doplnění KCE krovu		CS ÚRS 2021 01
281	SUB	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	1 471,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/783201403		CS ÚRS 2021 01
282	SUB	783214121	Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním	m2	1 471,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/783214121		CS ÚRS 2021 01
283	SUB	783218101	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	88,680			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/783218101 9,3+6)*1,2*3"viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Doplnění KCE krovu 14*(0,15+0,25)*2*3"K303 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
284	SUB	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem polyuretanovým	m	118,700			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/783442101 32"K306 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 47,7"K319 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 38,4"K320 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky 1,6"K324 viz. D.04.17 - Specifikace ST3a - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
285	SUB	783823163	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	20,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/783823163 2*5*2"oprava fasády a okapové římsy do původního stavu		CS ÚRS 2021 01
286	SUB	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	20,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/783826315		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
287	SUB	783896307	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení barevného nátěru v odstínu sytém	m2	20,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/783896307		CS ÚRS 2021 01
Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety										
288	SUB	784161111	Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m	74,828			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/784161111 (46,04+11,52)*1,3*m.č. 3.01 a 3.05 viz. D.04.05		CS ÚRS 2021 01
289	SUB	59030685R01	páska na ochranu rohů a koutů SDK systému 57mm x 10 m	m	78,569			74,828*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		vlastní
290	SUB	784161401	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,451			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/784161401 42,83+8,17*1,3*m.č. 3.01 a 3.05 viz. D.03.05		CS ÚRS 2021 01
291	SUB	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	92,080			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/784171001 46,04*2		CS ÚRS 2021 01
292	SUB	58124838	páska maskovací krebová pro malířské potřeby š 50mm	m	96,684			92,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
293	SUB	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	51,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/784171101 42,83+8,17		CS ÚRS 2021 01
294	SUB	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	53,550			51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
295	SUB	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	138,120			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/784171111 46,04*3		CS ÚRS 2021 01
296	SUB	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	145,026			138,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
297	SUB	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,300			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/784181101 (42,83+8,17)*1,3+3*m.č. 3.01 a 3.05 viz. D.04.04		CS ÚRS 2021 01
298	SUB	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,300			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/784211001		CS ÚRS 2021 01
299	SUB	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,300			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/784211101		CS ÚRS 2021 01
Skupina VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
Oddíl 0: Vedlejší rozpočtové náklady										
301	SUB	043134000	Výtažné zkoušky s návrhem kotevního plánu	komple	1,000			1*viz. TZ D.04.01		vlastní
Oddíl VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce										
302	SUB	013203001	Kladečský plán tepelné izolace ploché střechy	komple	1,000			1*viz. TZ D.04.01		vlastní
Oddíl VRN6: Územní vlivy										
303	SUB	06330300	Zajištění pracovníků - Práce ve výškách, v hloubkách (úvazy, postroje, apod...)	komple	1,000					vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
304	SUB	063503001	Práce ve stísněném prostoru - dodatečná montáž ocel. příložek nebo dozdění pilířů pod vazní trámy	komple	1,000					vlastní
Objekt			SO 02 : Stavební část - ST3b							
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV							
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	SUB	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	6,410			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/622325103 3,9"K373 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky 1,53"K377 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky 9,8"0,1"oprava čela okapové římsy		CS ÚRS 2021 01
2	SUB	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	13,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/629135102 13"K373 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
3	SUB	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	100,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/941111121 100"K380 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
4	SUB	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	1 400,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/941111221 100 100"14 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
5	SUB	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	100,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/941111821		CS ÚRS 2021 01
6	SUB	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	3,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/944711112 3"K380 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
7	SUB	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112	m	42,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/944711212 3"14 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
8	SUB	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	3,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/944711812		CS ÚRS 2021 01
Oddíl			997: Přesun sutě							
10	SUB	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,633			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/997013151		CS ÚRS 2021 01
11	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,633			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/997013501		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
12	SUB	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,660			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 97013509 0,633*20 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
13	SUB	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,003			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 97013645 0,003		CS ÚRS 2021 01
14	SUB	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,354			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 97013811 0,354		CS ÚRS 2021 01
15	SUB	997013876	Zpětný poplatek za výkup železa a kovů z demontáže klempířských prvků	kg	- 276,000			-276		vlastní
Oddíl			998: Přesun hmot							
16	SUB	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,390			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 98011001		CS ÚRS 2021 01
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV							
Oddíl			712: Povlakové krytiny							
17	SUB	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	26,900			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 12331111 23,9"K371 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky 3"K376 Viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
18	SUB	62821110R01	asfaltový podkladový pás se samolepicími spoji určený k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky. Vhodný jako podkladní vrstva k AL falcovaným krytinám	m2	32,280			23,9"K371 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky 3"K376 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky 26,9"1,2 'Přepočtené koeficientem množství		vlastní
19	SUB	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,055			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/9 98712101		CS ÚRS 2021 01
Oddíl			762: Konstrukce tesařské							
20	SUB	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,129			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 62083122		CS ÚRS 2021 01
21	SUB	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	34,960			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/7 62341210 30" viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Doplnění KCE krovu 3,8"0,2"K374 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky 3"K376 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
22	SUB	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,129			30*0,028*1,1*K371 9,8*0,2*0,04*1,1*K374 3*0,1*0,1*1,1*K376 3*0,024*1,2*K376		CS ÚRS 2021 01
23	SUB	762341270	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	23,900			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762341270 23,9*K371 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
24	SUB	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká břiza tl 21mm	m2	26,290			23,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
25	SUB	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	23,600			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762341811 23,6*viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
26	SUB	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	23,900			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762342216 23,9*K371 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
27	SUB	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	0,553			96*0,06*0,08*1,2*K371 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
28	SUB	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,682			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762395000 1,129+0,553		CS ÚRS 2021 01
29	SUB	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,392			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/998762101		CS ÚRS 2021 01
67	SUB	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	8,000			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762085103		CS ÚRS 2021 01
68	SUB	54825244	kování tesařské úhelník 90° typ5 prolis 50x53x53x1,5mm	kus	8,000					CS ÚRS 2021 01
69	SUB	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	58,860			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/762595001 34,96+23,9		CS ÚRS 2021 01
Oddíl			764: Konstrukce klempířské							
30	SUB	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	9,800			https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2021_01/764001801 9,8*viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
31	SUB	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	23,600			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/764001821 23,6"viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
32	SUB	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	3,600			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/764002801 3,6"viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
33	SUB	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	9,800			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/764002811 9,8"viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
34	SUB	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	12,400			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/764002861 12,4"viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
35	SUB	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	4,800			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/764002871 4,8"viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
36	SUB	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	9,800			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/764004801 9,8"viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
37	SUB	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	8,400			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/764004861 8,4"viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
38	SUB	764021400R01	Děrovaný plech z hliníkového plechu rš 100 mm	m	15,800			9,8"K374 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky 6"K376 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		vlastní
39	SUB	764021404	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm	m	9,800			https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2021_01/764021404 9,8"K374 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
40	SUB	764021405	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 400 mm	m	9,800			https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2021_01/74021405 8"K374 viz. D.04.17 - specifikace ST3b - klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
41	SUB	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	23,900			https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2021_01/74121401 3,9"K371 viz. D.04.17 - specifikace ST3b - klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
42	SUB	764121491	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	23,900			https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2021_01/74121491		CS ÚRS 2021 01
43	SUB	764221441	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu nároží nevětráného spojením na dvojitou stojatou drážku	m	12,000			https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2021_01/74221441 2"K371 viz. D.04.17 - specifikace ST3b - klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
44	SUB	764222406	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	3,600			https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2021_01/74222406 6"K375 viz. D.04.17 - specifikace ST3b - klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
45	SUB	764222432	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	9,800			https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2021_01/74222432 8"K372 viz. D.04.17 - specifikace ST3b - klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
46	SUB	764222434	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	9,800			https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2021_01/74222434 8"K374 viz. D.04.17 - specifikace ST3b - klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
47	SUB	764223459	Dodávka a montáž střešních prvků z hliníkového plechu - bezpečnostní hák pro falcované krytiny SDH31	komple	2,000					vlastní
48	SUB	764228426	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 mm	m	13,000			https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2021_01/764228426 13"K373 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
49	SUB	764228447	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm	kus	26,000			https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2021_01/764228447 13"2"viz. D.04.07		CS ÚRS 2021 01
50	SUB	764321403	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm	m	5,100			https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2021_01/764321403 5,1"K377 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
51	SUB	764321404	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	5,100			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/7 34321404 5,1"K377 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
52	SUB	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	9,800			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/7 34521403 9,8"K378 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
53	SUB	764521423	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm	kus	8,000			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/7 34521423 6+2"K378 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
54	SUB	764521443	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm	kus	2,000			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/7 34521443 2"K378 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
55	SUB	764528421	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	8,400			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/7 34528421 3,4"K379 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
56	SUB	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,164			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/9 98764101		CS ÚRS 2021 01
Oddíl			765: Krytina skládaná							
57	SUB	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	23,900			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/7 35191023 23,9"K371		CS ÚRS 2021 01
58	SUB	28329038R01	energeticky úsporná membrána 190 g/m2 - difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro bedněné i nebedněné střechy	m2	26,290			23,9"viz. K371 23,9"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		vlastní
59	SUB	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	30,000			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/7 35191031 30"K371		CS ÚRS 2021 01
60	SUB	28329307	páska těsnící jednostranně lepicí univerzální pro DHV a opracování prostupů š 60mm	m	33,000			30"1,1 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2021 01
61	SUB	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	23,600			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/7 35191901 23,6"viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2021 01
62	SUB	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,015			https://podminky.urs.cz/it am/CS_URS_2021_01/9 98765101		CS ÚRS 2021 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
70	SUB	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	23,900			https://podminky.urs.cz/it-am/CS_URS_2021_01/765192001 23,9		CS ÚRS 2021 01
Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry										
63	SUB	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	54,000			https://podminky.urs.cz/it-am/CS_URS_2021_01/783201401 30+24"viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Doplnění KCE krovu		CS ÚRS 2021 01
64	SUB	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	54,000			https://podminky.urs.cz/it-am/CS_URS_2021_01/783201403 30+24"viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Doplnění KCE krovu		CS ÚRS 2021 01
65	SUB	783214121	Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním	m2	54,000			https://podminky.urs.cz/it-am/CS_URS_2021_01/783214121 30+24"viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Doplnění KCE krovu		CS ÚRS 2021 01
66	SUB	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem polyuretanovým	m	18,600			https://podminky.urs.cz/it-am/CS_URS_2021_01/783442101 13,5"K373 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky 5,1"K377 viz. D.04.17 - Specifikace ST3b - Klempířské výrobky		CS ÚRS 2021 01
Skupina Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN6: Územní vlivy										
71	SUB	06330300	Zajištění pracovníků - Práce ve výškách, v hloubkách (úvazy, postroje, apod...)	komple	1,000					vlastní
Objekt Skupina Oddíl SO 03 : Bleskosvod - ST3 D1: Materiál/montáž D1.: Materiál/montáž										
305	SUB	MM01	AlMgSi d8 po hřebení a svahu střechy	m	105,000					vlastní
306	SUB	MM02	AlMgSi d8 po stěně svisle (6 svodů)	m	60,000					vlastní
307	SUB	MM03	AlMgSi d8 pomocné jímače (3ks)	m	9,000					vlastní
308	SUB	MM04	FeZn d10 od zkušební svorky k zemniči (6ks)	m	30,000					vlastní
309	SUB	MM05	zemničí deska FeZn 2000/250	ks	6,000					vlastní
310	SUB	MM06	podpěra PV nerez na hřebení střechy á 1 m	ks	25,000					vlastní
311	SUB	MM07	podpěra PV nerez po svahu střechy á 1 m	ks	46,000					vlastní
312	SUB	MM08	podpěra PV01 do zdi nerez á 1 m	ks	54,000					vlastní
313	SUB	MM09	SS svorka spojovací nerez	ks	8,000					vlastní
314	SUB	MM10	SO svorka okapová nerez	ks	6,000					vlastní
315	SUB	MM11	SZ svorka zkušební nerez	ks	6,000					vlastní
316	SUB	MM12	ochranný úhelník do stěny nerez	ks	6,000					vlastní
317	SUB	MM13	tvárování úhelníku, jímače	ks	9,000					vlastní
318	SUB	MM14	ukončení vodičů BLSK	ks	32,000					vlastní
319	SUB	MM15	asfaltová zálivka spojů v zemi	ks	6,000					vlastní
320	SUB	MM16	označení vývodů zemničů štítky	ks	6,000					vlastní
321	SUB	MM17	podruž. materiál 3% z dod. pro ELI silnoproud i slaboproud celkem	kpl	1,000					vlastní
Skupina Oddíl D2: Zemní práce D2.: Zemní práce										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
322	SUB	ZP01	rozebrání plošné dlažby z dlaždic betonových	m2	7,500					vlastní
323	SUB	ZP02	výkop rýhy pro vedení zemnice š. 60, hl 70, zem. tř. 3-4 (3ks)	m	30,000					vlastní
324	SUB	ZP03	zalití zemnicího vedení bentonitem nebo kaší z jílu rozměl. ve vodě	m	30,000					vlastní
325	SUB	ZP04	zřízení podkladní vrstvy pod dlažbu z písku do 10 cm se zhutněním	m	7,500					vlastní
326	SUB	ZP05	očistění vybourané dlažby z dlaždic betonových	m2	7,500					vlastní
327	SUB	ZP06	úprava terénu po zemních trasách pro pokládání dlaždic betonových	m2	7,500					vlastní
328	SUB	ZP07	úprava terénu	m2	30,000					vlastní
Skupina Oddíl			D3: HZS D3.: HZS							
329	SUB	HZS01	demontáž stávající nadzemní části BLSK	hod	24,000					vlastní
330	SUB	HZS02	BLSK - předání, proškolení osob pověř. údržbou LPS se zápisem	hod	1,000					vlastní
331	SUB	HZS03	třídění odpadů	hod	2,000					vlastní
332	SUB	HZS04	odvoz sutí na skládku do 25 km	hod	2,000					vlastní
333	SUB	HZS05	dokumentace skutečného provedení	hod	6,000					vlastní
334	SUB	HZS06	závěrečná měření, revize, předávací protokoly	hod	8,000					vlastní
Skupina Oddíl			D4: VRN BLSK D4.: VRN BLSK							
335	SUB	VRN_BLSK_01	Doprava z dodávky 3,6 %	kpl	1,000					vlastní
336	SUB	VRN_BLSK_02	Přesun 1 % z dod.	kpl	1,000					vlastní
337	SUB	VRN_BLSK_03	PPV a zednické výpomocí vč. zazdění a zabílení drážek 3,6 % z mont.	kpl	1,000					vlastní
338	SUB	VRN_BLSK_04	Náklady na zařízení staveniště – GZS 2,4% z celk. nákladů	kpl	1,000					vlastní
Objekt Skupina Oddíl			SO 04: Vedlejší rozpočtové náklady HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce							
8	SUB	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zařízení	m	100,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/119003227		CS ÚRS 2021 01
9	SUB	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	100,000			https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2021_01/119003228		CS ÚRS 2021 01
Skupina Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 0: Vedlejší rozpočtové náklady							
1	SUB	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky, suché WC, apod., včetně případného vyřízení ohlášení dočasné stavby pro zařízení staveniště	komple	1,000			1"viz. D.07 - Specifikace		vlastní
2	SUB	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště el. energií a vodou pro stavební účely - poplatky za spotřebovanou el. energii a vodu, včetně případného mobilního zásobníku pro vodu, nebo elektrocentrály	komple	1,000			1"viz. D.07 - Specifikace		vlastní
3	SUB	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na místní komunikaci s vyřízením povolení na odboru dopravy MM Třinec	komple	1,000			1"viz. D.07 - Specifikace		vlastní
4	SUB	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	komple	1,000			1"viz. D.07 - Specifikace		vlastní
5	SUB	039203000	Zrušení zařízení staveniště s uvedením dotčených ploch do původního stavu	komple	1,000			1"viz. D.07 - Specifikace		vlastní
6	SUB	081103001	Náklady na mimostaveništní dopravu materiálu, pracovníků na pracoviště apod.	komple	1,000			1"viz. D.07 - Specifikace		vlastní
Oddíl			VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce							
7	SUB	011203000	Ornitologický průzkum při zahájení stavebních prací	komple	1,000					vlastní

Celková cena nabídky: 7 470 743,57 Kč

Seznam poddodavatelů
na plnění zakázky
„ZŠ P. Bezruč, Třinec – rekonstrukce střechy – IV. etapa (ST3)“

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení	IMVsolutions s.r.o.
IČO	53427203
Sídlo	Chočská 1541, 02601 Dolný Kubín
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek			Věcně vymezená část plnění zakázky, kterou hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatelů	Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? (doplnit ANO nebo NE)
1.	Název:	TIMO profistavby s.r.o.	Služby stavbyvedoucího	ANO
	Sídlo:	Pettřvanská 1193/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava		
	Právní forma:	s.r.o.		
	IČO:	28591801		
2.	Název:			
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			
3.	Název:			
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			
4.	Název:			
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně.

V dne

.....
 podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

Základní škola Petra Bezruče a materská škola Třinec, příspěvková organizace

Bezručova 418, 73961 Třinec – Staré Město

IČO: 00847097

HARMONOGRAM PRACÍ

Zákazka: "ZŠ P. Bezruče, Třinec – rekonstrukce střechy – IV. etapa (ST3)

Den

1. Zařízení staveniště, návoz lešení, návoz materiálu, stavba lešení, stavba dočasného přestřešení stavby
2. Zařízení staveniště, návoz lešení, návoz materiálu, stavba lešení, stavba dočasného přestřešení stavby
3. Zařízení staveniště, návoz lešení, návoz materiálu, stavba lešení, stavba dočasného přestřešení stavby
4. Zařízení staveniště, návoz lešení, návoz materiálu, stavba lešení, stavba dočasného přestřešení stavby
5. Zařízení staveniště, návoz lešení, návoz materiálu, stavba lešení, stavba dočasného přestřešení stavby
6. Víkend
7. Víkend
8. Demontáž stávajícího střešního pláště
9. Demontáž stávajícího střešního pláště
10. Demontáž stávajícího střešního pláště
11. Demontáž stávajícího střešního pláště
12. Demontáž stávajícího střešního pláště
13. Víkend
14. Víkend
15. Sanace krovu, montáž nové části krovu
16. Sanace krovu, montáž nové části krovu
17. Sanace krovu, montáž nové části krovu
18. Sanace krovu, montáž nové části krovu
19. Sanace krovu, montáž nové části krovu
20. Víkend
21. Víkend
22. Sanace krovu, montáž nové části krovu
23. Sanace krovu, montáž nové části krovu

[Zadajte text]

24. Sanace krovu, montáž nové části krovu
25. Sanace krovu, montáž nové části krovu
26. Sanace krovu, montáž nové části krovu
27. Víkend
28. Víkend
29. Montáž izolací, montáž hydroizolací
30. Montáž izolací, montáž hydroizolací
31. Montáž izolací, montáž hydroizolací
32. Montáž izolací, montáž hydroizolací
33. Montáž izolací, montáž hydroizolací
34. Víkend
35. Víkend
36. Montáž izolací, montáž hydroizolací
37. Montáž izolací, montáž hydroizolací
38. Montáž izolací, montáž hydroizolací
39. Montáž izolací, montáž hydroizolací
40. Montáž izolací, montáž hydroizolací
41. Víkend
42. Víkend
43. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
44. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
45. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
46. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
47. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
48. Víkend
49. Víkend
50. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
51. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
52. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
53. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
54. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
55. Víkend
56. Víkend
57. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
58. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
59. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
60. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
61. Hrubé stavební práce, oprava omítek, montáž SDK konstrukcí
62. Víkend
63. Víkend
64. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešných krytin
65. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešných krytin
66. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešných krytin
67. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešných krytin
68. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešných krytin
69. Víkend
70. Víkend
71. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešných krytin

[Zadajte text]

- 72. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešních krytin
- 73. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešních krytin
- 74. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešních krytin
- 75. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešních krytin
- 76. Víkend
- 77. Víkend
- 78. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešních krytin
- 79. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešních krytin
- 80. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešních krytin
- 81. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešních krytin
- 82. Montáž klempířských konstrukcí, montáž střešních krytin
- 83. Víkend
- 84. Víkend
- 85. Dokončovací práce, celková kontrola díla, oprava chyb a nedodělků, demontáž a úklid staveniště
- 86. Dokončovací práce, celková kontrola díla, oprava chyb a nedodělků, demontáž a úklid staveniště
- 87. Dokončovací práce, celková kontrola díla, oprava chyb a nedodělků, demontáž a úklid staveniště
- 88. Dokončovací práce, celková kontrola díla, oprava chyb a nedodělků, demontáž a úklid staveniště
- 89. Odovzdání díla
- 90. Víkend

