

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele [REDAKCE]

„Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 615 00 Brno“

uzavřené dne 3.7. 2017, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

Statutární orgán: Mgr. René Novotný, starosta městské části Brno-Židenice na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

ve věcech technických: Ing. Milan Trávníček – vedoucí odboru sociální péče
Ing. Zuzana Oščatková – investiční a stavební referent

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město

Číslo účtu: 2220621/0100

Identifikační číslo: 44992785

Zhotovitel: „Společnost AISECO a VESELÝ – MŠ Koperníkova“
podle společenské smlouvy ze dne 21.6.2017

se sídlem: AISECO s.r.o., Bednářova 400/26, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních Stanislav Smrček, jednatel společnosti AISECO s.r.o.
- ve věcech technických: Stanislav Smrček, jednatel společnosti AISECO s.r.o.
- ve věcech stavby: Ing. Roman Bařina

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Roman Bařina

stavbyvedoucí: Ing. Jiří Pásek

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-9391130267/0100

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo.

Tyto dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Změna v osobě zhotovitele, který by měl tyto dodatečné stavební práce realizovat, nebyla možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných stavebních prací dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

Současně tímto dodatkem dochází rovněž k odečtu méněprací, viz níže.

Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí:

201.969,72 Kč bez DPH

Celková hodnota méněprací činí:

141.438,51 Kč bez DPH

Tento dodatek se uzavírá na základě změnových listů č. 1–12, včetně položkových rozpočtů.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy rozšiřuje a současně zužuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených ve změnových listech č. 1–12 Čl. III., bod 1. Smlouvy o dílo se doplňuje o písmeno c) následujícího znění:

c) dle soupisu změn a jednotlivých položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1. a přílohu č. 2 Dodatku č. 1 k této smlouvě.

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy po započtení výše uvedených dodatečných stavebních prací a odpočtu méněprací mění článek VII., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo činí:

4.011.671,- Kč bez DPH

842.451,- Kč DPH

4.854.122,- Kč včetně DPH

Čl. 3 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku.

Tato smlouva byla schválena na 72. schůzi Rady MČ Brno-Židenice konané dne 7.8. 2017

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis změn

Příloha č. 2 - Položkové rozpočty jednotlivých změn

V Brně dne: 18.8.2017
za objednatele:

V Brně, dne: 18.8.2017
za zhotovitele:

Mgr. René Novotný
starosta městské části Brno-Židenice

za „Společnost AISECO a VESELÝ – MŠ Koperníkova“
Stanislav Smrček, jednatel společnosti AISECO s.r.o.,
oprávněn k podpisu na základě společenské smlouvy ze
dne 21.6.2017

Soupis změn

Změna č.	popis změny	vícepráce	méněpráce
1	Změna bourané příčky mezi kuchyní a expedicí jídel	12 399,99 Kč	
2	Náhrada vybouraného ztužujícího panelu mezi kuchyní a expedicí jídel	48 500,57 Kč	
3	Náhrada kabelového roštu za zakrytí elektro rozvodů SDK kastlíkem v prostoru kuchyně	15 397,83 Kč	
4	Úhyb VZT potrubí pod ztužující ocelovou konstrukcí v prostoru kuchyně	6 354,00 Kč	
5	Zvětšení počtu prostupů pro instalace stropem nad 1.PP zhotovených jádrovým vrtáním	20 874,00 Kč	
6	Přidání 1 ks umyvadla do prostoru kuchyně-dodávka, montáž, instalace	15 150,00 Kč	
7	Navýšení chladícího výkonu chladícího boxu	32 400,00 Kč	
8	Navýšení prací na elektroinstalačních rozvodech	45 000,00 Kč	
9	Změna dodávky gastro-některá zařízení zůstávají stávající	0,00 Kč	118 645,62 Kč
10	Provedení zděné příčky mezi chodbou a hrubou přípravou zeleniny	5 893,33 Kč	
11	Odečet prací na instalacích ZTI	0,00 Kč	22 792,89 Kč
	vícepráce celkem	201 969,72 Kč	
	méněpráce celkem		141 438,51 Kč
	Změny celkem, vícenáklady bez DPH	60 531,21 Kč	
	21 % DPH	12 711,55 Kč	
	Změny celkem, vícenáklady vč.DPH	73 242,77 Kč	

PŘÍLOHA č. 2

Položkový rozpočet stavby

Stavba: AISECO - Ko Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno

Objekt: J2 MŠ NA OSADĚ, obj. J2

Rozpočet: ZL 1 Změna č.1 - Bouraná příčka mezi kuchyní a expedicí jídel

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 399,99
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 399,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 399,99 CZK
Základní DPH	21 %	2 604,00 CZK

Zaokrouhlení 0,01 CZK

Cena celkem s DPH 15 004,00 CZK

v Brně

dne

27.7.2017

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	AISECO - Kopeř Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno	
O:	J2	MŠ NA OSADĚ, obj. J2
R:	ZL 1	Změna č.1 - Bouraná příčka mezi kuchyní a expedicí jídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 705,93
1	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	-11,62000	101,00	-1 173,62
2		Bourání zdíva železobetonového nadzákladového ručně, lešení	m3	1,85951	6 388,54	11 879,55
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 694,07
3	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,43080	111,00	158,82
4	979095312R00	Naložení a složení suti	t	1,43080	309,00	442,12
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,43080	122,00	174,56
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,03114	10,00	200,31
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,43080	150,00	214,62
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,44637	19,00	217,48
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,43080	200,00	286,16

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **AISECO - KopRekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno**

Objekt: **J2 MŠ NA OSADĚ, obj. J2**

Rozpočet: **ZL 2 Změna č.2 - Náhrada vybouraného ztužujícího panelu mezi kuchyní a expedicí jídel**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 254,28
PSV	34 246,29
MON	0,00
Vedlejší náklady	6 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	48 500,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 500,57 CZK
Základní DPH	21 %	10 185,12 CZK

Zaokrouhlení -0,69 CZK

Cena celkem s DPH 58 685,00 CZK

v Brně

dne 27.07.17



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	AISECO - Koper Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno		
O:	J2	MŠ NA OSADĚ, obj. J2	
R:	ZL 2	Změna č.2 - Náhrada vybouraného ztužujícího panelu mezi kuchyní a expedicí jídel	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 205,14
1		Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární, lešení lehké pomocné	m	5,40000	1 149,10	6 205,14
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						410,16
2		Vyspravení beton. konstrukcí plastbet. cem. malt. tl. 20 mm	m2	0,82000	414,00	339,48
3		Penetrace - adhézní můstek	m2	0,82000	86,20	70,68
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 260,00
4		Chemické kotvy do betonu, hl. 250 mm, M 24, ampule	kus	4,00000	315,00	1 260,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						300,12
5		Přisekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2, ručně	m2	0,82000	366,00	300,12
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						35,74
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,13384	267,00	35,74
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						33 769,58
7		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	330,75000	2,10	694,58
8		Nosné atypické ocelové konstrukce, práce ve výšce, práce přesčas	kg	135,00000	245,00	33 075,00
Díl: 783 Nátěry						476,71
9		Nátěr OK těžkých 2x základní	m2	4,32000	110,35	476,71
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						43,12
10	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,03116	111,00	3,46
11	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,03116	309,00	9,63
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,03116	122,00	3,80
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,43624	10,00	4,36
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,03116	150,00	4,67
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,24928	19,00	4,74
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,03116	200,00	6,23
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,03116	200,00	6,23

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 205,14	15
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			410,16	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 260,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			300,12	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35,74	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			33 769,58	79
783	Nátěry	PSV			476,71	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			43,12	0
Cena celkem					42 500,57	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: AISECO - Ko Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno
Objekt: J2 MŠ NA OSADĚ, obj. J2
Rozpočet: ZL 3 Změna č.3 - Náhrada kabelového roštu za zakrytí elektro rozvodů SDK kastlíkem

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 370,39
PSV			0,00
MON			-2 472,56
Vedlejší náklady	Ztíž. výrob. podmínky		1 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 397,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 397,83 CZK
Základní DPH	21 %	3 233,54 CZK
Zaokrouhlení		0,63 CZK

Cena celkem s DPH 18 632,00 CZK

v **BRNĚ**

dne **27.7.2017**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	AISECO - Kope Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno		
O:	J2	MŠ NA OSADĚ, obj. J2	
R:	ZL 3	Změna č.3 - Náhrada kabelového roštu za zakrytí elektro rozvodů SDK kastlíkem	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 323,00
1		Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	6,30000	950,00	5 985,00
2		Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	6,10000	1 080,00	6 588,00
3		Přechod SDK obklad - plastové potrubí - zděná příčka	kus	5,00000	750,00	3 750,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				47,39
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,17750	267,00	47,39
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-2 472,56
5		Kabel.žlab drátěný 60x100 mm	m	-12,40000	199,40	-2 472,56

Položkový rozpočet stavby

Stavba: AISECO - Ko Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno
Objekt: J2 MŠ NA OSADĚ, obj. J2
Rozpočet: ZL 4 Změna č.4 - Úhyb VZT potrubí pod ztužující ocelovou konstrukcí v prostoru kuchyně

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	6 354,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	6 354,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 354,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 334,34 CZK
Zaokrouhlení		0,66 CZK

Cena celkem s DPH **7 689,00 CZK**

v BRNĚ dne 27.7.2017



Za zhotovitele



Za objednatele

Dodavatel:



AISECO s.r.o.
Bednářova 26
619 00 Brno

IČ: 27729109
 DIČ: CZ27729109
 Telefon: 733 125 180
 E-mail: obchod@aiseco.cz
 www.aiseco.cz

Odběratel: IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

Tel.: 548729606

Nabídka č.: 17NA00277
 Datum zápisu: 18.07.2017
 Platno do:

Konečný příjemce:

Vícepráce VZT MŠ Koperníkova Brno

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Oblouk 800x450 45°	2	1 290,00		2 580,00 21%	542,00	3 122,00
Odskok 800x450 o 220 l= 300	2	987,00		1 974,00 21%	414,50	2 388,50
úprava stávajícího porubí	1	1 800,00		1 800,00 21%	378,00	2 178,00
Součet položek				6 354,00	1 334,50	7 688,50
Zaokrouhlení						0,50
CELKEM K ÚHRADĚ						7 689,00

Vystavil: Jakub Machula
 servis@aiseco.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: AISECO - Ko Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno
Objekt: J2 MŠ NA OSADĚ, obj. J2
Rozpočet: ZL 5 Změna č.5 - Zvětšení počtu prostupů pro instalace stropem nad 1.PP jádrovým vrtáním

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	20 874,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	20 874,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 874,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 384,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **25 258,00 CZK**

v BRNĚ dne 27.7.2017



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	AISECO - Kope Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno	
O:	J2	MŠ NA OSADĚ, obj. J2
R:	ZL 5	Změna č.5 - Zvětšení počtu prostupů pro instalace stropem nad 1.PP jádrovým vrtáním

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				20 874,00
1	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	10,50000	1 988,00	20 874,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: AISECO - Ko Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno
Objekt: J2 MŠ NA OSADĚ, obj. J2
Rozpočet: ZL 6 Změna č.6 - Přidání 1ks umyvadla do prostoru kuchyně, dodávka, montáž, instalace

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			15 150,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 150,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		15 150,00 CZK
Základní DPH	21 %		3 181,50 CZK
Zaokrouhlení			0,50 CZK


Cena celkem s DPH **18 332,00 CZK**

v

BRNĚ

dne

27.7.2017



Za zhotovitele



Za objednatele

Dodavatel:

AISECO s.r.o.
Bednářova 26
619 00 Brno



IČ: 27729109
 DIČ: CZ27729109
 Telefon: 733 125 180
 E-mail: obchod@aiseco.cz
 www.aiseco.cz

Odběratel: IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

Tel.: 548729606

Nabídka č.: 17NA00295
 Datum zápisu: 01.08.2017
 Platno do:

Konečný příjemce:

Vícepráce ZTI

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Umyvadlo nerezové 400x295x547 mm	1	9 628,00		9 628,00 21%	2 022,00	11 650,00
Baterie nerezová	1	2 860,00		2 860,00 21%	600,50	3 460,50
Dopojení odpadu HT 40	1	620,00		620,00 21%	130,00	750,00
Dopjone vodo - instalo	1	842,00		842,00 21%	177,00	1 019,00
Montáž	1	1 200,00		1 200,00 21%	252,00	1 452,00
Součet položek				15 150,00	3 181,50	18 331,50
Zaokrouhlení						0,50
CELKEM K ÚHRADĚ						18 332,00

Vystavil: Jakub Machula
 servis@aiseco.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **AISECO - Ko** **Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno**

Objekt: **J2** **MŠ NA OSADĚ, obj. J2**

Rozpočet: **ZL 7** **Změna č.7 - Navýšení chladicího výkonu ve chladícím boxu**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			32 400,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 400,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		32 400,00 CZK
Základní DPH	21 %		6 804,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 39 204,00 CZK

v **BRNĚ**

dne

27.7.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Dodavatel:



AISECO s.r.o.
Bednářova 26
619 00 Brno

IČ: 27729109
 DIČ: CZ27729109
 Telefon: 733 125 180
 E-mail: obchod@aiseco.cz
 www.aiseco.cz

Odběratel:

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

Tel.: 548729606

Nabídka č.: 17NA00293

Datum zápisu: 01.08.2017

Platno do:

Konečný příjemce:

Navýšení chladicího v výkonu chl. boxu

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Kondenzační jednotka CMPT14RA3N	1	44 672,00		44 672,00 21%	9 381,00	54 053,00
Kondenzační jednotka CMPT11RA1N	-1	23 110,00		-23 110,00 21%	-4 853,00	-27 963,00
Výparník ECO EVS290	1	18 410,00		18 410,00 21%	3 866,00	22 276,00
Výparník ECO EVS220	-1	12 210,00		-12 210,00 21%	-2 564,00	-14 774,00
Tryska TMV 2,0	1	290,00		290,00 21%	61,00	351,00
Tryska TMV 1,0	-1	190,00		-190,00 21%	-40,00	-230,00
Rozvaděč 230V ECP 200 Expert	1	7 980,00		7 980,00 21%	1 676,00	9 656,00
Rozvaděč 230V ECP 100	-1	4 999,00		-4 999,00 21%	-1 050,00	-6 049,00
dehydrátor pájecí 10 mm	1	812,00		812,00 21%	170,50	982,50
dehydrátor pájecí 6 mm	-1	605,00		-605,00 21%	-127,00	-732,00
CU Potrubí 10/16 vč komunikace	18	220,00		3 960,00 21%	831,50	4 791,50
CU Potrubí 6/12 vč komunikace	-18	145,00		-2 610,00 21%	-548,00	-3 158,00
Součet položek				32 400,00	6 804,00	39 204,00
CELKEM K ÚHRADĚ						39 204,00

Vystavil: Jakub Machula
 servis@aiseco.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **AISECO - KopRekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno**

Objekt: **J2 MŠ NA OSADĚ, obj. J2**

Rozpočet: **ZL 8 Změna č.8 - Navýšení prací na rozvodech elektroinstalace**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			45 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		45 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		9 450,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

54 450,00 CZK

v

Brno

dne

02.08.17

Za zhotovitele

Za objednatele

Dodavatel:

AISECO s.r.o.
 Bednářova 26
 619 00 Brno



IČ: 27729109
 DIČ: CZ27729109
 Telefon: 733 125 180
 E-mail: obchod@aiseco.cz
 www.aiseco.cz

Odběratel:

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

Tel.: 548729606

Nabídka č.: 17NA00294
 Datum zápisu: 01.08.2017
 Platno do:

Konečný příjemce:

Navýšení ele prací

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Zjišťování , práce nezměřitelné v HZS	86	350,00		30 100,00 21%	6 321,00	36 421,00
Jistič instalační, 10kA, 16C/1	4	140,80		563,20 21%	118,27	681,47
Kabel CYKY 3x1,5 - montáž	80	29,76		2 380,80 21%	499,97	2 880,77
Kabel CYKY 3x2,5 - montáž	120	29,76		3 571,20 21%	749,95	4 321,15
Kabel CYKY 3x1,5	80	8,79		703,20 21%	147,67	850,87
Kabel CYKY 3x1,5	120	14,22		1 706,40 21%	358,34	2 064,74
Krabice přístrojová s víčkem, zapuštěná	4	7,62		30,48 21%	6,40	36,88
Krabice přístrojová s víčkem, zapuštěná - montáž	4	59,84		239,36 21%	50,27	289,63
Montážní, těsnící a spojovací materiál	1	5 705,36		5 705,36 21%	1 198,13	6 903,49
Součet položek				45 000,00	9 450,00	54 450,00
CELKEM K ÚHRADĚ						54 450,00

Vystavil: Iveta Nesrstová
 obchod@aiseco.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **AISECO - Kop Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno**

Objekt: **J2 MŠ NA OSADĚ, obj. J2**

Rozpočet: **ZL 9 Změna č.9 - Změna dodávky gastro zařízení**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-118 645,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-118 645,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-118 645,62 CZK
Základní DPH	21 %		-24 915,58 CZK
Zaokrouhlení			-0,80 CZK

Cena celkem s DPH **-143 562,00 CZK**

v BRNĚ dne

02.08.17



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položka č.:	Název a popis:	Výrobce	Typ:	Rozměr v mm:	Ml:	Počet ks:	Připojení elektro:		Připojení plyn:		Připojení ZTI:			Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
							Napětí [V]	Příkon: [kW]	Příkon: [kW]	Studená voda	Teplá voda	Odpad			
PŘÍPRAVA MASA															
115	Mlýnek na maso - stávající				ks	1	230	0,75						9 179,52 Kč	9 179,52 Kč
ČISTÁ PŘÍPRAVA															
122	Krouhač zeleniny - stávající				ks	1	230	0,35						17 118,98 Kč	17 118,98 Kč
122.1	Sada třísků ke krouhači zeleniny				ks	1								9 800,00 Kč	9 800,00 Kč
VÝDEJ JÍDLA, KOMPLETACE															
506	Manipulační vozík - stávající				ks	1								4 076,80 Kč	4 076,80 Kč
SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE															
601	Sladový regál				ks	8								3 575,04 Kč	3 575,04 Kč
SKLADOVÁNÍ ODPADKŮ															
610	Chladicí skříň na biologický odpad - stávající				ks	1	230	0,25						49 870,00 Kč	49 870,00 Kč
DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ															
XXX	Doprava zařízení na místo určení				ks	1									
XXX	Rozmístění technologie dle projektové dokumentace				ks	1									
XXX	Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem				ks	1									
XXX	Zaškolení obsluhy				ks	1									
Předpokládaný investiční náklad z veřejně dostupných zdrojů:														118 645,62 Kč	bez DPH
V celkovém součtu nákladů není zahrnuta doprava a montáž zařízení.														143 563,20 Kč	s DPH 21%

Všechny ve výpisech, ve zprávách a ve výkresech uvedené názvy výrobků slouží jako referenční typ. To znamená, že mohou být nahrazeny jiným výrobkem stejného vzhledu, stejných nebo lepších technických parametrů se stejnou nebo delší životností. Každý z těchto výrobků bude na stavbě vyzorkován a písemně odsouhlasen zástupcem investora, případně projektanta.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **AISECO - Kop Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno**

Objekt: **J2 MŠ NA OSADĚ, obj. J2**

Rozpočet: **ZL 10 Změna č.10- Provedení zděné příčky mezi M.Č.11 a M.Č.18**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		5 893,33
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		5 893,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 893,33 CZK
Základní DPH	21 %		1 238,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,33 CZK

Cena celkem s DPH

7 131,00 CZK

v

BRNĚ

dne

27.07.17



Za zhotovitele




Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	AISECO - Koper Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno		
O:	J2	MŠ NA OSADĚ, obj. J2	
R:	ZL 10	Provedení zděné příčky mezi M.Č.11 a M.Č.18	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 102,40
1	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	1,00000	448,00	448,00
2	342241166R00	Příčky z cihel podél děrovaných Pk-CD2, tl.140 mm	m2	4,20000	632,00	2 654,40
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 446,00
3	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	2,20000	210,00	462,00
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	6,20000	320,00	1 984,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				344,93
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,29188	267,00	344,93



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 102,40	53
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 446,00	42
99	Staveništní přesun hmot	HSV			344,93	6
Cena celkem					5 893,33	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **AISECO - Kop Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno**

Objekt: **J2 MŠ NA OSADĚ, obj. J2**

Rozpočet: **ZL 11 Změna č.11 - Odečet prací na instalacích ZTI**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-22 792,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-22 792,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-22 792,89 CZK
Základní DPH	21 %		-4 787,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,11 CZK

Cena celkem s DPH -27 580,00 CZK

v Brně dne 27.07.17

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-21 943,29	96
827-1	Vedení trubní kanalizace	PSV			-849,60	4
Cena celkem					-22 792,89	100

Položkový rozpočet

S:	AISECO - Koper Rekonstrukce kuchyně a VZT v objektu MŠ Koperníkova 6, 61500 Brno		
O:	J2	MŠ NA OSADĚ, obj. J2	
R:	ZL 11	Změna č.11 - Odečet prací na instalacích ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-21 943,29
1	13971-1101	Výkopávka v uzavřených prostorech s nal. výkopku	m3	-12,10000	944,00	-11 422,40
2	16110-1101	Svislé přemístění výkopku	m3	-12,10000	49,60	-600,16
3	16270-1105	Vodorovné přemístění výkopku do 10km	m3	-9,20000	172,00	-1 582,40
4	16710-1101	Naložení výkopku	m3	-9,20000	108,00	-993,60
5	17110-1103	Uložení sypaniny do násypu	m3	-9,20000	48,48	-446,02
6	17410-1101	Zásyp rýh sypaninou	m3	-3,10000	74,32	-230,39
7	17510-1101	Obsyp potrubí sypaninou	m3	-7,40000	224,80	-1 663,52
8		Štěrkoštěk zrna 0-8mm	t	-9,20000	544,00	-5 004,80
Díl: 827-1		Vedení trubicí kanalizace				-849,60
9	45457-3111	Lože pro potrubí z písku	m3	-1,80000	472,00	-849,60