



statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIC: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

SMO a.s.

se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

zastoupená Ing. Michalem Dlabačem, členem správní rady

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Dlabač, člen správní rady

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 42339839

DIC: CZ42339839

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 102946921/0100

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3400250134

číslo smlouvy zhotovitele: 25001024

číslo veřejné zakázky: N006/25/V00009713

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín – objekt Bratří Sousedníků 349 - stavební práce

(dále jen „dílo“)

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu zázemí sociálních služeb v ulici Bratří Sousedníků. V rámci stavebních prací dojde k výměně celé konstrukce střechy, budou provedeny drobné změny v dispozicích, výměna elektroinstalace, zdravotnické, ústředního vytápění, slaboproudu, vzduchotechniky atd. Součástí bude i rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace pod objektem.

Současně bude v objektu probíhat dodávka a montáž interiéru a dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny, se kterými je nutné stavební práce zkoordinovat.

2. Příslušná dokumentace

Předmět plnění (dílo) bude realizován podle projektové dokumentace, zpracované společností [REDAKCE] v 02/2024 (dále jen „**projektová dokumentace**“), včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který je **přílohou č. 1** této smlouvy a dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a platných právních předpisů. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací a dodávek) - **příloha č. 1** této smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla ve výkazy výměr.

3. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

- dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení, umístění stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- aktualizace vyjádření dotčených správců sítí v případě, že pozbyly platnosti, vytýčení veškerých sítí, označení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- zajištění a zpracování dílenské a výrobní dokumentace včetně materiálové specifikace a odsouhlasení objednatel (případně autorským dozorem projektanta)
- případný zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zhotovitel před zahájením prací předloží návrh výkresu ZOV, ve kterém bude zakresleno provedení zařízení staveniště a ostatní důležité položky z hlediska organizace výstavby a BOZP
- zajištění a realizace veškerých opatření vyplývajících z technické normy ČSN ISO 45001:2018, splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla a fotodokumentace postupu prací během provádění díla digitální podobě, fotodokumentace stavu přilehlých domů
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebo vlivem neodborné manipulace a úpravy výrobků a nesprávným zabudováním výrobků
- součinnost se stavebním úřadem v řízení o vydání kolaudačního souhlasu
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) včetně průběžného úklidu komunikace v průběhu výstavby
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x .dwg
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce vč. případného zaškolení zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS

- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
 - dodržení podmínek poskytovatele dotace.
4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
6. Zhotovitel se zavazuje v souladu s podmínkami poskytovatele dotace při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel je povinen omezit vznik odpadu během výstavby, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné použití a případně vysoce kvalitní recyklaci s elektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu. V rámci přechodu na oběhové hospodářství je zhotovitel povinen zajistit, aby plnění předmětu smlouvy bylo v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.
7. Zhotovitel bude přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.
8. Zhotovitel stavby splní povinnost v souladu s článkem 17, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85228. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Včetně vyplnění dle dokladové části a její písemné odsouhlasení TDS.

Splnění tohoto požadavku zhotovitel prokáže nejpozději při předání díla:

- kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
9. Zhotovitel se zavazuje k šetrnému a udržitelnému využívání a ochraně vodních zdrojů: Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedena spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:
- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - c) WC, zahmující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $V_{a1} = (V_{f2} + (3 \times V_{r3})) / 4$);
 - d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozího bodu 5 až 9 a vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

11. **Účel díla**

Účelem díla je zkvalitnění zázemí sociálních služeb v objektu na adrese Bratří Sousedíků 349, Zlín.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. **Podklady pro provedení díla tvoří zejména:**

- zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín – objekt Bratří Sousedíků 349 - stavební práce", včetně příloh
- nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek
- projektová dokumentace včetně povolení stavby

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a prohlašuje, že se s ní stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval podmínky zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů a materiály, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé.
5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. **Termín zahájení: do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště**
(předpoklad 1. 9. 2025)

K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření smlouvy o dílo, a to bezodkladně na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. **Termín dokončení stavebních prací: do 10 měsíců od předání staveniště.**

3. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba provádění plnění, bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4. Dodržení termínu pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku III. odst. 1 a 2 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.
6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 4 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VI. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze, pokud zhotovitel vznik okolností předvídaných článkem III. odst. 4 této smlouvy písemně oznámí objednateli do pěti pracovních dnů od jejich vzniku či ode dne, kdy se o nich dozvěděl nebo měl při vynaložení odborné péče dozvědět, popíše dostatečně podrobně povahu uvedených okolností, uvede jejich dopad na sjednanou dobu plnění stejně jako další relevantní informace týkající se těchto okolností. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
7. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VI. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak.
8. **Místo plnění:**
Místem plnění je objekt na adrese Bratří Sousedíků 349, Zlín.

Článek IV. **Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (**příloha č. 1** této smlouvy) ve výši:

15 221 221,00 Kč bez DPH.

Součástí ceny za dílo jsou veškeré činnosti a náklady na činnosti uvedené v článku I. této smlouvy, které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty.

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, včetně prací, výkonů a dodávek či jiných plnění, které byly při vynaložení odborné péče předvídatelné v okamžiku uzavření této smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s touto smlouvou. Za předvídatelné s vynaložením odborné péče se zde považují náklady na taková plnění, jejichž nutnost vyplývala ze zadávacích podmínek zadávacího řízení, obecně závazných předpisů a/nebo platných technických norem a jejichž identifikaci lze po zhotoviteli jakožto odborníkovi jednajícím s vynaložením odborné péče ve fázi přípravy nabídky rozumně požadovat. Plnění uvedená v předchozí větě nebudou považována za vícepráce, zhotovitel je bude povinen provést jako součást díla a nebude oprávněn v souvislosti s nimi nárokovat navýšení ceny díla ani jakoukoli úlevu z plnění jeho smluvních povinností.

5. Ke změně ceny díla dle článku IV. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud:
 - a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla (za tyto práce se však nepovažují plnění dle článku IV. odst. 4),
 - b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla,
 - c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvním stranám známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).
6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
7. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy RTS.
8. Objednatel zdanitelného plnění **jedná jako osoba povinná k dani**, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, **použije režim přenesené daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.

Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona o DPH.
2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti.
3. Zhotovitel je povinen na každém originálu faktury uvést název a číslo projektu, pod kterým je poskytovatel dotace zaevidoval. Objednatel sdělí zhotoviteli po uzavření smlouvy název a číslo projektu, které mají být uvedeny na faktuře.
4. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek, provedených v daném měsíci. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek jsou nedílnou součástí daňových dokladů (faktur) a zhotovitel předloží tištěnou i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soupis provedených stavebních prací bude předán v digitální podobě ve formátu pdf, dále v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakémkoliv uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
5. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na bezodkladné uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10% ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována poskytnutá dílčí plnění.

6. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Odst. 5., 6. a 7. článku XVIII. této smlouvy se použijí obdobně.
8. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VI. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele [REDAKCE], za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.
3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací („vícepráce“), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího řízení pro veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat takové nové plnění s ohledem na její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek VII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené povinnosti:

- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- b) Zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby.
- c) Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.
- d) Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- e) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona.
- f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost

Článek VIII. Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor přístup na místo plnění (staveniště). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
2. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně písemně vyzvat ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
3. Pokud se objednatel ke kontrole dle tohoto článku i přes včasnou výzvu ze strany zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
5. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min. zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla, a to nejméně 7 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného do katastrální mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
 - stavební deník
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
 - předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS
 - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
 - revizní zprávy nutné ke kolaudaci
 - dokladová část k publicitě
 - popř. další doklady související s provedením díla
7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek IX. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII. této smlouvy).
5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady objednatel jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XII.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá objednateli nejpozději k datu předání díla (tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků dle čl. IX. bod 3.) **bankovní záruku za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek** ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **200 000 Kč bez DPH**. Bankovní záruka ve smyslu § 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatel a bude platná po dobu **60 měsíců** od započetí běhu záruční doby (včetně).
2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatel za zhotovitelem, vzniklých z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatel. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících ze smlouvy a poskytnuté záruky. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatel v důsledku řádného neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla.
3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatel jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatel v případech uvedených v odst. 2 tohoto článku XIV. smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel řádně neplní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatel, jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je **60 měsíců**. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení) kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IX. odst. 3 této smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. [REDACTED]
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní v záruční době všechny vytčené vady na své náklady, prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí zhotoviteli objednatel.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIV.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno stavebně-montážní pojištění rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku minimálně ve výši **ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVIII. této smlouvy).

Článek XV.

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoli poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
 - a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům.

Všichni poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Stejně tak platí i pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. Dodavatel je povinen předložit „Čestné prohlášení“ poddodavatelů, které bude využívat při své činnosti k plnění veřejné zakázky, obsahující prohlášení, že se na ně nevztahují žádná omezení z titulu mezinárodních sankcí podle zákonů, upravujících provádění mezinárodních sankcí.

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.
4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.
5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „**částka k přímé úhradě**“). Nedílnou součástí faktury bude také:
 - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a
 - c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
9. Splatnost faktury činí **30** dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatel, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proti pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek XVI. **Úrok z prodlení**

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVII. **Smluvní pokuty**

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, zahájením provádění díla či řádným dokončením díla dle čl. III. této smlouvy nebo s předáním díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku IX. odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
7. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku I. bodu 5 až 9 této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 4 této smlouvy tzn., nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
9. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
10. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele (čl. XIV. odst. 3), v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé jmenované

smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVIII. této smlouvy.

11. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz článek XVIII. bod 1 smlouvy), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z celkové ceny za dílo bez DPH (článek IV. této smlouvy).
12. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v čl. XII. této smlouvy, tzn., nedoručí ve sjednaných termínech bankovní záruku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
14. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli doklad o trvání pojistných smluv dle článku XIV. odst. 3. této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

- d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XIX.

Jiná ustanovení

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam poddodavatelů, nesmí provádět dílo pomocí jiných než v něm uvedených poddodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.
3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba a s ním propojená.
5. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele a za předpokladu, že tento poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. XVII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.
7. Zhotovitel čestně prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50% přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písm. a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).Zhotovitel prohlašuje, že nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10% hodnoty zakázky.

Dále zhotovitel prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek

Současně zhotovitel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi

spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

8. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit dočasný billboard a před skončením realizace akce pamětní desku v souladu s manuálem Jednotného vizuálního stylu fondů EU v PO 2021-2027. Lze také umístit rovnou pamětní desku. Zhotovitel je povinen návrh billboardu a pamětní desky včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu pamětní desky nebo billboardu. Zhotovitel se zavazuje billboard a pamětní desku po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
9. Předmět plnění dle této smlouvy bude spolufinancován v rámci 30. výzvy IROP – Sociální služby – SC 4. 2. (ITI). Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu uvedenou v kapitole 9.2. Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (dokladová část projektové dokumentace) do 31. 12. 2035, včetně umožnění přístupu k nim.
10. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EUD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek XX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
6. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran (připojení platného uznávaného elektronického podpisu) a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 7. 11. 2024, č. j. 9/15Z/2024
Aktualizace č. 2 programových rámců OP JAK, IROP, OP TAK a OPŽP.

Schválení zadávacího řízení:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 17. 2. 2025, č. j. 81/4R/2025

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 5. 5. 2025, č. j. 39/9R/2025

Ve Zlíně dne dle el. podpisu


V Otrokovicích dne dle el. podpisu

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
SMO a.s.

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Ing. Michal Dlabač
člen správní rady

Kontrolu smlouvy provedl:		
Odbor realizace investičních akcí		
Odbor právní		
Odbor ekonomický		
Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín		

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2024_0303** **Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratři sousedíků č.p. 349**

Zadavatel **Statutární město Zlín** IČO: **00283924**
náměstí Míru 12 DIČ: **CZ00283924**
76001 Zlín

Zhotovitel: **SMO a.s.** IČO: **42339839**
Zlínská 172, Kvítkovice DIČ: **CZ42339839**
765 02 Otrokovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 578 370,91
PSV			8 399 946,59
MON			1 865 903,50
Vedlejší náklady			170 000,00
Ostatní náklady			207 000,00
Celkem			15 221 221,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 221 221,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 196 456,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **18 417 677,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	377 000,00	79 170,00	456 170,00	2
D.0	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	377 000,00	79 170,00	456 170,00	2
	Stavební objekt			0,00		
D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349	0,00	14 367 892,22	3 017 257,37	17 385 149,59	94
D.1.1	Architektonicko-stavební část	0,00	9 590 178,10	2 013 937,40	11 604 115,50	63
D.1.4.1	Zdravotechnika	0,00	1 382 191,52	290 260,22	1 672 451,74	9
D.1.4.2	Ústřední vytápění	0,00	1 529 619,10	321 220,01	1 850 839,11	10
D.1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod	0,00	1 126 215,00	236 505,15	1 362 720,15	7
D.1.4.4	Slaboproud	0,00	483 096,50	101 450,27	584 546,77	3
D.1.4.5	Vzduchotechnika	0,00	256 592,00	53 884,32	310 476,32	2
D.2	Přípojka jednotné kanalizace	0,00	385 431,49	80 940,61	466 372,10	3
D.2	Přípojka jednotné kanalizace	0,00	385 431,49	80 940,61	466 372,10	3
D.3	Venkovní úpravy přístupu	0,00	90 897,29	19 088,43	109 985,72	1
D.1.1	Architektonicko-stavební část	0,00	90 897,29	19 088,43	109 985,72	1
Celkem za stavbu		0,00	15 221 221,00	3 196 456,41	18 417 677,41	100

Popis stavby: 2024_0303 - Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349

Popis objektu: D.0 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: D.0 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: D.1 - Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební část

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Ústřední vytápění
Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Elektroinstalace a hromosvod
Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Slaboproud
Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Vzduchotechnika
Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, kotevního a spojovacího materiálu a prací. V.č.. D.1.4.5-03.
Popis objektu: D.2 - Přípojka jednotné kanalizace
Popis rozpočtu: D.2 - Přípojka jednotné kanalizace
Popis objektu: D.3 - Venkovní úpravy přístupu
Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební část
Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
Poznámka:
PD znamená projektová dokumentace
D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			36 125,04	0,2
132	Vnější splašková a dešťová kanalizace	HSV			379 871,49	2,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 023,94	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			365 649,98	2,4
34	Stěny a příčky	HSV			45 175,00	0,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			362 444,65	2,4
5	Komunikace	HSV			54 392,66	0,4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			298 401,22	2,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			445 063,92	2,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 054 175,34	6,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			229 808,89	1,5
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			62 458,00	0,4
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			23 515,00	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 896,08	0,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			10 895,30	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			161 870,40	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			69 685,39	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			523 970,76	3,4
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			13 111,00	0,1

99	Staveništní přesun hmot	HSV			81 327,45	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			305 627,83	2,0
712	Povlakové krytiny	PSV			635 174,83	4,2
713	Izolace tepelné	PSV			1 115 319,13	7,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			446 763,84	2,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			336 870,48	2,2
725	Zařizovací předměty	PSV			323 956,34	2,1
729	Ostatní materiál	PSV			167 267,40	1,1
733	Rozvod potrubí	PSV			704 474,44	4,6
734	Armatury	PSV			113 112,80	0,7
735	Otopná tělesa	PSV			464 137,43	3,0
739	Ostatní materiál	PSV			149 590,00	1,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			850 698,67	5,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			179 225,63	1,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			314 159,94	2,1
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			8 850,00	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 325 371,00	8,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			85 093,50	0,6
776	Podlahy povlakové	PSV			528 211,41	3,5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			14 120,38	0,1
781	Obklady keramické	PSV			150 789,61	1,0

782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			20 000,00	0,1
784	Malby	PSV			161 131,93	1,1
M21_1	Elektromontáže - Demontáže	MON			126 039,00	0,8
M21_10	Zemní práce	MON			11 505,00	0,1
M21_2	Elektromontáže - Rozvaděče	MON			154 131,00	1,0
M21_3	Elektromontáže - Dodávka a montáž Svítidla	MON			291 840,00	1,9
M21_4	Elektromontáže - Dodávka a montáž Spínače, zásuvky, instalační materiál	MON			133 233,00	0,9
M21_5	Elektromontáže - Dodávka a montáž kabely, úložné konstrukce	MON			258 180,00	1,7
M21_6	Elektromontáže - Signalizace WC invalidi	MON			9 355,00	0,1
M21_7	Elektromontáže - Drobné stavební práce	MON			19 740,00	0,1
M21_8	Elektromontáže - Dodávka a montáž Hromosvod a uzemnění	MON			122 192,00	0,8
M22_1	Strukturovaná kabeláž - SK - Zařízení RD-205	MON			148 498,00	1,0
M22_2	Strukturovaná kabeláž - SK - Ostatní zařízení	MON			170 243,00	1,1
M22_3	Strukturovaná kabeláž - SK - Trasy	MON			139 686,50	0,9
M22_4	Strukturovaná kabeláž - SK - Ostatní	MON			24 669,00	0,2
M24_1	Zařízení č.1 - Odsávání WC	MON			64 942,00	0,4
M24_2	Zařízení č.2 - Odvětrání čajové kuchyňky	MON			17 682,00	0,1
M24_3	Zařízení č.3 -Odvětrání výdeje jídel	MON			119 619,00	0,8
M24_4	Zařízení č.4 -Odvětrání místnosti FVE	MON			54 349,00	0,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			331 509,40	2,2
VN	Vedlejší náklady	VN			170 000,00	1,1

ON	Ostatní náklady	ON			207 000,00	1,4
Cena celkem					15 221 221,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	D.0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				170 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
Vytyčení stavby - geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
6	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				207 000,00		
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	D.0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvětleno.						
11	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
12	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.						
13	005231040R	Provozní řady	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
14	00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
17	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele, stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek smlouvy.						
18	005261020R	Bankovní záruky	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.						
		... bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	D.0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
... bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek								
19	ONR002	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Náklady spojené s dodržáním podmínek uvedených v obchodních podmínkách smlouvy čl. I. odst. 3 část a) a čl. XIX odst. 7.								
20	ONR003	Dodávka a montáž dočasný reklamní billboard stavby, rozměr 3x2,2m	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Dřevěná konstrukce z hranolků 50x50mm. Na konstrukci připevněná plachta s potiskem. Textaci odsouhlasí investor.								

Celkem						377 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				32 267,04		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	51,44000	80,00	4 115,20	822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
viz půdorys 1.NP :								
53,040								
-2,000*0,800								
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	51,44000	360,00	18 518,40	822-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,44000								
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	4,47375	1 250,00	5 592,19	800-1	RTS 25/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
viz půdorys 1.NP - bourací práce :								
pro nové příčky :								
1.17, 1.13 : 0,300*(6,575+1,350+11,625)*(0,500-0,150)								
viz půdorys 1.NP :								
žlabu u chodníků :								
0,300*(6,300+3,220+17,380)*0,300								
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	4,47375	285,00	1 275,02	800-1	RTS 25/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,47375								
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	5,86500	75,00	439,88	800-1	RTS 25/ I
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
viz půdorys 1.NP - bourací práce :								
pro nové příčky :								
1.17, 1.13 : 0,300*(6,575+1,350+11,625)								
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,47375	520,00	2 326,35	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,47375			4,47375			

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					15 023,94	
7	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	3,03514	4 950,00	15 023,94	801-1	RTS 25/ I

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

[viz půdorys 1.NP - bourací práce :](#)

[pro nové příčky :](#)

[1.17, 1.13 : 0,300*\(6,575+1,350+11,625\)*0,500](#)

[2,93250](#)

[Koeficient : 0,035](#)

[0,10264](#)

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	365 649,98					
8	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m3	0,12312	9 050,00	1 114,24	801-4	RTS 25/ I

včetně pomocného pracovního lešení

[viz půdorys 1.NP :](#)

[104 : 0,300*2,280*0,180](#)

[0,12312](#)

9	310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m3	2,26380	8 650,00	19 581,87	801-4	RTS 25/ I
---	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

[viz půdorys 1.NP :](#)

[110 : 0,800*2,000*0,180](#)

[0,28800](#)

[112 : 0,660*2,000*0,180](#)

[0,23760](#)

[1,050*2,000*0,150](#)

[0,31500](#)

[115 : 0,800*2,000*0,180](#)

[0,28800](#)

[121 : 1,850*2,280*0,400](#)

[1,68720](#)

[-1,000*2,100*0,400](#)

[-0,84000](#)

[122 : 0,800*2,000*0,180](#)

[0,28800](#)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	311238142R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,21$ MPa, , , Prvek zdící pálený funkce: blok zdící; tvar: základní; broušený; $d_l = 372$ mm; $\bar{s} = 175$ mm; $v = 249$ mm; styčná plocha: P+D; $\lambda = 0,270$ W/(m.K); f...	m2	17,38250	1 390,00	24 161,68	801-1	RTS 25/ I
viz půdorys 1.NP :								
113 : (1,230+1,150)*4,090				9,73420				
125 : 1,870*4,090				7,64830				
11	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,91$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,90$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Prvek zdící pálený funkce: blok zdící; tvar: základní; broušený; $d_l = 372$ mm; $\bar{s} = 240$ mm; $v = 249$ mm; styčná plocha: P+D; $\lambda = 0,280$ W/(m.K); f...	m2	20,38060	1 780,00	36 277,47	801-1	RTS 25/ I
viz půdorys střechy, řez B-B :								
10,200*1,660				16,93200				
8,020*0,430				3,44860				
12	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	360,00	720,00	801-1	RTS 25/ I
Včetně dodávky překladů.								
viz půdorys 1.NP :								
výpis překladů :								
PŘ-10 : 1,000				1,00000				
PŘ-11 : 1,000				1,00000				
13	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	590,00	1 180,00	801-1	RTS 25/ I
Včetně dodávky překladů.								
viz půdorys 1.NP :								
výpis překladů :								
PŘ-9 : 2,000				2,00000				
14	317168124R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	750,00	750,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně dodávky překladů. viz půdorys 1.NP : výpis překladů : PŘ-8 : 1,000		1,00000				
15	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. viz půdorys 1.NP : výpis překladů : PŘ-5 : 2,000*1 PŘ-6 : 2,000*2 PŘ-7 : 2,000*2	kus	10,00000	120,00	1 200,00	801-4	RTS 25/ I
16	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. viz půdorys 1.NP : výpis překladů : PŘ-3 : 2,000*1 PŘ-4 : 2,000*1	kus	4,00000	130,00	520,00	801-4	RTS 25/ I
17	317314140R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 400 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. viz půdorys 1.NP : výpis překladů : PŘ-1 : 2,000*1 PŘ-2 : 2,000*1	kus	4,00000	160,00	640,00	801-4	RTS 25/ I
18	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L viz půdorys 1.NP :	t	0,33048	15 000,00	4 957,20	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výpis překladů :						
		PŘ-1 : 20,400/1000*1,750*3*1			0,10710			
		PŘ-2 : 20,400/1000*1,550*3*1			0,09486			
		PŘ-3 : 20,400/1000*1,750*2*1			0,07140			
		PŘ-4 : 20,400/1000*1,400*2*1			0,05712			
19	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,18393	15 000,00	2 758,95	801-1	RTS 25/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		viz půdorys 1.NP :						
		výpis překladů :						
		PŘ-5 : 25,300/1000*1,870*1*1			0,04731			
		PŘ-6 : 25,300/1000*1,300*1*2			0,06578			
		PŘ-7 : 25,300/1000*1,400*1*2			0,07084			
20	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	50,00000	270,00	13 500,00	801-4	RTS 25/ I
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
		viz půdorys 1.NP :						
		50,000		50,00000				
21	342248141R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdící pálený funkce: příčkovka; broušený; dl = 497 mm; š = 115 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,260 W/(m.K); fb = 10,0 N/mm2	m2	8,19160	1 060,00	8 683,10	801-1	RTS 25/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		viz půdorys 1.NP :						
		115 : 2,340*4,090			9,57060			
		-0,700*1,970			-1,37900			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdící pálený funkce: příčkovka, blok zdící; broušený; dl = 497 mm; š = 140 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,260 W/(m.K); fb = 1...	m2	79,98360	1 200,00	95 980,32	801-1	RTS 25/ I
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), viz půdorys 1.NP :								
102 : (6,500+1,500+11,730)*4,090				80,69570				
-0,800*1,970				-1,57600				
-0,900*1,970				-1,77300				
-1,450*1,970				-2,85650				
121 : 2,270*2,420				5,49340				
23	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	24,54000	155,00	3 803,70	801-1	RTS 25/ I
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. viz půdorys 1.NP :								
115 : 4,090*2				8,18000				
113 : 4,090*2				8,18000				
121 : 4,090*1				4,09000				
102 : 4,090*1				4,09000				
24	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	3,58360	1 400,00	5 017,04	801-1	RTS 25/ I
jakýmkoliv cihlami, viz půdorys 1.NP : výpis překladů :								
PŘ-1 : 1,750*0,120*2*1				0,42000				
PŘ-2 : 1,550*0,120*2*1				0,37200				
PŘ-3 : 1,750*0,120*2*1				0,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PŘ-4 : 1,400*0,120*2*1		0,33600				
		PŘ-5 : 1,870*0,140*2*1		0,52360				
		PŘ-6 : 1,300*0,140*2*2		0,72800				
		PŘ-7 : 1,400*0,140*2*2		0,78400				
25	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým	m2	9,90720	550,00	5 448,96	801-1	RTS 25/ I
		plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, viz půdorys 1.NP : výpis překladů :						
		PŘ-1 : 1,850*0,250*2*1		0,92500				
		1,310*0,400*1		0,52400				
		PŘ-2 : 1,650*0,250*2*1		0,82500				
		1,100*0,400*1		0,44000				
		PŘ-3 : 1,850*0,250*2*1		0,92500				
		1,100*0,280*1		0,30800				
		PŘ-4 : 1,500*0,250*2*1		0,75000				
		1,000*0,280*1		0,28000				
		PŘ-5 : 1,970*0,300*2*1		1,18200				
		1,490*0,180*1		0,26820				
		PŘ-6 : 1,400*0,300*2*2		1,68000				
		PŘ-7 : 1,500*0,300*2*2		1,80000				
26	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	7,23000	1 350,00	9 760,50	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz půdorys 1.NP :						
		106 : 0,850*1,500*2		2,55000				
		109 : 0,950*1,500		1,42500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		116 : 1,170*1,500		1,75500				
		121 : 1,000*1,500		1,50000				
27	380931113R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 10 mm Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu. Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou. Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu. viz půdorys 1.NP - bourací práce : pro kanalizaci : Začátek provozního součtu 1.04 : 5,230+5,160 vodorovná : 1,000+5,230+7,765+8,000+17,880 8,380+33,100 1.07, 1.09 : 4,930+4,480 1.02 : 4,430+4,370 1.15, 1.16 : 4,900+4,460 1.17 : 2,230+1,770 1.13 : 4,430+4,380 1.23 : 4,940+13,500 Mezisoučet Konec provozního součtu 150,5650/0,30+10,000	kus	511,88333	120,00	61 426,00	801-4	RTS 25/ I
				10,39000				
				39,87500				
				41,48000				
				9,41000				
				8,80000				
				9,36000				
				4,00000				
				8,81000				
				18,44000				
				150,56500				
				511,88333				
28	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm viz půdorys 2.NP : 205 : 10,470	m2	10,47000	1 250,00	13 087,50	801-1	RTS 25/ I
				10,47000				
29	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	356,44000	60,00	21 386,40	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
EI30 :								
Hodnota z bývalého odkazu. : 330,74				330,74000				
Hodnota z bývalého odkazu. : 25,7				25,70000				
30	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,80000	300,00	540,00	801-1	RTS 25/ I
viz půdorys 1.NP :								
107 : 1,800				1,80000				
31	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	20,30000	270,00	5 481,00	801-1	RTS 25/ I
viz půdorys 1.NP :								
101 : 3,170				3,17000				
105 : 2,550				2,55000				
108 : 2,400				2,40000				
112 : 4,660				4,66000				
115 : 2,570				2,57000				
116 : 2,290				2,29000				
126 : 2,660				2,66000				
32	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	20,18000	170,00	3 430,60	801-1	RTS 25/ I
viz půdorys 1.NP :								
106 : 6,440				6,44000				
109 : 7,650				7,65000				
118 : 6,090				6,09000				
33	13285291R	Ocel svařitelná betonářská - tyč; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm	t	0,13710	35 000,00	4 798,50	SPCM	RTS 25/ I
viz půdorys 1.NP - bourací práce :								
pro kanalizaci :								
Začátek provozního součtu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.04 : 5,230+5,160		10,39000				
		vodorovná : 1,000+5,230+7,765+8,000+17,880		39,87500				
		8,380+33,100		41,48000				
		1.07, 1.09 : 4,930+4,480		9,41000				
		1.02 : 4,430+4,370		8,80000				
		1.15, 1.16 : 4,900+4,460		9,36000				
		1.17 : 2,230+1,770		4,00000				
		1.13 : 4,430+4,380		8,81000				
		1.23 : 4,940+13,500		18,44000				
		Mezisoučet		150,56500				
		Konec provozního součtu						
		(150,5650/0,30+10,000)*0,400*0,620/1000		0,12695				
		Koeficient : 0,08		0,01016				
34	13388130R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 114 mm; b = 120 mm; s = 5,0 mm; t = 8,0 mm	t	0,35692	35 000,00	12 492,20	SPCM	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						
		výpis překladů :						
		PŘ-1 : 20,400/1000*1,750*3*1		0,10710				
		PŘ-2 : 20,400/1000*1,550*3*1		0,09486				
		PŘ-3 : 20,400/1000*1,750*2*1		0,07140				
		PŘ-4 : 20,400/1000*1,400*2*1		0,05712				
		Koeficient : 0,08		0,02644				
35	13388135R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 133 mm; b = 140 mm; s = 5,5 mm; t = 8,5 mm	t	0,19865	35 000,00	6 952,75	SPCM	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						
		výpis překladů :						
		PŘ-5 : 25,300/1000*1,870*1*1		0,04731				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

PŘ-6 : 25,300/1000*1,300*1*2

0,06578

PŘ-7 : 25,300/1000*1,400*1*2

0,07084

Koeficient : 0,08

0,01471

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	362 444,65
---------------	-----------------------------	-------------------

36	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	20,36500	4 800,00	97 752,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

XC1

viz statika - tvar a výztuž věnců :

V101 : 0,400*0,400*102,000

16,32000

V102 : 0,180*0,250*53,000

2,38500

V103 : 0,150*0,250*20,000

0,75000

V104 : 0,280*0,250*13,000

0,91000

37	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	188,00000	800,00	150 400,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

viz statika - tvar a výztuž věnců :

V101 : 0,500*2*102,000

102,00000

V102 : 0,500*2*53,000

53,00000

V103 : 0,500*2*20,000

20,00000

V104 : 0,500*2*13,000

13,00000

38	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	188,00000	150,00	28 200,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 188,00000

188,00000

39	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	1,91317	45 000,00	86 092,65	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------

Včetně distančních prvků.

viz statika - tvar a výztuž věnců :

1822,070/1000

1,82207

Koeficient : 0,05

0,09110

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy	298 401,22
---------------	--------------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	602015183RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	576,23800	380,00	218 970,44	801-1	RTS 25/ I

po jednotlivých vrstvách

[Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 199,70555](#)

199,70555

[Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 76,43995](#)

76,43995

[Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 300,09250](#)

300,09250

41	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	624,91000	50,00	31 245,50	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

[Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 576,23800](#)

576,23800

[Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 48,67200](#)

48,67200

42	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrné, akrylátové, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti; barva: 8 barevných odstínů dle vzorníku	m2	48,67200	990,00	48 185,28	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 18,79650](#)

18,79650

[Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 29,87550](#)

29,87550

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						445 063,92	
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

43	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	260,12570	60,00	15 607,54	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

kteří se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

viz půdorys 1.NP :

2,830*1,990*2

11,26340

4,220*1,990

8,39780

4,135*3,540

14,63790

4,205*1,990

8,36795

4,220*1,990*3

25,19340

0,880*2,020

1,77760

0,850*0,550

0,46750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,090*1,130		2,36170				
		1,170*0,560		0,65520				
		1,440*0,830		1,19520				
		4,220*1,990*3		25,19340				
		2,000*1,990*6		23,88000				
		viz půdorys 2.NP :						
		1,990*1,370		2,72630				
		2,030*1,370		2,78110				
		0,820*1,420		1,16440				
		Koeficient : 1		130,06285				
44	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	223,19500	75,00	16 739,63	801-1	RTS 25/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 223,19500		223,19500				
45	611421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	42,04000	550,00	23 122,00	801-4	RTS 25/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		viz půdorys 2.NP :						
		201 : 8,520		8,52000				
		202 : 3,760		3,76000				
		203 : 10,450		10,45000				
		204 : 19,310		19,31000				
46	611474611R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky	m2	32,90000	750,00	24 675,00	801-1	RTS 25/ I
		kompletní souvrství						
		včetně pomocného lešení						
		viz půdorys 1.NP :						
		VOŠ :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		121 : 4,200		4,20000				
		122 : 5,120		5,12000				
		123 : 10,850		10,85000				
		125 : 12,730		12,73000				
47	612421431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	687,55565	320,00	220 017,81	801-4	RTS 25/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

viz půdorys 1.NP :

104 : (4,180+9,350)*2*3,700	100,12200
-2,830*1,990*2	-11,26340
-0,900*1,970	-1,77300
(2,830+1,990*2)*0,180*2	2,45160
105 : 6,400*(3,700-1,600)	13,44000
106 : (10,300+0,850*2)*(3,700-1,600)	25,20000
-2,000*1,990	-3,98000
(2,000+1,990*2)*0,180	1,07640
107 : (1,200+0,800)*(3,700-1,600)	4,20000
108 : 6,200*(3,700-1,600)	13,02000
109 : 11,100*(3,700-1,600)	23,31000
-2,000*1,990	-3,98000
(2,000+1,990*2)*0,180	1,07640
110 : 14,060*3,700	52,02200
-0,900*1,970	-1,77300
-2,000*1,990	-3,98000
(2,000+1,990*2)*0,180	1,07640
-0,800*2,000	-1,60000
111 : 14,640*3,700	54,16800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,800*1,970				-1,57600		
		-2,000*1,990				-3,98000		
		(2,000+1,990*2)*0,180				1,07640		
		-0,800*2,000				-1,60000		
		112 : 9,050*3,700				33,48500		
		-2,340*3,700				-8,65800		
		-1,050*3,700				-3,88500		
		-0,660*2,000				-1,32000		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		113 : (9,720+1,620+1,700)*3,700				48,24800		
		-4,205*1,990				-8,36795		
		-4,220*1,990				-8,39780		
		(4,205+1,990*2)*0,180				1,47330		
		(4,220+1,990*2)*0,180				1,47600		
		114 : 14,840*3,700				54,90800		
		-0,800*2,000				-1,60000		
		-1,050*3,700				-3,88500		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		-2,000*1,990				-3,98000		
		(2,000+1,990*2)*0,180				1,07640		
		115 : 6,880*(3,700-1,600)				14,44800		
		-2,340*(3,700-1,600)				-4,91400		
		-0,800*2,000				-1,60000		
		116 : 6,260*(3,700-1,600)				13,14600		
		-2,000*1,990				-3,98000		
		(2,000+1,990*2)*0,180				1,07640		
		117 : (32,210-9,350)*3,700				84,58200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(1,650*2+1,800)*3,700				-18,87000		
		-1,150*3,700				-4,25500		
		-4,220*1,990*2				-16,79560		
		(4,220+1,990*2)*0,180*2				2,95200		
		118 : 12,600*3,700				46,62000		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		-0,740*1,380				-1,02120		
		-0,880*2,020				-1,77760		
		(0,880+2,020*2)*0,180				0,88560		
		119 : 24,460*2,350				57,48100		
		-0,600*1,200				-0,72000		
		-1,000*2,050				-2,05000		
		-0,800*1,970*2				-3,15200		
		-0,900*1,970				-1,77300		
		-1,330*1,870				-2,48710		
		120 : 17,040*2,900				49,41600		
		-0,900*1,970				-1,77300		
		-1,850*2,000				-3,70000		
		-1,440*0,830				-1,19520		
		(1,440+0,830*2)*0,180				0,55800		
		121 : 8,240*(2,280-1,600)				5,60320		
		-1,420*(2,000-1,600)				-0,56800		
		-2,270*(2,280-1,600)				-1,54360		
		(1,170+0,560*2)*0,180				0,41220		
		122 : (10,480-0,280-2,270)*2,280				18,08040		
		-0,800*2,000				-1,60000		
		-0,800*1,970				-1,57600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		123 : 13,840*2,280		31,55520				
		-0,800*2,000		-1,60000				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		-2,090*1,130		-2,36170				
		(2,090+1,130*2)*0,180		0,78300				
		124 : (29,970-9,350)*3,700		76,29400				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		-1,000*2,050		-2,05000				
		-0,740*1,380		-1,02120				
		-4,220*1,990*2		-16,79560				
		(4,220+1,990*2)*0,180*2		2,95200				
		125 : (16,060-1,870)*2,280		32,35320				
		-0,900*1,970		-1,77300				
		-0,850*0,550		-0,46750				
		(0,850+0,550*2)*0,180		0,35100				
48	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	316,42280	50,00	15 821,14	801-1	RTS 25/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 80,61340		80,61340				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 235,80940		235,80940				
49	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	141,48564	100,00	14 148,56	801-1	RTS 25/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 235,80940*0,6		141,48564				
50	612474510R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,	m2	80,61340	320,00	25 796,29	801-1	RTS 25/ I
		kompletní souvrství						
		Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 80,61340		80,61340				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	235,80940	350,00	82 533,29	801-1	RTS 25/ I
		kompletní souvrství						
		viz půdorys 1.NP :						
		104 : 0,300*2,280		0,68400				
		110 : 0,800*2,000		1,60000				
		112 : 0,660*2,000		1,32000				
		1,050*2,000		2,10000				
		115 : 0,800*2,000		1,60000				
		2,340*4,090		9,57060				
		-0,700*1,970		-1,37900				
		121 : 1,850*2,280		4,21800				
		-1,000*2,100		-2,10000				
		2,270*2,420		5,49340				
		(1,100+2,100*2)*0,250		1,32500				
		122 : 0,800*2,000		1,60000				
		113 : (1,230+1,150)*4,090		9,73420				
		125 : 1,870*4,090		7,64830				
		102 : (6,500+1,500+11,730)*4,090		80,69570				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		-0,900*1,970		-1,77300				
		-1,450*1,970		-2,85650				
		Mezisoučet		117,90470				
		117,90470		117,90470				
52	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	23,58094	280,00	6 602,66	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 235,80940*0,1		23,58094				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 054 175,34					
53	622319522RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka	m2	18,79650	1 550,00	29 134,58	801-1	RTS 25/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

viz pohledy :

jižní : 45,840*0,450

-4,070*0,450

20,62800

-1,83150

54	622319132RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 100 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku =...	m2	199,70555	1 350,00	269 602,49	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

viz pohledy :

jižní : 45,880*5,575

-4,070*3,090

-0,880*1,750

-4,220*1,990

-4,205*1,990

-4,220*1,990*3

255,78100

-12,57630

-1,54000

-8,39780

-8,36795

-25,19340

55	622319450RV1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou, Stěrka lepicí	m2	76,43995	1 800,00	137 591,91	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	-----------

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku.

viz půdorys 1.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,830+1,990)*2*2*0,360		6,94080				
		(4,220+1,990)*2*0,310		3,85020				
		(4,135+3,540*2)*0,310		3,47665				
		(4,205+1,990)*2*0,310		3,84090				
		(4,220+1,990)*2*3*0,310		11,55060				
		(0,880+2,020*2)*0,310		1,52520				
		(0,850+0,550)*2*0,360		1,00800				
		(1,490+1,920*2)*0,360		1,91880				
		(2,090+1,130)*2*0,360		2,31840				
		(1,170+0,560)*2*0,360		1,24560				
		(1,440+0,830)*2*0,360		1,63440				
		(4,220+1,990)*2*3*0,360		13,41360				
		(2,000+1,990)*2*6*0,360		17,23680				
		viz půdorys 2.NP :						
		(0,820+1,420)*2*0,360		1,61280				
		(2,030+1,370)*2*0,360		2,44800				
		(1,990+1,370)*2*0,360		2,41920				
56	622391219R00	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 160 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek, Hmoždinka	m2	218,50205	65,00	14 202,63	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 18,79650		18,79650				
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 199,70555		199,70555				
57	622391223R00	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 200 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek, Hmoždinka	m2	329,96800	85,00	28 047,28	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 300,09250		300,09250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 29,87550		29,87550				
58	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky, Lišta omítková	m	223,19500	55,00	12 275,73	801-1	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,830+1,990)*2*2		19,28000				
		(4,220+1,990)*2		12,42000				
		4,135+3,540*2		11,21500				
		(4,205+1,990)*2		12,39000				
		(4,220+1,990)*2*3		37,26000				
		0,880+2,020*2		4,92000				
		(0,850+0,550)*2		2,80000				
		1,490+1,920*2		5,33000				
		(2,090+1,130)*2		6,44000				
		(1,170+0,560)*2		3,46000				
		(1,440+0,830)*2		4,54000				
		(4,220+1,990)*2*3		37,26000				
		(2,000+1,990)*2*6		47,88000				
		viz půdorys 2.NP :						
		(0,820+1,420)*2		4,48000				
		(2,030+1,370)*2		6,80000				
		(1,990+1,370)*2		6,72000				
59	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	548,47005	70,00	38 392,90	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 18,79650		18,79650				
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 199,70555		199,70555				
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 300,09250		300,09250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 29,87550		29,87550				
60	622319135RVS	Zatepl. expandovaným polystyrénem, tloušťky 150 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou - D+M	m2	300,09250	1 575,00	472 645,69		Vlastní
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/m K.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. viz pohledy : západní : 10,570*5,575 -2,830*1,990*2 východní : 10,570*5,575 -1,490*1,470 -0,850*0,550 -2,090*1,130 -0,820*1,420 -2,030*1,370 -1,990*1,370 severní : 45,940*5,575 -2,000*1,990*6 -4,220*1,990*3 -1,440*0,830 -1,170*0,560						
					58,92775			
					-11,26340			
					58,92775			
					-2,19030			
					-0,46750			
					-2,36170			
					-1,16440			
					-2,78110			
					-2,72630			
					256,11550			
					-23,88000			
					-25,19340			
					-1,19520			
					-0,65520			
61	622319525RVS	Zateplovací systém sokl extrudovaným polystyrénem, tloušťky 150 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - D+M	m2	29,87550	1 750,00	52 282,13		Vlastní

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky,
 vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.
 Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m2K.
 viz pohledy :
 západní : 11,020*0,450
 východní : 11,020*0,450
 -1,490*0,450

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

severní : 45,840*0,450

20,62800

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						229 808,89	
62	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	20,12864	5 250,00	105 675,36	801-1	RTS 25/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

viz půdorys 1.NP :

skladba P1 :

Začátek provozního součtu

101 : 3,170	3,17000
102 : 56,280	56,28000
103 : 21,950	21,95000
104 : 42,040	42,04000
110 : 11,020	11,02000
111 : 11,020	11,02000
112 : 4,660	4,66000
113 : 27,700	27,70000
114 : 11,390	11,39000
117 : 44,760	44,76000
118 : 6,090	6,09000
119 : 18,540	18,54000
120 : 18,010	18,01000
122 : 5,120	5,12000
123 : 10,850	10,85000
124 : 51,450	51,45000
125 : 12,730	12,73000
126 : 2,660	2,66000
Mezisoučet	359,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Konec provozního součtu 359,4400*0,056 20,12864								
63	631312131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	4,55040	4 550,00	20 704,32	801-4	RTS 25/ I
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, viz půdorys 1.NP - bourací práce : pro kanalizaci : 1.04 : 2,238*0,150 0,33570 vodorovná : 16,840*0,150 2,52600 1.07, 1.09 : 1,800*0,150 0,27000 1.02 : 1,760*0,150 0,26400 1.15, 1.16 : 1,800*0,150 0,27000 1.17 : 0,720*0,150 0,10800 1.13 : 1,758*0,150 0,26370 1.23 : 1,840*0,150 0,27600 1.25 : 1,580*0,150 0,23700								
64	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	20,12864	1 250,00	25 160,80	801-1	RTS 25/ I
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 20,12864 20,12864								
65	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,10860	41 000,00	4 452,60	801-1	RTS 25/ I
včetně distančních prvků viz půdorys 1.NP - bourací práce : pro kanalizaci : Začátek provozního součtu 1.04 : 2,238 2,23800 vodorovná : 16,840 16,84000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.07, 1.09 : 1,800		1,80000				
		1.02 : 1,760		1,76000				
		1.15, 1.16 : 1,800		1,80000				
		1.17 : 0,720		0,72000				
		1.13 : 1,758		1,75800				
		1.23 : 1,840		1,84000				
		1.25 : 1,580		1,58000				
		Mezisoučet		30,33600				
		Konec provozního součtu						
		3,113/1000*30,3360*1,15		0,10860				
66	631664111R00	Oprava trhlin v podlahách cementovou hmotou včetně penetrace podkladu, tloušťky od 1 mm do 10 mm	m2	14,44275	750,00	10 832,06	801-4	RTS 25/ I
		viz půdorys střechy, řezy :						
		skladba S02 :						
		5,250*9,170*0,30		14,44275				
67	632451034R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	29,90000	360,00	10 764,00	801-1	RTS 25/ I
		na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,						
		viz půdorys 1.NP :						
		skladba KD1 :						
		105 : 2,550		2,55000				
		106 : 6,440		6,44000				
		107 : 1,800		1,80000				
		108 : 2,400		2,40000				
		109 : 7,650		7,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

115 : 2,570

2,57000

116 : 2,290

2,29000

121 : 4,200

4,20000

68	632471113R00	Provedení reprofilyce vodorovného betonového povrchu cementovou hmotou tloušťky 10 mm	m2	208,87900	250,00	52 219,75	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

bez penetrace podkladu

viz výkresy řezů :

poznámka - lokální vyspravení podkladní žb desky 40-60% plochy :

44,680*9,350*0,5

208,87900

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						161 870,40	
69	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	726,24000	70,00	50 836,80	800-3	RTS 25/ I

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

viz pohledy :

západní : 12,640*6,000

75,84000

východní : 12,640*6,000

75,84000

severní : 47,880*6,000

287,28000

jižní : 47,880*6,000

287,28000

70	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 452,48000	35,00	50 836,80	800-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 726,24000*2

1 452,48000

71	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	726,24000	40,00	29 049,60	800-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 726,24000

726,24000

72	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	389,34000	80,00	31 147,20	800-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

viz půdorys 1.NP :

101 : 3,170

3,17000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102 : 56,280		56,28000				
		103 : 21,950		21,95000				
		104 : 42,040		42,04000				
		105 : 2,550		2,55000				
		106 : 6,440		6,44000				
		107 : 1,800		1,80000				
		108 : 2,400		2,40000				
		109 : 7,650		7,65000				
		110 : 11,020		11,02000				
		111 : 11,020		11,02000				
		112 : 4,660		4,66000				
		113 : 27,700		27,70000				
		114 : 11,390		11,39000				
		115 : 2,570		2,57000				
		116 : 2,290		2,29000				
		117 : 44,760		44,76000				
		118 : 6,090		6,09000				
		119 : 18,540		18,54000				
		120 : 18,010		18,01000				
		121 : 4,200		4,20000				
		122 : 5,120		5,12000				
		123 : 10,850		10,85000				
		124 : 51,450		51,45000				
		125 : 12,730		12,73000				
		126 : 2,660		2,66000				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					69 685,39		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	580,71160	120,00	69 685,39	801-1	RTS 25/ I

viz půdorys 1.NP :

45,880*10,570

484,95160

viz půdorys 2.NP :

95,760

95,76000

Díl: 96		Bourání konstrukcí					523 970,76		
74	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	8,44400	140,00	1 182,16	801-3	RTS 25/ I	

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz půdorys 1.NP - bourací práce :

1.06 : 3,010*2,200

6,62200

-0,600*1,970*2

-2,36400

1.09 : (1,510+0,930)*2,200

5,36800

-0,600*1,970

-1,18200

75	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	90,19710	180,00	16 235,48	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz půdorys 1.NP - bourací práce :

ubourání pod vazníkem :

(9,350*3+4,670*5+1,500+4,860)*0,395

22,81520

15,080*0,395

5,95660

1.04 : (4,500+0,650)*4,485

23,09775

-0,800*1,970

-1,57600

1.03 : (1,035+3,230)*1,140

4,86210

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.13 : 2,880*4,335		12,48480				
		-1,450*1,970		-2,85650				
		2,800*4,335		12,13800				
		-1,450*1,970		-2,85650				
		1.12 : 2,270*4,335		9,84045				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		1.15 : 1,970*4,335		8,53995				
		-0,150*4,485		-0,67275				
76	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	19,40418	950,00	18 433,97	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		viz půdorys 1.NP - bourací práce :						
		obvodové zdi nad věncem :						
		0,400*0,545*(39,830*2+9,350)		19,40418				
77	965041331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,39295	3 200,00	4 457,44	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP - bourací práce :						
		skladba S1A :						
		Začátek provozního součtu						
		1.01 : 3,160		3,16000				
		1.05 : 2,550		2,55000				
		1.07 : 1,800		1,80000				
		1.08 : 2,400		2,40000				
		1.11 : 2,380		2,38000				
		1.16 : 2,310		2,31000				
		1.21 : 3,080		3,08000				
		1.24 : 3,750		3,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet

21,43000

Konec provozního součtu

21,430*0,065

1,39295

78	965041341RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	23,94665	1 700,00	40 709,31	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

viz půdorys 1.NP - bourací práce :

skladba S1A :

Začátek provozního součtu

1.02 : 41,570

41,57000

1.03 : 34,340

34,34000

1.04 : 6,810

6,81000

1.06 : 6,440

6,44000

1.09 : 7,640

7,64000

1.10 : 11,020

11,02000

1.12 : 8,220

8,22000

1.13 : 66,380

66,38000

1.14 : 13,590

13,59000

1.15 : 5,070

5,07000

1.17 : 99,180

99,18000

1.18 : 6,090

6,09000

1.19 : 10,470

10,47000

1.20 : 18,010

18,01000

1.22 : 6,160

6,16000

1.23 : 10,840

10,84000

1.25 : 16,580

16,58000

Mezisoučet

368,41000

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		368,410*0,065		23,94665				
79	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,28580	3 250,00	4 178,85	801-3	RTS 25/ I

viz půdorys 1.NP - bourací práce :

skladba S1A :

Začátek provozního součtu

1.01 : 3,160

3,16000

1.05 : 2,550

2,55000

1.07 : 1,800

1,80000

1.08 : 2,400

2,40000

1.11 : 2,380

2,38000

1.16 : 2,310

2,31000

1.21 : 3,080

3,08000

1.24 : 3,750

3,75000

Mezisoučet

21,43000

Konec provozního součtu

21,430*0,060

1,28580

80	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	22,10460	2 900,00	64 103,34	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

viz půdorys 1.NP - bourací práce :

skladba S1A :

Začátek provozního součtu

1.02 : 41,570

41,57000

1.03 : 34,340

34,34000

1.04 : 6,810

6,81000

1.06 : 6,440

6,44000

1.09 : 7,640

7,64000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.10 : 11,020		11,02000				
		1.12 : 8,220		8,22000				
		1.13 : 66,380		66,38000				
		1.14 : 13,590		13,59000				
		1.15 : 5,070		5,07000				
		1.17 : 99,180		99,18000				
		1.18 : 6,090		6,09000				
		1.19 : 10,470		10,47000				
		1.20 : 18,010		18,01000				
		1.22 : 6,160		6,16000				
		1.23 : 10,840		10,84000				
		1.25 : 16,580		16,58000				
		Mezisoučet		368,41000				
		Konec provozního součtu						
		368,410*0,060		22,10460				
81	965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,43015	2 200,00	11 946,33	801-3	RTS 25/ I

viz půdorys 1.NP - bourací práce :

pro kanalizaci :

1.04 : 2,238*0,150

0,33570

vodorovná : 16,840*0,150

2,52600

1.07, 1.09 : 1,800*0,150

0,27000

1.02 : 1,760*0,150

0,26400

1.15, 1.16 : 1,800*0,150

0,27000

1.17 : 0,720*0,150

0,10800

1.13 : 1,758*0,150

0,26370

1.23 : 1,840*0,150

0,27600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.25 : 1,580*0,150 pro nové příčky : 1.17, 1.13 : 5,865*0,150		0,23700				
82	965042241RT6	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 viz půdorys 1.NP - bourací práce : skladba S1B : 1.25 : 16,580*0,220	m3	3,64760	1 700,00	6 200,92	801-3	RTS 25/ I
				3,64760				
83	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár viz půdorys 1.NP - bourací práce : skladba S1A : 1.05 : 2,550 1.06 : 6,440 1.07 : 1,800 1.08 : 2,400 1.09 : 7,640 1.16 : 2,310 1.19 : 10,470 1.21 : 3,080 viz půdorys 2.NP - bourací práce : skladba S2, S3 : 202 : 3,760	m2	40,45000	50,00	2 022,50	801-3	RTS 25/ I
				2,55000				
				6,44000				
				1,80000				
				2,40000				
				7,64000				
				2,31000				
				10,47000				
				3,08000				
				3,76000				
84	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz půdorys 1.NP - bourací práce : 30,000	kus	30,00000	20,00	600,00	801-3	RTS 25/ I
				30,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	36,24800	450,00	16 311,60	801-3	RTS 25/ I
viz půdorys 1.NP - bourací práce :								
0,600*1,970*7				8,27400				
0,800*1,970*11				17,33600				
0,900*1,970*6				10,63800				
86	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	8,26660	350,00	2 893,31	801-3	RTS 25/ I
viz půdorys 1.NP - bourací práce :								
1,450*1,970*2				5,71300				
1,330*1,920				2,55360				
87	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	1,30000	7 000,00	9 100,00	801-3	RTS 25/ I
viz řez B-B :								
0,650*2				1,30000				
88	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	190,26500	990,00	188 362,35	801-3	RTS 25/ I
viz půdorys 1.NP - bourací práce :								
pro kanalizaci :								
1.04 : 5,230+5,160				10,39000				
vodorovná : 1,000+5,230+7,765+8,000+17,880				39,87500				
8,380+33,100				41,48000				
1.07, 1.09 : 4,930+4,480				9,41000				
1.02 : 4,430+4,370				8,80000				
1.15, 1.16 : 4,900+4,460				9,36000				
1.17 : 2,230+1,770				4,00000				
1.13 : 4,430+4,380				8,81000				
1.23 : 4,940+13,500				18,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro nové příčky : 1.17, 1.13 : 39,700			39,70000			
89	971033521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz půdorys 1.NP - bourací práce : 1.16 : 0,800*2,280 -0,600*1,970	m2	0,64200	600,00	385,20	801-3	RTS 25/ I
					1,82400 -1,18200			
90	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz půdorys 1.NP - bourací práce : 1.19 : 0,600*1,200*0,280	m3	0,20160	1 800,00	362,88	801-3	RTS 25/ I
					0,20160			
91	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz půdorys 1.NP - bourací práce : 1.02 : 1,300*2,280*0,180 -0,800*1,970*0,180 1.10 : 1,000*2,280*0,180 1.14 : 1,610*2,280*0,180 -0,800*1,970*0,180 0,900*2,280*0,180 1.20 : 1,100*2,280*0,180 -0,800*1,970*0,180	m3	4,65689	1 600,00	7 451,02	801-3	RTS 25/ I
					0,53352 -0,28368 0,41040 0,66074 -0,28368 0,36936 0,45144 -0,28368			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.24 : 1,490*2,280*0,180		0,61150				
		1.22 : 1,000*2,280*0,280		0,63840				
		2,270*4,485*0,180		1,83257				
92	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz půdorys 1.NP - bourací práce : 1.19 : 1,310*2,280*0,400 1.20 : 1,850*2,280*0,400 -0,600*1,970*0,400 -0,800*1,970*0,400	m3	1,77872	2 000,00	3 557,44	801-3	RTS 25/ I
93	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz půdorys 1.NP : výpis překladů : PŘ-1 : 1,850*3*1 PŘ-2 : 1,650*3*1 PŘ-3 : 1,850*2*1 PŘ-4 : 1,500*2*1	m	17,20000	300,00	5 160,00	801-3	RTS 25/ I
94	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz půdorys 1.NP : výpis překladů : PŘ-5 : 1,970*2*1 PŘ-6 : 1,400*1*2 PŘ-7 : 1,500*1*2	m	9,74000	320,00	3 116,80	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % viz půdorys 1.NP - bourací práce : 1.04 : (1,100+4,500+2,930)*3,700 1.21 : (0,480+2,270+1,360)*3,700	m2	46,76800	100,00	4 676,80	801-3	RTS 25/ I
					31,56100			
					15,20700			
96	978041105R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s omítkou viz půdorys 1.NP - bourací práce : obvodové zdi nad věncem : 0,545*(39,830*2+10,250)	m2	49,00095	100,00	4 900,10	801-3	RTS 25/ I
					49,00095			
97	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz půdorys 1.NP - bourací práce : 1.05 : 6,400*2,000 -0,600*1,970 -0,900*1,970*2 1.06 : (10,300+0,800*2)*2,000 -0,900*1,970 1.07 : 1,900*2,000 1.08 : 6,200*2,000 -0,900*1,970*2 1.09 : 11,100*2,000 -0,900*1,970 1.16 : 6,280*2,000 -0,600*1,970	m2	74,55800	120,00	8 946,96	801-3	RTS 25/ I
					12,80000			
					-1,18200			
					-3,54600			
					23,80000			
					-1,77300			
					3,80000			
					12,40000			
					-3,54600			
					22,20000			
					-1,77300			
					12,56000			
					-1,18200			
98	963016211R01	Demontáž podhledu SDK z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na dřevěném roštu, tl. 12,5 mm	m2	320,95000	80,00	25 676,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dřevěný rošt z latí 50/40 mm po 300 mm. viz půdorys 1.NP - bourací práce :						
		1.01 : 3,160		3,16000				
		1.02 : 41,570		41,57000				
		1.03 : 34,340		34,34000				
		1.04 : 6,810		6,81000				
		1.05 : 2,550		2,55000				
		1.06 : 6,440		6,44000				
		1.07 : 1,800		1,80000				
		1.08 : 2,400		2,40000				
		1.09 : 7,640		7,64000				
		1.10 : 11,020		11,02000				
		1.11 : 2,380		2,38000				
		1.12 : 8,220		8,22000				
		1.13 : 66,380		66,38000				
		1.14 : 13,590		13,59000				
		1.15 : 5,070		5,07000				
		1.16 : 2,310		2,31000				
		1.17 : 99,180		99,18000				
		1.18 : 6,090		6,09000				
99	96R001	D+M+Dem zajištění stability stávajících zděných příček tl. 180 mm dřevanou konstrukcí, proti překlopení, jednostranné viz půdorys 1.NP :	m	146,00000	500,00	73 000,00		Vlastní
		53,000*2		106,00000				
		20,000*2		40,00000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	73 472,20
----------------	--------------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	209,92058	350,00	73 472,20	801-4	RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44, :

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,85,86,87,89,90, :

91,92,93,94,98, :

Součet : 209,92058

209,92058

Díl: 711		Izolace proti vodě	305 627,83					
101	711111001RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	417,75800	40,00	16 710,32	800-711	RTS 25/ I

Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 417,75800

417,75800

102	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	58,98450	60,00	3 539,07	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 58,98450

58,98450

103	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	18,35200	250,00	4 588,00	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

viz půdorys 1.NP :

napojení chodníku : 45,880*0,400

18,35200

104	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	417,75800	140,00	58 486,12	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

viz půdorys 1.NP :

skladba P1, KD1 :

vodorovná :

44,680*9,350

417,75800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	58,98450	165,00	9 732,44	800-711	RTS 25/ I

viz půdorys 1.NP :

skladba P1, KD1 :

svislá :

Začátek provozního součtu

102 : 52,220	52,22000
103 : 18,740	18,74000
104 : 27,700	27,70000
105 : 6,400	6,40000
106 : 10,300	10,30000
107 : 5,400	5,40000
108 : 6,200	6,20000
109 : 11,100	11,10000
110 : 14,060	14,06000
111 : 14,640	14,64000
112 : 9,050	9,05000
113 : 25,140	25,14000
114 : 14,840	14,84000
115 : 6,880	6,88000
116 : 6,260	6,26000
117 : 32,210	32,21000
118 : 12,000	12,00000
119 : 24,460	24,46000
120 : 17,040	17,04000
121 : 8,240	8,24000
122 : 10,480	10,48000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		123 : 13,840		13,84000				
		124 : 29,970		29,97000				
		125 : 16,060		16,06000				
		Mezisoučet		393,23000				
		Konec provozního součtu						
		393,2300*0,150		58,98450				
106	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	389,84000	30,00	11 695,20	800-711	RTS 25/ I

viz půdorys 1.NP - bourací práce :

skladba S1A, S1B :

1.01 :	3,160	3,16000
1.02 :	41,570	41,57000
1.03 :	34,340	34,34000
1.04 :	6,810	6,81000
1.05 :	2,550	2,55000
1.06 :	6,440	6,44000
1.07 :	1,800	1,80000
1.08 :	2,400	2,40000
1.09 :	7,640	7,64000
1.10 :	11,020	11,02000
1.11 :	2,380	2,38000
1.12 :	8,220	8,22000
1.13 :	66,380	66,38000
1.14 :	13,590	13,59000
1.15 :	5,070	5,07000
1.16 :	2,310	2,31000
1.17 :	99,180	99,18000
1.18 :	6,090	6,09000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.19 : 10,470		10,47000				
		1.20 : 18,010		18,01000				
		1.21 : 3,080		3,08000				
		1.22 : 6,160		6,16000				
		1.23 : 10,840		10,84000				
		1.24 : 3,750		3,75000				
		1.25 : 16,580		16,58000				
107	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	55,32800	80,00	4 426,24	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 55,32800		55,32800				
108	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	55,32800	650,00	35 963,20	800-711	RTS 25/ I
		jednovrstvá						
		viz půdorys 1.NP :						
		skladba KD1 :						
		105 : 2,550		2,55000				
		106 : 6,440		6,44000				
		107 : 1,800		1,80000				
		108 : 2,400		2,40000				
		109 : 7,650		7,65000				
		115 : 2,570		2,57000				
		116 : 2,290		2,29000				
		121 : 4,200		4,20000				
		viz půdorys 2.NP :						
		202 : 3,760		3,76000				
		svislá :						
		viz půdorys 1.NP :						
		105 : 6,400*0,300		1,92000				
		-0,600*0,300		-0,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,900*0,300*2		-0,54000				
		106 : (10,300+0,850*2)*0,300		3,60000				
		-0,900*0,300		-0,27000				
		107 : 5,400*0,300		1,62000				
		-0,600*0,300		-0,18000				
		108 : 6,200*0,300		1,86000				
		-0,900*0,300*2		-0,54000				
		109 : 11,100*0,300		3,33000				
		(1,000+1,000)*(2,200-0,300)		3,80000				
		-0,900*0,300		-0,27000				
		-0,690*(2,200-1,600)		-0,41400				
		115 : 6,880*0,300		2,06400				
		-0,700*0,300*2		-0,42000				
		116 : 6,260*0,300		1,87800				
		-0,700*0,300		-0,21000				
		121 : 8,240*0,300		2,47200				
		-0,900*0,300		-0,27000				
		viz půdorys 2.NP :						
		202 : 8,860*0,300		2,65800				
		-0,800*0,300		-0,24000				
109	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	60,94000	180,00	10 969,20	800-711	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						
		skladba KD1 :						
		105 : 6,400		6,40000				
		-0,600		-0,60000				
		-0,900*2		-1,80000				
		106 : 10,300+0,850*2		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,900		-0,90000				
		107 : 5,400		5,40000				
		-0,600		-0,60000				
		108 : 6,200		6,20000				
		-0,900*2		-1,80000				
		109 : 11,100		11,10000				
		-0,900		-0,90000				
		115 : 6,880		6,88000				
		-0,700*2		-1,40000				
		116 : 6,260		6,26000				
		-0,700		-0,70000				
		121 : 8,240		8,24000				
		-0,900		-0,90000				
		viz půdorys 2.NP :						
		202 : 8,860		8,86000				
		-0,800		-0,80000				
110	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	44,00000	180,00	7 920,00	800-711	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						
		skladba KD1 :						
		105 : 4,000		4,00000				
		106 : 8,000		8,00000				
		107 : 4,000		4,00000				
		108 : 4,000		4,00000				
		109 : 4,000		4,00000				
		115 : 4,000		4,00000				
		116 : 4,000		4,00000				
		121 : 6,000		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz půdorys 2.NP :						
		202 : 6,000		6,00000				
111	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	13,10000	180,00	2 358,00	800-711	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						
		skladba KD1 :						
		105 : 0,300*4		1,20000				
		106 : 0,300*5		1,50000				
		107 : 0,300*4		1,20000				
		108 : 0,300*4		1,20000				
		109 : 0,300*3		0,90000				
		2,000*1		2,00000				
		115 : 0,300*4		1,20000				
		116 : 0,300*4		1,20000				
		121 : 0,300*4		1,20000				
		viz půdorys 2.NP :						
		202 : 0,300*5		1,50000				
112	28323132R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm	m2	20,18720	55,00	1 110,30	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 18,35200		18,35200				
		Koeficient : 0,10		1,83520				
113	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	551,20310	245,00	135 044,76	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 417,75800		417,75800				
		Koeficient : 0,15		62,66370				
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 58,98450		58,98450				
		Koeficient : 0,20		11,79690				
114	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	3,08498	1 000,00	3 084,98	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

101,102,103,104,105,107,108,109,110,111,112,113, :

Součet : 3,08498

3,08498

Díl: 712		Povlakové krytiny	635 174,83					
115	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	435,43300	35,00	15 240,16	800-711	RTS 25/ I

viz řezy A-A, B-B :

skladba S5 :

parozábrana : 9,350*39,430

368,67050

skladba S4 :

parozábrana : 6,000*10,320

61,92000

(5,250*2+8,870)*0,250

4,84250

116	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	65,79400	35,00	2 302,79	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

viz řezy A-A, B-B :

skladba S4 :

6,000*10,320

61,92000

(5,250*2+8,870)*0,200

3,87400

117	712351111R00	Povlakové krytiny střež do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	482,96788	83,00	40 086,33	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

viz půdorys střežy, řezy :

skladba S01 :

10,555*39,580

417,76690

10,555*(0,300+1,350)/2

8,70788

skladba S02 :

5,250*9,170

48,14250

0,430*9,170

3,94310

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		0,430*5,000		2,15000				
		0,430*5,250		2,25750				
118	712372121RV1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. viz půdorys střechy, řezy : skladba S01 : 10,555*39,580 10,555*1,050/2 10,555*0,620 viz půdorys střechy, řezy : skladba S02 : 6,000*10,320 8,870*0,270 8,870*0,150 6,010*0,450 4,700*0,250	m2	499,37728	678,00	338 577,80	800-711	RTS 25/ I
				417,76690				
				5,54138				
				6,54410				
				61,92000				
				2,39490				
				1,33050				
				2,70450				
				1,17500				
119	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	499,37728	35,00	17 478,20	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 499,37728		499,37728				
120	28322103.AR	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	575,26839	205,00	117 930,02	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,20 viz půdorys střechy, řezy : skladba S02 : 6,000*10,320 Koeficient : 0,15 8,870*0,270 8,870*0,150 6,010*0,450 4,700*0,250 Koeficient : 0,20		2,41710 61,92000 9,28800 2,39490 1,33050 2,70450 1,17500 1,52098				
121	62843022R1	Pás asfaltový modifikovaný tl = 4,00 mm; funkce: parotěsná; nosná vložka: Al fólie se skelnou rohoží, dodávka Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 482,96788 Koeficient : 0,10	m2	531,26467	159,00	84 471,08		Vlastní
				482,96788 48,29679				
122	69366195R	Geosyntetika typ: geotextilie; skladba: skelné vlákno; plošná hmotnost = 120 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 3,5 kN/m Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 499,37728 Koeficient : 0,10	m2	549,31501	23,00	12 634,25	SPCM	RTS 25/ I
				499,37728 49,93773				
123	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 118,120,121,122, : Součet : 3,22710	t	3,22710	2 000,00	6 454,20	800-711	RTS 25/ I
				3,22710				
Díl: 713		Izolace tepelné				1 047 399,70		
124	713101222R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm viz řezy A-A, B-B :	m2	368,67050	35,00	12 903,47	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

skladba S5 :

9,350*39,430

368,67050

125	713104213R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm	m2	48,14250	35,00	1 684,99	800-713	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

viz řezy A-A, B-B :

skladba S4 :

5,250*9,170

48,14250

126	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	389,34000	90,00	35 040,60	800-713	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

viz půdorys 1.NP :

skladba P1 :

101 : 3,170

3,17000

102 : 56,280

56,28000

103 : 21,950

21,95000

104 : 42,040

42,04000

110 : 11,020

11,02000

111 : 11,020

11,02000

112 : 4,660

4,66000

113 : 27,700

27,70000

114 : 11,390

11,39000

117 : 44,760

44,76000

118 : 6,090

6,09000

119 : 18,540

18,54000

120 : 18,010

18,01000

122 : 5,120

5,12000

123 : 10,850

10,85000

124 : 51,450

51,45000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		125 : 12,730		12,73000				
		126 : 2,660		2,66000				
		skladba KD1 :						
		105 : 2,550		2,55000				
		106 : 6,440		6,44000				
		107 : 1,800		1,80000				
		108 : 2,400		2,40000				
		109 : 7,650		7,65000				
		115 : 2,570		2,57000				
		116 : 2,290		2,29000				
		121 : 4,200		4,20000				
127	713121118R00	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu, viz půdorys 1.NP :	m	380,99000	30,00	11 429,70	800-713	RTS 25/ I
		101 : 7,120		7,12000				
		102 : 52,220		52,22000				
		103 : 18,740		18,74000				
		110 : 14,060		14,06000				
		111 : 14,640		14,64000				
		112 : 9,050		9,05000				
		113 : 25,140		25,14000				
		114 : 14,840		14,84000				
		117 : 32,210		32,21000				
		-9,350		-9,35000				
		118 : 12,000		12,00000				
		119 : 24,460		24,46000				
		120 : 17,040		17,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		122 : 10,480		10,48000				
		123 : 13,840		13,84000				
		124 : 29,970		29,97000				
		-9,350		-9,35000				
		126 : 6,640		6,64000				
		viz půdorys 2.NP :						
		skladba P2 :						
		201 : 14,360		14,36000				
		skladba P3 :						
		205 : 12,840+0,200*2		13,24000				
		skladba KD1 :						
		105 : 6,400		6,40000				
		106 : 10,300		10,30000				
		107 : 5,400		5,40000				
		108 : 6,200		6,20000				
		109 : 11,100		11,10000				
		115 : 6,880		6,88000				
		116 : 6,260		6,26000				
		121 : 8,240		8,24000				
		viz půdorys 2.NP :						
		202 : 8,860		8,86000				
128	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	40,46368	167,00	6 757,43	800-713	RTS 25/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		viz půdorys střechy, řez B-B vlevo :						
		eps tl. 150 mm :						
		atika vnitřní svíslá : 10,555*1,050/2		5,54138				
		atika vodorovná : 0,250*10,570		2,64250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz půdorys střechy, řez B-B vpravo, C-C : eps tl. 150 mm : atika vnitřní svislá : (9,170*2+4,700+5,420)*0,580 9,350*0,580 atika vodorovná : 56,380-46,030			16,50680 5,42300 10,35000			
129	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla viz půdorys střechy, řezy : skladba S01 : 10,555*39,580 Koeficient celkem 2 vrstvy: 1 viz půdorys střechy, řezy : skladba S02 : 4,700*8,870 0,550*1,000 Koeficient celkem 3 vrstvy: 2 viz půdorys střechy, řez B-B vpravo, C-C : skladba S02 : atikový klín : (8,870+4,700)*2*0,100	m2	964,96480	117,00	112 900,88	800-713	RTS 25/ I
					417,76690 417,76690 41,68900 0,55000 84,47800 2,71400			
130	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 389,34000	m2	389,34000	45,00	17 520,30	800-713	RTS 25/ I
					389,34000			
131	28375327R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 380,99000 Koeficient : 0,02	m	388,60980	2,00	777,22	SPCM	RTS 25/ I
					380,99000 7,61980			
132	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa viz půdorys 1.NP :	m3	39,07759	1 722,00	67 291,61	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		skladba P1 :						
		101 : 3,170				3,17000		
		102 : 56,280				56,28000		
		103 : 21,950				21,95000		
		104 : 42,040				42,04000		
		110 : 11,020				11,02000		
		111 : 11,020				11,02000		
		112 : 4,660				4,66000		
		113 : 27,700				27,70000		
		114 : 11,390				11,39000		
		117 : 44,760				44,76000		
		118 : 6,090				6,09000		
		119 : 18,540				18,54000		
		120 : 18,010				18,01000		
		122 : 5,120				5,12000		
		123 : 10,850				10,85000		
		124 : 51,450				51,45000		
		125 : 12,730				12,73000		
		126 : 2,660				2,66000		
		skladba KD1 :						
		105 : 2,550				2,55000		
		106 : 6,440				6,44000		
		107 : 1,800				1,80000		
		108 : 2,400				2,40000		
		109 : 7,650				7,65000		
		115 : 2,570				2,57000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		116 : 2,290		2,29000				
		121 : 4,200		4,20000				
		Mezisoučet		389,34000				
		Konec provozního součtu						
		389,3400*0,080		31,14720				
		viz půdorys střechy, řez B-B vlevo :						
		eps tl. 150 mm :						
		atika vnitřní svislá : 10,555*1,050/2*0,150		0,83121				
		atika vodorovná : 0,250*10,570*0,150		0,39638				
		viz půdorys střechy, řez B-B vpravo, C-C :						
		eps tl. 150 mm :						
		atika vnitřní svislá : (9,170*2+4,700+5,420)*0,580*0,150		2,47602				
		9,350*0,580*0,150		0,81345				
		atika vodorovná : (56,380-46,030)*0,150		1,55250				
		Koeficient : 0,05		1,86084				
133	28375971R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m3	4,48678	1 944,00	8 722,30	SPCM	RTS 25/ I
		viz půdorys střechy, řezy :						
		skladba S02 :						
		4,700*8,870*(0,020+0,185)/2		4,27312				
		Koeficient : 0,05		0,21366				
134	63151472R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 50 kPa	m2	44,35095	747,00	33 130,16	SPCM	RTS 25/ I
		viz půdorys střechy, řezy :						
		skladba S02 :						
		4,700*8,870		41,68900				
		0,550*1,000		0,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,05		2,11195				
135	63151473R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 50 kPa	m2	438,65525	814,00	357 065,37	SPCM	RTS 25/ I
		viz půdorys střechy, řezy : skladba S01 : 10,555*39,580		417,76690				
		Koeficient : 0,05		20,88835				
136	631514804R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 130 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa	m2	44,35095	648,00	28 739,42	SPCM	RTS 25/ I
		viz půdorys střechy, řezy : skladba S02 : 4,700*8,870		41,68900				
		0,550*1,000		0,55000				
		Koeficient : 0,05		2,11195				
137	631514805R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 130 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa	m2	438,65525	753,00	330 307,40	SPCM	RTS 25/ I
		viz půdorys střechy, řezy : skladba S01 : 10,555*39,580		417,76690				
		Koeficient : 0,05		20,88835				
138	63152906R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: atikový klín; tloušťka d = 80,0 mm	m	27,95420	117,00	3 270,64	SPCM	RTS 25/ I
		viz půdorys střechy, řez B-B vpravo, C-C : skladba S02 : (8,870+4,700)*2		27,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,03	0,81420					
139	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 128,129,130,132,133,134,135,136,137,138, : Součet : 19,85821	t	19,85821	1 000,00	19 858,21	800-713	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	9 830,54					
140	721242117R00	Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu VČETNĚ ČISTÍCIHO SÍTA, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ. viz výpis klempířských výrobků : K-14 : 2,000	kus	2,00000	4 890,00	9 780,00	800-721	RTS 25/ I
			2,00000					
141	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 140, : Součet : 0,05616	t	0,05616	900,00	50,54	800-721	RTS 25/ I
			0,05616					
Díl: 762		Konstrukce tesařské	850 698,67					
142	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů, viz půdorys střechy, řezy : skladba S01 : 10,555*39,580	m2	417,76690	165,00	68 931,54	800-762	RTS 25/ I
			417,76690					
143	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby viz půdorys střechy, řez B-B vlevo : 10,570*0,600 viz půdorys střechy, řez B-B vpravo, C-C : 62,160-42,040	m2	26,46200	382,00	10 108,48	800-762	RTS 25/ I
			6,34200					
			20,12000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
144	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	26,46200	17,00	449,85	800-762	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 26,46200		26,46200		
145	762R001	D+M střešní dřevěné příhradové vazníky	kus	65,00000	9 950,00	646 750,00		Vlastní
Dodávka: - dřevěné příhradové vazníky á 0,625 m - 65 ks (výška vazníku 600mm - 1142mm) - střešní lisované ztužidla - zavětrování, mont.řezivo - kotvení - spojovací materiál Montáž: - práce - jeřáb - cestovné, ubytování - reže V ceně statický výpočet, projektová (výrobní) dokumentace. Doprava: - 2x příslušné auto (pro vazník délky 10,55m) Včetně kotevního a spojovacího materiálu, umožnění montáže fotovoltiky, ochranných pomocných konstrukcí materiálů a prací. viz půdorys krovy : 65,000								
				65,00000		65,00000		
146	60725014R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	447,01058	233,00	104 153,47	SPCM	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 417,76690		417,76690		
				Koeficient : 0,07		29,24368		
147	60725017R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	28,57896	422,00	12 060,32	SPCM	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 26,46200		26,46200		
				Koeficient : 0,08		2,11696		
148	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	5,30226	1 555,00	8 245,01	800-762	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

143,144,146,147, :

Součet : 5,30226

5,30226

Díl: 764		Konstrukce klempířské	179 225,63					
149	764252401R00	Žlaby z titanzinkového plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; t = 5,0 mm	m	4,60000	678,00	3 118,80	800-764	RTS 25/ I

BARVA PŘÍRODNÍ

viz výpis klempířských výrobků :

K-7 : 4,600

4,60000

150	764252403R00	Žlaby z titanzinkového plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; t = 5,0 mm	m	39,40000	821,00	32 347,40	800-764	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

BARVA PŘÍRODNÍ

viz výpis klempířských výrobků :

K-6 : 39,400

39,40000

151	764259411R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	2,00000	1 667,00	3 334,00	800-764	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

BARVA PŘÍRODNÍ

viz výpis klempířských výrobků :

K-8 : 1,000

1,00000

K-9 : 1,000

1,00000

152	764554404R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu dodávka a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 150 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 10 mm	m	10,00000	1 167,00	11 670,00	800-764	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	-----------

BARVA PŘÍRODNÍ

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz výpis klempířských výrobků : K-8 : 10,000		10,00000				
153	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	44,00000	60,00	2 640,00	800-764	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP - bourací práce : 4,600+39,400		44,00000				
154	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	62,00000	60,00	3 720,00	800-764	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP - bourací práce : 62,000		62,00000				
155	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	15,50000	60,00	930,00	800-764	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP - bourací práce : 4,750*2 6,000*1		9,50000 6,00000				
156	764512470R01	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 460 mm	m	62,00000	703,00	43 586,00		Vlastní
		viz výpis klempířských výrobků : K-13 : 62,000		62,00000				
157	764554401R01	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 80 mm	m	4,80000	382,00	1 833,60		Vlastní
		BARVA PŘÍRODNÍ viz výpis klempířských výrobků : K-9 : 4,800		4,80000				
158	764R001	K-1 D+M oplechování atiky ploché střechy z poplast. plechu tl. 0,6 mm, rš 500 mm, podrobný popis viz PD	m	15,70000	489,00	7 677,30		Vlastní
		VČETNĚ UPEVNĚVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006 viz výpis klempířských výrobků : 15,700		15,70000				
159	764R002	K-2 D+M oplechování atiky ploché střechy z poplast. plechu tl. 0,6 mm, rš 450 mm, podrobný popis viz PD	m	6,00000	467,00	2 802,00		Vlastní
		VČETNĚ UPEVNĚVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, VČ. NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ KOMÍN, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz výpis klempířských výrobků : 6,000		6,00000				
160	764R003	K-3 D+M oplechování stávajícího komínu z poplast. plechu tl. 0,6 mm, rš 440 mm, podrobný popis viz PD VČETNĚ UPEVNĚVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006, NA VÝŠKU 300 MM. viz výpis klempířských výrobků : 3,500	m	3,50000	467,00	1 634,50		Vlastní
				3,50000				
161	764R004	K-4 D+M oplechování atiky ploché střechy z poplast. plechu tl. 0,6 mm, rš 400 mm, podrobný popis viz PD VČETNĚ UPEVNĚVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006. viz výpis klempířských výrobků : 8,800	m	8,80000	428,00	3 766,40		Vlastní
				8,80000				
162	764R005	K-5 D+M oplechování přepadu ploché střechy z poplast. plechu tl. 0,6 mm, rš 440 mm, podrobný popis viz PD VČETNĚ UPEVNĚVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006. viz výpis klempířských výrobků : 1,000	m	1,00000	1 333,00	1 333,00		Vlastní
				1,00000				
163	764R006	K-10 D+M oplechování atiky pultové střechy z poplast. plechu tl. 0,6 mm, rš 450 mm, podrobný popis viz PD VČETNĚ UPEVNĚVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006. viz výpis klempířských výrobků : 10,600	m	10,60000	505,00	5 353,00		Vlastní
				10,60000				
164	764R007	K-11 D+M oplechování pilíře z TiZn plechu tl. 0,7 mm, rš 530 mm, podrobný popis viz PD VČETNĚ UPEVNĚVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA PŘÍRODNÍ. viz výpis klempířských výrobků : 10,600	m	10,60000	1 111,00	11 776,60		Vlastní
				10,60000				
165	764R008	K-12 D+M oplechování hřebene pultové střechy z poplast. plechu tl. 0,6 mm, rš 420 mm, podrobný popis viz PD	m	39,30000	489,00	19 217,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA PŘÍRODNÍ. viz výpis klempířských výrobků : 39,300			39,30000			
166	764R009	K-15 D+M oplechování ukončení stávajícího komínu 1180/530 mm z TiZn plechu tl. 0,7 mm, rš 690 mm, podrobný popis viz PD VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA PŘÍRODNÍ. viz výpis klempířských výrobků : 1,300	m	1,30000	1 111,00	1 444,30		Vlastní
					1,30000			
167	764R010	K-16 D+M oplechování ukončení pultové střechy z popl. plechu tl. 0,6 mm, rš 500 mm, podrobný popis viz PD VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006. viz výpis klempířských výrobků : 39,400	m	39,40000	500,00	19 700,00		Vlastní
					39,40000			
168	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 149,150,151,152,156,157, : Součet: : 0,44701	t	0,44701	3 000,00	1 341,03	800-764	RTS 25/ I
					0,44701			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				314 159,94		
169	766414142R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2 Včetně našroubování soklu. viz půdorys střechy, řezy : svislé stěny : (0,450+1,500)*39,580	m2	77,18100	376,00	29 020,06	800-766	RTS 25/ I
					77,18100			
170	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 77,18100*2	m	154,36200	115,00	17 751,63	800-766	RTS 25/ I
					154,36200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
171	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami viz půdorys 1.NP - bourací práce : 1.19 : 10,470 1.20 : 18,010	m2	28,48000	280,00	7 974,40	800-766	RTS 25/ I
172	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů viz řezy A-A, B-B : skladba S5 : 9,350*39,430	m2	368,67050	42,00	15 484,16	800-766	RTS 25/ I
173	766R001	D-3 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz PD PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 800/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010 DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 180 MM viz výpis výplní otvorů :	kus	1,00000	4 990,00	4 990,00		Vlastní
174	766R002	D-4 D+M vnitřní dřevěné protipožární jednokřídlové dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz PD PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 800/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, SAMOZAVÍRAČ, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 150 MM, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010 DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 280 MM. PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C OTVOR 1000/2100 mm. viz výpis výplní otvorů :	kus	1,00000	14 630,00	14 630,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
175	766R003	D-5 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 900x1970 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	11 380,00	11 380,00		Vlastní

PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 900/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, WC ZÁMEK S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 150 MM, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 200x100 MM.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010
DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 400 MM.
OTVOR 1100/2100 mm.

viz výpis výplní otvorů :

1,000

1,00000

176	766R004	D-6 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 900x1970 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	8 260,00	8 260,00		Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 900/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I
Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 150 MM, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010
DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 280 MM.
OTVOR 1100/2100 mm.

viz výpis výplní otvorů :

1,000

1,00000

177	766R005	D-7 D+M vnitřní doplňkové dřevěné jednokřídlové dveře, 600x1200 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	9 700,00	9 700,00		Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 600/1200 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I
Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 100 MM, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010
DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 280 MM.

viz výpis výplní otvorů :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,000		1,00000				
178	766R006	D-8 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 900x1970 mm - podrobný popis viz PD PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 900/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 150 MM, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010 DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM. viz výpis výplní otvorů : 1,000	kus	1,00000	8 260,00	8 260,00		Vlastní
		1,000		1,00000				
179	766R007	D-9 D+M vnitřní dřevěné dvoukřídlové dveře, otvor 1550x2050 mm - podrobný popis viz PD PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU KŘÍDEL 800+650/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 150 MM, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010 DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM. viz výpis výplní otvorů : 1,000	kus	1,00000	12 800,00	12 800,00		Vlastní
		1,000		1,00000				
180	766R008	D-10 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz PD PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 800/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 150 MM, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010 DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM. viz výpis výplní otvorů : 1,000	kus	1,00000	8 260,00	8 260,00		Vlastní
		1,000		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
181	766R009	D-11 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	9 310,00	9 310,00		Vlastní

PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 800/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I
Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 175 MM, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT
MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 200x100 MM.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010
DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 180 MM.
viz výpis výplní otvorů :
1,000

1,00000

182	766R010	D-12 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz PD	kus	2,00000	8 260,00	16 520,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 800/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I
Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010
DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 180 MM.
viz výpis výplní otvorů :
1,000+1,000

2,00000

183	766R011	D-13 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 900x1970 mm - podrobný popis viz PD	kus	2,00000	8 260,00	16 520,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 900/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I
Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 175 MM, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010
DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 180 MM.
viz výpis výplní otvorů :
2,000

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
184	766R012	D-14 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 900x1970 mm - podrobný popis viz PD	kus	2,00000	9 040,00	18 080,00		Vlastní

PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 900/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I
Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY,
VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 200x100 MM.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010
DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 180 MM.

viz výpis výplní otvorů :

1,000+1,000

2,00000

185	766R013	D-15 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 900x1970 mm - podrobný popis viz PD	kus	2,00000	9 040,00	18 080,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 900/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I
Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY,
VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 200x100 MM.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010
DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 160 MM.

viz výpis výplní otvorů :

1,000+1,000

2,00000

186	766R014	D-16 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 600x1970 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	9 040,00	9 040,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 600/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I
Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY,
VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 200x100 MM.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010
DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 160 MM.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz výpis výplní otvorů :

1,000

1,00000

187	766R015	D-17 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 700x1970 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	9 040,00	9 040,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 700/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I

Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 115 MM, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY,

VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 200x100 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010

DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 115 MM.

viz výpis výplní otvorů :

1,000

1,00000

188	766R016	D-18 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 700x1970 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	9 040,00	9 040,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 700/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I

Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, WC ZÁMEK S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 100 MM, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY,

VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 200x100 MM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010

DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 100 MM.

viz výpis výplní otvorů :

1,000

1,00000

189	766R017	D-19 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz PD	kus	3,00000	5 480,00	16 440,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 800/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I

Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY,

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 100 MM. viz výpis výplní otvorů : 1,000+2,000		3,00000				
190	766R018	D-20 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz PD PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODŘÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 800/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010 DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 400 MM. OTVOR 900/2050 mm. viz výpis výplní otvorů : 1,000	kus	1,00000	5 480,00	5 480,00		Vlastní
				1,00000				
191	766R019	D-21 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlové dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz PD PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODŘÁŽKOU, POVRCH LAMINO CPL O ROZMĚRU 800/1970 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 175 MM, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BARVA BÍLÁ RAL 9010 DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 180 MM. viz výpis výplní otvorů : 1,000	kus	1,00000	8 260,00	8 260,00		Vlastní
				1,00000				
192	60510001R	Lať dřevina: SM; tl = 40 mm; š = 50 mm Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 154,36200 Koeficient : 0,10	m	169,79820	20,50	3 480,86	SPCM	RTS 25/ I
				154,36200				
				15,43620				
193	60725014R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 77,18100 Koeficient : 0,07	m2	82,58367	299,00	24 692,52	SPCM	RTS 25/ I
				77,18100				
				5,40267				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
194	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1,11087	1 500,00	1 666,31	800-766	RTS 25/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

169,170,192,193, :

Součet: : 1,11087

1,11087

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	1 325 371,00						
195	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	450,14880	120,00	54 017,86	800-767	RTS 25/ I	

viz řezy :

skladba S5 :

5,730*39,280*2

450,14880

196	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	321,75000	40,00	12 870,00	800-767	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

viz půdorys 1.NP - bourací práce :

mříže :

4,500*2,100*5,000*6

283,50000

2,000*1,200*5,000*1

12,00000

1,500*1,000*5,000*1

7,50000

2,500*1,500*5,000*1

18,75000

197	767R001	D-1 D+M vnější hliníkové dvoukřídle dveře, 1490x1920 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	138 130,00	138 130,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	------------	------------	--	---------

OTVÍRAVÉ KŘÍDLO 950x1870 MM, VEDLEJŠÍ OTVÍRAVÉ KŘÍDLO 540x1870 MM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-16-4-16-4, Ug=0,6 W/m2K, RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, VZDÁLENÉ ODBLOKOVÁNÍ ZÁMKU, ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUP PŘES ČIP, Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÁ PANIKOVÁ HRAZDA,

NEREZ MADLO v=400 MM, OD VÝŠKY 900 MM, OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU I EXTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM, VE VÝŠCE 1000 A 1600 MM NAD PODLAHOU BUDE KONTRASTNÍ PRUH PROTI POZADÍ TL. 50 MM,

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3,

DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 400 MM,

CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Ud=0,9 W/m2K,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: Z VNĚJŠÍ STRANY: BÍLÁ Z VNITŘNÍ STRANY: BÍLÁ STÁVAJÍCÍ OTVOR: 1490x1920 mm viz výpis výplní otvorů : 1,000		1,00000				
198	767R002	D-2 D+M vnitřní ocelové jednokřídlové dveře, 900x1970 mm - podrobný popis viz PD PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 900/197 MM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ANTRACIT RAL 7016 DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 180 MM. viz výpis výplní otvorů : 1,000	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
199	767R002a	D-22 D+M vnější hliníkové dveře, 750x1970 mm - podrobný popis viz PD PRÁVÉ, PLNÉ, OTVÍRAVÉ KŘÍDLO 750x1970 MM, RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, VZDÁLENÉ ODBLOKOVÁNÍ ZÁMKU, ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUP PŘES ČIP, Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÁ PANIKOVÁ HRAZDA, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3, DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 400 MM, CELKOVÝ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA U _d =0,9 W/m ² K, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: Z VNĚJŠÍ A Z VNITŘNÍ STRANY: BÍLÁ STÁVAJÍCÍ OTVOR: 880x2020 mm	kus	1,00000	95 370,00	95 370,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz výpis výplní otvorů : 1,000		1,00000				
200	767R003	Z-1 D+M očištění, obroušení a provedení nového nátěru 1x základová + 2x krycí barva stávajícího, vnějšího ocelového zábradlí, délka 1700 mm - podrobný popis viz PD BARVA DLE STÁVAJÍCÍ - ODSTÍN TMAVÉ ZELENÉ viz výpis zámečnických výrobků : 2,000	kus	2,00000	1 611,00	3 222,00		Vlastní
201	767R004	Z-2 D+M vnější poklop z porořstu 800x2000 mm, tl. 40 mm, nad stávající jímku, žárově zinkovaný, podrobný popis viz PD STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ RÁM, BUDE OČIŠTĚN, OBROUŠEN A BUDE PROVEDEN NOVÝ POVRCH Z 1x ZÁKLADOVÉ BARVY + 2x KRYCÍ BARVA. viz výpis zámečnických výrobků : 1,000	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
202	767R005	Z-3 D+M komínové dvířka pro vybírací otvor, vnější, 200x350 mm, umístěné 500 mm nad podlahou, podrobný popis viz PD POVRCH Z 1x ZÁKLADOVÉ BARVY + 2x KRYCÍ BARVA. viz výpis zámečnických výrobků : 2,000	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
203	767R006	Z-4 D+M vnitřní čistící zóna, 1000x1250 mm - podrobný popis viz PD DOČIŠŤOVACÍ ROHOŽ Z PROPYLENOVÝCH VLÁKEN, VČETNĚ ROHOŽOVÉHO RÁMU, ZAPUŠTĚNO DO KCE PODLAHY. viz výpis zámečnických výrobků : 1,000	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
204	767R007	Z-5 D+M očištění, obroušení a provedení nového nátěru 1x základová + 2x krycí barva stávajícího, vnitřního ocelového zábradlí výšky 1000 mm, délka 7200 mm - podrobný popis viz PD BARVA DLE STÁVAJÍCÍ - ODSTÍN BÍLÉ viz výpis zámečnických výrobků :	kus	1,00000	4 840,00	4 840,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,000		1,00000				
205	767R008	Z-6 D+M vnitřní WC laminátová příčka v provedení HPL, 3010x2100 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	19 700,00	19 700,00		Vlastní
S DVEŘMI, CELKOVÁ DL. 3010 MM TL. 19 MM, V=2100 MM, VÝŠKA NEREZOVÉHO PODSTAVCE v=150 MM, TĚSNĚNO KE ZDIVU, VČ. VNITŘNÍCH OTEVÍRATELNÝCH DVEŘÍ 600x1970 MM, 2x LEVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HRANY DVEŘÍ OPATŘENY MĚKKÝMI PRYŽOVÝMI DORAZY. DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA 3 KS ZÁVĚSŮ. PROSTŘEDNÍ ZÁVĚS S FUNKCÍ SAMOZAVÍRAČEM. PLASTOVÁ KLIKA, WC ZÁMEK S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI. MOŽNOST OTEVŘENÍ SPECIÁLNÍM KLÍČEM I Z VNĚJŠÍ STRANY. VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ. BARVA - ODSÍN BÍLÉ. viz výpis zámečnických výrobků :								
		1,000		1,00000				
206	767R009	Z-7 D+M vnitřní WC laminátová příčka v provedení HPL, 1500+1000x2100 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00		Vlastní
S DVEŘMI, CELKOVÁ DL. 2500 MM TL. 19 MM, V=2100 MM, VÝŠKA NEREZOVÉHO PODSTAVCE v=150 MM, TĚSNĚNO KE ZDIVU, VČ. VNITŘNÍCH OTEVÍRATELNÝCH DVEŘÍ 600x1970 MM, LEVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HRANY DVEŘÍ OPATŘENY MĚKKÝMI PRYŽOVÝMI DORAZY. DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA 3 KS ZÁVĚSŮ. PROSTŘEDNÍ ZÁVĚS S FUNKCÍ SAMOZAVÍRAČEM. PLASTOVÁ KLIKA, WC ZÁMEK S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI. MOŽNOST OTEVŘENÍ SPECIÁLNÍM KLÍČEM I Z VNĚJŠÍ STRANY. VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ. BARVA - ODSÍN BÍLÉ. viz výpis zámečnických výrobků :								
		1,000		1,00000				
207	767R010	Z-8 D+M vnitřní WC laminátová příčka v provedení HPL, 1460x2100 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	14 600,00	14 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S DVEŘEMI, CELKOVÁ DL. 1460 MM TL. 19 MM, V=2100 MM, VÝŠKA NEREZOVÉHO PODSTAVCE v=100 MM, TĚSNĚNO KE ZDIVU A OKENNÍMU RÁMU, VČ. VNITŘNÍCH OTEVÍRATELNÝCH DVEŘÍ 700x1970 MM, LEVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HRANY DVEŘÍ OPATŘENY MĚKKÝMI PRYŽOVÝMI DORAZY. DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA 3 KS ZÁVĚSŮ. PROSTŘEDNÍ ZÁVĚS S FUNKCÍ SAMOZAVÍRAČEM. PLASTOVÁ KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ. VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ. BARVA - ODSTÍN BÍLÉ. viz výpis zámečnických výrobků : 1,000		1,00000				
208	767R011	Z-9 D+M vnitřní panelová stěna 3700x4675 mm - podrobný popis viz PD PĚTIDŘÁŽKOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL PANELOVÉ STĚNY PRO MOŽNOST PARKOVÁNÍ 5-TI PANELŮ ZA SEBOU. LÁTKA PANELŮ JE UPEVNĚNA POMOCÍ SUCHÉHO ZIPU NA POHYBLIVÝCH POJEZDECH V PROFILU. VÝBĚR LÁTKY BUDE UPŘESNĚNÝ Z KATALOGU KATEGORIE SCREEN. ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ PANELOVÉ STĚNY JE MANUÁLNÍ - ŠŇŮROVÉ. SPODNÍ ZÁTĚŽOVÁ LIŠTA PANELŮ JE OBALENA LÁTKOU. MONTÁŽ PANELOVÉ STĚNY POMOCÍ HLINÍKOVÝCH STROPNÍCH KLIPŮ. viz výpis zámečnických výrobků : 2,000	kus	2,00000	87 000,00	174 000,00		Vlastní
209	767R012	Z-10 D+M vnitřní SDK pohled protipožární - samostatný požární předěl - podrobný popis viz PD HLADKÝ, POHLEDOVÝ, TL. PROTIPOŽÁRNÍHO SDK 2x12,5 MM, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE A NOSNÉHO DVOUÚROVŇOVÉHO KŘÍŽOVÉHO ROŠTU Z UA + CD PROFILŮ, KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A VŠECH ÚPRAV PRO VZT A OSVĚTLENÍ. PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP2 viz výpis zámečnických výrobků : 335,000	m2	335,00000	1 570,00	525 950,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
210	767R013	Z-11 D+M vnitřní SDK podhled protipožární - samostatný požární předěl - podrobný popis viz PD	m2	26,00000	1 570,00	40 820,00		Vlastní
HLADKÝ, IMPREGNOVANÝ PROTI VHLKOSTI, POHLEDOVÝ, TL. PROTIPOŽÁRNÍHO SDK 2x12,5 MM, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE A NOSNÉHO DVOUÚROVŇOVÉHO KŘÍŽOVÉHO ROŠTU Z UA + CD PROFILŮ, KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A VŠECH ÚPRAV PRO VZT A OSVĚTLENÍ. PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP2 viz výpis zámečnických výrobků : 26,000								
211	767R014	Z-12 D+M střešní trubkové liniové sněhové zábrany - podrobný popis viz PD	m	39,30000	1 000,00	39 300,00		Vlastní
UMÍSTĚNÍ NAD OBVODOVOU ZDÍ. VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ. viz výpis zámečnických výrobků : 39,300								
212	767R015	Z-13 D+M přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 21A - podrobný popis viz PD	kus	5,00000	2 100,00	10 500,00		Vlastní
UMÍSTĚNÍ A DETAILNÍ POPIS VIZ ČÁST D.1.3 - PBŘ viz výpis zámečnických výrobků : 5,000								
213	767R016	Z-14 D+M konstrukce pod hydrant vč. skříně D25 a hadice délky 30 m - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
VÝŠKA KONSTRUKCE 1300 MM, ŠÍŘKA 650 MM, KOTVENÉ KE STĚNĚ, VČ. KOTVENÍ A VŠECH PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, OPLÁŠTĚNÍ Z SDK NA VÝŠKU 1950 MM, SDK HLADKÝ, TL. 15 MM, VČ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ, V HORNÍ ČÁSTI BUDE POHLEDOVÉ, VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE A VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ. viz výpis zámečnických výrobků : 1,000								
214	767R017	D+M záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky - podrobný popis viz PD	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
Nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce l = 500 mm - 7 kusů								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky - 2 kusy Tahové zkoušky, revize a předání do užívání. viz půdorys střechy, v.č. 08 : 1,000		1,00000				
215	767R901	Demontáž ocelových příhradových vazníků a roznášecí konstrukce pro střešní krytinu z vlnitého plechu, včetně odvozu a likvidace sutě Odstranění stávajících vazníků z celé plochy střechy. viz technická zpráva : skladba S5 : viz půdorys střechy : 39,280*10,570	m2	415,18960	100,00	41 518,96		Vlastní
				415,18960				
216	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 196, : Součet : 0,01609	t	0,01609	2 000,00	32,18	800-767	RTS 25/ I
				0,01609				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				85 093,50		
217	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 33,66000	m2	33,66000	250,00	8 415,00	800-771	RTS 25/ I
				33,66000				
218	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 33,66000	m2	33,66000	50,00	1 683,00	800-771	RTS 25/ I
				33,66000				
219	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele viz půdorys 1.NP : 125 : 16,060 -0,900	m	15,16000	180,00	2 728,80	800-771	RTS 25/ I
				16,06000 -0,90000				
220	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	15,16000	120,00	1 819,20	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 15,16000](#)

15,16000

221	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	33,66000	850,00	28 611,00	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

[viz půdorys 1.NP :](#)

[skladba KD1 :](#)

[105 : 2,550](#)

2,55000

[106 : 6,440](#)

6,44000

[107 : 1,800](#)

1,80000

[108 : 2,400](#)

2,40000

[109 : 7,650](#)

7,65000

[115 : 2,570](#)

2,57000

[116 : 2,290](#)

2,29000

[121 : 4,200](#)

4,20000

[viz půdorys 2.NP :](#)

[202 : 3,760](#)

3,76000

222	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	132,64000	60,00	7 958,40	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	---------	-----------

[vč. dodávky a montáže silikonu.](#)

[viz půdorys 1.NP :](#)

[skladba KD1 :](#)

[105 : 6,400](#)

6,40000

[106 : 10,300](#)

10,30000

[107 : 5,400](#)

5,40000

[108 : 6,200](#)

6,20000

[109 : 11,100](#)

11,10000

[115 : 6,880](#)

6,88000

[116 : 6,260](#)

6,26000

[121 : 8,240](#)

8,24000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz půdorys 2.NP :						
		202 : 8,860		8,86000				
		obklady :						
		viz půdorys 1.NP :						
		105 : 1,600*4		6,40000				
		106 : 1,600*7		11,20000				
		107 : 1,600*4		6,40000				
		108 : 1,600*4		6,40000				
		109 : 1,600*4		6,40000				
		2,200*1		2,20000				
		115 : 1,600*4		6,40000				
		116 : 1,600*4		6,40000				
		121 : 1,600*7		11,20000				
223	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	19,57000	10,00	195,70	800-771	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						
		skladba KD1 :						
		105 : 2,550		2,55000				
		107 : 1,800		1,80000				
		108 : 2,400		2,40000				
		115 : 2,570		2,57000				
		116 : 2,290		2,29000				
		121 : 4,200		4,20000				
		viz půdorys 2.NP :						
		202 : 3,760		3,76000				
224	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	33,66000	10,00	336,60	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 33,66000		33,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
225	24551414R	vyrovnávací stěrka hydraulicky vytvrzující; pro podlahy; samonivelační; samozabíhavá; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm; pod dlažby, pod koberce, pod PVC	kg	114,44400	25,00	2 861,10	SPCM	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 33,66000*1,7	57,22200			
				Koeficient celkem 2 mm: 1	57,22200			
226	59764207R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	37,63832	750,00	28 228,74	SPCM	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 33,66000	33,66000			
				soklík :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 15,16000*0,1	1,51600			
				Koeficient : 0,07	2,46232			
227	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,12798	2 000,00	2 255,96	800-771	RTS 25/ I
				50 m vodorovně				
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 218,219,221,222,224,225,226, :				
				Součet : 1,12798	1,12798			
Díl: 776		Podlahy povlakové				528 211,41		
228	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	397,72000	68,00	27 044,96	800-775	RTS 25/ I

položky neobsahují žádný materiál

viz půdorys 1.NP :

skladba P1 :

101 : 3,170

3,17000

102 : 56,280

56,28000

103 : 21,950

21,95000

104 : 42,040

42,04000

110 : 11,020

11,02000

111 : 11,020

11,02000

112 : 4,660

4,66000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		113 : 27,700		27,70000				
		114 : 11,390		11,39000				
		117 : 44,760		44,76000				
		118 : 6,090		6,09000				
		119 : 18,540		18,54000				
		120 : 18,010		18,01000				
		122 : 5,120		5,12000				
		123 : 10,850		10,85000				
		124 : 51,450		51,45000				
		125 : 12,730		12,73000				
		126 : 2,660		2,66000				
		viz půdorys 2.NP :						
		skladba P2 :						
		201 : 8,520		8,52000				
		skladba ZK1 :						
		203 : 10,450		10,45000				
		204 : 19,310		19,31000				
229	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	59,66000	31,00	1 849,46	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 29,90000		29,90000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 29,76000		29,76000				
230	776210300RU2	Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních včetně dodávky materiálu doplňkové práce	m	2,50000	240,00	600,00	800-775	RTS 25/ I
		lepení hran na stupně, Lepidlo montážní						
		viz půdorys 1.NP :						
		118 : 1,250*2		2,50000				
231	776220110R00	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž, , Lepidlo montážní	m	13,75000	372,00	5 115,00	800-775	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz půdorys 1.NP : 118 : 1,250*11		13,75000				
232	776220200R00	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž, , Lepidlo montážní	m	15,00000	372,00	5 580,00	800-775	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP : 118 : 1,250*12		15,00000				
233	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku, Lišta soklová	m	273,43000	187,00	51 131,41	800-775	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP : 101 : 7,120 -1,580*2 102 : 52,220 -0,700 -0,800*4 -0,900*5 -1,450 -1,580 103 : 18,740 -0,800 110 : 14,060 -0,900 111 : 14,640 -0,800 112 : 9,050 -0,700 -0,800 113 : 25,140		7,12000 -3,16000 52,22000 -0,70000 -3,20000 -4,50000 -1,45000 -1,58000 18,74000 -0,80000 14,06000 -0,90000 14,64000 -0,80000 9,05000 -0,70000 -0,80000 25,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,450		-1,45000				
		114 : 14,840		14,84000				
		-0,800		-0,80000				
		117 : 32,210		32,21000				
		-9,350		-9,35000				
		-0,900		-0,90000				
		118 : 12,000		12,00000				
		-0,800		-0,80000				
		119 : 24,460		24,46000				
		-0,600		-0,60000				
		-0,800*2		-1,60000				
		-0,900		-0,90000				
		-1,330		-1,33000				
		120 : 17,040		17,04000				
		-0,900*2		-1,80000				
		122 : 10,480		10,48000				
		-0,800		-0,80000				
		123 : 13,840		13,84000				
		-0,800		-0,80000				
		124 : 29,970		29,97000				
		-9,350		-9,35000				
		-0,800		-0,80000				
		-0,900		-0,90000				
		126 : 6,640		6,64000				
		-0,700		-0,70000				
		viz půdorys 2.NP :						
		skladba P2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		201 : 14,360		14,36000				
		-0,800*4		-3,20000				
		-1,150		-1,15000				
		skladba P3 :						
		205 : 12,840+0,200*2		13,24000				
		-0,800		-0,80000				
234	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci, Lepidlo montážní	m	29,90000	87,00	2 601,30	800-775	RTS 25/ I
		viz půdorys 2.NP :						
		203 : 12,960		12,96000				
		-0,800		-0,80000				
		204 : 18,540		18,54000				
		-0,800		-0,80000				
235	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	241,47000	163,00	39 359,61	800-775	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP - bourací práce :						
		skladba S1A :						
		1.02 : 41,570		41,57000				
		1.03 : 34,340		34,34000				
		1.13 : 66,380		66,38000				
		1.17 : 99,180		99,18000				
236	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	93,69000	163,00	15 271,47	800-775	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP - bourací práce :						
		skladba S1A :						
		1.10 : 11,020		11,02000				
		1.14 : 13,590		13,59000				
		1.20 : 18,010		18,01000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.23 : 10,840		10,84000				
		viz půdorys 2.NP - bourací práce :						
		skladba S2, S3 :						
		203 : 10,450		10,45000				
		204 : 19,310		19,31000				
		205 : 10,470		10,47000				
237	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	50,16000	163,00	8 176,08	800-775	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP - bourací práce :						
		skladba S1A :						
		1.01 : 3,160		3,16000				
		1.04 : 6,810		6,81000				
		1.11 : 2,380		2,38000				
		1.12 : 8,220		8,22000				
		1.15 : 5,070		5,07000				
		1.18 : 6,090		6,09000				
		1.22 : 6,160		6,16000				
		1.24 : 3,750		3,75000				
		viz půdorys 2.NP - bourací práce :						
		skladba S2, S3 :						
		201 : 8,520		8,52000				
238	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	378,43000	303,00	114 664,29	800-775	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						
		skladba P1 :						
		101 : 3,170		3,17000				
		102 : 56,280		56,28000				
		103 : 21,950		21,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 : 42,040		42,04000				
		110 : 11,020		11,02000				
		111 : 11,020		11,02000				
		112 : 4,660		4,66000				
		113 : 27,700		27,70000				
		114 : 11,390		11,39000				
		117 : 44,760		44,76000				
		118 : 6,090		6,09000				
		119 : 18,540		18,54000				
		120 : 18,010		18,01000				
		122 : 5,120		5,12000				
		123 : 10,850		10,85000				
		124 : 51,450		51,45000				
		125 : 12,730		12,73000				
		126 : 2,660		2,66000				
		viz půdorys 2.NP :						
		skladba P2 :						
		201 : 8,520		8,52000				
		skladba P3 :						
		205 : 10,470		10,47000				
239	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních, Lepidlo montážní	m2	29,76000	161,00	4 791,36	800-775	RTS 25/ I
		všíváných a vpichovaných						
		viz půdorys 2.NP :						
		skladba ZK1 :						
		203 : 10,450		10,45000				
		204 : 19,310		19,31000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
240	24551414R	vyrovnávací stěrka hydraulicky vytvrzující; pro podlahy; samonivelační; samozabíhavá; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm; pod dlažby, pod koberce, pod PVC	kg	1 352,24800	38,00	51 385,42	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 397,72000*1,7				676,12400				
Koeficient celkem 2 mm: 1				676,12400				
241	284122101R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,00 mm; š = 229 mm; nášlapná vrstva = 0,30 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 31; Lw = 1 dB; rozměrová stálost do 0,05 %; RtF: Bfl; - s1	m2	423,47113	406,00	171 929,28	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 378,43000				378,43000				
schodiště :								
1,250*2,835+1,250*0,200*12				6,54375				
Koeficient : 0,10				38,49738				
242	58556573R	Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	10,73880	297,00	3 189,42	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 59,66000*0,18				10,73880				
243	697410983R	koberec střížená smyčka; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 7,00 mm; v vlákna = 5,0 mm; třída zatížení 23, 32	m2	36,02500	522,00	18 805,05	SPCM	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 29,76000				29,76000				
soklík :								
Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 29,90000*0,1				2,99000				
Koeficient : 0,10				3,27500				
244	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	3,05332	2 200,00	6 717,30	800-775	RTS 25/ I
vodorovně do 50 m								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
230,231,232,233,234,238,239,240,241,242,243, :								
Součet: : 3,05332				3,05332				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				14 120,38		
245	777116041RT3	Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm	m2	12,73000	1 100,00	14 003,00	800-773	RTS 25/ I
včetně penetračního nátěru s tvrdidlem.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz půdorys 1.NP :

125 : 12,730

12,73000

246	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	0,05869	2 000,00	117,38	800-773	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

245, :

Součet : 0,05869

0,05869

Díl: 781		Obklady keramické	150 789,61					
247	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	80,61340	50,00	4 030,67	800-771	RTS 25/ I

včetně dodávky materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 80,61340

80,61340

248	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	80,61340	800,00	64 490,72	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

viz půdorys 1.NP :

105 : 6,400*1,600

10,24000

-0,600*1,600

-0,96000

-0,900*1,600*2

-2,88000

106 : (10,300+0,850*2)*1,600

19,20000

-0,900*1,600

-1,44000

107 : (1,200+0,800)*1,600

3,20000

108 : 6,200*1,600

9,92000

-0,900*1,600*2

-2,88000

109 : 11,100*1,600

17,76000

(0,850+0,310)*(2,200-1,600)

0,69600

-0,900*1,600

-1,44000

115 : 6,880*1,600

11,00800

-0,700*1,600*2

-2,24000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		116 : 6,260*1,600		10,01600				
		-0,700*1,600		-1,12000				
		121 : 8,240*1,600		13,18400				
		-0,900*1,600		-1,44000				
		-1,170*(1,600-1,420)		-0,21060				
249	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	80,61340	10,00	806,13	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 80,61340		80,61340				
250	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	34,30400	10,00	343,04	800-771	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						
		105 : 6,400*1,600		10,24000				
		-0,600*1,600		-0,96000				
		-0,900*1,600*2		-2,88000				
		107 : (1,200+0,800)*1,600		3,20000				
		108 : 6,200*1,600		9,92000				
		-0,900*1,600*2		-2,88000				
		115 : 6,880*1,600		11,00800				
		-0,700*1,600*2		-2,24000				
		116 : 6,260*1,600		10,01600				
		-0,700*1,600		-1,12000				
251	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	83,11000	350,00	29 088,50	800-771	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						
		105 : 6,400		6,40000				
		1,600*2*3		9,60000				
		-0,600		-0,60000				
		-0,900*2		-1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106 : 10,300+0,850*2		12,00000				
		1,600*2		3,20000				
		-0,900		-0,90000				
		-2,000		-2,00000				
		107 : 1,200+0,800		2,00000				
		1,600*2		3,20000				
		-0,600		-0,60000				
		108 : 6,200		6,20000				
		1,600*2*2		6,40000				
		-0,900*2		-1,80000				
		109 : 11,100		11,10000				
		1,600*2		3,20000				
		2,200-1,600		0,60000				
		-0,900		-0,90000				
		-2,000		-2,00000				
		115 : 6,880		6,88000				
		1,600*2*2		6,40000				
		-0,700*2		-1,40000				
		116 : 6,260		6,26000				
		1,600*2		3,20000				
		-0,700		-0,70000				
		-2,000		-2,00000				
		121 : 8,240		8,24000				
		0,900+1,600*2		4,10000				
		-1,170		-1,17000				
252	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, viz půdorys 1.NP :	m	28,30000	350,00	9 905,00	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedníků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedníků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106 : 1,800*2		3,60000				
		2,000		2,00000				
		(0,850+0,150)*2+1,500*2		5,00000				
		109 : 2,000		2,00000				
		0,950+1,500		2,45000				
		2,200-1,600		0,60000				
		116 : 2,000		2,00000				
		1,170		1,17000				
		121 : 1,100+2,100*2		5,30000				
		1,170+(1,600-1,420)*2		1,53000				
		1,000+0,150+1,500		2,65000				
253	597813740R1	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	86,25634	450,00	38 815,35		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 80,61340		80,61340				
		Koeficient : 0,07		5,64294				
254	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	2,20680	1 500,00	3 310,20	800-771	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 247,248,249,251,252,253, :						
		Součet : 2,20680		2,20680				
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				20 000,00		
255	782R001	D+M pamětní deska, rozměr 400x300x30mm	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		Stálá pamětní deska vyrobena z odolného a trvalého materiálu - černá žula se samolepicí fólií. Její minimální velikost 30 x 40 cm (lze použít na výšku i na šířku). Pamětní deska musí obsahovat povinná loga a musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Grafický návrh bude odsouhlasen investorem a architektem. Bude umístěna v místě realizace projektu a bude umístěna nejpozději s fyzickým ukončením realizace projektu. Vsazena do niky, případně ukotvena na zdi.						
Díl: 784		Malby				161 131,93		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
256	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	687,55565	50,00	34 377,78	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 687,55565		687,55565				
257	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	998,30505	28,00	27 952,54	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 998,30505		998,30505				
258	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	998,30505	61,00	60 896,61	800-784	RTS 25/ I
		strop :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 42,04000		42,04000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 32,90000		32,90000				
		stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 687,55565		687,55565				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 235,80940		235,80940				
259	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	361,00000	105,00	37 905,00	800-784	RTS 25/ I
		strop :						
		Z/10 : 335,000		335,00000				
		Z/11 : 26,000		26,00000				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				331 509,40		
260	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,61880	600,00	371,28	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 256 : 0,61880		0,61880				
261	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	3,42775	2 500,00	8 569,38	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 3,42775		3,42775				
262	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,89852	6 000,00	11 391,12	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 1,89852		1,89852				
263	979990122R00	Poplatek za uložení, PVC střešní krytina, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	3,27054	6 000,00	19 623,24	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 115 : 2,61260		2,61260				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 116 : 0,65794		0,65794				
264	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,58948	5 000,00	2 947,40	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,58948		0,58948				
265	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	3,14476	5 000,00	15 723,80	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 124 : 3,14476		3,14476				
266	979990146R00	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,24842	5 000,00	1 242,10	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 125 : 0,24842		0,24842				
267	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,26207	1 500,00	4 893,11	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 171 : 0,31271		0,31271				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 172 : 2,94936		2,94936				
268	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,38532	6 000,00	2 311,92	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 235 : 0,24147		0,24147				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 236 : 0,09369		0,09369				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 237 : 0,05016		0,05016				
269	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	16,97520	300,00	5 092,56	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 16,97520		16,97520				
270	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	71,51745	200,00	14 303,49	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 2,82876		2,82876				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 48,63012		48,63012				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 11,94633		11,94633				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 8,02472		8,02472				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,08752		0,08752				
271	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	47,80154	200,00	9 560,31	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 7,09872		7,09872				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 2,22872		2,22872				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 38,31464		38,31464				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,15946		0,15946				
272	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	80,68641	200,00	16 137,28	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 1,55370		1,55370				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 28,77287		28,77287				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 34,92752		34,92752				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,12005		0,12005				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,36288		0,36288				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 8,38240		8,38240				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 3,20170		3,20170				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,68800		0,68800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,52596		0,52596				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 2,15133		2,15133				
273	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	5,87894	200,00	1 175,79	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,80900		0,80900				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 5,06994		5,06994				
274	979999997R03	Poplatek za skládku čistá suť	t	7,02416	500,00	3 512,08		Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 2,75485		2,75485				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,52080		0,52080				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 153 : 0,14784		0,14784				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 154 : 0,08370		0,08370				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 155 : 0,04418		0,04418				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 195 : 3,15104		3,15104				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 196 : 0,32175	0,32175					
275	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	246,72935	250,00	61 682,34	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
1,2,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,106,115,116,124,125,153, :								
154,155,171,172,195,196,235,236,237,256, :								
Součet: : 246,72935				246,72935				
276	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 233,64677	20,00	24 672,94	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
1,2,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,106,115,116,124,125,153, :								
154,155,171,172,195,196,235,236,237,256, :								
Součet: : 1233,64677				1 233,64677				
277	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	246,72935	400,00	98 691,74	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
1,2,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,106,115,116,124,125,153, :								
154,155,171,172,195,196,235,236,237,256, :								
Součet: : 246,72935				246,72935				
278	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	740,18806	40,00	29 607,52	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
1,2,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,106,115,116,124,125,153, :								
154,155,171,172,195,196,235,236,237,256, :								
Součet: : 740,18806				740,18806				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						9 590 178,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 34		Stěny a příčky						
1	342264514RT1	Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK pohledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 15	kus	3,00000	9 035,00	27 105,00	801-1	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02 :						
		3						
		3,00000						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
2	721223440RT2	Vpust' sklepní se zápachovou uzávěrou průměr 110 mm, s vodorovným odtokem, 170x240mm/155x225 mm, litina, včetně dodávky materiálu, Vpust podlahová materiál: plast; mřížka litinová; dl = 240 mm; š = 170 mm; stav. výška od 220 mm; odtok boční 110 mm; zatížení: L 15; příslušenství...	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-06 :						
		1						
		1,00000						
3	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	15,60000	431,00	6 723,60	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D.1.4.1-09 :						
		15,6						
		15,60000						
4	POL_01	Potrubí tiché kanalizace připojovací DN 50 vč. dod. a montáže. Včetně tvarovek, zednických výpomocí, , lešení, D+M	m	16,50000	518,00	8 547,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, :						
		16,5						
		16,50000						
5	POL_02	Potrubí tiché kanalizace připojovací DN 110 vč. dod. a montáže, Včetně tvarovek, zednických výpomocí, , lešení, D+M	m	15,60000	662,00	10 327,20		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, :						
		15,6						
		15,60000						
6	28654741	HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok	kus	3,00000	959,00	2 877,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, :						
		3						
		3,00000						
7	POL_06	Čisticí kus tiché kanalizace, odpadní svislé DN 110 vč. dod. a montáže	kus	3,00000	331,00	993,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-09 : 3 3,00000								
8	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, : 16	kus	16,00000	133,00	2 128,00	800-721	RTS 25/ I
16,00000								
9	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, : 8	kus	8,00000	205,00	1 640,00	800-721	RTS 25/ I
8,00000								
10	POL_07	Střešní větrací hlavice DN110, souprava větrací hlavice 110P vč. průchodového prvku a montáže Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-08 : 4	kus	4,00000	1 872,00	7 488,00		Vlastní
4,00000								
11	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D.1.4.1-08, D.1.4.1-09 : 18,7	m	18,70000	644,00	12 042,80	800-721	RTS 25/ I
18,70000								
12	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	27,40000	794,00	21 755,60	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : 27,4				27,40000		
13	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : 46,2	m	46,20000	962,00	44 444,40	800-721	RTS 25/ I
						46,20000		
14	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : 5,5	m	5,50000	1 244,00	6 842,00	800-721	RTS 25/ I
						5,50000		
15	POL_08	Tvarovka s integrovanou PVC/asf. manžetou 110 (prostup spodní stavby HI) odolnost 1,5 bar, šířka,,, límce 110 mm vč. dod. a montáže Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, , D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : 14	ks	14,00000	1 833,00	25 662,00		Vlastní
						14,00000		
16	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05 : (98)*0,6*0,7 : : 41,2 : 41,2	m3	41,20000	1 080,00	44 496,00	AP-HSV	RTS 25/ I
						41,20000		
17	POL_42	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu do 1m, do 2,5 m Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05 :	m3	41,20000	60,00	2 472,00		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(98)*0,6*0,7 : : 41,2 : 41,2		41,20000				
18	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05 : (98)*0,6*0,7 : : 41,2 : 41,2	m3	41,20000	75,00	3 090,00	800-1	RTS 25/ I
				41,20000				
19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05 : 41,2-26,4 : : 14,8 : 14,8	m3	14,80000	155,00	2 294,00	800-1	RTS 25/ I
				14,80000				
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05 : (98)*0,6*0,45 : : 26,4 : 26,4	m3	26,40000	1 450,00	38 280,00	800-1	RTS 25/ I
				26,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuštění 100 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05 : (98)*0,6*1 : : 58,8 : 58,8 58,80000	m2	58,80000	145,00	8 526,00	822-1	RTS 25/ I
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05 : 41,2-14,8 : : 26,4 : 26,4 26,40000	m3	26,40000	520,00	13 728,00	800-1	RTS 25/ I
23	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05 : 41,2-14,8 : : 26,4 : 26,4 26,40000	m3	26,40000	285,00	7 524,00		RTS 25/ I
24	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, vodou nebo vzduchem, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05 : 98 98,00000	m	98,00000	28,00	2 744,00	827-1	RTS 25/ I
25	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 924,00	3 848,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-06 : 2		2,00000				
26	POL_09	Půjčení montážního lešení 5 dní	ks	5,00000	3 888,00	19 440,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-06 : 5		5,00000				
27	POL_10	Protipožární bandáž EI30 DP2, 1000x125x2 mm-Určeno k použití okolo izolovaných (horkých/studených), hořlavých a nehořlavých potrubí, teplota zpění 210°C, D+M	kus	2,00000	2 073,00	4 146,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-06, D.1.4.1-07 : 2		2,00000				
28	POL_11	Demontáž stávajícího potrubí ležaté kanalizace plastového kruhového do d 200 mm vč. likvidace na,, skládku, odvozem na skládku a potřebným přesunem hmot	m	100,00000	505,00	50 500,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : 100		100,00000				
29	POL_12	Demontáž vnitřního potrubí HT do DN100 vč. likvidace, demontáže závěsů a odvozu na skládku	m	30,00000	233,00	6 990,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : 30		30,00000				
30	725320828R00	Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských bez výtokových armatur, bez výtokových armatur,	ks	1,00000	1 667,00	1 667,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : 1		1,00000				
31	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	5,00000	333,00	1 665,00	AP-PSV	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	725706811R00	Demontáž kameninových dřezů a výlevků jednoduchých	ks	1,00000	444,00	444,00	800-721	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : 1								
				1,00000				
33	725290010RA0	Demontáž zařízení předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	6,00000	444,00	2 664,00	AP-PSV	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : 6								
				6,00000				
34	725130811R00	Demontáž pisoárových stání pisoárové nádrže + 1 stání	ks	2,00000	444,00	888,00	800-721	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : 2								
				2,00000				
35	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	ks	1,00000	1 333,00	1 333,00	800-721	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : 1								
				1,00000				
36	POL_40	Odvoz na skládku, vč. poplatku za likvidaci demontované technologie	kg	960,00000	28,00	26 880,00		RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : : 230+80+70+160+40+120+80+90+90 : 960 : 960								
				960,00000				
37	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	57,93027	578,00	33 483,70		RTS 25/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-05, D.1.4.1-06, D.1.4.1-07, D1.4.1-08, D.1.4.1-09 : Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,23,24,26,28,29,30,31,33,35,36, : :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet : 57,93027 :

57,93027

57,93000

Díl: 722	Vnitřní vodovod	336 870,48
-----------------	------------------------	-------------------

38	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	89,10000	183,00	16 305,30	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :

89,1

89,10000

39	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	148,50000	233,00	34 600,50	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :

148,5

148,50000

40	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	37,40000	261,00	9 761,40	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :

37,4

37,40000

41	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 40,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	99,00000	320,00	31 680,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 99			99,00000			
42	722176112R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 16 do 20 mm	m	90,00000	167,00	15 030,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 90			90,00000			
43	722176113R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 25 mm	m	149,00000	222,00	33 078,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 149			149,00000			
44	722176114R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 25 do 32 mm	m	38,00000	222,00	8 436,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 38			38,00000			
45	722176115R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 32 do 40 mm	m	99,00000	222,00	21 978,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 99			99,00000			
46	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	373,00000	28,00	10 444,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 373			373,00000			
47	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	30,00000	567,00	17 010,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 30			30,00000			
48	722254231RT4	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box nerez, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	1,00000	27 289,00	27 289,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 1		1,00000				
49	722259201R00	Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25	kus	1,00000	722,00	722,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : Montáž požárního příslušenství Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu : Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 1		1,00000				
50	722259995R00	Montáž požárního příslušenství Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	1,00000	1 111,00	1 111,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 1		1,00000				
51	722259991R00	Montáž požárního příslušenství Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	1,00000	333,00	333,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 1		1,00000				
52	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	30,00000	22,00	660,00	800-731	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 30		30,00000				
53	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	39,00000	255,00	9 945,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 39		39,00000				
54	55141103	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8"	kus	39,00000	278,00	10 842,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 39		39,00000				
55	722191134R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 600 mm	kus	39,00000	244,00	9 516,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		39		39,00000				
56	722190401R00	Vyvedení a upevnění vypustek DN 15	kus	39,00000	144,00	5 616,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :						
		39		39,00000				
57	722221112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	13,00000	428,00	5 564,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :						
		13		13,00000				
58	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	317,00	2 536,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :						
		8		8,00000				
59	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	14,00000	440,00	6 160,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :						
		14		14,00000				
60	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	472,00	1 888,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :						
		4		4,00000				
61	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	531,00	2 655,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :						
		5		5,00000				
62	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	331,00	331,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :						
		1		1,00000				
63	722237664R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	418,00	836,00	800-721	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	722235522R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	567,00	567,00	800-721	RTS 25/ I
				Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :				
				1	1,00000			
65	722235524R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	689,00	1 378,00	800-721	RTS 25/ I
				Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :				
				2	2,00000			
66	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	91,00000	200,00	18 200,00	800-721	RTS 25/ I
				Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :				
				91	91,00000			
67	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	8,00000	200,00	1 600,00	800-721	RTS 25/ I
				Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :				
				8	8,00000			
68	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	16,00000	200,00	3 200,00	800-721	RTS 25/ I
				Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :				
				16	16,00000			
69	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	4,00000	222,00	888,00	800-721	RTS 25/ I
				Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :				
				4	4,00000			
70	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4"	kus	9,00000	222,00	1 998,00	800-721	RTS 25/ I
				Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :				
				9	9,00000			
71	POL_13	Filtr vodní s redukčním ventilem 5/4" Dodávka a montáž, včetně lešení, doplňkových a pomocných, materiálu konstrukcí a prací	kus	1,00000	4 700,00	4 700,00		Vlastní
				Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :				
				1	1,00000			
72	POL_14	Ventil pojistný 1/2"x1/2"-Studená voda vč. dopojovací sady a odvodňovací hadice délky 2m. Dodávka a, montáž, včetně lešení, doplňkových a pomocných materiálu konstrukcí a prací	kus	1,00000	1 467,00	1 467,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 1 1,00000								
73	POL_15	Potrubní oddělovač, riz. třída 4, MOSAZ, DN 25-1" Dodávka a montáž, včetně lešení, doplňkových a, pomocných materiálů konstrukcí a prací	ks	1,00000	16 900,00	16 900,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 1 1,00000								
74	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,98697	1 667,00	1 645,28		RTS 25/ I
vodorovně do 50 m Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,72,73,74,75, : : Součet: : 0,98697 : 0,98697 0,99000								
Díl: 725		Zařizovací předměty					323 956,34	
75	POL_18	Umyvadlo na šrouby, 60 x 45 cm, bílé, otvor pro baterii uprostřed, keramické	soubor	7,00000	13 167,00	92 169,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 7 7,00000								
76	POL_19	Umyvadlo na šrouby pro tělesně postižené, 64 x 55 cm, bílé, otvor pro baterii uprostřed, keramické	soubor	1,00000	3 911,00	3 911,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 1 1,00000								
77	POL_20	Stojánková baterie umyvadla provedení chrom, keramická kartuše, plastový perlátor, připojovací sada, hadiček G3/8-400mm, materiál těla mosaz, barva chrom	kus	8,00000	1 467,00	11 736,00		Vlastní
Splňující podmínky DNHS - maximální průtok vody 6 litrů/min; splnění toho požadavku bude doloženo technickým listem a vyplněnou tabulkou "Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů" (E - dokladová část PD) písemně odsouhlasenou technickým dozorem stavebníka. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 8 8,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	POL_21	Odtoková souprava, chrom	kus	8,00000	629,00	5 032,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 8 8,00000								
79	551620228R	Uzávěrka zápachová ZTI	kus	8,00000	283,00	2 264,00	SPCM	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 8 8,00000								
80	POL_24	Baterie dřezová stojánková termostatická, keramická kartuše, plastový perlátor, připojovací sada, hadiček G3/8-400mm, materiál těla mosaz, barva chrom, rotační ramínko	kus	4,00000	4 679,00	18 716,00		Vlastní
Splňující podmínky DNHS - maximální průtok vody 6 litrů/min; splnění toho požadavku bude doloženo technickým listem a vyplněnou tabulkou "Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů" (E - dokladová část PD) písemně odsouhlasenou technickým dozorem stavebníka. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 4 4,00000								
81	POL_25	Sifon dřezový s přípojkou DN50/40 vč. dod. a mont.	kus	2,00000	722,00	1 444,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 2 2,00000								
82	POL_28	Modul bezbariérový-WC na stěnu, ovl. zepředu, sedátko, ovl. tlačítko, h=112 cm	kus	1,00000	12 444,00	12 444,00		Vlastní
Splňující podmínky DNHS. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $V_{a3} = (V_{f4} + (3 \times V_{r5})) / 4$); splnění tohoto požadavku bude doloženo technickým listem a vyplněnou tabulkou "Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů" (E-dokladová část PD) písemně odsouhlasenou technickým dozorem stavebníka. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 1 1,00000								
83	POL_29	Madlo rovné dl. 900 mm - wc invalidi	soubor	2,00000	1 094,00	2 188,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 2 2,00000								
84	POL_30	Modul-WC na stěnu, ovl. zepředu, sedátko, ovl. tlačítko, h=112 cm	kus	5,00000	5 778,00	28 890,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Splňující podmínky DNHS. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $Va3 = (Vf4 + (3 \times Vr5)) / 4$); splnění tohoto požadavku bude doloženo technickým listem a vyplněnou tabulkou "Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů" (E-dokladová část PD) písemně odsouhlasenou technickým dozorem stavebníka. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 5 5,00000								
85	POL_31	Mísa klozetová závěsná keramická, 480x365x342 mm (hlxšxv), barva bílá, odpad zadní, splachování 2	kus	5,00000	2 389,00	11 945,00		Vlastní
Splňující podmínky DNHS. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $Va3 = (Vf4 + (3 \times Vr5)) / 4$); splnění tohoto požadavku bude doloženo technickým listem a vyplněnou tabulkou "Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů" (E-dokladová část PD) písemně odsouhlasenou technickým dozorem stavebníka. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 5 5,00000								
86	POL_32	Mísa klozetová bezbariérové provedení, keramická, 730x375x375 mm (hlxšxv), barva bílá, odpad zadní, splachování 2	soubor	1,00000	5 024,00	5 024,00		Vlastní
Splňující podmínky DNHS. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $Va3 = (Vf4 + (3 \times Vr5)) / 4$); splnění tohoto požadavku bude doloženo technickým listem a vyplněnou tabulkou "Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů" (E-dokladová část PD) písemně odsouhlasenou technickým dozorem stavebníka. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 1 1,00000								
87	POL_33	Modul-pisoár na stěnu Univ, h 112-130cm, skryté ovl.	soubor	2,00000	3 823,00	7 646,00		Vlastní
Splňující podmínky DNHS - spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr; splnění toho požadavku bude doloženo technickým listem a vyplněnou tabulkou "Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů" (E - dokladová část PD) písemně odsouhlasenou technickým dozorem stavebníka. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 2 2,00000								
88	POL_34	Pisoár keramický s radarovým splachovačem, 360x365x560 mm (hlxšxv), barva bílá	soubor	2,00000	10 406,00	20 812,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Splňující podmínky DNHS - spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr; splnění toho požadavku bude doloženo technickým listem a vyplněnou tabulkou "Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů" (E - dokladová část PD) písemně odsouhlasenou technickým dozorem stavebníka. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 2 2,00000								
89	POL_35	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL431, D 40,50 mm	kus	2,00000	1 073,00	2 146,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 2 2,00000								
90	POL36	Výlevka vč. modulu, keramické výlevky 360x540, sifonu a nástěnné baterie chrom s rotačním raménkem, 300 mm, pro suchou výstavbu	kus	3,00000	11 367,00	34 101,00		Vlastní
Splňující podmínky DNHS - maximální průtok vody 6 litrů/min; splnění toho požadavku bude doloženo technickým listem a vyplněnou tabulkou "Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů" (E - dokladová část PD) písemně odsouhlasenou technickým dozorem stavebníka. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 3 3,00000								
91	642938225R	Vanička sprchová tvar: čtvrtkruhový; materiál: keramika; š = 800,0 mm; hl = 800 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá	kus	1,00000	3 467,00	3 467,00	SPCM	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 1 1,00000								
92	POL_38	Sprchová zástěna čtvrtkruhová 800 x 800 x 1850 mm	kus	1,00000	6 320,00	6 320,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 1 1,00000								
93	POL_39	Sprchový set s termostatickou, podomítkovou sprchoou baterií Chrome, vč. hlavové sprchy 200x200 mm, délka sprchové hadice 1500 mm	kus	1,00000	7 222,00	7 222,00		Vlastní
Splňující podmínky DNHS - maximální průtok vody 8 litrů/min; splnění toho požadavku bude doloženo technickým listem a vyplněnou tabulkou "Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů" (E - dokladová část PD) písemně odsouhlasenou technickým dozorem stavebníka. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 1 1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	2,00000	722,00	1 444,00	800-721	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :								
2				2,00000				
95	725319201R00	Montáž dřezu velkokuchyňského, ostatní typy	soubor	1,00000	1 667,00	1 667,00	800-721	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :								
1				1,00000				
96	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	7,00000	1 111,00	7 777,00	800-721	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :								
7				7,00000				
97	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	8,00000	722,00	5 776,00	800-721	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :								
8				8,00000				
98	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	2,00000	1 111,00	2 222,00	800-721	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :								
2				2,00000				
99	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	3,00000	722,00	2 166,00	800-721	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :								
3				3,00000				
100	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 778,00	2 778,00	800-721	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :								
1				1,00000				
101	POL_40	Montáž konstrukce pro závěsné WC, pisoár a výlevku	soubor	16,00000	1 333,00	21 328,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :								
16				16,00000				
102	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,78062	1 692,68	1 321,34		RTS 25/ I
vodorovně do 50 m								
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotností z položek s pořadovými čísly: ::

78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,1

06,107, ::

108, ::

Součet: : 0,78062 :

0,78062

0,78000

Díl: 733	Rozvod potrubí					33 161,00		
103	733170804R00	Demontáž potrubí z plastových trubek přes D 25 mm do D 50 mm	m	373,00000	50,00	18 650,00	800-731	RTS 25/ I

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :

373

373,00000

104	POL_29a	Protipožární bandáž EI30 DP2, 1000x125x2 mm-Určeno k použití okolo izolovaných (horkých/studených), hořlavých a nehořlavých potrubí, teplota zpěnění 210°C, D+M	kus	7,00000	2 073,00	14 511,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :

7

7,00000

Díl: 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					62 458,00		
105	POL_30	Montáž tepelné izolace potrubí PP-RCT	m	374,00000	167,00	62 458,00		Vlastní

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :

374

374,00000

Díl: 729	Ostatní materiál					167 267,40		
106	283773019R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	97,90000	40,00	3 916,00	SPCM	RTS 25/ I

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :

97,9

97,90000

107	283773031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	163,90000	53,00	8 686,70	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	--	---	-----------	-------	----------	------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 :

163,9

163,90000

108	POL_31	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 30 mm, potrubí Dn 32 mm vč. dod. a mont.	m	41,80000	331,00	13 835,80		Vlastní
-----	--------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 41,8						
		41,80000						
109	POL_32	Izolace trub izol. pouzdro s AL fólií - tl. 40 mm, potrubí Dn 40 mm vč. dod. a mont.	m	108,90000	431,00	46 935,90		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02, D1.4.1-03, D.1.4.1-04 : 108,9						
		108,90000						
110	POL_36	Zhotovení prostupů obvodovou kcí. (pláštěm, střechou) vč. zaizolování a montáže do rozměru max, 200x200 mm (cielným zdivem)	ks	5,00000	1 667,00	8 335,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02-09 : 5						
		5,00000						
111	POL_37a	Zhotovení prostupů (stěnou/ stropem) betn tloušťky do 1000 mm a rozměru prostupu do 200x200 mm,, Včetně přesunů hmot, dovozu a poplatku za skládku	ks	3,00000	3 889,00	11 667,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02-09 : 3						
		3,00000						
112	POL_38	Zhotovení prostupů (základovou deskou) betn tloušťky do 1000 mm a rozměru prostupu do 200x200 mm,, Včetně přesunů hmot, dovozu a poplatku za skládku	ks	15,00000	3 889,00	58 335,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02-09 : 15						
		15,00000						
113	POL_39	Zhotovení prostupů beton (základovými pasy/soklem) betn tloušťky do 1000 mm a rozměru prostupu do, 200x200 mm, Včetně přesunů hmot, dovozu a poplatku za skládku	ks	4,00000	3 889,00	15 556,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.1-02-09 : 4						
		4,00000						
Celkem						1 382 191,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 34		Stěny a příčky				18 070,00		
1	342264514RT1	Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK pohledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 15	kus	2,00000	9 035,00	18 070,00	801-1	RTS 25/ I

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02 :

2

2,00000

Díl: 713		Izolace tepelné				67 919,43		
2	POL_01	Izolace trub MW izol. pouzdro s AL fólií - tl. 40 mm, potrubí 15 mm, včetně sponek, součinitel, tepelné vodivosti $\lambda=0,038$ W/m/K, hustota 65 kg/m ³	m	44,10000	110,00	4 851,00		Vlastní

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

44,1

44,10000

3	POL_02	Izolace trub MW izol. pouzdro s AL fólií - tl. 40 mm, potrubí 28 mm, včetně sponek, součinitel, tepelné vodivosti $\lambda=0,038$ W/m/K, hustota 65 kg/m ³	m	87,15000	151,00	13 159,65		Vlastní
---	--------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

87,15

87,15000

4	POL_03	Izolace trub MW izol. pouzdro s AL fólií - tl. 50 mm, potrubí 35 mm, včetně sponek, součinitel, tepelné vodivosti $\lambda=0,038$ W/m/K, hustota 65 kg/m ³	m	60,90000	183,00	11 144,70		Vlastní
---	--------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

60,9

60,90000

5	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá	m	193,00000	200,00	38 600,00	800-713	RTS 25/ I
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

bez povrchové úpravy

bez povrchové úpravy

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

193

193,00000

6	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,09843	1 667,00	164,08		RTS 25/ I
---	--------------	--	---	---------	----------	--------	--	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ::

5, ::

Součet: : 0,09843 :

0,09843

0,10000

Díl: 733	Rozvod potrubí					671 313,44		
7	31941152R	Koleno ocelové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 12; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování	kus	180,00000	109,00	19 620,00	SPCM	RTS 25/ I

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

180

180,00000

8	31941153R	Koleno ocelové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 15; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování	kus	6,00000	117,00	702,00	SPCM	RTS 25/ I
---	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

6

6,00000

9	31941154R	Koleno ocelové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 20; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování	kus	10,00000	148,00	1 480,00	SPCM	RTS 25/ I
---	-----------	--	-----	----------	--------	----------	------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

10

10,00000

10	31941155R	Koleno ocelové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 25; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování	kus	10,00000	184,00	1 840,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
10				10,00000				
11	31941156R	Koleno ocelové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 32; těsnění: CIIR; PN 16; teplota média -30 až 120 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování	kus	12,00000	233,00	2 796,00	SPCM	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
12				12,00000				
12	733165212R00	Montáž tvarovek měděných D 15-22 mm, lisováním, dva spoje	kus	286,00000	167,00	47 762,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
286				286,00000				
13	733165213R00	Montáž tvarovek měděných D 28 mm, lisováním, dva spoje	kus	18,00000	167,00	3 006,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
18				18,00000				
14	733165214R00	Montáž tvarovek měděných D 35 mm, lisováním, dva spoje	kus	16,00000	167,00	2 672,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
16				16,00000				
15	POL_04	Dodávka a montáž T-tvarovka jednoznačná 90° z uhlíkové oceli, d 15 mm, PN 16; teplota média -30 až, 120 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování, spojované lisováním	kus	86,00000	194,00	16 684,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
86				86,00000				
16	POL_05	Dodávka a montáž T-tvarovka jednoznačná 90° z uhlíkové oceli, d 22 mm, PN 16; teplota média -30 až, 120 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování, spojované lisováním	kus	4,00000	227,00	908,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

4

4,00000

17	POL_06	Dodávka a montáž T-tvarovka jednoznačná 90° z uhlíkové oceli, d 28 mm, PN 16; teplota média - 30 až, 120 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování, spojované lisováním	kus	8,00000	271,00	2 168,00		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

8

8,00000

18	POL_07	Dodávka a montáž T-tvarovka jednoznačná 90° z uhlíkové oceli, d 35 mm, PN 16; teplota média - 30 až, 120 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování, spojované lisováním	kus	4,00000	382,00	1 528,00		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

4

4,00000

19	POL_09	Montáž potrubí trubek D 15 mm - (uhl. ocel lisováním) vč. dod + mont. závěsů	m	218,00000	278,00	60 604,00		Vlastní
----	--------	--	---	-----------	--------	-----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

218

218,00000

20	POL_10	Montáž potrubí trubek D 18 mm - (uhl. ocel lisováním) vč. dod + mont. závěsů	m	50,00000	278,00	13 900,00		Vlastní
----	--------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

50

50,00000

21	POL_11	Montáž potrubí trubek D 22 mm - (uhl. ocel lisováním) vč. dod + mont. závěsů	m	49,00000	333,00	16 317,00		Vlastní
----	--------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

49

49,00000

22	POL_12	Montáž potrubí trubek D 28 mm - (uhl. ocel lisováním) vč. dod + mont. závěsů	m	83,00000	389,00	32 287,00		Vlastní
----	--------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

83

83,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	POL_13	Montáž potrubí trubek D 35 mm - (uhl. ocel lisováním) vč. dod + mont. závěsů	m	69,00000	444,00	30 636,00		Vlastní

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

69

69,00000

24	14148101R	Trubka ocelová svařovaná; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 12; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,2 mm; PN 16; teplota média -30 až 140 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování	m	217,80000	151,00	32 887,80	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

217,8

217,80000

25	14148102R	Trubka ocelová svařovaná; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 15; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,2 mm; PN 16; teplota média -30 až 140 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování	m	49,50000	198,00	9 801,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

49,5

49,50000

26	14148103R	Trubka ocelová svařovaná; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 20; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; PN 16; teplota média -30 až 140 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování	m	48,40000	232,00	11 228,80	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

48,4

48,40000

27	14148104R	Trubka ocelová svařovaná; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 25; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; PN 16; teplota média -30 až 140 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování	m	82,50000	269,00	22 192,50	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

82,5

82,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	14148105R	Trubka ocelová svařovaná; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 32; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; PN 16; teplota média -30 až 140 °C; povrchová úprava: vnější pozinkování	m	69,30000	344,00	23 839,20	SPCM	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
69,3				69,30000				
29	POL_14	Protipožární bandáž EI30 DP2, 1000x125x2 mm-Určeno k použití okolo izolovaných (horkých/studených), hořlavých a nehořlavých potrubí, teplota zpění 210°C, D+M	kus	10,00000	2 073,00	20 730,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :								
10				10,00000				
30	733191111R00	Manžety prostupové do DN 20	kus	24,00000	500,00	12 000,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :								
24				24,00000				
31	733191112R00	Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32	kus	8,00000	555,00	4 440,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :								
8				8,00000				
32	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	459,00000	28,00	12 852,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
459				459,00000				
33	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	1,00000	1 667,00	1 667,00		RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
1				1,00000				
34	230120041R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	459,00000	17,00	7 803,00		RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :								
459				459,00000				
35	POL_15	Nádoba expanzní membránová 80 litrů, 6/1,5 bar	kus	1,00000	3 444,00	3 444,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		1		1,00000				
36	732339105R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-731	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		1		1,00000				
37	POL_16	Nádoba expanzní DD 25/10+ Průtočná armatura Flowjet 3/4"	kus	1,00000	3 467,00	3 467,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		1		1,00000				
38	732339102R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-731	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		1		1,00000				
39	POL_17	Zásobníkový ohříváč TV 300l- Nepřímotopý, smaltovaný, s možností osazení el. topného tělesa 6/4"	ks	1,00000	20 700,00	20 700,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		1		1,00000				
40	POL_18	Montážní víko pro elektrickou topnou tyč, závit 6/4"	ks	1,00000	1 244,00	1 244,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		1		1,00000				
41	POL_19	Elektrická topná tyč 6,0 kW / 400 V, v.č. termostatu, D+M	ks	1,00000	13 049,00	13 049,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		1		1,00000				
42	728311123R00	Montáž ohříváče do kruhového potrubí, do průměru d 600 mm	kus	1,00000	3 889,00	3 889,00	800-728	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		1		1,00000				
43	POL_20	Čerpadlová skupina nesměšovací kVs=7,2, DN25, OČ 25-80/180 (KK, ZK, teploměry) kompletně izolováno	kus	1,00000	18 033,00	18 033,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
44	POL_21	Montáž čerpadlové skupiny	soubor	1,00000	2 778,00	2 778,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
	1			1,00000				
45	POL_22	Oběhové čerpadlo mokroběžné okruhu cirkulace TV, DN15-1,2/80	kus	1,00000	7 617,00	7 617,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
	1			1,00000				
46	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,00000	667,00	667,00	800-731	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
	1			1,00000				
47	POL_23	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT 2,52 m3/h, kv= 26,6, připojení G1" vč. tepelné izolace, , sady uchycení na zeď, D+M	soubor	1,00000	14 667,00	14 667,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
	1			1,00000				
48	POL_24	Odlučovač vzduchu a nečistot s magnetem DN 32, D+M	ks	1,00000	7 222,00	7 222,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
	1			1,00000				
49	POL_25	Automatická dopouštěcí stanice s manometry pro demineralizační kolonu, D+M	ks	1,00000	17 022,00	17 022,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
	1			1,00000				
50	POL_26	Demineralizační kolona 4000 l x °dH pro dopouštění s konduktometrem vč. vzorkovacího kohoutu a,, montážní sady	kpl	1,00000	29 533,00	29 533,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
	1			1,00000				
51	POL_27	Náhradní náplň do demineralizační kolony 2 l	ks	4,00000	3 467,00	13 868,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
	4			4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	POL_28	Pojistný směšovací ventil TV 45-65°C, DN25	kus	1,00000	3 911,00	3 911,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 : 1 1,00000								
53	POL_29	Potrubní oddělovač, riz. třída 4, MOSAZ, DN 15,1/2"	ks	1,00000	11 267,00	11 267,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 : 1 1,00000								
54	POL_30	Montáž demineralizační sady	ks	1,00000	2 222,00	2 222,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 : 1 1,00000								
55	POL_31	Kompenzátor potrubí Dn18	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 : 2 2,00000								
56	POL_32	Kompenzátor potrubí Dn22	kus	2,00000	653,00	1 306,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 : 2 2,00000								
57	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	4,47279	1 667,00	7 456,14		RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 : Hmotností z položek s pořadovými čísly: : : 7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,44,45,46,48,49, 51,52, : : 53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,69, : : Součet: : 4,47279 : 4,47279 4,47000								
58	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	kpl	70,00000	85,00	5 950,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 : 70 70,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	kpl	150,00000	100,00	15 000,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :				150	150,00000			
60	733110810R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80	m	15,00000	120,00	1 800,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :				15	15,00000			
61	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	34,00000	25,00	850,00	800-731	RTS 25/ I
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :				34	34,00000			
62	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	ks	4,00000	400,00	1 600,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :				4	4,00000			
63	POL_33	Demontáž otopných těles deskových vč. likvidace a odvozu na skládku	ks	30,00000	500,00	15 000,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :				30	30,00000			
64	POL_34	Demontáž trubkových těles (žebříků)	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :				2	2,00000			
65	POL_35	Demontáž stávajícího odkouření kotlů vč. likvidace a odvozu na skládku	kpl	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :				2	2,00000			
66	731200826R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :				2	2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	POL_36	Demontáž stávajícího zařízení technické místnosti (rozdělovač a sběrač, armatury, oběhová čerpadla,,, , potrubí, AN, EN) vč. likvidace a odvozu na skládku	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :				1	1,00000			
68	POL_37	Demontáž ohřívače nástěnného vč. likvidace na skládku	soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :				2	2,00000			
Díl: 734		Armatury				113 112,80		
69	POL_38	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 vč. zpětné klapky	kus	9,00000	505,00	4 545,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :				9	9,00000			
70	891163221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na venkovních řadech, DN 25 mm	kus	9,00000	222,00	1 998,00	827-1	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :				9	9,00000			
71	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	148,00	1 480,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :				10	10,00000			
72	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	265,00	1 060,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :				4	4,00000			
73	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	359,00	1 436,00	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
4				4,00000				
74	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	0,00000	578,00	0,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
0								
75	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	735,00	8 820,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
12				12,00000				
76	734235134R00	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	877,00	1 754,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
2				2,00000				
77	734245421R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	183,00	183,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
1				1,00000				
78	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	233,00	233,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
1				1,00000				
79	734245424R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	420,00	1 260,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
3				3,00000				
80	734294211R00	Filtr mosazný, DN 15, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	148,00	148,00	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
1				1,00000				
81	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	320,00	320,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
1				1,00000				
82	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	671,00	2 684,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
4				4,00000				
83	POL_39	Redukce, přechodky, vsuvky, tesnění a drobné fitinky	kpl	1,00000	16 667,00	16 667,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
1				1,00000				
84	38841000R	tlakoměr diferenční dvojíty; d tlakoměru 100,0 mm; připojení spodní M20x1,5, G 1/2"; třída přesnosti 1,6 %	kus	5,00000	5 811,00	29 055,00	SPCM	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
5				5,00000				
85	38832100R	teploměr axiální pr.hlavice 40 mm; délka jímky bez jímky; rozsah stupnice 0 až 120 °C; způsob napojení zadní 1/2"; max teplota 120 °C; max tlak 1 MPa	kus	8,00000	494,00	3 952,00	SPCM	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
8				8,00000				
86	38832107	Teploměr axiální, D = 63 mm, L = 100 mm	kus	1,00000	566,00	566,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :								
1				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	25,00000	222,00	5 550,00	800-731	RTS 25/ I

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

25

25,00000

88	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	45,00000	222,00	9 990,00	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	---------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

45

45,00000

89	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	6,00000	222,00	1 332,00	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

6

6,00000

90	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	278,00	556,00	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

2

2,00000

91	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	22,00000	278,00	6 116,00	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	---------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

22

22,00000

92	POL_40	Příplatek za montáž technologie v kotelně	soubor	1,00000	13 333,00	13 333,00		Vlastní
----	--------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :

1

1,00000

93	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,04487	1 667,00	74,80		RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	--	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :

70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,93, : :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet : 0,04487 :
0,04487

0,04000

Díl: 735	Otopná tělesa	464 137,43
-----------------	----------------------	-------------------

94	735153300R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce příplatek za odvzdušňovací ventil, bez ohledu na počet desek	kus	36,00000	167,00	6 012,00	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	---------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :
36

36,00000

95	5513730620R	hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	36,00000	578,00	20 808,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	----------	--------	-----------	------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :
36

36,00000

96	POL_29a	Svěrné šroubení pro Oc trubku 15x1,2 a radiátorové H-šroubení	ks	78,00000	689,00	53 742,00		Vlastní
----	---------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :
78

78,00000

97	551272710R	šroubení radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním, s napouštěním; bronz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ závit R; tvar přímé	kus	36,00000	851,00	30 636,00	SPCM	RTS 25/ I
----	------------	---	-----	----------	--------	-----------	------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :
36

36,00000

98	POL_30	Připojovací šroubení 4-set rohové, vč. termostatické hlavice koupelnových žebříků	ks	3,00000	2 372,00	7 116,00		Vlastní
----	--------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :
3

3,00000

99	POL_31a	Montáž termostatické hlavice	ks	39,00000	144,00	5 616,00		Vlastní
----	---------	------------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :
39

39,00000

100	735157261R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 444,00	5 444,00	800-731	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávky materiálu Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 : 1		1,00000				
101	735157470R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	11 333,00	11 333,00	800-731	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 : 1		1,00000				
102	735157564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	7 222,00	21 666,00	800-731	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 : 3		3,00000				
103	735157566R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	7 911,00	7 911,00	800-731	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 : 1		1,00000				
104	735157568R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	17,00000	9 394,00	159 698,00	800-731	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 : 17		17,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedků 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	735157570R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	12 455,00	49 820,00	800-731	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu						
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :						
		4		4,00000				
106	735157666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	9 344,00	9 344,00	800-731	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu						
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :						
		1		1,00000				
107	735157668R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	10 147,00	10 147,00	800-731	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu						
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :						
		1		1,00000				
108	735157670R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	12 489,00	37 467,00	800-731	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu						
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :						
		3		3,00000				
109	735171330R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1500 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 5,7 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 467,00	3 467,00	800-731	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	735171331R00	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1500 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,9 l, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	3 467,00	10 401,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :				3	3,00000			
111	735158210R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :				1	1,00000			
112	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	35,00000	167,00	5 845,00	800-731	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :				35	35,00000			
113	POL_32a	Tlakové zkoušky těles trubkových	kus	3,00000	167,00	501,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :				3	3,00000			
114	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	1,29780	1 667,00	2 163,43		RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04 :								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : :								
95,96,98,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111, : :								
Součet: : 1,29780 :								
1,2978				1,30000				
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					8 850,00	
115	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	46,80000	150,00	7 020,00	800-767	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :				46,8	46,80000			
116	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	10,00000	183,00	1 830,00	800-767	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :				10	10,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				23 515,00		
117	POL_33a	Napuštění systému upravenou demineralizovanou vodou	m3	0,60000	5 555,00	3 333,00		Vlastní

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D.1.4.2-05 :

0,6

0,60000

118	POL_34a	Topná zkouška systému ÚT+zaregulování ÚT	hod	24,00000	444,00	10 656,00		Vlastní
-----	---------	--	-----	----------	--------	-----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D.1.4.2-05 :

24

24,00000

119	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	16,00000	144,00	2 304,00	800-731	RTS 25/ I
-----	--------------	---	--------	----------	--------	----------	---------	-----------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-05 :

16

16,00000

120	POL_35a	Montáž systému odkouření a sání spalovacího vzduchu vč. vyvložkování stávajícího komínu	ks	1,00000	7 222,00	7 222,00		Vlastní
-----	---------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-05 :

1

1,00000

Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				13 111,00		
121	POL_36a	Zhotovení prostupů obvodovými konstrukcemi (střechou, obv. Pláštěm z cihelného zdiva) do rozměru max, 200x200 mm vč. montáže, průchodek a, zaizolování	ks	1,00000	3 111,00	3 111,00		Vlastní

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :

1

1,00000

122	POL_37a	Zhotovení prostupů stropem, stěnou do rozměru max 200x200 mm (betonem)	ks	20,00000	500,00	10 000,00		Vlastní
-----	---------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03 :

20

20,00000

Díl: 739		Ostatní materiál				149 590,00		
123	POL_37	Plynový kondenzační kotel Qtop= 4,9-33,7 kW- řízení kotle 0-10V	ks	1,00000	54 055,00	54 055,00		Vlastní

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-05 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	POL_38	Montáž plynového kondenzačního kotle vč. dopojení	ks	1,00000	16 667,00	16 667,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 : 1								
125	POL_39a	Sada sifonu, D+M	ks	1,00000	944,00	944,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 : 1								
126	POL_40	Připojovací skupina bez regulace tlaku vody pro zásobníky TV, D+M	soubor	1,00000	5 778,00	5 778,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 : 1								
127	POL_41	Plynový kohout rovný RP 1/2", D+M	ks	1,00000	567,00	567,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 : 1								
128	POL_42	Regulace plynového kotle vč. venkovního čidla, D+M	ks	1,00000	13 933,00	13 933,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 : 1								
129	POL_43	Sada čidla teplé vody, obsahuje čidlo TV O 6mm, připojovací konektory a montážní materiál do jímký,, D+M	ks	1,00000	1 983,00	1 983,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 : 1								
130	POL_44	Čidlo do HVTĐ, D+M	ks	1,00000	1 367,00	1 367,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 : 1								
131	POL_45	Sada odkouření v místnosti DN 80/125, v šachtě DN80, vč. revizního kolena, patního kolena, krytu,, šachty a 6ks rozpěrných držáků, D+M	soubor	1,00000	11 367,00	11 367,00		Vlastní
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 : 1								
132	POL_46	Sada čidla teplé vody, obsahuje čidlo TV O 6mm, připojovací konektory a montážní materiál do jímký,, D+M	ks	1,00000	2 207,00	2 207,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		1		1,00000				
133	POL_48	Trubka DN80, délka 2000 mm, D+M	ks	3,00000	3 278,00	9 834,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D.1.4.2-03, D.1.4.2-04, D1.4.2-05 :						
		3		3,00000				
134	POL_52	Výchozí revize plynového spotřebiče	soubor	1,00000	5 555,00	5 555,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		1		1,00000				
135	POL_53	Prohlídka spalinových cest	soubor	1,00000	7 222,00	7 222,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		1		1,00000				
136	POL_54	Výchozí a provozní revize tlakových nádob	soubor	3,00000	2 111,00	6 333,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		3		3,00000				
137	POL_57	Označení tras v technické místnosti	soubor	1,00000	2 778,00	2 778,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		1		1,00000				
138	POL_58	Přípravek proti korozi (dávkování 1/100)	l	6,00000	1 222,00	7 332,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		6		6,00000				
139	POL_59	Kotva chemická 2 složková do zdiva - ampule 300 ml	kus	6,00000	278,00	1 668,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.2-02, D1.4.2-05 :						
		6		6,00000				

Celkem	1 529 619,10							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21_1		Elektromontáže - Demontáže	126 039,00					
1	PC001	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - do 5x10 mm ² , elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunů hmot a odvozu, a poplatku za uložení na skládku/recyklaci	m	1 200,00000	47,00	56 400,00		Vlastní
2	PC002	Vypínače - demontáž, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunů hmot a odvozu a poplatku za, uložení na skládku/recyklaci	ks	41,00000	194,00	7 954,00		Vlastní
3	PC003	Svítlidla - demontáž, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunů hmot a odvozu a poplatku za, uložení na skládku/recyklaci	ks	93,00000	467,00	43 431,00		Vlastní
4	PC004	Zásuvky - demontáž, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunů hmot a odvozu a poplatku za uložení, na skládku/recyklaci	ks	76,00000	194,00	14 744,00		Vlastní
5	PC005	Hromosvod - Drát 8 AlMgSi včetně podpěr, svorek, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunů hmot a, odvozu a poplatku za uložení na skládku/recyklaci	m	30,00000	117,00	3 510,00		Vlastní
Díl: M21_2		Elektromontáže - Rozvaděče	154 131,00					
6	PC007	Úprava zapojení, výzbroj viz výkres číslo D.1.4.3-12, včetně přesunu hmot, lešení, drobného, montážního a instalačního materiálu	ks	1,00000	20 344,00	20 344,00		Vlastní
Rozvaděč RE								
7	PC008	Dodávka a montáž - Zapuštěná ocelová rozvodnice IP40/20, 400V, 40A, rozměry 586x917x100mm, výzbroj, viz výkres číslo, D.1.4.3-12, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního	ks	1,00000	97 820,00	97 820,00		Vlastní
materiálu Rozvaděč RMS1								
8	PC009	Dodávka a montáž - Zapuštěná ocelová rozvodnice IP40/20, 400V, 25A, rozměry 586x611x100mm 25A, 400V, , výzbroj viz výkres, číslo D.1.4.3-13, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a	ks	1,00000	29 820,00	29 820,00		Vlastní
instalačního materiálu Rozvaděč RMS2								
9	PC010	Dodávka a montáž - Nástěnná rozvodnice 24modulů, IP40/20, 400V, 20A, rozměry 287x361x112mm,, výzbroj viz výkres číslo, D.1.4.3-14, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a	ks	1,00000	6 147,00	6 147,00		Vlastní
instalačního materiálu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Rozvaděč RK								
Díl: M21_3		Elektromontáže - Dodávka a montáž Svítidla				291 840,00		
10	PC011	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 230V, 30W, 3 680lm, 3000K, Ra ? 80, OPÁLOVÝ DIFUZOR, L80 / B10 = 75 000 hod., viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení,	ks	21,00000	2 777,00	58 317,00		Vlastní
drobného montážního a instalačního materiálu , včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu								
Svítidlo "A"								
11	PC012	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 230V, 50W, 6 450lm, 3000K, Ra ? 80, OPÁLOVÝ DIFUZOR, L80 / B10 = 75 000 hod., viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného	ks	5,00000	3 179,00	15 895,00		Vlastní
montážního a instalačního materiálu								
Svítidlo "B"								
12	PC013	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 230V, 40W, 4 830lm, 3000K, Ra ? 80, OPÁLOVÝ DIFUZOR, L80 / B10 = 75 000 hod., viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného	ks	14,00000	2 465,00	34 510,00		Vlastní
montážního a instalačního materiálu								
Svítidlo "C"								
13	PC014	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 230V, 50W, 6 440lm, 3000K, Ra ? 80, MRÍŽKA Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, L80 / B10 =, 75 000 hod, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení,	ks	21,00000	3 409,00	71 589,00		Vlastní
drobného montážního a instalačního materiálu								
Svítidlo "D"								
14	PC015	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 230V, 20W, 3 010lm, 3000K, Ra ? 80, OPÁLOVÝ DIFUZOR, L80 / B10 = 75 000 hod., viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení,	ks	2,00000	2 465,00	4 930,00		Vlastní
drobného montážního a instalačního materiálu								
Svítidlo "E"								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	PC016	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 230V, 40W, 5 230lm, 3000K, Ra ? 80, MŘÍŽKA Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, L80 / B10 =, 75 000 hod, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu Svítilidlo "F"	ks	9,00000	3 293,00	29 637,00		Vlastní
16	PC017	PŘISAZENÉ= PRŮMYSLOVÉ CELOPLASTOVÉ SVÍTIDLO 230V, 20W, 2 960lm, 3 000K, Ra ? 80, L80 / B10 = 100 000, , hod, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu Svítilidlo "G"	ks	4,00000	2 070,00	8 280,00		Vlastní
17	PC018	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 230V, 50W, 6 450lm, 3000K, Ra ? 80, MIKROPRIZMATICKÝ DIFUZOR, L80 / B10 = 75, 000 hod, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu Svítilidlo "H"	ks	12,00000	2 777,00	33 324,00		Vlastní
18	PC019	LED pásek 24V, 10W/m, včetně hliníkového profilu, difuzoru, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu LED Pásek	m	1,50000	744,00	1 116,00		Vlastní
19	PC020	Napájecí zdroj pro LED pásek 230/24V, 50VA, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu LED Pásek	ks	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
20	PC021	NOUZOVÉ BATERIOVÉ LED SVÍTIDLO, 5W, IP40, CHARAKTERISTIKA KORIDOR, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu Svítilidlo "NA"	ks	2,00000	1 581,00	3 162,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	PC022	NOUZOVÉ BATERIOVÉ LED SVÍTIDLO, 5W, IP40, CHARAKTERISTIKA SYMETRICKÁ, viz. výkres D.1.4.3-02 a, D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu Svítidlo "NS"	ks	18,00000	1 581,00	28 458,00		Vlastní
22	PC023	SAMOLEPÍCÍ REFLEXNÍ PIKTOGRAM ZNAČÍCÍ SMĚR ÚNIKU, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu PIKTOGRAM-SAMOLEPKA	ks	13,00000	115,00	1 495,00		Vlastní
Díl: M21_4		Elektromontáže - Dodávka a montáž Spínače, zásuvky, instalační materiál					133 233,00	
23	PC024	spínač jednopólový; řazení 1, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno,, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu VYPÍNAČE POD OMÍTKU, IP20	ks	7,00000	304,00	2 128,00		Vlastní
24	PC025	přepínač seriový; řazení 5, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně, přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu VYPÍNAČE POD OMÍTKU, IP20	ks	13,00000	352,00	4 576,00		Vlastní
25	PC026	přepínač střídavý; řazení 6, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu, hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu VYPÍNAČE POD OMÍTKU, IP20	ks	3,00000	311,00	933,00		Vlastní
26	PC027	přepínač střídavýdvojíty ; řazení 6+6, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno, včetně, přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu VYPÍNAČE POD OMÍTKU, IP20	ks	3,00000	413,00	1 239,00		Vlastní
27	PC028	ovládací tlačítko jednopólové; řazení 1/0, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno,, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	1,00000	317,00	317,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedků 349
R:	D.1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, IP20								
28	PC029	Zásuvka jednonásobná , s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá, viz. výkres, D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	150,00000	288,00	43 200,00		Vlastní
ZÁSUVKA NN, IP20								
29	PC030	Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, ,, optická signalizace poruchy; řazení 2x(2P+PE); b. bílá, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	15,00000	1 055,00	15 825,00		Vlastní
ZÁSUVKA NN, IP20								
30	PC031	Relé do instalační krabice - multifunkční časové relé do instalační krabice, viz. výkres D.1.4.3-02,, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	1,00000	582,00	582,00		Vlastní
Tlačítko pod sklem IP55								
31	PC032	Tlačítko TOTAL STOP pod krycím sklem 230V, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno	ks	1,00000	982,00	982,00		Vlastní
Přepětiová ochrana k zařízením v zóně LPZ0B, T2 20kA (8/20 μs), viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03,, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu								
32	PC033	Přepětiová ochrana k zařízením v zóně LPZ0B, T2 20kA (8/20 μs), viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03,, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	3,00000	1 529,00	4 587,00		Vlastní
Pohybové čidlo								
33	PC034	Stropní PIR pohybové čidlo 360° 230V/10A, IP44, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	22,00000	1 167,00	25 674,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	PC035	Stropní PIR přítomnostní čidlo 360° 230V/10A, IP44, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	1,00000	1 167,00	1 167,00		Vlastní
Pohybové čidlo								
35	PC036	KU 68-1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	193,00000	69,00	13 317,00		Vlastní
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
36	PC037	KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno	ks	134,00000	84,00	11 256,00		Vlastní
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
37	PC038	KO 125_KA KRABICE ODBOČNÁ, (150x150x73), viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	15,00000	243,00	3 645,00		Vlastní
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
38	PC039	Elektroinstalační krabice do zateplení, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno, včetně, přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	1,00000	660,00	660,00		Vlastní
Krabice zateplená fasáda								
39	PC040	EPS Svorkovnice ekvipotenciální, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno, včetně, přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	5,00000	629,00	3 145,00		Vlastní
Svorkovnice pospojování								
Díl: M21_5		Elektromontáže - Dodávka a montáž kabely, úložné konstrukce				258 180,00		
40	PC041	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ - 60/50, viz. výkres D.1.4.3-02 a, D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a	m	18,00000	527,00	9 486,00		Vlastní
instalačního materiálu								
41	PC042	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ - 60/100, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního	m	40,00000	584,00	23 360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
materiálu								
42	PC043	2316_H50 LPFLEX 125 N PVC, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně, přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	180,00000	39,00	7 020,00		Vlastní
LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost								
43	PC044	2323_H50 LPFLEX 125 N PVC, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně, přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	96,00000	44,00	4 224,00		Vlastní
LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost								
44	PC045	2332_H50 LPFLEX 125 N PVC, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně, přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	50,00000	53,00	2 650,00		Vlastní
LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost								
45	PC046	CYKY-O 3x1.5 mm2, viz. výkres D.1.4.3-02, D1.4.3-03, D1.4.3-11, D1.4.3-12, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	76,00000	49,00	3 724,00		Vlastní
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
46	PC047	CYKY-O 5x1.5 mm2, viz. výkres D.1.4.3-02, D1.4.3-03, D1.4.3-11, D1.4.3-12, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	193,00000	60,00	11 580,00		Vlastní
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
47	PC048	CYKY-J 3x1.5 mm2, viz. výkres D.1.4.3-12, D.1.4.3-13 D.1.4.3-14, elektronicky sečteno/změřeno,, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	887,00000	49,00	43 463,00		Vlastní
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
48	PC049	CYKY-J 3x2.5 mm2, viz. výkres D.1.4.3-12, D.1.4.3-13 D.1.4.3-14, elektronicky sečteno/změřeno,, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	1 568,00000	60,00	94 080,00		Vlastní
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	PC050	CYKY-J 5x2.5 mm2, viz. výkres D.1.4.3-12, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	21,00000	77,00	1 617,00		Vlastní
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
50	PC051	CYKY-J 5x4 mm2, viz. výkres D.1.4.3-12, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	119,00000	103,00	12 257,00		Vlastní
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
51	PC052	CYKY-J 5x6 mm2, viz. výkres D.1.4.3-12, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	56,00000	138,00	7 728,00		Vlastní
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
52	PC053	CYKY-J 5x16 mm2, viz. výkres D.1.4.3-11, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	21,00000	305,00	6 405,00		Vlastní
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
53	PC054	CHKE-V 3x1,5 RE P60-R, viz. výkres D.1.4.3-11, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	21,00000	70,00	1 470,00		Vlastní
BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S TŘÍDOU B2caS1d0								
54	PC055	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ - CY2,5 Žlutozelený, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	30,00000	43,00	1 290,00		Vlastní
55	PC056	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ - CY4 Žlutozelený, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	35,00000	48,00	1 680,00		Vlastní
56	PC057	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ - CY6 Žlutozelený, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	85,00000	55,00	4 675,00		Vlastní
57	PC058	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ - CY16 Žlutozelený, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	42,00000	97,00	4 074,00		Vlastní
58	PC059	KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ - SYKFY 2x2x0.5, viz. výkres D.1.4.3-15, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	35,00000	30,00	1 050,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	PC060	KABEL FLEXIBILNÍ STÍNĚNÝ OVLÁDACÍ, IZOLACE PVC - LiYCY 3x1,5, viz. výkres D.1.4.3-15, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	15,00000	83,00	1 245,00		Vlastní
60	PC061	UKONČENÍ KABELŮ - do 5x6 mm ² , viz. výkres D.1.4.3-11, D1.4.3-12, D1.4.3-13, D1.4.3-14, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	67,00000	132,00	8 844,00		Vlastní
61	PC062	UKONČENÍ KABELŮ - do 5x16 mm ² , viz. výkres D.1.4.3-11, D1.4.3-12, D1.4.3-13, D1.4.3-14, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	2,00000	173,00	346,00		Vlastní
62	PC063	UKONČENÍ VODIČŮ - Do 6 mm ² , viz. výkres D.1.4.3-11, D1.4.3-12, D1.4.3-13, D1.4.3-14, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	228,00000	24,00	5 472,00		Vlastní
63	PC064	UKONČENÍ VODIČŮ - Do 16 mm ² , viz. výkres D.1.4.3-11, D1.4.3-12, D1.4.3-13, D1.4.3-14, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	10,00000	44,00	440,00		Vlastní
Díl: M21_6		Elektromontáže - Signalizace WC invalidi				9 355,00		
64	PC065	Sestava, viz. výkres D.1.4.3-02, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného, montážního a instalačního materiálu	ks	1,00000	9 355,00	9 355,00		Vlastní

-volací tlačítko, šňůrové 1x

-volací a potvrzovací dvojtláčátko 1x

-optická a akustická signalizace 1x

-potvrzovací tlačítko 1x

-napájecí zdroj 230/24V

-kabelové propojení JYTY 7x1 cca 15m

Díl: M21_7		Elektromontáže - Drobné stavební práce				19 740,00		
65	PC066	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.80 mm, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, odvozu na skladku/recyklaci, poplatku za	ks	328,00000	39,00	12 792,00		Vlastní

skladku/recyklaci

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	PC067	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN - Sire 50 mm, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, odvozu na skladku/recyklaci, poplatku za skladku/recyklaci	m	60,00000	50,00	3 000,00		Vlastní
67	PC068	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU - Sire do 150 mm, viz. výkres D.1.4.3-02 a D1.4.3-03, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, odvozu na skladku/recyklaci, poplatku za skladku/recyklaci	m2	4,00000	347,00	1 388,00		Vlastní
68	PC069	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm - Stena do 300mm, viz. výkres D.1.4.3-02 a, D1.4.3-03, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, odvozu na skladku/recyklaci, poplatku za skladku recyklaci	ks	20,00000	128,00	2 560,00		Vlastní
Díl: M21_8		Elektromontáže - Dodávka a montáž Hromosvod a uzemnění				122 192,00		
69	PC070	Izolační tyč, 1500mm, plast zesílený skelnými vlákny, GFK, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	5,00000	679,00	3 395,00		Vlastní
70	PC071	Spojka K, pro 16mm tyče GFK 16mm, Hliník, Alu, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno,, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	5,00000	683,00	3 415,00		Vlastní
71	PC072	VL1000 Jímací tyč, zužená 1000mm, Hliník, Alu, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno,, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	5,00000	741,00	3 705,00		Vlastní
72	PC073	Kompletní systém pro uchycení jímače, 16kg, beton, BET, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	5,00000	730,00	3 650,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	PC074	betonový podtavec, 16kg, beton, BET, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno, včetně, přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	5,00000	721,00	3 605,00		Vlastní
Jímač izolovaný								
74	PC075	Připojka potenciálu pro vedení izolovaný vysokonapěťový vodičHliník Alu, viz. výkres D.1.4.3-05,, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	5,00000	993,00	4 965,00		Vlastní
Jímač izolovaný								
75	PC076	vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti. ekvivalent dostatečné,, vzdálenosti s75cm pro vzduch, průřez Cu jádra 35mm2, možnost uložení do zeminy, viz. výkres	m	63,00000	1 026,00	64 638,00		Vlastní
D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu								
D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno								
Izolovaný vysokonapěťový vodič								
76	PC077	Připojovací prvek pro vedení o 20mm, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno, včetně, přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	5,00000	2 215,00	11 075,00		Vlastní
77	PC078	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ - CY6 Žlutozelený, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno,, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	25,00000	55,00	1 375,00		Vlastní
78	PC079	Podpěra vedení pro ploché střechy včetně adaptéru pro izolovaný vodič, viz. výkres D.1.4.3-05,, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	24,00000	167,00	4 008,00		Vlastní
materiálu								
79	PC080	Podpěra vedení pro vodiče izolované vodiče do fasády, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky, sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	36,00000	211,00	7 596,00		Vlastní
80	PC081	Ekvipotenciální připojnice, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu, hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	2,00000	1 124,00	2 248,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.3	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE								
81	PC082	Drát zemnicí 10 V4A (nerez) vodič pr. 10mm, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno,, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	35,00000	203,00	7 105,00		Vlastní
DRÁT ZEMNÍČÍ NEREZOVÉ PŘÍKONENÍ								
82	PC083	SZ zkušební drát-drát, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot,, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	6,00000	112,00	672,00		Vlastní
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ								
83	PC084	SS spojovací, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno, včetně přesunu hmot, lešení,, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	10,00000	74,00	740,00		Vlastní
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ								
Díl: M21_10		Zemní práce						
						11 505,00		
84	PC088	Vytrhání dlažby a zpětné zapravení dlažby, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno,, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu, podkadvých vrstev	m2	15,00000	200,00	3 000,00		Vlastní
85	PC089	Zemina třídy 3, šířka 300mm, hloubka 800mm, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno,, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	35,00000	167,00	5 845,00		Vlastní
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
86	PC090	Zemina třídy 3, šířka 300mm, hloubka 800mm, viz. výkres D.1.4.3-05, elektronicky sečteno/změřeno,, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	m	35,00000	76,00	2 660,00		Vlastní
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								

Celkem	1 126 215,00
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.4	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22_1		Strukturovaná kabeláž - SK - Zařízení RD-205				148 498,00		
1	1	Dodávka a montáž nástěnný rozvaděč, 18U, š. 600mm, hl. 600mm, prosklené dveře, vč. zemnicí svorky a, montážních šroubů, 1ks, , 19" poličky, 2 ventilátorová jednotka s termostatem, zámek vč. 2ks náhradních klíčů, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	ks	1,00000	6 580,00	6 580,00		Vlastní
2	2	Dodávka a montáž osvětlovací jednotka LED 230V AC / 12V DC, 12W Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	ks	1,00000	1 534,00	1 534,00		Vlastní
3	3	Dodávka a montáž vertikální vyvazovací oko Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	ks	10,00000	244,00	2 440,00		Vlastní
4	4	Dodávka a montáž patch panel 24xRJ45 Cat.6, plně osazený, včetně drobného montážního a instalačního, materiálu a ukončení datových kabelů v rozvaděči Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	ks	2,00000	3 421,00	6 842,00		Vlastní
5	5	Dodávka a montáž 19" vyvaz. panel, 5x velké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	ks	2,00000	456,00	912,00		Vlastní
6	6	Dodávka a montáž patch kabel Cat.6 1m Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	ks	24,00000	51,00	1 224,00		Vlastní
7	7	Dodávka a montáž patch kabel Cat.6 1,5m Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	ks	24,00000	63,00	1 512,00		Vlastní
8	8	Dodávka a montáž napájecí panel 5x230V 1U, vypínač, přepětová ochrana, tep. pojistka Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	ks	1,00000	933,00	933,00		Vlastní
9	9	Dodávka a montáž firewall 4x GE RJ45 port, 1x GE RJ45 WAN port, Konzolový port, USB port, Počet, současných,, (konkurenčních) připojení – 0,9 milionů, Počet nových sessions/sec – 15 000, Propustnost VPN – 35 Mbps, Propustnost IPS – 300 Mbps Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	ks	1,00000	26 488,00	26 488,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.4	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	10	Dodávka a montáž switch 24x GbE PoE+ port, 4x 1G SFP port, PoE budget 370W, web management, QoS, VLAN, PoE standardy, 802.3af, 802.3at, max. přenosová rychlost 56 Gbps	ks	2,00000	19 867,00	39 734,00		Vlastní

Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04

11	11	Dodávka a montáž záložní zdroj - 1500 VA / 1500 W, 2U rack mount, 8 zásuvek IEC 320 C13	ks	1,00000	45 655,00	45 655,00		Vlastní
----	----	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04

12	12	Dodávka a montáž IP PBX ústředna, pro 20 uživatelů / klapek a 10 současných hovorů, vč., automatického nahrávání, hovorů, Ethernet porty 2x10/100 (WAN+LAN) Mb/s, Slot na SD kartu, Flash	kpl	1,00000	14 644,00	14 644,00		Vlastní
----	----	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

paměť 4 GB, GSM pásma

850/900/1800/1900, QoS, VLAN, VPN klient OpenVPN, VoIP protokoly SIP/SIPS/RTP/SRTP/IAX, Hlasové kodeky

G711a/u, G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, Video kodeky H.263, H.263P, H.264, MPEG4, Správa zařízení Web, SSH, montáž do racku, vel. 1U,

vč. modulu pro připojení 2 analogových linek

Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04

Díl: M22_2		Strukturovaná kabeláž - SK - Ostatní zařízení				170 243,00		
13	13	Dodávka a montáž datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6, pod omítku, vč. inst. krabice, bílá, včetně přesunu, hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu a ukončení datových kabelů v rozvaděči	ks	4,00000	490,00	1 960,00		Vlastní

Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04

14	14	Dodávka a montáž datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6, pod omítku, vč. inst. krabice, bílá, včetně přesunu, hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu a ukončení datových kabelů v rozvaděči	ks	31,00000	653,00	20 243,00		Vlastní
----	----	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04

15	15	Dodávka a montáž bezdrátový VoIP telefon, Datová rozhraní Ethernet, DECT CAT-iq2.0, Síťové služby, Fixed IP, DHCP, PPPoE, Displej 1.8" 128x160 pixelů, barevný, SIPv2Podpora kodeků G.722,	kpl	7,00000	4 705,00	32 935,00		Vlastní
----	----	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

G.711(A/μ), G.729AB, G.726,

, iLBC, Opus, Počet SIP účtů 10, Dosah DECT signálu do 50m vnitřní, Napájecí adaptér 2x 5V DC, 0,6A součástí, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu a ukončení datových kabelů v rozvaděči

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.4	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04								
16	16	Dodávka a montáž nástěnný VoIP telefon, LAN: ethernet 10/100 Mb/s, Režim IP:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6,, Konfigurace IP:,, statická/DHCP/PPPoE, VPN: L2TP/OpenVPN, VLAN: 802.1P/Q, QoS: RFC3611, RFC6035, Řízení síťového přístupu: 802.1x Podporované protokoly: SIP2.0 přes UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, LLDP, CDP, PPPoE, 802.1x, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu a ukončení datových kabelů v rozvaděči	kpl	2,00000	4 300,00	8 600,00		Vlastní
Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04								
17	17	Dodávka a montáž elektromechanický samozamykací panikový zámek, reverzní nebo normální funkce,, použití na požárně,, odolných a únikových dveřích, nap. napětí 12 - 24V DC, odběr max. 0,4A, v klidu 0,13A, provozní teplota: -20°C – +60°C, vč. připojovacího kabelu s konektorem a kabelové průchodky, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	kpl	2,00000	20 567,00	41 134,00		Vlastní
Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04								
18	18	Dodávka a montáž pomocný napájecí zdroj 12V DC / 3A, montáž na DIN lištu, včetně přesunu hmot,, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	1,00000	2 789,00	2 789,00		Vlastní
Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04								
19	19	Dodávka a montáž WiFi AP, rychlost WiFi přenosu - 1 300 Mb/s;přenosová rychlost LAN portů – 1 Gbit,, 1x LAN, 1x USB,,, Dual-Band (2,4 + 5 GHz), Gigabit LAN, PoE, QoS, MU-MIMO, 802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n, 802.11ac, včetně montážního adaptéru na zeď, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu	ks	4,00000	6 622,00	26 488,00		Vlastní
Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04								
20	20	Dodávka a montáž patch kabel Cat.6 0,5m (připojení WiFi AP)	ks	4,00000	43,00	172,00		Vlastní
Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.4	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	21	Dodávka a montáž IP interkom (dveřní komunikátor) 3 tlačítka, povrchová montáž, vč. inst. krabice,, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu a ukončení datových kabelů v rozvaděči Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	kpl	2,00000	17 961,00	35 922,00		Vlastní
Díl: M22_3 Strukturovaná kabeláž - SK - Trasy 139 686,50								
22	22	Dodávka a montáž kabel UTP 4p.Cat.6 LSOH, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a, instalačního materiálu a ukončení datových kabelů v rozvaděčích Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	m	2 120,00000	38,00	80 560,00		Vlastní
23	23	Dodávka a montáž kabelový žlab drátěný 100x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu, včetně přesunu, hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	m	35,00000	553,00	19 355,00		Vlastní
24	24	Dodávka a montáž elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku, včetně přesunu hmot, lešení,, drobného montážního a instalačního materiálu Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	m	35,00000	34,00	1 190,00		Vlastní
25	25	Dodávka a montáž elektroinstalační trubka PVC ohebná, 32mm, pod omítku, včetně přesunu hmot, lešení,, drobného montážního a instalačního materiálu Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	m	135,00000	42,00	5 670,00		Vlastní
26	26	Dodávka a montáž elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytého materiálu, včetně přesunu, hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	m	60,00000	80,00	4 800,00		Vlastní
27	27	Dodávka a montáž elektroinstalační trubka PVC tuhá, 32mm, vč. příchytého materiálu, včetně přesunu, hmot, lešení, drobného montážního a instalačního materiálu Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	m	55,00000	103,00	5 665,00		Vlastní
28	28	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace sutí Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04	hod	40,00000	467,00	18 680,00		Vlastní
29	29	Dodávka a montáž protipožární ucpávky EI 60 DP1, včetně přesunu hmot, lešení, drobného montážního a, instalačního materiálu	m2	0,30000	12 555,00	3 766,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedíků č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedíků 349
R:	D.1.4.4	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Výpočet: odečet v z výkresové dokumentace v.č. D.1.4.4-02, D.1.4.4-03, D.1.4.4-04

Díl: M22_4		Strukturovaná kabeláž - SK - Ostatní	24 669,00					
30	30	Demontáže stávajících slaboproudých technologií	hod	40,00000	467,00	18 680,00		Vlastní
31	31	Měření a kontrola metalického vedení	kpl	1,00000	3 267,00	3 267,00		Vlastní
32	32	Zpracování protokolů z měření	kpl	1,00000	2 722,00	2 722,00		Vlastní

Celkem						483 096,50		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.5	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24_1		Zařízení č.1 - Odsávání WC				64 942,00		
1	1.1	ultra tichý ventilátor prům.160 s doběhem a 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, V=180m3/h /,, 180Pa, Pel=59W/230V, Lp3m=27dB(A)	ks	1,00000	10 793,00	10 793,00		Vlastní
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44								
2	1.2	ultra tichý ventilátor prům.160 s doběhem a 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, V=280m3/h /,, 180Pa, Pel=59W/230V, Lp3m=27dB(A)	ks	1,00000	10 793,00	10 793,00		Vlastní
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44								
3	1.3	ultra tichý ventilátor prům.125 s doběhem a 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou,,, V=80m3/h/90Pa Pel=27W/230V, Lp3m=25dB(A)	ks	1,00000	9 478,00	9 478,00		Vlastní
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44								
4	1.4	se zpětnou klapkou a časovým doběhem, Pel=0,029kW/230V, V=50-80m3/h/90Pa, pro instalaci na stěnu,,, rozměr šířka 211mm, hloubka 127mm, výška268mm, hmotnost 1,8kg, ze zadu napoj. hrdlo pro SPIRO	ks	1,00000	7 009,00	7 009,00		Vlastní
potrubí DN100, Lp1,5m=46dB(A)								
MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR IP44								
5	1.TO1	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 100 tal.vent.plast.odvod	ks	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní
6	1.PZ1	ŽALUZIOVÁ Klapka PLASTOVÁ - pro potrubí DN160	ks	1,00000	1 274,00	1 274,00		Vlastní
7	1.PZ2	ŽALUZIOVÁ Klapka PLASTOVÁ - pro potrubí DN160	ks	1,00000	1 274,00	1 274,00		Vlastní
8	1.PZ3	ŽALUZIOVÁ Klapka PLASTOVÁ - pro potrubí DN100	ks	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
9	1.PZ4	ŽALUZIOVÁ Klapka PLASTOVÁ - pro potrubí DN100	ks	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
10	1.5	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO pozink - do průměru100 30% tvarovek	bm	10,00000	271,00	2 710,00		Vlastní
11	1.6	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO pozink - do průměru200 40% tvarovek	bm	8,00000	689,00	5 512,00		Vlastní
12	1.7	PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO ZAPRAVENÍ OTVORŮ V,, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH	L	1,00000	2 471,00	2 471,00		Vlastní
13	1.PI1	tl 40mm, pož. odolnost 30minut	m2	5,00000	722,00	3 610,00		Vlastní
POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:								
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLÍ NA TRNY								
14	1.V1	Vrtání otvoru do DN200 do zděných stěn	ks	8,00000	694,00	5 552,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.5	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24_2		Zařízení č.2 - Odvětrání čajové kuchyně	17 682,00					
15	2.1	ultra tichý ventilátor prům.125 s doběhem a 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou,, V=80m3/h/90Pa Pel=27W/230V, Lp3m=25dB(A)	ks	1,00000	9 478,00	9 478,00		Vlastní
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44								
16	2.TO1	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 100 tal.vent.plast.odvod	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
17	2.PZ1	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ - pro potrubí DN100	ks	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
18	2.2	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO pozink - do průměru100 10% tvarovek	bm	6,00000	229,00	1 374,00		Vlastní
19	2.3	PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO ZAPRAVENÍ OTVORŮ V,, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH	L	1,00000	2 471,00	2 471,00		Vlastní
20	2.PI1	tl 40mm, pož. odolnost 30minut	m2	2,00000	722,00	1 444,00		Vlastní
POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY								
21	2.V1	Vrtání otvoru do DN200 do zděných stěn	ks	3,00000	694,00	2 082,00		Vlastní
Díl: M24_3		Zařízení č.3 -Odvětrání výdeje jídel	119 619,00					
22	3.1	prům.315, V=1200m3/h/250Pa Pel=301W/230V, Lp3m=57/67dB(A), komplet složený z protidešťové stříšky,, montážní spony, ventilátorové jednotky, usměrňovací vložky a základové desky	ks	1,00000	31 187,00	31 187,00		Vlastní
STŘEŠNÍ VENTILÁTOR DVOUOTÁČKOVÝ IP44								
23	3.2	Digestoř 2000x1000x400 z nerez plechu, s lapači tuku a osvětlením, s odtokovým žlábkem, napojovací,, hrdlo DN250mm	ks	2,00000	29 361,00	58 722,00		Vlastní
24	3.RK1	KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ - DN350 z nerez plechu pro potravinářství, se SPH230V	ks	1,00000	7 949,00	7 949,00		Vlastní
25	3.3	KRUHOVÉ POTRUBÍ sk.I - do průměru280 50% tvarovek, z nerez plechu pro potravinářství	bm	3,00000	3 063,00	9 189,00		Vlastní
26	3.4	KRUHOVÉ POTRUBÍ sk.I - do průměru400 20% tvarovek, z nerez plechu pro potravinářství	bm	1,00000	4 237,00	4 237,00		Vlastní
27	3.5	KRUHOVÉ POTRUBÍ sk.I - do průměru400 rovné, z pozink. plechu	bm	2,00000	1 127,00	2 254,00		Vlastní
28	3.6	PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO ZAPRAVENÍ OTVORŮ V,, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH	L	1,00000	2 471,00	2 471,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.1	Objekt zázemí sociálních služeb - Bratří sousedů 349
R:	D.1.4.5	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	3.PI1	tl 40mm, pož. odolnost 30minut	m2	5,00000	722,00	3 610,00		Vlastní

POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:

IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLÍ NA TRNY

Díl: M24 4	Zařízení č.4 -Odvětrání místnosti FVE						54 349,00	
30	4.1	ultra tichý ventilátor prům.160 s doběhem a 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, V=180m3/h /., 180Pa, Pel=59W/230V, Lp3m=27dB(A)	ks	1,00000	10 793,00	10 793,00		Vlastní

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44

31	4.TO1	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ - 160 tal.vent.plast.odvod	ks	2,00000	592,00	1 184,00		Vlastní
32	4.PZ1	ŽALUZIOVÁ Klapka PLASTOVÁ - pro potrubí DN160	ks	1,00000	1 274,00	1 274,00		Vlastní
33	4.2	LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka - 200x300 se SPH 230V, s optickým hlásičem kouře, krycími mřížkami na obou,, stranách klapky, včetně požární ucpávky pro zapravení prostupu	ks	1,00000	33 100,00	33 100,00		Vlastní
34	4.3	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO pozink - do průměru200 40% tvarovek	bm	5,00000	689,00	3 445,00		Vlastní
35	4.4	PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO ZAPRAVENÍ OTVORŮ V,, SÁDROKARTONOVÝCH A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH	L	1,00000	2 471,00	2 471,00		Vlastní
36	4.V1	Vrtání otvoru do DN200 do zděných stěn	ks	3,00000	694,00	2 082,00		Vlastní

Celkem	256 592,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace
R:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 132		Vnější splašková a dešťová kanalizace				379 871,49		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	63,61740	460,00	29 264,00	800-1	RTS 25/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 :

$(6+15+35,7)*0,6*1,7*1,1 ::$

63,6174 :

63,6174

63,62000

2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	63,61740	1,00	63,62	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	----------	------	-------	-------	-----------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 :

$(6+15+35,7)*0,6*1,7*1,1 ::$

63,6174 :

63,6174

63,62000

3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	63,61740	60,00	3 817,04	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 :

$(6+15+35,7)*0,6*1,7*1,1 ::$

63,6174 :

63,6174

63,62000

4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	63,61740	75,00	4 771,31	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 :

$(6+15+35,7)*0,6*1,7*1,1 ::$

63,6174 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace
R:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		63,6174		63,61740				
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : (6+15+35,7)*0,6*1,1*1,1 : : 41,1642 : 41,1642	m3	41,16420	155,00	6 380,45	800-1	RTS 25/ I
				41,16000				
6	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : (6+15+35,7)*0,6*1,1 : : 37,422 : 37,422	m2	37,42200	65,00	2 432,43	800-1	RTS 25/ I
				37,42000				
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : (6+15+35,7)*0,6*0,5 : : 17,01 : 17,01	m3	17,01000	520,00	8 845,20	800-1	RTS 25/ I
				17,01000				
8	210800524RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 1,5 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 62,37	m	62,37000	25,00	1 559,25	M21	RTS 25/ I
				62,37000				
9	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	37,42200	145,00	5 426,19	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace
R:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : (6+15+35,7)*0,6*1,1 : : 37,422 : 37,422						
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : (6+15+35,7)*0,6*0,65*1,1 : : 24,3243 : 24,3243	m3	24,32430	1 450,00	35 270,24	800-1	RTS 25/ I
					24,32000			
11	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 21	m	21,00000	539,00	11 319,00	800-721	RTS 25/ I
					21,00000			
12	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 16,5	m	16,50000	613,00	10 114,50	800-721	RTS 25/ I
					16,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace
R:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	23,10000	783,00	18 087,30	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 23,1								
				23,10000				
14	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	37,50000	333,00	12 487,50	827-1	RTS 25/ I
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 37,5								
				37,50000				
15	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	23,10000	333,00	7 692,30	827-1	RTS 25/ I
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 23,1								
				23,10000				
16	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	64,35000	444,00	28 571,40	827-1	RTS 25/ I
vodou nebo vzduchem, vodou nebo vzduchem, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 64,35								
				64,35000				
17	894412312RAB	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 50, hloubka dna 2,46 m, poklop litina 40 t, Dílec betonový šachtový	kus	1,00000	23 922,00	23 922,00	AP-HSV	RTS 25/ I
kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace
R:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 1 1,00000								
18	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	3,16030	660,00	2 085,80	800-1	RTS 25/ I
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : $(1,3*1,3)*1,7*1,1 ::$ 3,1603 : 3,1603 3,16000								
19	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	3,16030	1,00	3,16	800-1	RTS 25/ I
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : $(1,3*1,3)*1,7*1,1 ::$ 3,1603 : 3,1603 3,16000								
20	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	3,16030	75,00	237,02	800-1	RTS 25/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : $(1,3*1,3)*1,7*1,1 ::$ 3,1603 : 3,1603 3,16000								
21	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,85900	520,00	966,68	800-1	RTS 25/ I
Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : $(1,3*1,3)*1,7*1,1-1,33 ::$ 1.859 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace
R:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,859		1,86000				
22	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 1,8303	m3	1,83030	155,00	283,70	800-1	RTS 25/ I
				1,83000				
23	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : (1,3*1,3)-0,785 : : 0,905 : 0,905	m2	0,90500	65,00	58,83	800-1	RTS 25/ I
				0,91000				
24	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí prostý prostý Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 0,216	m3	0,21600	3 650,00	788,40	801-1	RTS 25/ I
				0,22000				
25	POL_01	Dopojení do stávající revizní šachty RŠ02 Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 1	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
				1,00000				
26	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	30,99250	1 250,00	38 740,63	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace
R:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 3,5*3,5*2,3*1,1 :: 30,9925 : 30,9925						
				30,99000				
27	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 3,5*3,5*2,3*1,1 :: 30,9925 : 30,9925	m3	30,99250	60,00	1 859,55	800-1	RTS 25/ I
				30,99250				
28	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 3,5*3,5*2,3*1,1 :: 30,9925 : 30,9925	m3	30,99250	75,00	2 324,44	800-1	RTS 25/ I
				30,99000				
29	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 3,5*3,5*2,3*1,1-10 :: 20,9925 : 20,9925	m3	20,99250	155,00	3 253,84	800-1	RTS 25/ I
				20,99000				
30	181301101R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	13,47500	65,00	875,88	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace
R:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 3,5*3,5*1,1 : : 13,475 : 13,475						
					13,47000			
31	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 100 mm	m2	13,47500	145,00	1 953,88	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím						
		s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím						
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 3,5*3,5*1,1 : : 13,475 : 13,475						
					13,47000			
32	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10,00000	520,00	5 200,00	800-1	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 10			10,00000			
33	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	28,87000	285,00	8 227,95		RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 17,01+1,86+10 : : 28,87 : 28,87						
					28,87000			
34	POL_2	Dvouplášťová nádrž na vodu, kruhová 10 m3 / 10000 l, plastová- obetonovaná vč. montáže, osazení a, dopravy- rozměry nádrže 2550x2000 mm (?xv)- podzemní	kpl	1,00000	58 178,00	58 178,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 1			1,00000			
35	POL_03	Obetonování akumulační nádrže betonem C16/20	m3	2,54000	4 500,00	11 430,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace
R:	D.2	Přípojka jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : (3,14*(2,85/2)^2-3,14*(2,55/2)^2)*2,0 : : 2,54 : 2,54		2,54000				
36	POL_04	ŽB deska akumulární nádrže beton C16/20, tloušťka desky 200 mm	m3	2,45000	4 500,00	11 025,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 3,5*3,5*0,2 : : 2,45 : 2,45		2,45000				
37	894431333RA0	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 110 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový	kus	1,00000	17 355,00	17 355,00	AP-HSV	RTS 25/ I
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 1		1,00000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 560,00		
38	POL_05	Dohledání a demontáž stávajícího potrubí z PVC do D 200 mm vč. likvidace a odvozu na skládku	m	20,00000	278,00	5 560,00		Vlastní
		Výpočet: odečet z výkresové dokumentace v.č. D.2-02 : 20		20,00000				
Celkem						385 431,49		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.3	Venkovní úpravy přístupu
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 858,00		
1	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,44000	m2	51,44000	75,00	3 858,00	800-1	RTS 25/ I
Díl: 5		Komunikace				54 392,66		
2	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,44000	m2	51,44000	218,00	11 213,92	822-1	RTS 25/ I
3	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m viz půdorys 1.NP : 53,040 -2,000*0,800	m2	51,44000	345,00	17 746,80	822-1	RTS 25/ I
4	592453320R1	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 60,0 mm, - dodávka Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,44000 Koeficient : 0,03	m2	52,98320	480,00	25 431,94		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				13 896,08		
5	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz půdorys 1.NP : 0,850+6,300+3,300+0,695 17,460+0,060	m	28,66500	355,00	10 176,08	822-1	RTS 25/ I
6	59217510R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 28,66500 2,335	kus	31,00000	120,00	3 720,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_0303	Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín, objekt Bratří sousedů č.p. 349
O:	D.3	Venkovní úpravy přístupu
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb					10 895,30	
7	935112112R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových desek, jakékoliv velikosti	m2	5,64900	455,00	2 570,30	822-1	RTS 25/ I
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm								
Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.								
viz půdorys 1.NP :								
(6,300+3,220+17,380)*0,210								
				5,64900				
8	59227003R	Žlab odvodňovací betonový příkopový; l = 250 mm; b = 210 mm; h = 80 mm	kus	111,00000	75,00	8 325,00	SPCM	RTS 25/ I
viz půdorys 1.NP :								
(6,300+3,220+17,380)*4								
				107,60000				
				3,4000				
				3,40000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					7 855,25	
9	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	39,27627	200,00	7 855,25	822-1	RTS 25/ I
vodorovně do 200 m								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
2,3,4,5,6,7,8, :								
Součet: : 39,27627								
				39,27627				
Celkem						90 897,29		