

## Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 181

[illegible]

## SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt:

Výměna pražců a úprava GPK

Místo:

TÚ Heřmanův Městec - Prachovice

Datum:

Zadavatel:

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel ST Pardubice

| PČ                            | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                            | MJ      | Množství  | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |            |                                                                                                                                                                  |         |           |                 | <b>3 184 989,09</b> |                 |
| <b>D HSV</b>                  |     |            | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                       |         |           |                 |                     |                 |
| 1                             | K   | 5906020120 | Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené                                                                             | kus     | 130,000   |                 |                     | dle RD          |
| 2                             | K   | 5906015120 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený                                                             | kus     | 160,000   |                 |                     | dle RD          |
| 3                             | K   | 5906015010 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený                                                            | kus     | 200,000   |                 |                     | dle RD          |
| 4                             | K   | 5906055020 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a prvčových podložek                                                                  | kus     | 290,000   |                 |                     | dle RD          |
| 5                             | K   | 9902200100 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t       | 49,000    |                 |                     | dle RD          |
| 6                             | K   | 5906105010 | Demontáž pražce dřevěný                                                                                                                                          | kus     | 290,000   |                 |                     | dle RD          |
| 7                             | K   | 5908060020 | Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule                                                                                                           | ú.l.pl. | 480,000   |                 |                     | dle RD          |
| 8                             | K   | 5908063050 | Oprava rozchodu koleje vložení klínové podložky                                                                                                                  | ú.l.pl. | 1 200,000 |                 |                     | dle RD          |
| 9                             | K   | 5999005020 | Třídění pražců a kolejnicových podpor                                                                                                                            | t       | 82,650    |                 |                     | dle RD          |
| 10                            | K   | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot                                                                                                       | t       | 82,650    |                 |                     | dle RD          |
| 11                            | K   | 9902200100 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t       | 82,650    |                 |                     | dle RD          |
| 12                            | K   | 5915010020 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2                                                                                    | m3      | 100,000   |                 |                     | dle RD          |
| 13                            | K   | 5909032010 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové                                                                                | km      | 1,470     |                 |                     | dle RD          |
| 14                            | K   | 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové                                                                                                   | km      | 0,470     |                 |                     | dle RD          |
| 15                            | K   | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové                                                                                            | km      | 0,140     |                 |                     | dle RD          |
| 16                            | K   | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji                                                                                                                  | m3      | 150,000   |                 |                     | dle RD          |
| 17                            | M   | 5955101000 | Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1                                                                                                                    | t       | 300,000   |                 |                     | dle RD          |
| 18                            | K   | 9902100600 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek atd.) do 80 km                                            | t       | 300,000   |                 |                     | dle RD          |
| 19                            | K   | 7598095700 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí                                                                                  | hod     | 8,000     |                 |                     | dle RD          |
| <b>OST</b>                    |     |            | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                   |         |           |                 |                     |                 |
| 20                            | K   | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km                                                                          | kus     | 5,000     |                 |                     | dle RD          |
| <b>VRN</b>                    |     |            | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                                               |         |           |                 |                     |                 |
| 21                            |     | 022101001  | Geodetické práce - před opravou                                                                                                                                  | %       | 1,000     |                 |                     | dle RD          |
| 22                            |     | 022101011  | Geodetické práce - v průběhu oprav                                                                                                                               | %       | 1,000     |                 |                     | dle RD          |
| 23                            |     | 31101021   | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč                                                                                       | %       | 2,000     |                 |                     | dle RD          |
| 24                            |     | 024101401  | Inženýrská činnost - koordinační a kompoletační činnost                                                                                                          | %       | 1,500     |                 |                     | dle RD          |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5713590

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9b11df34-0b3b-4147-958c-874c38e08cd7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.06.2025 10:15:07

**Hash komponenty:** 3ec2bb35c5ed9d1f8d09c8ca7e00849f20e454e3498f1a36c4f1441ff73bf202

**Hashovací funkce:** sha256Hex



ba46a4f9-20a7-4916-88c8-2b5f20b3172c