

ROZPOČET -MŠ JANOUCHOVA- Bezpečné Terasy

datum: 02.04.2025

Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671
sídlo: Janouchova 671/2
14900 Praha

pol.	Název	Množství	Jedn.	Cena za jed.	Cena bez DPH
1	Ruční odkopávky a prokopávky 150mm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláň - koef.1,3 s přemístěním do 50 m		m3		
2	Nakládka drnu a výkopku na kontejner s odvozem do 10km vč. skládkového, koef. 1,3		m3		
3	Nákup a dovoz štěrkové podkladní vrstvy pod betonovou desku ve skladbě: fr. 0/32 150mm vč. rozvážení, rovnání a hutnění, koef 1,15		m2		
4	Demontáž keramická dlaždic vč. nakládky na kontejner s přemístěním do 50m (vč.okapnice)		m2		
5	Odvoz demontované dlažby na skládku vč. poplatku za likvidaci		kpl		
6	Nákup a doprava betonu C 20/25 S1		m3		
7	Manipulace s betonem		m3		
8	Nákup a doprava betonářské výztuže 10mm vč. dělení a instalace do betonu		mb		
9	Betonáž a tvarování valu do navrženého tvaru vč. manipulace		m3		
10	Důkladné očištění plochy od nečistot (vč.odstranění lepidla)		m2		
11	Penetrace podkladu PU Primerem		m2		
12	Rozměření grafických motivů na ploše		kpl.		
13	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl.		
14	Příplatek za pokládku povrchu na 3D valy - zvýšená pracnost a časová náročnost		kpl.		
15	Bezpečný polyuretanový povrch EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,60m v dané barevnosti		m2		
16	Základní zabezpečení plochy proti poničení po dobu tuhnutí EPDM povrchu - zajistí objednatel		den		
17	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Kolečko 40 cm - s grafikou, číslem, písmenem - UV colours		ks		
18	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Kolečko 50 cm - s grafikou, číslem, písmenem (1 ks) - standard colours		ks		
19	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Nápis: START - black		ks		
20	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Nápis: CÍL - black		ks		
21	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Skákací šnek s čísly 1-8 (složeno z 8 ks) - MALÝ		ks		
22	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Čára 40 cm - black		ks		
23	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) Vodorovné značení - šipka rovně - beige		ks		

24	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) Vodorovné značení - šípka rovně - ZKRÁCENÁ - beige	ks		
25	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) Kolečko 30 cm s různou grafikou (1 ks) - standard colours	ks		
26	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) Lidské stopy - bota pár (P+L) - standard colours	ks		
27	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) Nápis: START - black	ks		
28	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) Nápis: CÍL - black	ks		
29	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) Skákací panák OBDÉLNÍKY 1-10 - různé barvy	ks		
30	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) Čára 40 cm - black	ks		
31	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) Vodorovné značení - šípka rovně - beige	ks		
32	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) Vodorovné značení - šípka rovně - ZKRÁCENÁ - beige	ks		
33	Doprava a režie spodní stavba	cel.		
34	Doprava a režie umělý povrch (doprava osob, materiálu, ubytování, odvoz a likvidace odpadu)	cel.		
CELKEM bez DPH				393 392,00 Kč
DPH 21%				82 612,32 Kč
CELKEM s DPH				476 004,32 Kč