

VZLU AEROSPACE, a.s.
Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany
OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446
IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669

Bankovní spojení

OBJEDNÁVKA

Číslo : OV4250190/2

Zakázka : ON6231

Středisko : 2999

Počet listů : 1

DOSEFO s.r.o.

Dobročovice 88
250 82 Dobročovice

Vyřizuje / linka:

Praha - Letňany
04.06.2025

P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
1	1,0 -	Objednáváme u vás: oprava podlah a výměna krytin – objektu B2 Termín dodání : 30.09.2025 Platební podmínky : bankovním převodem Dodací podmínky : dodat na adresu firmy /7.00 - 13.00 h/ Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky. Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu dodání a ceny. V případě vystavení zálohové faktury Vás žádáme o zaslání daňového dokladu o přijaté platbě (dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., §26). FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE EMAILEM NA VZLU AEROSPACE je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění	
Razítko a podpis :		Razítko a podpis dodavatele :	

Telefon

Fax:

e-mail:

VZLU B2 Oprava PVC - nabídka - II. Etapa				
Položka	jednotka	množství	Cena bez	Celkem bez DPH
Budova 2 1.NP				
104				
oklepání omítek	m2	2,5		
omítka dvouvrstvá štuková jemná	m2	2,5		
odstranění nepotřebného vedení	kpl	1		
malba standard bílá	m2	15		
demontáž soklových lišt	bm	8		
demontáž původního pvc	m2	9		
penetrace	m2	9		
celoplošná stěrka D+M do tl. 4 mm	m2	9		
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	10		
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	9		
montáž soklových lišt pro pvc	bm	8		
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1		
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot- vodor. Do 50 m	t	0,3		
přesun hmot ruční svisle a vodorovně na vzdálenost 75 m	t	0,4		
Budova 2 2.NP				
203 a				
demontáž soklových lišt	bm	18		
demontáž původního pvc	m2	19		
demontáž původního podkladu (prken)	m2	19		
Dřevotřísková deska OSB tl.15 D+M + prořez - ?	m2	0		
penetrace	m2	19		
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	20		
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	19		
montáž soklových lišt pro pvc	bm	18		
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1		
203 b				
demontáž soklových lišt	bm	8		
demontáž původního pvc	m2	9		
broušení zbytků lepidla	m2	9		
penetrace	m2	9		
celoplošná stěrka D+M do tl. 4 mm	m2	9		
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	10		
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	9		
montáž soklových lišt pro pvc	bm	8		
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1		
203 c				
demontáž soklových lišt	bm	13		
demontáž původního pvc	m2	14,5		
broušení zbytků lepidla	m2	14,5		

penetrace	m2	14,5	
celoplošná stěrka D+M do tl. 4 mm	m2	14,5	
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	15,5	
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	14,5	
montáž soklových lišt pro pvc	bm	13	
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1	
204			
demontáž soklových lišt	bm	9	
demontáž původního pvc	m2	10	
broušení zbytků lepidla	m2	10	
penetrace	m2	10	
celoplošná stěrka D+M do tl. 4 mm	m2	10	
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	11	
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	10	
montáž soklových lišt pro pvc	bm	9	
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1	
208			
demontáž soklových lišt	bm	5	
demontáž původního pvc	m2	6	
broušení zbytků lepidla	m2	6	
penetrace	m2	6	
celoplošná stěrka D+M do tl. 4 mm	m2	6	
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	6,5	
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	6	
montáž soklových lišt pro pvc	bm	5	
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1	
208 a			
demontáž soklových lišt	bm	10	
demontáž původního pvc	m2	12	
broušení zbytků lepidla	m2	12	
penetrace	m2	12	
celoplošná stěrka D+M do tl. 4 mm	m2	12	
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	13	
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	12	
montáž soklových lišt pro pvc	bm	10	
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1	
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot- vodor. Do 50 m	t	0,9	
přesun hmot ruční svisle a vodorovně na vzdálenost 75 m	t	1,3	
Budova 2 3.NP			
302			
demontáž soklových lišt	bm	19	
demontáž původního pvc	m2	21	
broušení zbytků lepidla	m2	21	
penetrace	m2	21	

celoplošná stěrka D+M do tl. 4 mm	m2	21	
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	22	
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	21	
montáž soklových lišt pro pvc	bm	19	
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1	
303			
demontáž soklových lišt	bm	19	
demontáž původního pvc	m2	21	
broušení zbytků lepidla	m2	21	
penetrace	m2	21	
celoplošná stěrka D+M do tl. 4 mm	m2	21	
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	22	
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	21	
montáž soklových lišt pro pvc	bm	19	
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1	
307			
demontáž soklových lišt	bm	10	
demontáž původního pvc	m2	11	
broušení zbytků lepidla	m2	11	
penetrace	m2	11	
celoplošná stěrka D+M do tl. 4 mm	m2	11	
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	12	
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	11	
montáž soklových lišt pro pvc	bm	10	
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1	
307 a			
demontáž soklových lišt	bm	17	
demontáž původního pvc	m2	19	
broušení zbytků lepidla	m2	19	
penetrace	m2	19	
celoplošná stěrka D+M do tl. 4 mm	m2	19	
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	20	
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	19	
montáž soklových lišt pro pvc	bm	17	
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1	
311			
demontáž soklových lišt	bm	14	
demontáž původního pvc	m2	15	
broušení zbytků lepidla	m2	15	
penetrace	m2	15	
celoplošná stěrka D+M do tl. 4 mm	m2	15	
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	16	
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	15	
montáž soklových lišt pro pvc	bm	14	
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1	

312				
demontáž soklových lišt	bm	17		
demontáž původního pvc	m2	18		
demontáž původního podkladu (prken)	m2	18		
Dřevotřísková deska OSB tl.15 D+M + prořez	m2	18		
penetrace	m2	18		
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	19		
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	18		
montáž soklových lišt pro pvc	bm	18		
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1		
313				
demontáž soklových lišt	bm	14		
demontáž původního pvc	m2	15		
demontáž původního podkladu (prken)	m2	15		
Dřevotřísková deska OSB tl.15 D+M + prořez	m2	15		
penetrace	m2	15		
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	16		
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	15		
montáž soklových lišt pro pvc	bm	14		
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1		
313 a				
demontáž soklových lišt	bm	18		
demontáž původního pvc	m2	20		
broušení zbytků lepidla	m2	20		
penetrace	m2	20		
celoplošná stěrka D+M do tl. 4 mm	m2	20		
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	22		
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	20		
montáž soklových lišt pro pvc	bm	18		
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1		
314				
demontáž soklových lišt	bm	23		
demontáž původního pvc	m2	26		
Dřevotřísková deska OSB tl.15 D+M + prořez	m2	26		
penetrace	m2	26		
PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	27,5		
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	26		
montáž soklových lišt pro pvc	bm	23		
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1		
316				
demontáž soklových lišt	bm	18		
demontáž původního pvc	m2	20		
demontáž původního podkladu (prken)	m2	20		
Dřevotřísková deska OSB tl.15 D+M + prořez	m2	20		
penetrace	m2	20		

PVC dodávka + prořez 5% - Ambiente Havanna Oak 613M	m2	21
Montáž PVC (celoplošné lepení)	m2	20
montáž soklových lišt pro pvc	bm	18
přechodová lišta - mon + dod	kpl	1
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot- vodor. Do 50 m	t	2,3
přesun hmot ruční svisle a vodorovně na vzdálenost 75 m	t	3,1
ostatní		
Finální úklid	kpl	1
Likvidace netříděného odpadu – kontajner 15 m3	kpl	1
Doprava a mechanizace	%	0,053
Zařízení staveniště	%	0,024
VRN, BOZP, pojištění, Režie	%	0,025
Celkem bez DPH		

DOSEFO

Dobročovice 88, Praha východ