

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
Objekt: Vlastní objekt
Rozpočet: Oprava sociálního zařízení ve 2.NP U1.2

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSV			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	

Cena celkem					0,00	0
-------------	--	--	--	--	------	---

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	4,46000		0,00
2	342270040	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	16,25000		0,00
3	342948111	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	20,25000		0,00
4	346244314	Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl.125 mm	m2	10,27500		0,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				0,00
5	601012142	Štuk na stropěch Hasit 160 ručně	m2	55,00000		0,00
6	602012142	Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručně	m2	113,00000		0,00
7	602012171	Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky Putzgrund	m2	168,00000		0,00
8	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	16,25000		0,00
9	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	7,50000		0,00
10	612409991	Začištění omítek kolem obkladů	m	78,00000		0,00
11	612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	0,75000		0,00
12	612473181	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká pod obklady	m2	150,00000		0,00
13	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	192,00000		0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
14	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,64500		0,00
15	632421112	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 2 mm webernivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	53,50000		0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
16	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	53,50000		0,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
17	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	53,50000		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
18	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	3,00000		0,00
19	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,50000		0,00
20	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	53,50000		0,00
21	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000		0,00
22	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,80000		0,00
23	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,34250		0,00
24	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	133,00000		0,00
25	767132812	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	8,38000		0,00
26	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	190,00000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
28	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,18925		0,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				0,00
29	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	7,50000		0,00
30	721176102	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	4,00000		0,00
31	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	14,00000		0,00
32	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00000		0,00
33	721223423	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	4,00000		0,00
34	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	60,00000		0,00
35	722131913	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 25	soubor	2,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	722172411	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	35,00000		0,00
37	722172412	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	18,00000		0,00
38	722181211	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	35,00000		0,00
39	722181211	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	18,00000		0,00
40	722202413	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	2,00000		0,00
41	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00000		0,00
42	722220121	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	11,00000		0,00
43	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	53,00000		0,00
44	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	53,00000		0,00
45	72101	Výměna kanalizačního potrubí PP 110 (demontáž litinového potrubí, dodávka včetně tvarovek, montáž a kotvení)	m	25,00000		0,00
46	72102	Výměna kanalizačního potrubí PP 50 (demontáž litinového potrubí, dodávka včetně tvarovek, montáž a kotvení)	m	15,00000		0,00
47	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	937,67550		0,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						0,00
48	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	7,00000		0,00
49	72501	Klozet závěsný EBS Urban City WC závěsné Rimfree, bílá + EBS Simple WC sedátko slim softclose	soubor	8,00000		0,00
50	725016125	Urinál odsávací GOLEM 4306.0, ovládání autom, bílý	soubor	4,00000		0,00
51	725130816	Demontáž pisoárové nádrže + 5 stání	soubor	1,00000		0,00
52	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,00000		0,00
53	725017165	Roca Debba Umyvadlo 55x44 cm A325995000 + sifon umyvadlový kulatý chrom	soubor	8,00000		0,00
54	725017321	Roca Debba Umývátka 40x32 cm A325998000 + sifon umyvadlový kulatý chrom	soubor	2,00000		0,00
55	725292041	Dodávka a montáž dávkovač tekutého mýdla na zavěšení AQUALINE 72075, 350ml, chrom	soubor	10,00000		0,00
58	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	10,00000		0,00
59	725829201	Montáž baterie dřezové nástěnné	kus	1,00000		0,00
60	725829301	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	10,00000		0,00
61	725980121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	2,00000		0,00
62	726211121	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	8,00000		0,00
63	72501	D+M zrcadlo kulaté 50 cm	kus	10,00000		0,00
64	72502	D+M zásobník toaletního papíru Novaservis nerez 69088.4	kus	8,00000		0,00
65	72503	D+M zásobník papírových utěrek Novaservis nerez 69089.4	kus	6,00000		0,00
66	725824137U00	Umyvadlová baterie Novaservis Titania Cosmos bez výpusti chrom 90201/1,0	soubor	10,00000		0,00
67	725835111R00	Baterie vanová nástěnná baterie DIVIO MEXEN MILO 2 chromová	soubor	1,00000		0,00
68	900	HZS - demontáž koupelnových doplňků	h	2,00000		0,00
69	28696755	Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 plast bílá+zelená 115.770.79.5	kus	7,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	28696755	Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 plast bílá 115.770.11.5	kus	1,00000		0,00
71	998725202	Přesun hmot pro pořizovací předměty, výšky do 12 m	%	2 946,18000		0,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				0,00
72	73511	Demontáž a zpětná montáž otopných těles	kus	4,00000		0,00
73	735121	Výměna rozvodů vytápění - nové rozvody z PEX - AL 20x2 (l = 4x3,25 + 2x7 m)	kpl	1,00000		0,00
74	73512	Vypuštění+napuštění systému, tlakové zkoušky, zprovoznění	kpl	1,00000		0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
75	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00000		0,00
76	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	5,00000		0,00
77	76601	D+M sanitárních příček Alsanit Solari vč.dveří - HPL tl. 10 mm, barva RAL 7035	m2	19,00000		0,00
78	76602	D+M dělicí pisoárové zástěny Alsanit HPL tl. 10 mm 90/40cm, barva žlutá	kus	6,00000		0,00
79	54913640	Kování vrchní - klika a štíty dveřní Al	sada	5,00000		0,00
80	61164921	Dveře vnitř. laminát HPL plné 1kř. 80x197 barva šedá	kus	2,00000		0,00
81	61164921	Dveře vnitř. laminát HPL plné 1kř. 60x197 barva šedá	kus	2,00000		0,00
82	61165610	Dveře protipožární EI30 plné 60x197 cm HPL 0,2 barva šedá	kus	1,00000		0,00
83	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 428,67600		0,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
84	771575109	Montáž podlah keram., tmel, 30x30 cm	m2	62,10000		0,00
85	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	73,00000		0,00
86	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	62,10000		0,00
87	59764203	RAKO Taurus Color TAA34003 dlaždice slinutá světle šedá 30x30 cm, R10	m2	62,10000		0,00
88	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	435,84150		0,00
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
89	781310121	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	4,80000		0,00
90	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	145,65000		0,00
91	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	80,30000		0,00
92	597813720	OBKLAD RAKO COLOR ONE BILÁ: 19,8 X 39,8	m2	76,65000		0,00
93	597813720	OBKLAD RAKO COLOR ONE ZELENÁ RAL 1306050: 39,8 X 19,8	m2	17,25000		0,00
94	597813720	OBKLAD RAKO COLOR ONE ŽLUTÁ RAL 0858070: 39,8 X 19,8	m2	17,25000		0,00
94	597813720	OBKLAD RAKO COLOR ONE ŠEDÁ RAL 0858070: 39,8 X 19,8	m2	17,25000		0,00
95	597813720	OBKLAD RAKO COLOR ONE ORANŽOVÁ RAL 0607050: 39,8 X 19,8	m2	17,25000		0,00
96	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	937,40225		0,00
Díl: 783		Nátěry				0,00
97	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email RAL 7038	m2	3,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	783324140	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email barva bílá	m2	5,40000		0,00
99	783424140	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x barva bílá	m	6,00000		0,00
Díl: 784		Malby				0,00
100	784442001	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	170,00000		0,00
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
101	21001	Úprava rozvaděčové skříně vč.jejího připojení (odhad do rozpočtu = 10000,-Kč)	kpl	1,00000		0,00
102	21002	D+M vypínačů ABB Swing, světle šedá	kus	4,00000		0,00
103	21003	D+M LED Koupelnové stropní svítidlo VT1154 LED/30W/230V 3000K IP44 bílá	kus	15,00000		0,00
103	2100	D+M IMPECO Automatický osoušeč rukou ECONO	kus	1,00000		0,00
104	900	HZS - demont svítidel vypínačů	h	4,00000		0,00
105	9001	Napojení aut. čidel spalchování urinálu na elektroinstalaci včetně dodávky transformátoru, podomítkové krabice s víčkem	kpl	1,00000		0,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				0,00
106	24002	D+M nerez mřížek 40/20cm	kus	3,00000		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
107	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,50000		0,00
108	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	12,50000		0,00
109	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	12,50000		0,00
110	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,50000		0,00
111	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	125,00000		0,00
112	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,50000		0,00
113	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,50000		0,00
114	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,50000		0,00
115	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,50000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
116	001T	Mimostaveništní doprava, provozní vlivy, zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	4,46000		0,00
2	342270040	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	16,25000		0,00
3	342948111	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	20,25000		0,00
4	346244314	Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl.125 mm	m2	10,27500		0,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				0,00
5	601012142	Štuk na stropěch Hasit 160 ručně	m2	55,00000		0,00
6	602012142	Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručně	m2	113,00000		0,00
7	602012171	Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky Putzgrund	m2	168,00000		0,00
8	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	16,25000		0,00
9	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	7,50000		0,00
10	612409991	Začištění omítek kolem obkladů	m	78,00000		0,00
11	612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	0,75000		0,00
12	612473181	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká pod obklady	m2	150,00000		0,00
13	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	192,00000		0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
14	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,64500		0,00
15	632421112	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 2 mm webemivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	53,50000		0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
16	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	53,50000		0,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
17	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	53,50000		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
18	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	3,00000		0,00
19	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,50000		0,00
20	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	53,50000		0,00
21	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000		0,00
22	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,80000		0,00
23	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,34250		0,00
24	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	133,00000		0,00
25	767132812	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	8,38000		0,00
26	9601	Demontáž+zpětná montáž držáku ocel žebříku	kus	1,00000		0,00
27	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	190,00000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
28	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,18925		0,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				0,00
29	721176105	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	7,50000		0,00
30	721176102	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	4,00000		0,00
31	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	14,00000		0,00
32	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00000		0,00
33	721223423	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	4,00000		0,00
34	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	60,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	722131913	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25	soubor	2,00000		0,00
36	722172411	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	35,00000		0,00
37	722172412	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	18,00000		0,00
38	722181211	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	35,00000		0,00
39	722181211	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	18,00000		0,00
40	722202413	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	2,00000		0,00
41	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00000		0,00
42	722220121	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	11,00000		0,00
43	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	53,00000		0,00
44	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	53,00000		0,00
45	72101	Výměna kanalizačního potrubí PP 110 (demontáž litinového potrubí, dodávka včetně tvarovek, montáž a kotvení)	m	25,00000		0,00
46	72102	Výměna kanalizačního potrubí PP 50 (demontáž litinového potrubí, dodávka včetně tvarovek, montáž a kotvení)	m	15,00000		0,00
47	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	937,67550		0,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						0,00
48	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	6,00000		0,00
49	72501	Klozet závěsný EBS Urban City WC závěsné Rimfree, bílá + EBS Simple WC sedátko slim softclose	soubor	7,00000		0,00
50	725016125	Urínál odsávací GOLEM 4306.0, ovládání autom, bílý	soubor	4,00000		0,00
51	725130816	Demontáž pisoárové nádrže + 5 stání	soubor	1,00000		0,00
52	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,00000		0,00
53	725017165	Roca Debba Umyvadlo 55x44 cm A325995000 + sifon umyvadlový kulatý chrom	soubor	8,00000		0,00
54	725017321	Roca Debba Umývátka 40x32 cm A325998000 + sifon umyvadlový kulatý chrom	soubor	2,00000		0,00
55	725292041	Dodávka a montáž dávkovač tekutého mýdla na zavěšení AQUALINE 72075, 350ml, chrom	soubor	10,00000		0,00
56	725330820	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000		0,00
57	725019101	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00000		0,00
58	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	10,00000		0,00
59	725829201	Montáž baterie dřežové nástěnné	kus	1,00000		0,00
60	725829301	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	10,00000		0,00
61	725980121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	2,00000		0,00
62	726211121	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	7,00000		0,00
63	72501	D+M zrcadlo kulaté 50 cm	kus	10,00000		0,00
64	72502	D+M zásobník toaletního papíru Novaservis nerez 69088.4	kus	7,00000		0,00
65	72503	D+M zásobník papírových utěrek Novaservis nerez 69089.4	kus	6,00000		0,00
66	725824137U00	Umyvadlová baterie Novaservis Titania Cosmos bez výpusti chrom 90201/1,0	soubor	10,00000		0,00
67	725835111R00	Baterie vanová nástěnná baterie DIVIO MEXEN MILO 2 chromová	soubor	1,00000		0,00
68	900	HZS - demontáž koupelnových doplňků	h	2,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	28696755	Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 plast bílá+zelená 115.770.79.5	kus	6,00000		0,00
70	28696755	Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 plast bílá 115.770.11.5	kus	1,00000		0,00
71	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	2 946,18000		0,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				0,00
72	73511	Demontáž a zpětná montáž otopných těles	kus	4,00000		0,00
73	735121	Výměna rozvodů vytápění - nové rozvody z PEX - AL 20x2 (l = 4x3,25 + 2x7 m)	kpl	1,00000		0,00
74	73512	Vypuštění+napuštění systému, tlakové zkoušky, zprovoznění	kpl	1,00000		0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
75	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00000		0,00
76	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	5,00000		0,00
77	76601	D+M sanitárních příček Alsanit Solari vč.dveří - HPL tl. 10 mm, barva RAL 7035	m2	19,00000		0,00
78	76602	D+M dělicí pisoárové zástěny Alsanit HPL tl. 10 mm 90/40cm, barva žlutá	kus	6,00000		0,00
79	54913640	Kování vrchní - klika a štíty dveří Al	sada	5,00000		0,00
80	61164921	Dveře vnitř. laminát HPL plné 1kř. 80x197 barva šedá	kus	2,00000		0,00
81	61164921	Dveře vnitř. laminát HPL plné 1kř. 60x197 barva šedá	kus	2,00000		0,00
82	61165610	Dveře protipožární EI30 plné 60x197 cm HPL 0,2 barva šedá	kus	1,00000		0,00
83	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 428,67600		0,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
84	771575109	Montáž podlah keram., tmel, 30x30 cm	m2	62,10000		0,00
85	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	73,00000		0,00
86	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	62,10000		0,00
87	59764203	RAKO Taurus Color TAA34003 dlaždice slinutá světle šedá 30x30 cm, R10	m2	62,10000		0,00
88	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	435,84150		0,00
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
89	781310121	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	4,80000		0,00
90	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	145,65000		0,00
91	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	80,30000		0,00
92	597813720	OBKLAD RAKO COLOR ONE BILÁ: 19,8 X 39,8	m2	76,65000		0,00
93	597813720	OBKLAD RAKO COLOR ONE ZELENÁ RAL 1306050: 39,8 X 19,8	m2	17,25000		0,00
94	597813720	OBKLAD RAKO COLOR ONE ŽLUTÁ RAL 0858070: 39,8 X 19,8	m2	17,25000		0,00
94	597813720	OBKLAD RAKO COLOR ONE ŠEDÁ RAL 0858070: 39,8 X 19,8	m2	17,25000		0,00
95	597813720	OBKLAD RAKO COLOR ONE ORANŽOVÁ RAL 0607050: 39,8 X 19,8	m2	17,25000		0,00
96	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	937,40225		0,00
Díl: 783		Nátěry				0,00

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email RAL 7038	m2	5,00000		0,00
98	783324140	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email barva bílá	m2	5,40000		0,00
99	783424140	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x barva bílá	m	6,00000		0,00
Díl: 784 Malby						0,00
100	784442001	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	164,00000		0,00
Díl: M21 Elektromontáže						0,00
101	21001	Úprava rozvaděčové skříně vč.jejího připojení (odhad do rozpočtu = 10000,-Kč)	kpl	1,00000		0,00
102	21002	D+M vypínačů ABB Swing, světle šedá	kus	4,00000		0,00
103	21003	D+M LED Koupelnové stropní svítidlo VT1154 LED/30W/230V 3000K IP44 bílá	kus	15,00000		0,00
103	2100	D+M IMPECO Automatický osoušeč rukou ECONO	kus	1,00000		0,00
104	900	HZS - demont svítidel vypínačů	h	4,00000		0,00
105	9001	Napojení aut. čidel spalchování urinálu na elektroinstalaci včetně dodávky transformátoru, podomítkové krabice s víčkem	kpl	1,00000		0,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						0,00
106	24002	D+M nerez mřížek 40/20cm	kus	3,00000		0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
107	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,50000		0,00
108	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	12,50000		0,00
109	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	12,50000		0,00
110	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,50000		0,00
111	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	125,00000		0,00
112	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,50000		0,00
113	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,50000		0,00
114	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,50000		0,00
115	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,50000		0,00
Díl: ON Ostatní náklady						0,00
116	001T	Mimostaveništní doprava, provozní vlivy, zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00