

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20241202
Stavba: Rekonstrukce kaple v Sebuzíně -2.etapa

KSO:
Místo: p.p.č. 1, p.p.č. 2/4, p.p.č. 2/18

CC-CZ:
Datum: 2. 12. 2024

Zadavatel:
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Studio Jelínek s.r.o.

IČ: 03184986
DIČ: CZ03184986

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			741 773,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	741 773,99	155 772,54
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			897 546,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20241202

Stavba:

Rekonstrukce kaple v Sebzíně -2.etapa

Místo:

p.p.č. 1, p.p.č. 2/4, p.p.č. 2/18

Datum:

2. 12. 2024

Zadavatel:

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		741 773,99	897 546,53
01	ASŘ	633 273,99	766 261,53
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	108 500,00	131 285,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kaple v Sebzuzíně -2.etapa
Objekt: 01 - ASŘ

KSO: Misto: p.p.č. 1, p.p.č. 2/4, p.p.č. 2/18

CC-CZ: Datum: 2. 12. 2024

Zadavatel: Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

IČ: DIČ:

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o.

IČ: 03184986
DIČ: CZ03184986

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			633 273,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	633 273,99	21,00%	132 987,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	766 261,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kaple v Sebzuzíně -2.etapa
Objekt: 01 - ASŘ
Místo: p.p.č. 1, p.p.č. 2/4, p.p.č. 2/18
Zadavatel: Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o.

Datum: 2. 12. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		633 273,99
HSV - Práce a dodávky HSV		334 292,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		257 611,14
8 - Trubní vedení		2 145,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		55 088,40
997 - Přesun sutě		19 448,16
PSV - Práce a dodávky PSV		298 981,29
764 - Konstrukce klempířské		34 602,20
767 - Konstrukce zámečnické		67 800,00
771 - Podlahy z dlaždic		69 734,60
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene		12 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		114 048,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		795,69

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kaple v Sebzubíně -2.etapa
Objekt: 01 - ASŘ

Místo: p.p.č. 1, p.p.č. 2/4, p.p.č. 2/18 Datum: 2. 12. 2024
Zadavatel: Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Projektant:
Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 633 273,99

D HSV Práce a dodávky HSV 334 292,70

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 257 611,14

35	K	611315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	12,610	664,00	8 373,04
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611315412				
VV			"OPRAVA STROPU KAPLE" 12,61				
VV			Součet				
					12,610		
					12,610		
39	K	622325353	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním (štuk s pucolánem) členitosti 2 v rozsahu do 30%	m2	79,000	2 120,00	167 480,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325353				
VV			"S01" 79				
VV			Součet				
					79,000		
					79,000		
40	K	622325553	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 4 v rozsahu do 30%	m2	6,500	9 540,00	62 010,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325553				
VV			"S02" 6,5				
VV			Součet				
					6,500		
					6,500		
41	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	79,000	155,80	12 308,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101				
VV			"S01"79				
VV			Součet				
					79,000		
					79,000		
42	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	1,261	5 900,00	7 439,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111241				
VV			"P1" 12,61*0,1				
VV			Součet				
					1,261		
					1,261		

D 8 Trubní vedení 2 145,00

44	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	1,430	1 500,00	2 145,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/830311811				
VV			"SOKL PŮVODNÍHO OLTÁŘE" 1,43				
VV			Součet				
					1,430		
					1,430		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 088,40

57	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	110,000	80,50	8 855,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111				
58	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 300,000	0,88	2 904,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211				
VV			110*30 "Přepočtené koeficientem množství				
					3 300,000		
59	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	110,000	48,60	5 346,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811				
60	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	110,000	23,90	2 629,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111				
61	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	3 300,000	0,37	1 221,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211				
VV			110*30 "Přepočtené koeficientem množství				
					3 300,000		
62	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	110,000	16,10	1 771,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811				
63	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	71,500	87,30	6 241,95
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112				
64	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	6,000	443,00	2 658,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121113				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,610	145,00	1 828,45
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111				
66	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,900	6 170,00	5 553,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042320				
VV			PŮVODNÍ SOKL OLTÁŘE				
VV			0,9		0,900		
VV			Součet		0,900		
68	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,892	3 070,00	5 808,44
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042241				
VV			ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ SKLADBY PODLAHY				
VV			12,61*0,15		1,892		
VV			Součet		1,892		
70	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	12,610	43,10	543,49
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011141				
VV			OPRAVA NESOUDRŽNÝCH ČASTÍ STROPU KAPLE				
VV			12,61		12,610		
VV			Součet		12,610		
71	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	59,500	112,00	6 664,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191				
VV			ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH VNITŘNÍCH OMÍTEK STĚN				
VV			59,5		59,500		
VV			Součet		59,500		
72	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	79,000	25,90	2 046,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015341				
VV			"S01" 79		79,000		
VV			Součet		79,000		
73	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	7,910	94,80	749,87
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391				
VV			"S03" 7,91		7,910		
VV			Součet		7,910		
74	K	978019341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 30%	m2	6,500	41,40	269,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978019341				
VV			"S02" 6,5		6,500		
VV			Součet		6,500		
D 997			Přesun sutě				19 448,16
75	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,228	795,00	4 156,26
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013151				
76	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	156,840	13,30	2 085,97
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509				
VV			5,228*30 'Přepočtené koeficientem množství		156,840		
77	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,228	436,00	2 279,41
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511				
78	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,228	2 090,00	10 926,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631				
D PSV			Práce a dodávky PSV				298 981,29
D 764			Konstrukce klempířské				34 602,20
86	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	0,600	104,00	62,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851				
VV			ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO OPLECHOVÁNÍ OKEN				
VV			0,3*2		0,600		
VV			Součet		0,600		
87	K	764236411	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 900 mm	m	0,600	7 500,00	4 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764236411				
VV			"O6" 0,3*2		0,600		
VV			Součet		0,600		
126	K	764236411R	Okapnička z cu se zaříznutím	m	25,200	1 190,00	29 988,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,020	2 590,00	51,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101				
D		767	Konstrukce zámečnické	67 800,00			
127	K	767613921	Oprava oken - výměna zasklení, opískování, oprava, nátěr	kus	2,000	17 500,00	35 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767613921				
128	K	767658911R	Opískování a lak mříží	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
129	K	767691812R	Vybourání oken, jejich zpětná montáž, zapravení	kus	2,000	7 900,00	15 800,00
93	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101				
D		771	Podlahy z dlaždic	69 734,60			
130	K	771531801	Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty	m2	4,000	38,70	154,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771531801				
131	K	771551916	Výměna dlaždice teracové kladené do malty velikosti přes 19 do 25 ks/m2	kus	35,000	250,00	8 750,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771551916				
132	M	KLC.DLST00327	Klinker dlaždice keramická historická	kus	35,000	51,00	1 785,00
133	K	771574907	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 15 do 20 ks/m2	m2	13,000	316,00	4 108,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574907				
134	K	771577912	Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za omezený prostor	m2	13,000	290,00	3 770,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577912				
116	K	772591922	Dlažby z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	12,610	380,00	4 791,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772591922				
96	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	kpl	1,000	2 240,00	2 240,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998772101				
124	K	771577156R1	Abraze granátem podlahy	m2	12,610	3 500,00	44 135,00
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene	12 000,00			
125	K	782533971R	Vybourání a výměna prahu betonového za kamenný včetně dodávky kamene	m	1,000	12 000,00	12 000,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry	114 048,80			
104	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	163,520	6,33	1 035,08
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801401				
105	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	163,520	7,39	1 208,41
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801403				
106	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	163,520	84,00	13 735,68
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801503				
107	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2	85,500	155,00	13 252,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783806807				
VV					79,000		
VV					6,500		
VV					85,500		
108	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	163,520	51,90	8 486,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823137				
VV					79,000		
VV					6,500		
VV					5,910		
VV					59,500		
VV					12,610		
VV					163,520		
109	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	157,020	447,00	70 187,94
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827427				
111	K	783827467	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	6,500	945,00	6 142,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827467				
VV					6,500		
VV					6,500		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	795,69			
112	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	12,610	41,80	527,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121003				
VV					12,610		
VV					12,610		
113	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5 00 m	m2	12,610	21,30	268,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121013					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kaple v Sebzuzíně -2.etapa
Objekt: VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: p.p.č. 1, p.p.č. 2/4, p.p.č. 2/18

CC-CZ:
Datum: 2. 12. 2024

Zadavatel:
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Studio Jelínek s.r.o.

IČ: 03184986
DIČ: CZ03184986

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			108 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 500,00	21,00%	22 785,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	131 285,00

ProjektantZpracovatel


Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kaple v Sebzuzíně -2.etapa
Objekt: **VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**
Místo: p.p.č. 1, p.p.č. 2/4, p.p.č. 2/18
Zadavatel: Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o.

Datum: 2. 12. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	108 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	93 500,00
VRN6 - Územní vlivy	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kaple v Sebužíně -2.etapa

Objekt: VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: p.p.č. 1, p.p.č. 2/4, p.p.č. 2/18

Zadavatel: Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o.

Datum: 2. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 108 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			108 500,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště			93 500,00	
1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	10 000,00	10 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032103000					
2	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032903000					
3	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	5 000,00	5 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033103000					
4	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033203000					
5	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000					
6	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	...	1,000	5 000,00	5 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034203000					
7	K	034403000	Osvětlení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034403000					
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	500,00	500,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000					
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000					
10	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039203000					
D		VRN6	Územní vlivy			15 000,00	
11	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	15 000,00	15 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/060001000					
D		VRN7	Provozní vlivy			0,00	