

Soupis prací - dod. č. 793
Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Oprava přejezdu P6064 v km 0,345 v úseku Olbramovice-Šetkovice - výměna přejezdové konstrukce

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
		5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t		xxx	xxx	xxx
		5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t		xxx	xxx	xxx
		5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t		xxx	xxx	xxx
		5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t		xxx	xxx	xxx
		5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3		xxx	xxx	xxx
		5963101535	Železobetonová přejezdová konstrukce UNIS UNIS-1 - pouze vnitřní panel	m		xxx	xxx	xxx
		5964129000	Odvodňovací ECO žlaby betonové	kus		xxx	xxx	xxx
			Výkony					
		5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3		xxx	xxx	xxx
		5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km		xxx	xxx	xxx
		5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km		xxx	xxx	xxx
		5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m		xxx	xxx	xxx
		5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m		xxx	xxx	xxx
		5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2		xxx	xxx	xxx
		5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2		xxx	xxx	xxx
		5914035550	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly	m		xxx	xxx	xxx
		5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3		xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t		xxx	xxx	xxx
		9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vrbouraných hmot atd.) do 10 km	t		xxx	xxx	xxx
		9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vrbouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t		xxx	xxx	xxx
		9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		xxx	xxx	xxx
		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus		xxx	xxx	xxx
		9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládce	t		xxx	xxx	xxx
		VRN9	Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů)	kus		xxx	xxx	xxx
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně			xxx		xxx
Celkem:								694 849,97

Za zhotovitele:

Za objednatele