

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10191/2017/OIMH**

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

**a**

**JVAgro Morava s.r.o.**

Sídlem/místem podnikání: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
VS:  
Zapsán: KOS v Ostravě oddíl C, vložka 27768  
Zastoupený :  
ve věcech smluvních : XXXXXXXXXX  
ve věcech technických : XXXXXXXXXX

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II

### Úvodní ustanovení

Dne 10.04.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10191/2017/OIMH na realizaci zakázky „Fügnerova 4 - rekonstrukce bytového domu“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.3 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III

### Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací a víceprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 4 078 623,68 Kč bez DPH zvyšuje o částku 203 470,03 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4 078 623,68 Kč
Méněpráce bez DPH	- 83 941,04 Kč
Vícepráce bez DPH	287 411,07 Kč
<hr/>	
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	4 282 093,71 Kč

- 3.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se mění čl. IV, odst. 4.1.1 a nově zní:
- 4.1.1 Termín provedení díla: **130 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**

## Článek IV

### Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10191/2017/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15.12.2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha:** Položkový rozpočet víceprací a méněprací

**Za objednatele**

V Ostravě, dne 09.08.2017

---

**Dalibor Mouka**  
místostarosta

**Za zhotovitele**

V Ostravě, dne 09.08.2017

---

XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	152601c	Oprava byt.domu na ul.Fügnerova 4	JKSO	803.5
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01c</b>	<b>Dodatek č.1- staveb.práce HSV+ PSV</b>		Měrná jednotka	m3
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1526</b>	<b>Oprava byt.domu na ul.Fügnerova 4, Ostrava- Přív</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROTIS PLUS s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PROTIS PLUS s.r.o.			
Objednatel	Statut.město Ostrava,obvod Mor.Ostrava a Přívoz			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E- 7743/14
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	174 831,64	Ztížené výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	25 631,44	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
	ZRN celkem	200 463,09	Kompletační činnost (IČD)	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
	HZS	0,00	Zařízení staveniště	3 006,95
	ZRN+HZS	200 463,09	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	203 470,03	Ostatní náklady celkem	3 006,95
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 6.července 2017		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			203 470,03 Kč
DPH	15,0 %			30 520,50 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>233 990,54 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1526 Oprava byt.domu na ul.Fügnerova 4, Ostrava- Přívo	Rozpočet :	152601c
Objekt :	01c Dodatek č.1- staveb.práce HSV+ PSV		Oprava byt.domu na ul.Fügnerova 4, Os

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	1 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Stěny a příčky	11 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Stropy a stropní konstrukce	8 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	70 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	647,06	0,00	0,00	0,00	0,00
622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav	28 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	2 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	38 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00
975 Podchycování konstrukcí	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	3 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	3 890,38	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	-4 200,25	0,00	0,00	0,00
7631 Konstrukce sádkartonové	0,00	3 288,26	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	8 107,66	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	3 478,41	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	16 723,61	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	-5 656,63	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>174 831,64</b>	<b>25 631,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	200 463,09	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	200 463,09	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	200 463,09	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	200 463,09	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	200 463,09	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	200 463,09	0,00
Zařízení staveniště	0,00	1,5	200 463,09	3 006,95
<b>CELKEM VRN</b>				<b>3 006,95</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	1526 Oprava byt.dому na ul.Függerova 4, Ostrava- P	Rozpočet: 152601c
Objekt :	01c Dodatek č.1- staveb.práce HSV+ PSV	Oprava byt.dому na ul.Függerova 4, Ostrava- Přívoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 31</b>						
1	310279842U00	Zazdívka 4m2 zdivo tvárnice 30cm ; nika pod parapetem 1.n.p.- místn. 102 :1,15*0,91*0,15	m3	0,16	2 800,00	439,60
2	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC ; nad dveřmi ve 2.n.p. 9/T :0,5*1,2*0,15	m3	0,09	3 500,00	315,00
3	317944321U00	Válc nosníky přípr. otv č 12 vč.dodávky nosníků ; překlady nad dveřmi ve 2.n.p. 9/T l č.12 :1,2*3*13,4*0,001	t	0,05	23 000,00	1 108,60
<b>Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné</b>						<b>1 863,20</b>
<b>Díl: 34</b>						
4	340238235U00	Zazdívka -1m2 příčky pórobeton. 15cm ; zazdívky výklenků nad dveřmi ; ve střední zdi 1.n.p. - 101+ 109 : (1,05*2+0,9)*0,5 2.n.p. - 201+ 212 : (1,05*2+0,9)*0,5	m2	3,00	530,00	1 590,00
5	342272148U00	Příčka 50mm pórobeton hl 500kg/m3 ; přízdívky ve WC 1.n.p. 108+ 110 : (0,88+0,9)*1,5 2.n.p. 207+ 211 : (0,95+0,9)*1,5 3.n.p. 302 : 0,9*1,5	m2	9,05	360,00	3 258,00
6	342272523U00	Příčka 150mm pórobeton hl 500kg/m3 1.n.p.- míst. 104/105 : 2,35*(3,2+0,05)-1,65*0,7 2.n.p.- míst. 214 : ((1,725-0,3)*3,27-0,9*1,97)*2	m2	12,26	550,00	6 740,80
<b>Celkem za 34 Stěny a příčky</b>						<b>11 588,80</b>
<b>Díl: 41</b>						
7	411354236A	Bednění strop plech pozink 50/0,8mm včet.kotvení samovrt.šrouby M6 do ocel.nosníků ; nové stropy patr.podest - místn. 214 : (2,05+2*0,15)*(1,725-0,3) 305 : 2,3*(1,75-0,3)	m2	8,65	245,00	2 119,25
8	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm ; nové stropy patr.podest - místn. ; uložení nových l nosníků č. 12 2.+ 3.n.p. 214+ 305 : 3*2*2	kus	12,00	80,00	960,00
9	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 ; pro nové stropy patr.podest 2.n.p. 214 : (2,05+2*0,3)*3*13,4*0,001 3.n.p. 305 : (2,3+2*0,3)*3*13,4*0,001	t	0,23	5 000,00	1 150,00
10	13380620	Tyč průřezu l 120, střední, jakost oceli 11375 výměra dle osazení : 0,2231*1,08	T	0,23	17 500,00	4 025,00
<b>Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce</b>						<b>8 254,25</b>
<b>Díl: 61</b>						
11	612142001U00	Potažení vni stěna sklovl síť vtláčením do tmele ( včet.dodávky tmele) 1.n.p.- míst. 104/105 : 2,35*(3,2*2-2,1) ; zazdívky výklenků nad dveřmi ; ve střední zdi 1.+ 2.n.p. : (1,05*2+0,9)*0,5*2*2 2.n.p.- míst. 214 : ((1,725-0,3)*3,27-0,9*1,97)*2*2	m2	27,65	115,00	3 179,98
12	612311131U00	Váp omítka štuk1vrst vni stěna ručně	m2	-219,21	78,00	-17 098,65

## Položkový rozpočet

Stavba :	1526 Oprava byt.dому na ul.Függerova 4, Ostrava- P	Rozpočet: 152601c
Objekt :	01c Dodatek č.1- staveb.práce HSV+ PSV	Oprava byt.dому na ul.Függerova 4, Ostrava- Přívoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
13	612321141U00	1.n.p.- míst. 104/105 :2,35*(3,05*2-2,1)		9,40				
		; na neproved. 30% oprav. omítkách						
		výměra dle pol. 17/61 :-228,6135		-228,61				
				VC omítka štuková 2vr vni stěna ručně, tl.jádra do 10 mm	m2	206,88	192,00	39 721,08
				; 1.n.p.- výkr. 1- 13- místnost				
				101 :-(3,8*2+1,4)*3,05+(1,05+2*2,25)*0,4*2		31,89		
				dto :-(0,9*3+0,8+0,6)*1,97		-8,08		
				102 :-(5,0*3,05-0,9*1,97		13,48		
				103 :-(3,93*3,05-0,9*1,97		10,21		
				104 :-(2,45+1,42)*(3,05-2,1)		3,68		
				105 :-(2,35+3,43)*3,05-1,2*1,5		15,83		
				106 :-(2,85*3,05-0,8*1,97		7,12		
				108 :-(0,88+1,18)*2*(3,05-2,1)		3,91		
				109 :-(4,08+1,4)*3,05+(0,9+2*2,25)*0,4-0,8*1,97		17,30		
				110 :-(1,69+3,5)*(3,05-2,1)		4,93		
				; 2.n.p.- výkr. 1- 14- místnost				
				201 :-(4,639+1,425)*3,05+(1,05+2*2,25)*0,4*2-0,9*1,97*3		17,62		
				204 :-(1,681+5,125)*(3,05-2,1)-1,2*0,3		6,11		
				205 :-(3,619*3,05-1,2*1,5		9,24		
				207 :-(1,3*3,05		3,97		
				208 :-(2,6+1,888+0,3)*3,05-(0,9+0,8)*1,97		11,25		
				209 :-(2,35+1,6+5,15-1,988+1,875)*3,05-1,2*1,5		25,61		
				obklad :-(0,6+2,4)*0,6		-1,80		
				210+ 211 :-(2,15+1,0+1,5)*3,05-(1,22+1,0)*1,5		10,85		
				; 3.n.p.- výkr. 1- 15- místnost				
				301 :-(2,76+1,5)*2,85+(1,05+2*2,25)*0,3-0,9*1,97		12,03		
				302 :-(3,5+1,5)*(2,85-2,1)		3,75		
				304 :-(3,55*(2,85-0,6)		7,99		
		14	612321191U00	Přip VC omítka vni stěna ZKD 5 ručně	m2	1 326,10	48,10	63 785,56
				; další 3 cm tl. t.j. 6x 0,5 cm (průměr)				
				výměra dle zatžené omítky :221,0172*6		1 326,10		
		15	612325302U00	VC štuková omítka ostění včet.cement.postřřku	m2	2,04	290,00	591,60
				; otvor pro nové dveře ve 2.n.p.				
		výkr. 1- 14 9/T :-(0,9+2*2,1)*0,4		2,04				
16	612325402U00	Oprav VC omítka hrubá stěna do 30%	m2	-228,61	85,00	-19 432,15		
		; odpočet ploch stěn se 100% novou						
		; omítkou						
		; 1.n.p. místnost						
		101 :-(3,8*2+1,4)*3,05+(1,05+2*2,25)*0,4*2		-31,89				
		dto :-(0,9*3+0,8+0,6)*1,97		8,08				
		102 :-(5,0*3,05-0,9*1,97		-13,48				
		103 :-(3,93*3,05-0,9*1,97		-10,21				
		104 :-(2,45*2+1,42)*(3,05-2,1)		-6,00				
		105 :-(2,35*2+3,43)*3,05+2*0,35*0,88-1,2*1,5		-23,61				
		106 :-(2,85*3,05-0,8*1,97		-7,12				
		108 :-(1,18*(3,05-2,1))		-1,12				
		109 :-(4,08+1,4)*3,05+(0,9+2*2,25)*0,4-0,8*1,97		-17,30				
		110 :-(1,69+3,5)*3,05-0,6*0,9		-15,29				
		Mezisoučet						
		; 2.n.p.- místnost						

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1526 Oprava byt.dому na ul.Függerova 4, Ostrava- P</b>	Rozpočet: 152601c
Objekt :	<b>01c Dodatek č.1- staveb.práce HSV+ PSV</b>	Oprava byt.dому na ul.Függerova 4, Ostrava- Přívoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		201 :-(4,669+1,425)*3,05+(1,05+2*2,25)*0,4*2-0,9*1,97*3)		-17,71		
		204 :-(1,681+5,125)*(3,05-2,1)-1,2*0,3)		-6,11		
		205 :-(3,619*3,05-1,2*1,5)		-9,24		
		207 :-(1,3*(3,05-2,1))		-1,24		
		208 :-(2,6+1,888+0,25)*3,05-(0,9+0,8)*1,97)		-11,10		
		209 :-(3,95+3,17+1,875)*3,05-(1,2*1,5+0,4*2,0))		-24,83		
		210 :-(2,15*(3,05-2,1))		-2,04		
		211 :-(1,5+0,9)*(3,05-2,1))		-2,28		
		Mezisosoučet				
		; 3.n.p.- místnost				
		301 :-(2,76+1,5)*2,85+(1,05+2*2,25)*0,25-0,9*1,97)		-11,76		
		302 :-(3,5+1,5)*2,85)		-14,25		
		304 :-3,55*2,85		-10,12		
		Mezisosoučet				
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>70 747,42</b>
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
17	622143002U00	Mtž omítkový dilatační profil ; doplnění dilatace u soused.dому ; výkr. 1- 22 - pohledy P150+ P150Z uliční :8,1-0,15+0,375	m	8,33	46,60	387,95
18	622612101U00	Nátěr silikon hydrofob 1x vněj beton stěna ručně nebo kamen.povrch ; kamen.sokl do ulice - výkr. 1- 22/23 D1 (a) navíc :0,15*0,27	m2	0,04	90,00	3,65
19	629995101U00	Očištění vněj povrch omytí tlak voda ; doplnění u soused.dому ; výkr. 1- 22 - pohledy P150+ P150Z uliční :0,15*(8,1-0,15+0,375+0,27) štít soused.dому - odhad :20,0	m2	21,29	12,00	255,47
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>647,06</b>
<b>Díl:</b>	<b>622</b>	<b>Zateplení fasády včet. povrch. úprav</b>				
20	622211011U00	Mtž KZ vněj stěna PS desky -80mm ; zateplení soklu - výkr. 1-12/23 ; šedý PLS - P70 (d) u soused.dому - D1 :0,15*0,62	m2	0,09	360,00	33,48
21	622211031U00	Mtž KZ vněj stěna MV desky -160mm ; doplnění u soused.d domu ; výkr. 1- 22 - pohledy P150+ P150Z uliční :0,15*(8,1-0,15+0,375) štít soused.d domu - odhad :20,0 ; Poznámka- výměra zateplení štítu sousedního domu bude upřesněna během realizace.	m2	24,20	460,00	11 132,00
22	622251901A	Příplatek na pancéřovou úpravu ; sokl - na zatepl. P70 + P70X výměra dle dekor.omítky :0,093 ; nad soklem do výš. +2,37 ; výkr. 1- 22 - pohledy P 150Z uliční :0,15*(2,37+0,375)	m2	0,50	28,00	14,13
23	622252001U00	Mtž zakládací soklová lišta KZ ; výkr. 1- 12/23 D1 - z ulice :0,15	m	0,15	25,00	3,75



## Položkový rozpočet

Stavba :	1526 Oprava byt.dому na ul.Fügnerova 4, Ostrava- P	Rozpočet: 152601c
Objekt :	01c Dodatek č.1- staveb.práce HSV+ PSV	Oprava byt.dому na ul.Fügnerova 4, Ostrava- Přívoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	622511111U00	Dekor akryl mozaiková omítka střednězná vněj stěn na bázi pryskyřice vč penetrace ; na zatepl.soklu - výkr. 1-12/23 P70 z ulice - D1 :0,15*0,475	m2	0,07	390,00	27,77
				0,07		
25	622531021U00	Silikon tenkovrst zrn omítka 2,0mm vně stěna vč. penetrace ; výkr. 1- 22 - pohledy uliční - u soused domu :0,15*(8,1+0,12+0,375) štít soused domu - odhad :20,0	m2	24,20	230,00	5 566,00
				1,29		
				20,00		
26	622531029A	Silikon tenkovrst zrn omítka 2,0mm vnější - přípla tek na sytost výměry dle omítek vč.pohledů :21,2892	m2	24,20	15,00	363,00
				21,29		
27	28375935	Deska fasádní MV tl. 150mm výměra dle montáže :21,2488*1,02	m2	25,41	375,00	9 528,75
				21,67		
28	28376107A	Desky fasádní speciální Isover EPS GreyWall 70mm vel. 1000x500x70 mm výměra dle montáže :0,093*1,02	m2	0,09	77,00	7,31
				0,09		
29	59051500	Dilatační profil stěnový E s hranou výměra dle montáže :8,325*1,05	m	8,74	228,00	1 993,02
				8,74		
30	59051640A	Zakládací sada *ETICS 2009* výměra dle montáže :0,15*1,05	m	0,16	120,00	18,90
				0,16		
<b>Celkem za</b>		<b>622 Zateplení fasády včet. povrch. úprav</b>				<b>28 688,11</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
31	631311124U00	Mazanina -12cm C16/20 ; patrové podesty 2.a 3.n.p. ; místn. 214+ 305 výměra dle cem.potěru : (2,9212+3,335)*(0,07+0,05*0,667)	m3	0,65	2 960,00	1 913,94
				0,65		
32	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm ; pro vložení sítě výměra dle bet.mazaniny :0,6466 ; pod novou ker.dlaž. v místn. 306 - 3.n.p. :2,115*5,35*0,05	m3	1,21	95,40	115,66
				0,65		
				0,57		
33	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari ; patrové podesty 2.a 3.n.p. ; místn. 214+ 305 výměra dle cem.potěru :6,2562*2,105*1,1*0,001 ; pod novou ker.dlaž. v místn. 306 - 3.n.p. :2,115*5,35*4,335*1,1*0,001	t	0,07	24 000,00	1 644,00
				0,01		
				0,05		
34	632451455U00	Potěr pískocem -5cm C20 běžný ; patrové podesty 2.a 3.n.p. ; pod novou keram.dlažbu 214 :2,05*(1,725-0,3) 305 :2,3*(1,75-0,3) ; pod novou ker.dlaž. v místn. 306 :2,115*5,35	m2	17,57	223,00	3 918,42
				2,92		
				3,34		
				11,32		
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>7 592,02</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
35	941311111U00	Mtž leš řad modul leh š 0,9m v 10m ; pro zateplení štítu soused domu výkr. 1- 15/18 : (5,35+0,3)*(4,8+1,9-1,8)	m2	27,69	34,40	952,36
				27,69		
36	941311211U00	Přípl ZKD den lešení k 94131-1111/2 předpoklad použití 5 dní :27,685*5	m2	138,43	2,25	311,46
				138,43		

## Položkový rozpočet

Stavba :	1526 Oprava byt.domu na ul.Fügnerova 4, Ostrava- P	Rozpočet: 152601c
Objekt :	01c Dodatek č.1- staveb.práce HSV+ PSV	Oprava byt.domu na ul.Fügnerova 4, Ostrava- Přívoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	941311811U00	Dmtž leš řad modul leh š 0,9m v 10m výměra dle zřízení :27,685	m2	27,69 27,69	22,30	617,38
38	944511111U00	Mtž ochranná síť ; pro zateplení štítu soused.domu výkr. 1- 15/18 : (5,35+0,3+0,9)*(4,8+1,9-0,8)	m2	38,65 38,65	11,40	440,55
39	944511211U00	Přípl ZKD den lešení k 94451-1111 použití dle lešení :38,645*5	m2	193,23 193,23	0,50	96,61
40	944511811U00	Dmtž ochranná síť ( výměra dle zřízení )	m2	38,65	7,68	296,79
41	949101111U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m ; pro zateplení štítu soused.domu výkr. 1- 15/18 : (5,15+0,5)*1,5	m2	8,48 8,48	18,00	152,55
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 867,70</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
42	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm ; patrové podesty 2.a 3.n.p. 214 :2,05*(1,725-0,3) 305 :2,3*(1,75-0,3)	m2	6,26 2,92 3,34	20,00	125,12
43	762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2 ; patrové podesty 2.a 3.n.p. 214 : (2,05+2*0,3)*3 305 : (2,3+2*0,3)*3 ; 1.n.p.- výkr. 1- 13- místnost 109+ 110 : (5,0+2*0,3)*2	m	27,85 7,95 8,70 11,20	61,60	1 715,56
44	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou ; patrové podesty 2.a 3.n.p. 214 :2,05*(1,725-0,3) 305 :2,3*(1,75-0,3) ; 1.n.p.- výkr. 1- 13- místnost 109+ 110 : (1,69+0,15)*5,0	m2	15,46 2,92 3,34 9,20	41,30	638,34
45	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 2.n.p.- míst. 214 : ((1,725-0,3)*3,27-0,9*1,97)*2 1.n.p.- míst. 104/105 : 2,35*(3,2+0,05)-1,65*0,7	m2	12,26 5,77 6,48	65,00	796,64
46	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 včet.lit.teraca ; patrové podesty 2.a 3.n.p. 214 :2,05*(1,725-0,3)*0,07 305 :2,3*(1,75-0,3)*0,07	m3	0,44 0,20 0,23	2 260,00	989,65
47	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 ; patrové podesty 2.a 3.n.p. 214 :2,05*(1,725-0,3)*0,15 305 :2,3*(1,75-0,3)*0,15	m3	0,94 0,44 0,50	200,00	187,70
48	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC ; otvor pro dveře 9/T ve střed.zdi 2.n.p.- místn. 208/212 :0,9*2,15*0,5	m3	0,97 0,97	600,00	580,50
49	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 ; nika pro nový radiátor 1.n.p. - místn. 113 :1,2*1,2*0,15	m3	0,22 0,22	2 550,00	550,80
50	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm ; pro překlad nad dveřmi ve 2.n.p. výkr. 1- 14 9/T :1,2*4	m	4,80 4,80	100,00	480,00
51	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % ; na neproved. 30% oprav. omítkách	m2	-228,61	15,00	-3 429,20

## Položkový rozpočet

Stavba :	1526 Oprava byt.dому na ul.Fügnerova 4, Ostrava- P	Rozpočet: 152601c
Objekt :	01c Dodatek č.1- staveb.práce HSV+ PSV	Oprava byt.dому na ul.Fügnerova 4, Ostrava- Přívoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	978013191R00	výměra dle pol. 17/61 : -228,6135 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ; 1.n.p.- výkr. 1- 13- místnost 101 : (3,8*2+1,4)*3,2+(1,05+2*2,25)*0,4*2 dto : -(0,9*3+0,8+0,6)*1,97 102 : 5,0*3,2-0,9*1,97 103 : 3,93*3,2-0,9*1,97 104 : (2,45+1,42)*(3,2-2,06) 105 : (2,35+3,43)*3,2-1,2*1,5 106 : 2,85*3,2-0,8*1,97 108 : (0,88+1,18)*2*(3,2-1,23) 109 : (4,08+1,4)*3,2+(0,9+2*2,25)*0,4-0,8*1,97 110 : (1,69+3,5)*(3,2-2,06) ; 2.n.p.- výkr. 1- 14- místnost 201 : (4,639+1,425)*3,2+(1,05+2*2,25)*0,4*2-0,9*1,97*3 204 : (1,681+5,125)*(3,2-1,52)-1,2*0,88 205 : 3,619*3,2-1,2*1,5 207 : 1,3*3,2 208 : (2,6+1,888+0,3)*3,2-(0,9+0,8)*1,97 209 : (2,35+1,6+5,15-1,988+1,875)*3,2-1,2*1,5 pův.obklad : -((0,89+2,2)*2,06-0,4*1,12) 210+ 211 : (2,15+1,0+1,5)*3,2-(1,22+1,0)*1,5 ; 3.n.p.- výkr. 1- 15- místnost 301 : (2,76+1,5)*3,0+(1,05+2*2,25)*0,3-0,9*1,97 302 : (3,5+1,5)*3,0 304 : 3,55*(3,0-0,6)	m2	234,60	45,00	10 556,91
53	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC do 100 % včet. vyškrobání spar ; výkr. 1- 11 - pohled dvorní (4,44+1,3)*(7,95+0,15+1,15)+(2,99+1,3)*(7,95+0,15+1,15) 6,67*(7,95+0,15+1,15)+0,9*3,3+6,6*3,3/2 ; okna+ dveře 1.p.p. : ((0,6+0,4)*2*0,25-0,6*0,4)*2 dto : (1,0+0,4)*2*0,25-1,0*0,4 1.n.p. : (0,9+2*2,45)*0,2-0,9*1,97 dto : ((0,41+2,0)*2*0,2-0,41*2,0)*2 dto : ((1,2+2*1,5)*0,2-1,2*1,5)*3 dveře : (1,0+2*2,1)*0,2-0,9*1,97 2.n.p. : ((0,4+2,0)*2*0,2-0,4*2,0)*2 dto : ((1,2+2*1,5)*0,2-1,2*1,5)*3 dto : (0,98+2*2,26)*0,2-0,98*2,2 3.n.p. : ((1,2+2*1,5)*0,2-1,2*1,5)*3	m2	158,72	45,70	7 253,55
54	997013831U00	Skládkovné směsný odpad výměra dle přesunu suti : 27,637	t	27,64	250,00	6 909,25
55	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle s použ.mechaniz. výš. do 12 m	t	27,64	200,00	5 527,40
56	997013501	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,64	150,00	4 145,55
57	997013509	Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za každ. další 1km	t	248,73	7,00	1 741,13
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>38 768,91</b>
Díl:	975	<b>Podchycování konstrukcí</b>				
58	975022341R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 60 cm do 3 m ; pro překlad nad dveřmi ve 2.n.p.	m	1,20	450,00	540,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	1526 Oprava byt.domu na ul.Függerova 4, Ostrava- P	Rozpočet: 152601c
Objekt :	01c Dodatek č.1- staveb.práce HSV+ PSV	Oprava byt.domu na ul.Függerova 4, Ostrava- Přívoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výkr. 1- 14 9/T :1,2		1,20		
	<b>Celkem za</b>	<b>975 Podchycování konstrukcí</b>				<b>540,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
59	998018002U00	Přesun ruční budova v -12m	t	20,46	160,00	3 274,17
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 274,17</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
60	711212002A	Stěrka hydroizolač dvouslož těsn hmotou vč.dodávky ; 3.n.p.- výkr.1- 15- místnost 306 :2,115*5,35+(2,115+5,35)*2*0,15	m2	13,55	220,00	2 982,03
61	711212601A	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna včet.dodávky ; 3.n.p.- výkr.1- 15- místnost 306 :(2,115+5,35)*2	m	14,93	40,00	597,20
62	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	80,82	3,85	311,15
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>3 890,38</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
63	762511276A	Podlaha OSB brus 22 P+D slep.v drážce lepidlem ; změna původ.podlahy P5 výměra dle pol. 92/776 :-11,3152	m2	-11,32	350,00	-3 960,32
64	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-43,00	5,58	-239,93
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>-4 200,25</b>
<b>Díl: 7631</b>		<b>Konstrukce sádrokartonové</b>				
65	763131751U00	Mtž parotěs zábrana SDK pohled ; 1.n.p.- výkr. 1- 13- místnost 109+ 110 :(1,69+0,15)*5,0	m2	9,20	15,00	138,00
66	763131752U00	Mtž 1 vrstva tepelné izolace SDK podhled dle parotěs.zábrany :9,2	m2	9,20	27,60	253,92
67	763131441U00	SDK podhled 2xCD 12,5 -TI 2xCD+UD	m2	8,65	530,00	4 584,50
68	763131714U00	SDK podhled zákl penetrační nátěr	m2	8,65	18,00	155,70
69	28329276	Parotěsná zábrana nehořlavá JUTAFOL N Speciál výměra dle montáže :9,2*1,15	m2	10,58	25,20	266,62
70	63153723	Multirock deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.120mm výměra dle montáže :9,2*1,05	m2	9,66	264,00	2 550,24
71	998763402U00	Přesun % SDK kce objekt v -12m	%	79,48	1,00	79,48
	<b>Celkem za</b>	<b>7631 Konstrukce sádrokartonové</b>				<b>8 028,46</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
72	764002841	Demontáž oplechování hor.ploch zdí a nadezdívek do suti ; u soused.domu před zateplením štítu - výměra dle 18/KL :16,5	m	16,50	15,00	247,50
73	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití výkr. 1- 22 - uliční pohled :8,1-0,25+1,12	m	8,97	70,70	634,18
74	764214606	Oplechov hor ploch zdí a nadezdívek z Pz plechu s uprav povrchem mech kotv rš 500mm (tov lakovaný) ; u soused.domu po zateplení štítu - výměra dle demontáže :16,5	m	16,50	380,00	6 270,00
75	764508131	Zpětná montáž svodu kruhového výkr. 1- 22 - uliční pohled :8,1-0,25+1,12	m	8,97	88,50	793,85
76	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	149,12	1,00	149,12
77	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisele s použ.mechaniz. výš. do 12 m	t	0,03	200,00	6,30
78	997013501	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,03	150,00	4,73
79	997013509	Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za každ další 1km	t	0,28	7,00	1,99
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>8 107,66</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1526 Oprava byt.dому na ul.Fügenerova 4, Ostrava- P</b>	Rozpočet: 152601c
Objekt :	<b>01c Dodatek č.1- staveb.práce HSV+ PSV</b>	Oprava byt.dому na ul.Fügenerova 4, Ostrava- Přívoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
80	767119001A	Vstupní AL stěna s 1 kř dveřmi 100/210+176 cm ( dodávka včetně montáže a zasklení ) ; vstup.stěna s přerušeným tepel. mostem, ; 1000/3860 mm včetně osazov.rámu, vstupní ; dveře 1000/2150 mm,zasklení ze 2/3 termo- ; izolačním dvojsklem ( obě skla bezpeč.), samo ; zavírač, zámek FAB obyčejný dle tabulek 1/Z dveře levé :-1	kus	-1,00	34 124,16	-34 124,16
81	767119011A	Vstupní AL stěna s 1 kř dveřmi 110/210+176 cm ( dodávka včetně montáže a zasklení ) ; vstup.stěna s přerušeným tepel. mostem, ; 1100/3860 mm včetně osazov.rámu, vstupní ; dveře 1100/2150 mm,zasklení ze 2/3 termo- ; izolačním dvojsklem ( obě skla bezpeč.), samo ; zavírač, zámek FAB obyčejný náhrada za 1/Z dveře levé :1	kus	1,00	37 536,57	37 536,57
82	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	66,00	1,00	66,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>3 478,41</b>
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
83	771474113U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -120 ; 3.n.p.- výkr. 1- 15- místnost 306 místo P5 :(2,115+5,35)*2-0,9 ; patrové podesty - nové dlažby 2.n.p.- 214 :2,05+2*(1,725-0,3-0,9) 3.n.p. - 305 :2,3+2*(1,75-0,3+0,2)-0,9*3	m	20,03	75,90	1 520,28
84	771574116U00	Mtž keram rezná hladká flex lep -25 vč.dodávky lepidla ; 3.n.p.- výkr. 1- 15- místnost 306 místo P5 :2,115*5,35 ; patrové podesty - nové dlažby 2.n.p.- 214 :2,05*(1,725-0,3) 3.n.p. - 305 :2,3+(1,75-0,3)+0,9*0,2	m2	18,17	290,00	5 268,26
85	771579201	Příplatek na spárování tmelem *FLEX* výměra dle dlažby :18,1664 dto dle soklu :20,03*0,1	m2	20,17	5,00	100,85
86	771591112	Penetrace podkladu podlahy výměra dle dlažby :18,1664	m2	18,17	18,00	327,00
87	771591185U00	Řezání keramické dlažby rovné ; 3.n.p.- výkr. 1- 15- místnost 306 pro dlažbu :(2,115+5,35)*5+0,675 ; 2.+ 3.n.p.- nové dlažby podesta 214 :(2,05+2*(1,725-0,3-0,9))*5+0,5 dto 305 :(2,3-0,9+2*(1,75-0,3-0,9))*5+0,5 dto pro sokl :20,03*5+0,85	kus	168,00	1,00	168,00
88	771799002	Těsnění spar trvale pruž.tmelem včetně dodávky tmele ; 3.n.p.- výkr. 1- 15- místnost 306 místo P5 :(2,115+5,35)*2 ; patrové podesty - nové dlažby 2.n.p.- 214 :2,05+2*(1,725-0,3) 3.n.p. - 305 :2,3+2*(1,75-0,3+0,2)	m	25,43	35,00	890,05
89	771799003	Těsnění spar těsnícím profilem včetně dodávky profilu výměra dle těsnění tmelem :25,43	m	25,43	40,00	1 017,20

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1526 Oprava byt.dому na ul.Függerova 4, Ostrava- P</b>	Rozpočet: 152601c
Objekt :	<b>01c Dodatek č.1- staveb.práce HSV+ PSV</b>	Oprava byt.dому na ul.Függerova 4, Ostrava- Přívoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90	59761155	Dlaždice keramické 20x20x0,75 cm barevné výměra dle dlažby :18,1664*1,1 dto dle soklu :20,03/2*0,1*1,15	m2	21,13 19,98 1,15	290,00	6 129,06
91	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	197,41	6,60	1 302,92
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>16 723,61</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
92	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC ; výkr. 1- 15 pro P5 ; 3.n.p.- místnost 306 :-(2,115+5,35)*2-0,9)	m	-14,03 -14,03	29,12	-408,55
93	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo ; 3.n.p.- výkr. 1- 15- místnost 306 P5 :-2,115*5,35	m2	-11,32 -11,32	110,88	-1 254,63
94	776525115U00	Spojování podlah svařování studeno výměra dle montáže - odhad :-11,3152*0,85	m	-9,62 -9,62	20,16	-193,90
95	776590210U00	Podlaha povlaková pastování+leštění výměra dle montáže :-11,3152	m2	-11,32 -11,32	47,04	-532,27
96	28341111	Soklík PVC výměra dle montáže :-14,03*1,02	m	-14,31 -14,31	12,32	-176,31
97	28412285	Podlahovina PVC z pásů 1500x2,0 mm výměra dle montáže :-11,3152*1,05	m2	-11,88 -11,88	256,48	-3 047,24
98	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-55,36	0,79	-43,73
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>-5 656,63</b>