SMLOUVA O DÍLO č. 2/2025/SP/LaJ

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:	**Město Bílovec**
	Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních:	[redacted], starosta města
Zastoupeno ve věcech technických:	[redacted], odbor kancelář starosty, oddělení majetku a údržby
Telefon, email:	[redacted]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu :	[redacted]
IČO:	00297755
DIČ:	CZ00297755

(dále jen „ objednatel")

a

2. Zhotovitelem:	**Adam Vojtíšek**
se sídlem	Mírová 574, 561 51, Letohrad
Zastoupený ve věcech smluvních:	[redacted]
Zastoupen ve věcech technických:	[redacted]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu :	[redacted]
DIČ:	CZ9906013942
IČO:	06305792
Telefon:	[redacted]
E-mail:	[redacted]

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „ zhotovitel “)

- společně označováni jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

   Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: **„Přístřešek na parcele č. 132/36 v k. ú. Výškovice u Slatiny“.** Předmětem zakázky je vybudování dřevěného přístřešku pro posezení uvnitř sportovního areálu. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt o rozměrech 5,00 m x 8,00 m. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou a zastřešení bude provedeno z lehké krytiny asfaltového šindele. Sloupky přístřešku z hraněného řeziva 140/140 mm budou ukotveny do 8 základových betonových patek o rozměrech 500 x 500 mm. Klempířské prvky budou provedeny z okapního systému

[redacted]

z poplastovaného pozinku. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány do zatravněných ploch. Podlaha přístřešku se provede z betonové venkovní dlažby kladené do kamenné drtě.

Po provedených pracích bude dotčené okolí uvedeno do původního stavu. **Součástí prací je také likvidace vzniklého odpadu a úklid staveniště.**

Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací: „Přístřešek na parcele č. 132/36 v k. ú. Výškovice u Slatiny“, dokumentace pro provedení stavby zpracovanou [redacted] 743 01, IČO 16624416, 08/2024, podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace a položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

3. Místo plnění: pare. č. 132/36 v k. ú. Výškovice u Slatiny.

4. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
5. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.
6. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
   - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
   - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
   - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
   - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
   - organizace a účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
   - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
   - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
   - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,
   - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
   - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

[redacted]

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí.

7. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
8. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, s ustanoveními této smlouvy o dílo.
9. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.
10. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních, prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
11. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciál zhotovitele a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení nepotřebného odpadu) třetími osobami. Po ukončení díla je zhotovitel povinen prostranství využité k mezideponii vyklidit a uvést do původního stavu.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

[redacted]

Celková cena za cely předmět plnění teto Smlouvy:

Cena bez DPH:	**373 304,00 Kč**
DPH: 21 %	**78 394,00 Kč**
Cena s DPH:	**451 698,00 Kč**

(slovy: čtyřistapadesátjedentisícšestsetdevadesátosm korun českých s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:	ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
Zahájení stavebních prací:	nejdříve od 10.06.2025, nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Ukončení díla:	**nejpozději do 31.10.2025**

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je

[redacted]

objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokoněení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % sjednané ceny díla stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.
3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
5. **Splatnost** faktury je stanovena na **30 dnů** od jejich průkazného doručení objednateli. Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatomí povinností zhotovitele.
3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona.

[redacted]

Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplni-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

4. Zhotovitel provede dílo dle projektové dokumentace stavby: „Přístřešek na parcele č. 132/36 v k. ú. Výškovice u Slatiny", dokumentace pro provedení stavby zpracované [redacted] 743 01, IČO 16624416, 08/2024, a dále v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně lx týdně.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické infrastruktury, pokud je vyžadováno.
7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem a investorem díla a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. <u>Staveniště</u>

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN - 380/220V), voda, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě). Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.
4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

[redacted]

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 166 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do Iři pracovních dnu své stanovisko, jinak se má zato, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Stavební deník předá zhotovitel při předání díla objednateli. Bez předání stavebního deníku není dílo řádně provedeno.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předáni a převzetí tlila

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby

[redacted]

zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy o dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií a materiálů od data předání objednateli.
3. Záruční doba začíná plynout po provedení a po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla. Každá prokázaná vada

[redacted]

zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání objednateli.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 dnů u vad ostatních od jejich oznámení.
9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30-ti dnů u vad ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeúčtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky prodlužuje o dobu dalších 12-ti měsíců.

X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
   Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

   a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
   b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
   c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 1 000,-Kč za každou vadu a den.
   d) za nevyklizení staveniště nebo prostranství určeného k mezideponii v dohodnutém termínu 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
   e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý opakovaný případ,

[redacted]

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Výše sjednané smluvní pokuty plní sankční funkci.

3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může cenu plnění převýšit.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst.l, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb, Zákoník práce, v platném znění.
4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.
5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.
7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.

[redacted]

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XII. Pojištění zhotovitele

1. Doklad o existenci pojištění je povinen na vyžádání předložit objednateli.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

XIII. Zpracování osobních údajů a závazek mlčenlivosti

1. Smluvní strany mohou za účelem plnění této smlouvy zpracovávat nebo využívat osobní údaje zaměstnanců a spolupracujících osob (vč. subdodavatelů) nutných pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále „Osobní údaje“).
2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa, příp. jiné kontaktní údaje za účelem zajištění operativní komunikace (např. pro el. komunikaci). Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám ze zemí mimo Evropské unie. V průběhu zpracování Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny osoby, které užije v rámci plnění, se zavázaly k povinnosti mlčenlivosti, příp. se na ně vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti, a to i po skončení jejich pracovního nebo jiného smluvního vztahu se zhotovitelem. Tato mlčenlivost se vztahuje na neveřejné informace, ke kterým v průběhu realizace předmětu smlouvy Zhotovitel získá přístup. Zhotovitel se zavazuje, že je nesdělí, nebude je reprodukovat, ani k nim bez souhlasu objednatele neumožní přístup, třetím osobám, a to jakoukoliv formou. Zhotovitel se zavazuje, že nevyužije získané neveřejné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Neveřejnou informací se rozumí veškeré informace, které mají přímou či nepřímou spojitost s realizací předmětu smlouvy, jejím průběhem a formy spolupráce samotné, které mohou vést ke získání budoucího obchodního prospěchu pro zadavatele, jeho subdodavatele, zaměstnance nebo třetí straně. Neveřejnou informací se rozumí i osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších a navazujících předpisů.
4. Osobní údaje budou zpracovávány/využívány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

[redacted]

směrnice 95/46/ES a navazujícím zákonem č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále „GDPR“), po dobu trvání platnosti této smlouvy a po uzavření vzájemných závazků smluvních stran vč. plnění zákonných povinností a následně budou archivovány podle Spisového řádu organizace - u Objednatele po dobu 5 let.

5. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů pro plnění nebo uzavření smlouvy může být neuzavření smlouvy, prodloužení termínu plnění předmětu smlouvy, nebo omezení rozsahu plnění smlouvy.
6. Smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným. Bližší informace o zpracování osobních údajů Objednatelem a právech subjektů údajů jsou uvedeny na internetových stránkách www.bilovec.cz v části Povinně zveřejňované informace.

XIV. Odpovědné veřejné zadávání

1. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, slušné a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.
2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
    a. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel i u svých poddodavatelů,
    b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě naplnění veřejné zakázky,
    c. řádné a věasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s právem objednatele od smlouvy bez písemné výzvy odstoupit.

XV. Od sto uncn i od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

[redacted]

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
   a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.
   b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od touto smlouvou dohodnutého termínu.
   c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli v tomto případě nevzniká.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XVI. **Závěrečné ujednání**

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v j akémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.
5. Smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
   Příloha ě. 1 - položkový rozpočet
7. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

[redacted]

8. Kontaktní osoby, uvedené v záhlaví této smlouvy, mohou být měněny jednostranným prohlášením statutárního orgánu nebo starosty města z důvodu změny pravomocí těchto osob.
9. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne 15. 04. 2025 V 28. 5. 2025 dne .A.Íiifír'

Za objednatele:

[redacted]

starosta města

Za zhotovitele:

[redacted]

[redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek na pare. č. 132/36 v k.ú. Výškovice u Slatiny
Objekt:
D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2024

Zadavatel:
Město Bílovec

IC:
DIČ:

Uchazeč:
[redacted]

IČ: 6305792
DIČ: CZ9906013942

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH **373 304,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	373 304,00	21,00%	78 394,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **451 698,00**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: 17.3.2025 [redacted] Razítko

f

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek na pare. č. 132/36 v k.ú. Výškovice u Slatiny
Objekt:
D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Datum: 29. 7. 2024

Zadavatel: Město Bílovec Projektant: [redacted]
Uchazeč: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**373 304,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	158 807,00
1 - Zemní práce	82 465,50
2 - Zakládání	18 588,00
5 - Komunikace pozemní	28 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 018,50
998 - Přesun hmot	9 035,00
PSV - Práce a dodávky PSV	204 497,06
712 - Povlakové krytiny	28 644,04
762 - Konstrukce tesařské	113 955,99
764 - Konstrukce klempířské	25 928,96
765 - Krytina skládaná	19 974,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 993,97
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přístřešek na pare. č. 132/36 v k.ú. Výškovice u Slatiny
Objekt:
D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: | Datum: 29.7.2024

Zadavatel: Město Bílovec | Projektant: [redacted]
Uchazeč: [redacted] | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							**373 304,06**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				158 807,00
	D	1	Zemní práce				82 465,50
1	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	54,000	200,00	10 800,00
	w		předpoklad tl. vrstvy ornice do 200 mm:				
	w		9.0*6,0		54.000		
	w		Součet		54.000		
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,970	700,00	9 079.00
	w		stavební jáma do úrovně -0,340 m				
	w		9,0*6,0*0,20		10,800		
	w		výkop pro patky do úrovně -1,100 m a -1,000 m:				
	w		0,5*0,5*(1,1 -0,34)*2		0,380		
	w		0,5*0,5*(1,0-0,34)*6		0,990		
	w		výkop pro betonové žlaby				
	w		1,0*0,8*0,5*2		0,800		
	w		Součet		12.970		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	41,5701	250,00	10 392,50
	w		ornice pro přemístěni na staveništní deponii a pro zpětné úpravy				
	w		54,0*0,2*2		21,600		
	w		výkopek pro přemístění na staveništní deponii a pro zpětný obsyp				
	w		12,97+7,0		19,970		
	w		Součet		41,570		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5.970	300,00	1 791,00
	p		*Poznámka k položce:* *- PŘEDPOKLAD MOŽNOSTI ULOŽENÍ ZEMINY NA SBĚRNÉM DVOŘE V BÍLOVCI*				
	w		odvoz přebytečné zeminy z výkopů				
	w		12,97-7,0		5,970		
	w		Součet		5.970		
5	K	167111101	Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	47,540	300,00	14 262,00'
	w		ornice pro přemístěni na staveništní deponii a pro zpětné úpravy				
	w		54,0*0,2*2		21,600		
	w		výkopek pro přemístění na staveništní deponii a pro obsyp nebo odvoz				
	w		12,97*2		25.940		
	w		Součet		47.540		
6	K	1711111R1	Hulnénl zeminy ručně	m2	54.000	100,00	5 400 00
	w		zhutnění dna stavební jámy				
	w		9.0*8,0		54.000		
	w		Součet		54.000		
7	K	171201221	Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04	i	10,746	500.00	5 373,00
	w		5.970*1,8		10,746		
8	K	171251201	Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,770	400.00	9 508,00
	w		staveništní deponie ornice a zeminy				
	w		54,0*0,2+12.97		23.770		
	w		Součet		23.770		
9	K	175111201	Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem sypanlnou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	7,000	400,00	2 800,00
	w		obsyp kolem objektu - s použitím výkopku				
	w		stavební jáma s odpočtem stavby				
	w		(9,0*8,0-8,0*5,0)'0,5		7.000		
	w		Součet		7.000		
10	K	175111209	Příplatek k obsypáni objektu za ruční prohození syoaniny uložené do 3 rn	m3	7,000	400,00	2 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	54,000	150,00	8 100,00
	w		úprava terénu kolem stavby - rozhrnutí ornice				
	w		(9,0+6,0)*2*1,8		54.000		
	w		Součet		54.000		
12	K	1834052R1	Výsev trávníku na ornici včetně dodávky osiva	m2	54,000	40,00	2 160,00
	D	2	Zakládání				18 588,00
13	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrté	m3	10,792	250,00	2 698,00
	w		pod obrubníky				
	w		(9,0+6,0)*2*0,5*0,05		0,750		
	w		pod dlažbu				
	w		8,0*5,0*0,25		10,000		
	w		pod betonový žlab				
	w		0,7*0,3*0,20		0,042		
	w		Součet		10,792		
14	K	275321411	Základové patky ze 2B bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,8701	4 000,00	7 480,00
	w		patky do úrovně -0,090 m:				
	w		0,5*0,5*(1,1-0,09)*2		0,505		
	w		0,5*0,5*(1,0-0,09)*6		1,365		
	w		Součet		1,870		
15	K	275351121	Zřízeni bednění základových patek	m2 ;	8,000	250,00	2 000,00
	w		patky - horní zhlaví patek				
	w		(0,5+0,5)*2*0,5*8		8,000		
	w		Součet		8,000		
16	i K	275351122	Odstraněni bedněni základových patek	m2	8,000	250,00	2 000,00
17	j K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,041	10 000,00	410,00
	w		patky:				
	w		(0,5+0,5)*2*(1,1-0,09)*2		4,040		
	w		(0,5+0,5)*2*(1,0-0,09)*6		10,920		
	w		0,5*0,5*2*8		4,000		
	w		Součet		18,960		
	w		+ na přesahy v rozích 30%				
	w		18,96*1,3/6,0		4.108		
	w		Součet		4.108		
	w		5 ks sítí KA 17 formátu 3,0x2,0 m, hmotnost 8,12 kg/kus				
	w		5*8,12/1000		0,041		
	w		Součet		0,041		
18	K	275362R01	Příplatek za pracnost při armování patek - dělení sítí, tvarováni a vázáni výztuže	kus	8,000!	500,00	4 000,00
	D	5	Komunikace pozemní				28 700,00
19	K	596211110	Kladeni zámkově dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000		350,00! 14 000,00
	w		odkaz A3				
	w		8,0*5,0		40.000		
	w		Součet		40.000		
20	! M	59245018	*dlažba skladebná betonová 200x1OOmm tl 60mm přírodní*	*m2*	*42,000*	*350,00*	*14 700,00*
	w		40,0*1,05		42,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 018,50
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,880!		150,00 4 782,00!
	w		(9,0+6,0)*2-0,46*2		29,080		
	w		kolem žlabů				
	w		0,7*2*2		2,800		
	w		Součet		31,880		
22	M	PSB 30020100	*PRESBETON ABO 15-10 (Hladký Přírodní) 1000x80x200*	*kus*	*34,000*	*120,00*	*4 080,00*
	w		zaokr na celé kusy obrubníků				
	w		(9,0+6,0)*2		30.000		
	w		kolem žlabů				
	w		1,0*2*2		4,000		
	w		Součet		34.000		
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,913	500,00	956,50
	w		((9,0+6,0)*2-0,46*2)*0,3*0,2		1,745		
	w		kolem žlabů				
	w		0,7*2*2*0,3*0,2		0,168		
	w		Součet		1,913		
24	K	935111111	Osazeni příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	2,000		500,00 1 000,00
	w		betonové žlaby				
	w		1,0*2		2,000		
	w		Součet		2.000		
25	M	PSB.31010300	*PRESBETON TBO 2-30/100 (Hladký Přírodní) 1000x300x100*	*kus*	*2,000*	*400,00*	*800.00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	: 953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	8,000	800,00	6 400,00
	w		kotevní patky pro dřevěné sloupky - osazení do betonových patek				
	w		8		8,000		
	w		Součet		8,000		
27	I/I	54825004R	*kotevní patka tvaru U široká 140x140x4,0 mm, trn 20x400mm, 4 otvory pro upevnění sloupku*	*kus*	*8,000*	*250,00*	*2 000,00*
	D	998	Přesun hmot				9 035,00
28	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	! 45,175	200.00	9 035,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				204 497,06
	D	712	Povlakové krytiny				28 644,04
29	K	712441659	Provedení povlakové krytiny střech přes 1CT do 30* pásy přítavením NAIP bodově	m2	41.600	72.12	3 000,191
	w		podkladní pás pod krytinu s přtavenými spoji				
	w		8.0-2.6-2		41,600		
	w		Součet		41.600		
30	M	62855001	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii nebo jemnozmným minerálním posypem na horním povrchu II4, Omm*	*m2*	*47.840*	*245,00*	*11 720,80*
	w		41,600*1 '6		47,840		
31	K	712491587	Provedeni povlakové krytiny střech přes 10° do 30' přibiti pásů hřebíky	m2	41,600	240,38	9 999,81
32	*M*	*31411530*	*hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,5x20mm*	*kQ*	*3,000*	*285,00*	*855,00*
33	K	998712121	Přesun hmot tonážnl pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	1	0,272	11 280.30	3 068,24
	D	762	Konstrukce tesařské				113 955,99
34	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništni dílně	m3	2.549	1 255,00	3 199,00
	w		viz dodávka řeziva:				
	w		1,043+0,413+1,093		2,549		
	w		Součet		2,549		
35	K	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pí do 160 cm2	kus	26,000	70,00	1 820,00
	w		krokve				
	w		26		26,000		
	w		Součet		26,000		
36	K	762332531	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pí přes 50 do 120 cm2	m	83,580	107,70	9 001,57
	w		dle výpisu prvků přístřešku				
	w		odkaz 1 - krokev 80/140				
	w		68,38		68,380		
	w		odkaz 6 - pásek 100/120				
	w		15,2		15,200		
	w		Součet		83,580		
37	*M*	*60512125*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m*	*m3*	*1,043*	*9 000,00*	*9 387,00*
	w		dle výpisu prvků přístřešku				
	w		odkaz 1 - krokev 80/140				
	w		68,38*1,1*0,08*0,14		0,842		
	w		odkaz 6 - pásek 100/120				
	w		15,2*1,1*0,1*0,12		0,201		
	w		Součet		1,043		
38	! K I	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pí přes 120 do 224 cm2	m	19,200	107,70	2 067,84
	w		dle výpisu prvků přístřešku				
	w		odkaz 3 - sloupek 140/140				
	w		17,6		17,600		
	w		odkaz 5 - sloupek 140/140				
	w		1,6		1,600		
	w		Součet		19,200		
39	M	60512130	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m* [1]	*m3*	*0,413*	*9 000,00*	*3 717.00*
	w		dle výpisu prvků přístřešku				
	w		odkaz 3 - sloupek 140/140				
	w		17,6*1,1*0,14*0,14		0,379		
	w		odkaz 5 - sloupek 140/140				
	w		1,6*1,1*0,14*0,14		0,034		
	w		Součet		0.413		
40	K	762332533	Montáž vázaných kel krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	39,400	107,70	4 243,38
	W		dle výpisu prvkO přístřešku				
	W		odkaz 2 - vaznice 140/180				
	W		15,28		15,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem tCZK)
	w		odkaz 4 vazný trám 140/180				
	w		16,48		16,480		
	w		odkaz 7 - vrcholová vaznice 140/180				
	w		7,64		7,640		
	w		Součet		39,400		
41	*M*	*60512135*	*hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m*	*m3*	*1,093*	*9 000,00*	*9 837,00*
	w		dle výpisu prvků přístřešku				
	w		odkaz 2 - vaznice 140/180				
	w		15,28*1,1*0,14*0,18		0,424		
	w		odkaz 4 vazný trám 140/180				
	w		16,48*1,1*0,14*0,18		0,457		
	w		odkaz 7 - vrcholová vaznice 140/180				
	w		7,64*1,1*0,14*0,18		0,212		
	w		Součet		1,093		
42	K	762341014	Bedněni střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	49,920	200,00	9 984.00
	w		8.0*2,6*2		41,600		
	w		přípočet na zvýšený prořez desek 20%				
	w		41,6*0,20		8,320		
	w		Součet		49,920		
43	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování, nadstřešnlch konstrukc[_	m3	3,449	2 319,00	7 998,23
	w		viz dodávka řeziva				
	w		1,043+0,413+1,093		2,549		
	w		OSB desky				
	w		50,0*0,018		0,900		
	w		Součet		3,449		
44	K	762812370	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku	m2	41,600	240.38	9 999,81
	w		8,0*2,6*2		41,600		
	w		Součet		41,600		
45	*M*	*61191173*	*palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B*	*m2*	*49,920*	*200,00*	*9 984,00*
	w		41 6*1,2		49,920		
46	K	i762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m2	50,000	53,78	2 689,00
47	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	2,6621	11 280,30	30 028,16
	D	764	Konstrukce klempířské				25 928,96
46	K	764011614	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	16,000	188,68	3 018,88
	w		8.0*2		16.000		
49	K	764212634	Oplechovánl štítu závětrnou Ušlou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10.400	188,68	1 962,27,
	w		2.6*4		10.400		
50	K	764212664	Oplechováni rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	16,000	188,68	3 018,88
	W		8.0*2		18,000		
51	K	764511601	Žlab podokapni půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	16,000	625,00	10 000,00
	w		8,0*2		16,000		
52	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	2.000	300,00	600,00
53	K	764518621	Svody kruhové včelné objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	5,000	1 080,00	5 400,00
	w		25*2		5.000		
54	K	998764121	Přesun hmot tonážnl pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,171	11 280,30	1 928,93!
	D	765	Krytina skládaná				19 974,10
55	K	765153021	Krytina bitumenová ze šindelů obdélníkového tvaru sklonu do 20°	m2	41,600	228,65	9 511,84
	w		8,0*2,6*2'		41,600		
	w		Součet		41.800		
56	i K J	765153102	Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů bez rozlišeni tvaru	m	16,000	228,65'	3 658,40
	w		8.0*2		16.000		
57	K	765153122	Krytina bitumenová hřebene obouslranné ze šindelů bez rozlišeni	m	8,000	228,65	1 829,20 i
58	K	998765121	Přesun hmot tonážnl pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	t	0,441	11 280,40	4 974,66
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				15 993,97
59	K	783213021	Napouštěci dvojnásobný syntetický biodnl nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	163,2191	36,76	5 999,93
	W		dle výpisu prvků přístřešku				
	W		odkaz 1 - krokev 80/140				
	W		68,38*1,1 *(0,08+0,14)*2		33,096		
	W		odkaz 6 - pásek 100/120				
	W		15,2*1,1*(0,1+0,12)*2		7,357		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		odkaz 3 - sloupek 140/140				
	w		17,6*1,1*(0,14+0.14)*2		10,842		
	w		odkaz 5 - sloupek 140/140				
	w		1,6*1,1*(0,14+0,14)*2		0,986		
	w		odkaz 2 - vaznice 140/180				
	w		15,28*1,1 *(0,14+0,18)*2		10,757		
	w		odkaz 4 vazný trám 140/180				
	w		16,48*1,1*(0,14+0,18)*2		11.602		
	w		odkaz 7 - vrcholová vaznice 140/180				
	w		7,64*1,1 *(0,14+0,18)*2		5,379		
	w		palubky na záklop - oboustranně				
	w		8,0*2,6*2*2		83,200		
	w		Součet		163.219		
60	K	7832181R1	Lazurovacl syntetický nátěr tesařských konstaikcl 3 násobný	m2	121,619	82,18	9 994,04
	w		dle výpisu prvků přístřešku				
	w		odkaz 1 - krokev 80/140				
	w		68,38*1,1*(0,08+0,14)*2		33,096		
	w		odkaz 6 - pásek 100/120				
	w		15,2*1,1 *(0,1 +0,12)*2		7,357		
	w		odkaz 3 - sloupek 140/140				
	w		17,6*1,1 *(0,14+0,14)*2		10,842		
	w		odkaz 5 - sloupek 140/140				
	w		1,6*1,1 *(0,14+0,14)*2		0,986		
	w		odkaz 2 - vaznice 140/180				
	w		15,28*1,1*(0,14+0,18)*2		10,757		
	w		odkaz 4 vazný trám 140/180				
	w		16,48*1,1*(0,14+0,18)*2		11,602		
	w		odkaz 7 - vrcholová vaznice 140/180				
	w		7,64*1,1 *(0,14+0,18)*2		5,379		
	w		palubky na záklop - podhled				
	w		8,0*2,6*2		41,600		
	w		Součet		121,619		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
61	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
62	K	065002000	Mimostaveništnl doprava materiálů	kpl	1,000	5 000,001	5 000,00