

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2017/103

Zakázka: Oprava trat'ové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 867 880,00
---------------------	--	--	---------------------

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	9 867 880,00	2 072 254,80
	snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 940 134,80
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/103

Zakázka: Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Místo:

Datum:

10.7.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		9 867 880,00	11 940 134,80	
SO 01	Výměna pražců a oprava nástupiště u zast. Kladno-Vrapice	6 315 953,19	7 642 303,36	STA
SO 02	Oprava přejezdu P2451 v km 8,984	1 597 153,31	1 932 555,51	STA
SO 03	Oprava přejezdu P2456 v km 14,028	1 604 773,50	1 941 775,94	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	305 000,00	369 050,00	VON
DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby	45 000,00	54 450,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

SO 01 - Výměna pražců a oprava nástupiště u zast. Kladno-Vrapice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ44564287

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 315 953,19

DPH základní
snižena

Základ daně
6 315 953,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 326 350,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 642 303,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

SO 01 - Výměna pražců a oprava nástupiště u zast. Kladno-Vrapice

Místo:

Datum: 10.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 315 953,19

HSV - Práce a dodávky HSV

3 999 566,04

5 - Komunikace pozemní

3 999 566,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 316 387,15

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

SO 01 - Výměna pražců a oprava nástupiště u zast. Kladno-Vrapice

Místo:

Datum: 10.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 315 953,19	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 999 566,04	
D	5		Komunikace pozemní				3 999 566,04	
1	K	5905085050	Souvislé čištění KL koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.	km	0,436			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(550,000*0,611+100)/1000		0,436			
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	361,444			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		436*1,658*0,5		361,444			
3	M	5955101010	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. C	t	614,455			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		361,444*1,7		614,455			
4	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	550,000			Sborník UOŽI 01 2017
	P		Poznámka k položce: Pražec=kus					
	VV		275*275		550,000			
5	M	5956140045	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	kus	550,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2*275		550,000			
6	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	275,000			Sborník UOŽI 01 2017
7	K	5906105020	Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	275,000			Sborník UOŽI 01 2017
8	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	P		Poznámka k položce: Řez=kus					
9	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,800			Sborník UOŽI 01 2017
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
10	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
11	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	800,000			Sborník UOŽI 01 2017
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
12	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	800,000			Sborník UOŽI 01 2017
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
13	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nebezpečný	m3	73,500			Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení náosu a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.					
	VV		350*((1+0,4)/2*0,3)		73,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.	t	13,834			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		550*(2*7,42+4*0,63+4*0,51+8*0,516+12*0,09+2*0,182+2*0,09)/1000		13,834			
15	K	5914120015	Demontáž nástupišťé úrovnového sypaného v šíři 1 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m	100,000			Sborník UOŽI 01 2017
16	K	5914130030	Montáž nástupišťé úrovnového Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž prefabrikátů, zásyp podle vzorového listu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	100,000			Sborník UOŽI 01 2017
17	M	5956219000	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový neutrální nevystrojený užitý	kus	40,000			Sborník UOŽI 01 2017
	P		Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT!					
	VV		"pražec PAB2a" 100,000/2,5		40,000			
18	M	5955101015	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/22	t	46,250			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		100*0,1*2,5*1,85		46,250			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
19	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	13,834			Sborník UOŽI 01 2017
20	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	816,701			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		614,455		614,455			
	VV		73,5*2		147,000			
	VV		46,25+40*2,45*0,27*0,17*2		55,246			
	VV		Součet		816,701			
21	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	660,705			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		614,455		614,455			
	VV		46,25		46,250			
	VV		Součet		660,705			
22	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	83,275			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		275*0,265		72,875			
	VV		10,4		10,400			
	VV		Součet		83,275			
23	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	24,750			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		275*0,090		24,750			
24	K	9902201100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 300 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	180,015			Sborník UOŽI 01 2017
25	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z mezisklady. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	10,400			Sborník UOŽI 01 2017
27	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	816,701			Sborník UOŽI 01 2017
28	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	24,750			Sborník UOŽI 01 2017
29	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	72,875			Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

SO 02 - Oprava přejezdu P2451 v km 8,984

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 597 153,31

DPH základní
snížená

Základ daně

1 597 153,31

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

335 402,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 932 555,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

SO 02 - Oprava přejezdu P2451 v km 8,984

Místo:

Datum: 10.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 597 153,31

HSV - Práce a dodávky HSV

1 097 084,32

5 - Komunikace pozemní

1 097 084,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

500 068,99

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

SO 02 - Oprava přejezdu P2451 v km 8,984

Místo:

Datum: 10.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 597 153,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 097 084,32

D 5

Komunikace pozemní

1 097 084,32

1	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím miniryvadla, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, převození kameniva, úprava KL do profí	m3	64,800			Sborník UOŽI 01 2017
VV						64,800		
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva	m3	75,000			Sborník UOŽI 01 2017
3	M	5955101010	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. C	t	237,660			Sborník UOŽI 01 2017
VV						237,660		
4	K	5906035010	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	17,000			Sborník UOŽI 01 2017
P								
5	M	5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	17,000			Sborník UOŽI 01 2017
6	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	27,000			Sborník UOŽI 01 2017
P								
7	M	5956140045	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	kus	27,000			Sborník UOŽI 01 2017
8	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	17,000			Sborník UOŽI 01 2017
P								
9	M	5958125010	Železniční svršek-upevňovadla Komplet s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	68,000			Sborník UOŽI 01 2017
VV						17,000*4		
						68,000		
10	M	5958131025	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozi úpravou svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic	kus	34,000			Sborník UOŽI 01 2017
VV						17*2		
						34,000		
11	M	5958131040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozi úpravou šroub svérkový RS 1 (M22x80)	kus	34,000			Sborník UOŽI 01 2017
12	M	5958131065	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozi úpravou matice M24	kus	34,000			Sborník UOŽI 01 2017
13	M	5958131050	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozi úpravou vrtule R1(145)	kus	136,000			Sborník UOŽI 01 2017
VV						17*8		
						136,000		
14	M	5958131070	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací s antikorozi úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	170,000			Sborník UOŽI 01 2017
VV						17*8+34		
						170,000		
15	M	5958140007	Železniční svršek-upevňovadla Podkladnice žebrová tv. S4 dvojitá	kus	34,000			Sborník UOŽI 01 2017
16	M	5958173000	Železniční svršek-upevňovadla Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	4,080			Sborník UOŽI 01 2017
VV						34*0,6*0,2		
						4,080		
17	K	5907015115	Ujedineita vymena kolejnic soucasne s vymenou prazcu tv. S49 rozdeteni a . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stulů	m	50,000			Sborník UOŽI 01 2017
P								
18	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtní pražce a dodávku materiálu.	útl.pl.	100,000			Sborník UOŽI 01 2017
20	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovač Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	200,000			Sborník UOŽI 01 2017
21	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	168,000			Sborník UOŽI 01 2017
VV		17*4=100				168,000		
22	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,090			Sborník UOŽI 01 2017
P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km						
23	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km						
24	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
25	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojů.	m	250,000			Sborník UOŽI 01 2017
P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m						
26	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojů.	m	250,000			Sborník UOŽI 01 2017
P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m						
27	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nebezpečný	m3	22,500			Sborník UOŽI 01 2017
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení náosu a nečistot, rozprostření výtisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.						
VV		50*((1,4+0,4)/2*0,5)				22,500		
28	K	5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu štěrbínový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výtisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
29	M	5964127005	Železniční spodek Odvodňovací žlaby štěrbínové betonové masivní	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
P		Poznámka k položce: délka 4m						
30	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výtisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na uložišti.	m3	1,200			Sborník UOŽI 01 2017
VV		4*0,5*0,6				1,200		
31	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	m	20,000			Sborník UOŽI 01 2017
32	K	5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
33	K	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	20,000			
P		Poznámka k položce: Ž11 dle Technické zprávy zadávací dokumentace						
34	M	5957110030	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	70,000			Sborník UOŽI 01 2017
35	K	5913220030	Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	20,000			
P		Poznámka k položce: Ž11						
36	M	5963137000	Železniční přejezdové konstrukce Pryžový profil hadice	m	20,000			Sborník UOŽI 01 2017
P		Poznámka k položce: pryžové hadice, vysokotlaké, typu jako např. Water Air 10 bar 150 psi (S.F. 3:1) nebo obdobných technických vlastností						
37	K	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	2,000			
P		Poznámka k položce: Ž11						
38	M	5963134000	Železniční přejezdové konstrukce Náběhový klín dřevěný	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	20,000			
	P		Poznámka k položce: Ž 10					
40	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	87,850			
	P		Poznámka k položce: Ž 10 dle Technické zprávy zadávací dokumentace					
	VV		10*(3+3+1,285)+3*4+1*3		87,850			
41	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové lehké. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živичným podkladem ze stmelěných vrstev podle vzorového listu Ž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	72,850			rník UOŽI 01 7
	VV		10*(3+3+1,285)		72,850			
42	M	5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	4,043			rník UOŽI 01 7
	VV		72,85*0,03*1,85		4,043			
43	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	12,020			
	P		Poznámka k položce: dle Technické zprávy zadávací dokumentace					
	VV		72,85*0,06*2,750		12,020			
44	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	12,020			
	P		Poznámka k položce: dle Technické zprávy zadávací dokumentace					
45	M	5963152000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová závlivka pro trhliny a spáry	kg	0,375			rník UOŽI 01 7
	VV		20*0,15*0,05*2,5		0,375			
46	M	5963155000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	40,000			rník UOŽI 01 7
47	K	5913270010	Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení vložky pro zvýšení soudržnosti vrstev asfaltobetonu .2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	72,850			rník UOŽI 01 7
48	M	5964135000	Železniční spodek Geomříže výztužné	m2	72,850			rník UOŽI 01 7
	P		Poznámka k položce: Musí být zaručena přilnavost k živичným směsím.					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
49	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypalin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo t	t	194,689			rník UOŽI 01 7
	VV		64,8*1,7		110,160			
	VV		0,891		0,891			
	VV		45+2,4		47,400			
	VV		87,85*0,15*2,75		36,238			
	VV		Součet		194,689			
50	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypalin do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	266,657			rník UOŽI 01 7
51	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	3,457			rník UOŽI 01 7
52	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	3,960			rník UOŽI 01 7
	VV		44*0,09		3,960			
53	K	9902201100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 300 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	15,345			rník UOŽI 01 7
54	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	193,798			rník UOŽI 01 7
	VV		64,8*1,7		110,160			
	VV		45+2,4		47,400			
	VV		87,85*0,15*2,75		36,238			
	VV		Součet		193,798			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	3,960			Sborník UOŽI 01 2017
56	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,040			Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

SO 03 - Oprava přejezdu P2456 v km 14,028

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 604 773,50

DPH základní snížená	Základ daně 1 604 773,50 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 337 002,44 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 941 775,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

SO 03 - Oprava přejezdu P2456 v km 14,028

Místo:

Datum: 10.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 604 773,50

HSV - Práce a dodávky HSV

961 134,30

5 - Komunikace pozemní

961 134,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

643 639,20

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

SO 03 - Oprava přejezdu P2456 v km 14,028

Místo:

Datum: 10.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 604 773,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				961 134,30	
D	5		Komunikace pozemní				961 134,30	
1	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím miniryvadla, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profí	m3	97,200			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		"Tloušťka KL 300mm, délka 60m" 60*1,62			97,200		
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva jediné ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva	m3	75,000			Sborník UOŽI 01 2017
3	M	5955101010	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. C	t	292,740			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(97,2+75)*1,7			292,740		
4	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čistěním KL pražce betonové přičně vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dopravu materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	47,000			Sborník UOŽI 01 2017
	P		Poznámka k položce: Pražec=kus					
5	M	5956140045	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	kus	47,000			Sborník UOŽI 01 2017
6	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	47,000			Sborník UOŽI 01 2017
7	K	5907015115	Ujezineia vymena kolejníc soucasne s vymenou pražcu tv. S49 rozdetem u . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků	m	50,000			Sborník UOŽI 01 2017
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
8	M	5957110030	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	50,000			Sborník UOŽI 01 2017
9	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
	P		Poznámka k položce: Řez=kus					
10	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dopravu materiálu.	úl.pl.	24,000			Sborník UOŽI 01 2017
	P		Poznámka k položce: Vyzískané komplety ŽS4 budou předány TO Kladno.					
11	M	5958125010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	48,000			Sborník UOŽI 01 2017
12	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dopravu materiálu.	úl.pl.	100,000			Sborník UOŽI 01 2017
13	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	200,000			Sborník UOŽI 01 2017
14	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	100,000			Sborník UOŽI 01 2017
15	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dopravu kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,110			Sborník UOŽI 01 2017
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
16	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dopravu kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
18	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrně prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	250,000			Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
19	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrně prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	250,000			Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
20	K	5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
21	M	5963110015	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd Intermont panel ŽPP 2	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
22	K	5913067020	Výměna betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	6,000			Sborník UOŽI 01 2017
23	M	5963110010	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd Intermont panel ŽPP 1	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
24	M	5963134005	Železniční přejezdové konstrukce Náběhový klín ocelový pozink.	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
25	K	5913220030	Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	12,000			Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Ž11					
26	M	5963137000	Železniční přejezdové konstrukce Pryžový profil hadice	m	12,000			Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: pryžové hadice, vysokotlaké, typu jako např. Water Air 10 bar 150 psi (S.F. 3:1) nebo obdobných technických vlastností					
27	K	5913260030	Zřízení vozovky betonové s vrstvami 15 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení tuhé vyztužené vozovky s cementobetonovým krytem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	9,800			Sborník UOŽI 01 2017
28	M	5964161010	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	1,470			Sborník UOŽI 01 2017
VV			9,8*0,15		1,470			
29	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nepevněný	m3	42,750			
VV			(15+80)*((1,4+0,4)/2*0,5)		42,750			
30	K	5914040011.R	Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně propustku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo propláchnutí, odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.	m	4,000			
31	K	5914075011.R	Zřízení konstrukční vrstvy vozovky bez geomateriálu tl. 0,15 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.	m2	9,800			
VV			7*1,4		9,800			
32	M	5955101035	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo těžené 0/32	t	2,720			Sborník UOŽI 01 2017
VV			9,8*0,15*1,85		2,720			
33	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	2,100			Sborník UOŽI 01 2017
VV			7*0,15*2		2,100			
34	K	5915035011.R	Bourání konstrukce z betonu úrovňového přejezdu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání, uložení výzisku na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na skládce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na skládkovné.	m3	2,100			
VV			7*0,15*2		2,100			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
35	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypání do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo t	t	268,555			Sborník UOŽI 01 2017
VV			97,2*1,7		165,240			
VV			42,75*2+4*2+2,1*2+2,1*2,43		102,803			
VV			(47*4+200)*0,00123		0,477			
VV			(47*2+100)*0,00018		0,035			
VV			Součet		268,555			
36	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypání do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	305,324			Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	8,440			Sborník UOŽI 01 2017
38	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob	t	4,230			Sborník UOŽI 01 2017
VV			47*0,09		4,230			
39	K	9902201100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 300 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	23,823			Sborník UOŽI 01 2017
40	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	268,043			Sborník UOŽI 01 2017
VV			97,2*1,7		165,240			
VV			42,75*2+4*2+2,1*2+2,1*2,43		102,803			
VV			Součet		268,043			
41	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	4,230			Sborník UOŽI 01 2017
42	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,035			Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ44564287

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

305 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	305 000,00	21,00%	64 050,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

369 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

305 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

305 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

305 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

305 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000			Sborník UOZI 01 2017
6	K	030003003	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	soubor	1,000			Sborník UOZI 01 2017
3	K	072002011	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	soubor	2,000			Sborník UOZI 01 2017
P			<i>Poznámka k položce: Osazení dopravního značení.</i>					
4	K	080001000	Další náklady na pracovníky	soubor	1,000			Sborník UOZI 01 2017
5	K	9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km <i>Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.</i>	kus	1,000			Sborník UOZI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ44564287

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 000,00	21,00%	9 450,00
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 450,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby

Místo:

Datum: 10.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

45 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava traťové koleje a přejezdů v úseku Kladno Dubí - Otovice

Objekt:

DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby

Místo:

Datum: 10.7.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

45 000,00

1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	--------	-------	--	--	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace rekonstrukce** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informací o zařazení objektu do CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Název rekonstrukce	String	120
Místo	N	Místo rekonstrukce	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou rekonstrukci	Double	

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sut'	A	Sut' položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady

eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST