

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.7.2017

I. Smluvní strany

1. VaK Bruntál, a.s.

Sídlo: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Jouzou – ředitelem společnosti
IČ: 47675861
DIČ: CZ47675861
Bankovní spojení: KB Bruntál
Číslo účtu: 1704771/0100
Tel/fax: 555 537 300 / 555 537 380
E-mail : vakbruntal@vakbruntal.cz

dále jen objednatel

2. Ing. Petr Šesták,

Sídlo: I. Olbrachta 521/7, 792 01, Bruntál
Zastoupena : Ing. Petrem Šestákem
IČ: 73038041
DIČ: CZ7107274130
Bankovní spojení: KB Bruntál
č.ú.: 115-3571090277/0100
Tel.: 727 736 070
E-mail : sestakp@tiscali.cz

dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

1. Na základě požadavků objednatele dojde k rozšíření předmětu díla dle přiloženého soupisů prací ze dne 17.8.2017.
2. Rozšíření předmětu díla je oceněno rozpočtem stavebních nákladů ze dne 17.8.2017.
3. Cena díla je :

Cena dle původní SoD bez DPH: 168.468,- Kč
Navýšení ceny bez DPH: 73.940,- Kč
Cena celkem bez DPH: 242.408,- Kč

Výše DPH je stanovena dle zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění.

V Bruntále dne: 14.8.2017

V Bruntále dne: 17.8.2017

VaK Bruntál a.s.
třída Práce 42, 79201 Bruntál

za objednatele


Ing. Jaroslav Jouza, ředitel společnosti

ING. PETR ŠESTÁK
I. Olbrachta 521/7, 792 01 Bruntál
Tel.: 724 73 60 70
IČ: 73038041 DIČ: CZ7107274130

za zhotovitele

Ing. Petr Šesták

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Sravební práce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Stavební úpravy Úpravny vody - VCP	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	Individuální mimostaveništní doprava 2 000
R	Montáž celkem 0	
N	HSV celkem 51 127	
	PSV celkem 20 813	
	ZRN celkem 71 940	
	HZS 0	
	RN II. a III. hlavy 71 940	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 73 940	VRN celkem 2 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>17.8.2014</i> Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 ING. PETR ŠESTÁK I. Olbrachta 521/7, 792 01 Bruntál Tel.: 724 73 60 70 IČ: 730 38 041 DIČ: CZ710774130	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	73 940 Kč
DPH	21 % činí :	15 527 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		89 468 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy Úpravny vody - VCP
Objekt :	Srabební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	608	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	21 158	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	3 300	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	13 924	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 852	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 300	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	384	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 030	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 816	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 096	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 661	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	7 217	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	13 249	0	0	0
784 Malby	0	347	0	0	0
CELKEM OBJEKT	51 127	20 813	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	2000,00	0,0	71 940	2 000
CELKEM VRN				2 000

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy Úpravny vody - VCP
Objekt :	Srabební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111 20-3201.R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	12,00	50,70	608,40
	Celkem za	1 Zemní práce				608,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	311 27-1171.R00	Zdivo z tvárnice Ytong Lambda hladkých tl. 30 cm	m2	9,72	1 281,00	12 451,32
3	342 94-8112.R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	9,20	109,00	1 002,80
4	317 94-0010.RAA	Osazení válcovaných profilů do č.12 včetně dodávky ocelových prvků	t	0,12	40 020,00	4 954,48
5	346 24-4381.R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	2,64	642,00	1 694,88
6	349 23-1821.R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm	m2	0,72	1 465,00	1 054,80
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				21 158,28
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
7	602 01-1141.RT3	Omítka štuková 033/29 (ip 29 K) ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	9,72	122,50	1 190,70
8	602 01-1178.RT6	Omítka stěn strukturovaná minerální barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 3,0 mm	m2	9,72	217,00	2 109,24
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				3 299,94
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
9	612 48-1113.R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletvem s vypnutím	m2	9,72	189,50	1 841,94
10	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	27,50	64,00	1 760,00
11	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	4,20	485,00	2 037,00
12	614 47-1713.R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm	m2	6,94	562,00	3 900,28
13	614 47-1715.R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	13,88	118,50	1 644,78
14	614 47-1711.R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm	m2	6,94	185,00	1 283,90
15	612 40-1391.R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	4,00	364,00	1 456,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				13 923,90
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
16	622 48-1113.R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletvem, vypnutí	m2	9,72	190,50	1 851,66
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 851,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
17	630 90-0020.RAA	Vybourání betonové mazaniny tloušťka 5 cm	m2	0,72	238,00	171,36
18	631 31-1121.R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,04	3 095,00	133,70
19	632 45-1431.R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.20-30 mm	m2	3,90	255,00	994,50
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 299,56
Díl: 64		Výplně otvorů				
20	648 99-1111.R00	Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm	m	2,60	147,50	383,50
	Celkem za	64 Výplně otvorů				383,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
21	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,00	84,50	845,00
22	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	6,00	137,00	822,00
23	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	25,00	58,50	1 462,50
24	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	25,00	36,00	900,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 029,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
25	968 07-2559.R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	12,96	102,00	1 321,92
26	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	5,58	88,50	493,83
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 815,75
Díl: 97		Prorážení otvorů				
27	979 98-1101.R00	Kontejner, suř bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	1,67	349,50	583,28
28	973 03-1325.R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00	192,50	385,00
29	978 02-2151.R00	Otlučení omítek stěn a stropů kanálů do 1,4 m	m2	1,62	79,00	127,98
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 096,26
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,86	242,00	1 660,73
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 660,73
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
31	764 90-0050.RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	16,20	28,20	456,84
32	764 41-0340.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm	m	16,20	367,50	5 953,50
33	764 41-0210.RT2	Oplechování parapetů bez dodávky parapetu	m	3,20	236,00	755,20
34	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,04	1 355,00	51,49

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy Úpravny vody - VCP
Objekt :	Srabební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				7 217,03
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
35	767 65-1220.R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 9 m2	kus	1,00	1 027,00	1 027,00
36	553-41554	Vrata ocelová otevíravá 2,40*2,10 m vč. dopravy	kus	1,00	11 500,00	11 500,00
37	Atyp	Demontáž a montáž zábradlí	KPL	1,00	500,00	500,00
38	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,25	878,00	221,61
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				13 248,61
Díl:	784	Malby				
39	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	9,72	35,70	347,00
	Celkem za	784 Malby				347,00