

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-4
Stavba: LC Benkovský kout



KSO:
Místo: Králová

CC-CZ:
Datum: 27.2.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel ROADMEDIC, s.r.o., Pod Senovou 70, Šumperk 787 01

IČ: 28586484
DIČ: CZ28586484

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			499 875,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 499 875,00	Výše daně 104 973,80
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			604 848,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:25-4

Stavba:LC Benkovský kout

Místo:Králová

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:27.2.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		499 875,00	604 848,80
25-4	LC Benkovský kout	499 875,00	604 848,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba:		LC Benkovský kout		Datum:		27.2.2025	
Místo:		Králová		Projektant:			
Zadavatel:		Lesy České republiky, s.p.		Zpracovatel:			
Zhotovitel:							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							499 875,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				499 875,00	
D		1	Zemní práce				9 467,00	
10	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	23,000	189,00	4 347,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vybudování zemního valu proti objíždění závory" 5*1		5,000			
	VV		"sanace podloží v délce 30 m" 30*3*0,2		18,000			
	VV		Součet		23,000			
6	K	121151213	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	160,000	32,00	5 120,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění půdy pro plochu otáčení odvozních souprav" 40*4		160,000			
D		5	Komunikace pozemní				462 100,00	
9	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	90,000	176,00	15 840,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"sanace podloží v délce 30 m" 30*3		90,000			
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	635,000	130,00	82 550,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"doplnění kolejí - 50 %" 780*1*0,5		390,000			
	VV		"dosypání výjezdu z LC" (13+4)/2*10		85,000			
	VV		"vybudování točny pro odvozní soupravy" 2*4*20		160,000			
	VV		Součet		635,000			
1	K	564821111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	3 160,000	96,00	303 360,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"zpevnění místa pro otáčení odvozních souprav" 40*4		160,000			
	VV		"zpevnění místa výjezdu z LC" (10+4/2)*10		120,000			
	VV		"zpevnění parkoviště" 30*5		150,000			
	VV		"zpevnění LC vrstvou ŠD" 780*3,5		2 730,000			
	VV		Součet		3 160,000			
7	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	85,000	355,00	30 175,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"zpevnění nájezdu na LC" (13+4)/2*10		85,000			
8	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	85,000	355,00	30 175,00	CS ÚRS 2025 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 308,00	
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	24,000	107,00	2 568,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"provedení řezu délky 13 m a 11 m" 24		24,000			
2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 170,000	22,00	25 740,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění nánosů na krajnicích a ve středu LC" 780*2*0,5+780*0,5		1 170,000			