

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-3
Stavba: LC Pod Bušínem



KSO:
Místo: Bušín, Líšnice u Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 26.2.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel ROADMEDIC, s.r.o., Pod Senovou 70, Šumperk 787 01

IČ: 28586484
DIČ: CZ28586484

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			251 705,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 251 705,00	Výše daně 52 858,10
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			304 563,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:25-3

Stavba:

LC Pod Bušínem

Místo:

Bušín, Líšnice u Mohelnice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

26.2.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		251 705,00	304 563,10
25-3	LC Pod Bušínem	251 705,00	304 563,10

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Pod Bušínem

Místo: Bušín, Líšnice u Mohelnice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 26.2.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 251 705,00

D HSV Práce a dodávky HSV 251 705,00

D 1 Zemní práce 49 545,00

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	183,500	161,00	29 543,50	CS ÚRS 2025 01
	vv		"vybudování zemního odvodňovacího žlabu" 15*3*0,3+10*3*0,3		22,500			
	vv		"odkop pro osazení panelů" 15*6*0,4		36,000			
	vv		"vybudování nátoky a odtoku od panelového brodu" 5*15		75,000			
	vv		"odkop svahu nad brodem" 10*0,5*10		50,000			
	vv		Součet		183,500			

6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	183,500	88,00	16 148,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"přemístění výkopku na skládku dříví"183,5		183,500			

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	183,500	21,00	3 853,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

D 5 Komunikace pozemní 202 160,00

4	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	80,000	236,00	18 880,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"podklad LC pro otáčení odvozních souprav" 10*8		80,000			

5	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	80,000	169,00	13 520,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"zakalení zpevněné plochy" 10*8		80,000			

1	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2	m2	60,000	196,00	11 760,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"osazení 10 ks silničních betonových panelů 2x3 m" 60		60,000			

2	M	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	10,000	15 800,00	158 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---------------------------------	-----	--------	-----------	------------	----------------

D 998 Přesun hmot 0,00