REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025
Stavba: **229 - LC Bublavská**

KSO:
Místo: revír Rolava

CC-CZ:
Datum: 5.5.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**414 671,66**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**414 671,66**	**87 081,10**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**501 752,76**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[redacted]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/2025

Stavba: **229 - LC Bublavská**

Místo: **revír Rolava** Datum: 5.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**414 671,66**	**501 752,76**
945/2025	**229 - LC Bublavská**	414 671,66	501 752,76

[redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
229 - LC Bublavská

KSO:
Místo: revír Rolava

CC-CZ:
Datum: 5.5.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**414 671,66**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	414 671,66	21,00%	87 081,05
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**501 752,71**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[redacted]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
229 - LC Bublavská

Místo: revír Rolava
Datum: 5.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**414 671,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	414 671,66
1 - Zemní práce	177 864,92
2 - Zakládání	1 137,60
5 - Komunikace pozemní	197 339,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 614,50
998 - Přesun hmot	18 715,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
229 - LC Bublavská

Místo: revír Rolava
Datum: 5.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**414 671,66**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				414 671,66
	D	1	Zemní práce				177 864,92
1	K	113106092	Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 15 m2	m2	7,200	351,00	2 527,20
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se zalitím spar cementovou maltou				
	VV		2*(3*1,2)		7,200		
	VV		Součet		7,200		
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	289,175	169,00	48 870,58
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
	VV		průleh Z.Ú. vpravo				
	VV		25*1*0,2		5,000		
	VV		očištění ploch				
	VV		21*3,5*0,15		11,025		
	VV		9*7*0,15		9,450		
	VV		krajnice vlevo				
	VV		151*1*0,4		60,400		
	VV		krajnice vlevo				
	VV		43*1*0,4		17,200		
	VV		43*1,5*1		64,500		
	VV		krajnice vpravo				
	VV		64*1*0,4		25,600		
	VV		64*1,5*1		96,000		
	VV		Součet		289,175		
3	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	226,500	147,00	33 295,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3				
	VV		krajnice vlevo				
	VV		151*1,5*1		226,500		
	VV		Součet		226,500		
4	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	5,600	425,40	2 382,24
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
	VV		km 0,105 pero vlevo				
	VV		0,8*0,7*10		5,600		
	VV		Součet		5,600		
5	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	27,200	493,00	13 409,60
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	VV		pero				
	VV		16*1*0,5		8,000		
	VV		zanesený příkop K.Ú.				
	VV		20*1,2*0,8		19,200		
	VV		Součet		27,200		
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	565,275	48,00	27 133,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	VV		289,175		289,175		
	VV		226,5		226,500		
	VV		5,6		5,600		
	VV		44		44,000		
	VV		Součet		565,275		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	565,275	80,00	45 222,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		565,275		565,275		
	VV		Součet		565,275		
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	259,000	19,40	5 024,60
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	VV		151*1		151,000		
	VV		43*1		43,000		
	VV		65*1		65,000		
	VV		Součet		259,000		
	D	2	Zakládání				1 137,60
9	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	7,200	158,00	1 137,60
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva				
	VV		(3*1,2)*2		7,200		
	VV		Součet		7,200		
	D	5	Komunikace pozemní				197 339,30
10	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	518,000	296,00	153 328,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		krajnice vlevo				
	VV		(151*1)*2		302,000		
	VV		krajnice vlevo				
	VV		(43*1)*2		86,000		
	VV		krajnice vpravo				
	VV		(65*1)*2		130,000		
	VV		Součet		518,000		
11	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	7,200	260,00	1 872,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		podklad pod panely				
	VV		(3*1,2)*2		7,200		
	VV		Součet		7,200		
12	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	259,000	162,70	42 139,30
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		krajnice vlevo				
	VV		151*1		151,000		
	VV		krajnice vlevo				
	VV		43*1		43,000		
	VV		krajnice vpravo				
	VV		65*1		65,000		
	VV		Součet		259,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 614,50
13	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	40,000	95,00	3 800,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m				
	VV		příkop vpravo				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
14	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	11,000	220,00	2 420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm				
	VV		propust K.Ú.				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
15	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	5,000	510,00	2 550,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
16	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	205,000	52,90	10 844,50
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zajetého) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	VV		8*1		8,000		
	VV		113*1		113,000		
	VV		84*1		84,000		
	VV		Součet		205,000		
	D	998	Přesun hmot				18 715,34
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	261,753	71,50	18 715,34
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		200,083+2,1+59,57		261,753		
	VV		Součet		261,753		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025
Stavba: **229 - LC Rolavská**

KSO:
Místo: revír Rolava

CC-CZ:
Datum: 5.5.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**77 452,32**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**77 452,32**	**16 265,00**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**93 717,32**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[redacted]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/2025

Stavba: **229 - LC Rolavská**

Místo: **revír Rolava** Datum: 5.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**77 452,32**	**93 717,32**
945/2025	**229 - LC Rolavská**	77 452,32	93 717,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
229 - LC Rolavská

KSO:
Místo: revír Rolava

CC-CZ:
Datum: 5.5.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **77 452,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 452,32	21,00%	16 264,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **93 717,31**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

[redacted]

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
229 - LC Rolavská

Místo: revír Rolava
Datum: 5.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**77 452,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	77 452,32
1 - Zemní práce	32 742,13
5 - Komunikace pozemní	39 656,80
998 - Přesun hmot	5 053,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
229 - LC Rolavská

Místo: revír Rolava
Datum: 5.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**77 452,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				77 452,32
	D	1	Zemní práce				32 742,13
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	215,000	49,20	10 578,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva				
	VV		78		78,000		
	VV		137		137,000		
	VV		Součet		215,000		
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	56,875	168,40	9 577,75
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	VV		88*1,5*0,1		13,200		
	VV		47*2*0,1		9,400		
	VV		31*1,5*0,15		6,975		
	VV		52*3,5*0,15		27,300		
	VV		Součet		56,875		
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,875	58,00	3 298,75
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	VV		56,875		56,875		
	VV		Součet		56,875		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	56,875	79,00	4 493,13
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		56,875		56,875		
	VV		Součet		56,875		
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	215,000	22,30	4 794,50
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	VV		215		215,000		
	VV		Součet		215,000		
	D	5	Komunikace pozemní				39 656,80
6	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	78,000	174,00	13 572,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		78		78,000		
	VV		Součet		78,000		
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	137,000	190,40	26 084,80
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		137		137,000		
	VV		Součet		137,000		
	D	998	Přesun hmot				5 053,39
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,205	77,50	5 053,39
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	65,205			65,205		
	VV	Součet			65,205		